

**ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ.
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ
НА РЕМОНТНО - СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ.
Кемеровская область.**

ТЕРр-2001

I. Общие положения

1.1. Территориальные сметные нормативы. Территориальные единичные расценки на ремонтно-строительные работы (далее - ТЕРр) предназначены для определения затрат при выполнении ремонтно-строительных работ и составления на их основе сметных расчетов (смет) на производство указанных работ.

1.2. В настоящих ТЕРр содержатся расценки на выполнение:

- работ по разработке и перемещению грунтов при ремонте, подводке, смене или усилении фундаментов и оснований, а также при изменении уровня полов в здании;
- работ по усилению оснований фундаментов, ремонту каменных фундаментов с перекладкой отдельных участков, замене деревянных столбчатых фундаментов на кирпичные и бетонные, устройству новых каменных и бетонных фундаментов под стены, предусмотренные новой планировкой помещений и т.п., а также по ремонту гидроизоляции фундаментов и стен подвалов;
- работ по ремонту каменных стен с перекладкой отдельных участков, смене отдельных участков рубленых и каркасных стен, усилению кирпичных стен, устройству новых стен, предусмотренных перепланировкой помещений и т.п.;
- работ по разборке, ремонту и устройству перекрытий;
- работ по разборке и ремонту перегородок;
- работ по разборке, ремонту и заполнению соответствующими элементами оконных и дверных проемов;
- работ по разборке и ремонту полов;
- работ по разборке, ремонту и смене основных видов конструкций крыш и кровель;
- работ по разборке элементов лестниц, ремонту и устройству лестничных маршей и площадок, ремонту на месте, смене и установке отдельных ступеней, ремонту и укреплению стоек металлических лестничных решеток, ремонту других несгораемых и деревянных элементов лестниц;
- работ по разборке и ремонту элементов печей;
- работ по ремонту внутренней штукатурки и штукатурки фасадов;
- малярных работ при ремонте зданий и сооружений;
- стекольных, обоевых и облицовочных работ при ремонте зданий и сооружений;
- лепных работ;
- внутренних санитарно-технических работ при ремонте зданий и сооружений;
- работ по разборке, ремонту и замене паружных инженерных сетей водоснабжения, канализации и теплоснабжения с использованием узлов, деталей и сборных конструкций промышленного изготовления;
- работ по ремонту и демонтажу электрического освещения и силовых проводов в жилых и общественных зданиях независимо от материалов стен, перекрытий и перегородок;
- работ по благоустройству территорий.

1.3. ТЕРр рассчитаны по 7 (семи) зонам строительства Кемеровской области:

Зона	Города, районы, поселки
1 зона	г. Юрга, Юргинский район
2 зона	г. Кемерово (левый берег), г.Новокузнецк (Абашево-Байдаевский), Кемеровский район (левый берег)
3 зона	г.Кемерово (правый берег), г.Осинники, г.Березовский, Топки, г.Новокузнецк (Заводской), г.Междуреченск, г.Мыски, р.п.Шереметь, п.Ерунаково, Усат, Киселевский (сельский), Кемеровский район (правый берег), Топкинский район
4 зона	п. Каз, р.п. Кедровка, г.Таштагол, г.Киселевск, с.Карагайла, Красный камень, р.п. Темир-Тау, р.п. Муцдыбаш, р.п. Яшкино, г.Новокузнецк (ильинская площадка), Новокузнецкий район, Яшкинский район, р.п.Яшкино
5 зона	г. Аножиро-Суджеск, г.Новокузнецк (Центральный), г.Прокопьевск, г.Гурьевск, г.Салаир, Ленинск-Кузнецкий (сельский), р.п.Малиновка, г.Калтан, Талдинский, п.п.т. Тиссуль, р.п. Беркули, Центральный, г.Ленинск-Кузнецкий и т.д.
6 зона	г.Белово, г.Тайга, г.Мариинск, р.п. Бачаты, Тяжинский район, р.п. Тяжин, Чебулинский район, р.п. Верх-Чебула, Мариинский район, Беловский район
7 зона	Бачатский (сельский), Борисово

Земляные работы

1.3. ТЕРр раздела 51 учитывают затраты на весь комплекс работ, включая разрыхление грунта, необходимые дополнительные перекидки, очистку бровок, подноску и уборку материалов крепления.

1.4. Затраты определены на измерители объема грунтов в состоянии естественной плотности.

1.5. ТЕРр на разработку грунтов в котлованах и траншеях учитывают послойное залегание грунтов I-III групп на полную глубину котлована (траншеи) при следующем усредненном соотношении грунтов:

I группа – 10%;

II группа – 50%;

III группа – 40%.

1.6. В ТЕРр таблиц 51-1 и 51-2 учтено устройство креплений котлованов (траншей) в неустойчивых грунтах. При этом в расценках принята разработка грунтов:

с креплениями – 70%;

без креплений – 30%.

К неустойчивым грунтам следует относить песчаные, гравелистые и другие несвязные грунты, а к устойчивым – глинистые, суглинистые и другие связные грунты.

1.7. ТЕРр на разработку грунтов рассчитаны исходя из условий их естественной влажности, т.е. не падающих во время их разработки под непосредственным воздействием грунтовых, проточных или дождевых вод. Расценки таблиц 51-2 и 51-5 учитывают разработку грунтов естественной (нормальной) влажности в объеме 70%, повышенной влажности – 30%.

1.8. В ТЕРр таблицы 51-5 учтена разработка грунтов одноковшовыми экскаваторами, оборудованными обратной лопатой, с ковшом вместимостью 0,25 м³ и углом поворота стрелы до 135 град., и бульдозерами 37 (50) кВт (л.с.). Затраты на засыпку траншей и котлованов рассчитаны, исходя из выполнения работ вручную в объеме 50%, с использованием бульдозера – 50%.

1.9. Затраты на разработку грунта механизированным способом рассчитаны с учетом времени внутрисменных перерывов в работе машин, не связанных с организацией производства, а также времени перерывов, в связи с переходом самоходных машин из одной рабочей зоны в другую, и времени использования машин для выполнения трудно поддающихся нормированию операций.

1.10. ТЕРр раздела 51 учтено перемещение грунта тачками на расстояние до 20 м.

Фундаменты

1.11. В ТЕРр раздела 52 учтен весь комплекс операций, выполняемых при ремонте и устройстве фундаментов, включая: очистку опалубки и арматуры от грязи и мусора; устройство ограждений по технике безопасности; уборку материалов, отходов и мусора, полученных при разборке; сортировку и штабелировку материалов.

1.12. В ТЕРр раздела 52 учтены затраты из условий разборки стен на отдельные элементы (кирпичи, доски, плитка и т.п.). Разборка путем сплошного обрушения сборщиком не предусматривается.

1.13. ТЕРр раздела 52 на разборку фундаментов, пробивку и заделку отверстий, гнезд и борозд не подлежат корректировке в зависимости от марки бетона, вида кирпича и марок растворов в конструкциях.

1.14. В ТЕРр раздела 52 на выполнение работ с применением деревянных конструкций или лесоматериалов не предусмотрено выполнение работ по защите их от гниения. Затраты по антисептированию древесины следует определять по ТЕРр раздела 69 «Прочие ремонтно-строительные работы».

1.15. Расценками предусматривается применение кирпича стандартного одинарного размером 250х120х65 мм.

Стены

1.16. В ТЕРр раздела 53 учтен весь комплекс операций, производимых при ремонте и устройстве стен, включая: устройство ограждений по технике безопасности; уборку материалов, отходов и мусора; сортировку и штабелировку материалов.

1.17. В ТЕРр раздела 53 учтены затраты из условий разборки стен на отдельные элементы (кирпичи, доски, плитки и т.п.), а не путем сплошного обрушения.

1.18. В ТЕРр раздела 53 предусмотрено выполнение работ по установке, перестановке и разборке подмостей, а также перестановке приставных лестниц и стремянок высотой до 4 метров.

1.19. В ТЕРр раздела 53 не учтено выполнение работ по установке и разборке неинвентарных лесов.

1.20. В ТЕРр раздела 53 предусмотрено применение одинарного кирпича размером 250х120х65 мм.

1.21. Затраты на выполнение работ по разборке элементов стен не подлежат корректировке в зависимости от марки бетона, вида кирпича и марок растворов в разбираемых конструкциях.

1.22. В ТЕРр раздела 53 предусмотрено использование готовых бетонных смесей и растворов.

1.23. В расценках таблицы 53-9 на выполнение работ по смесе веществ в рубленых стенах не учтены затраты на выполнение работ по вывешиванию стен домкратами.

1.24. В расценках таблицы 53-10 на выполнение работ по подъему рубленых стен домкратом не учтены затраты на выполнение работ по разборке цоколя или забирки в местах установки домкратов.

1.25. В расценках на выполнение работ по установке подкосов (опор) к стене предусмотрено выполнение при этом земляных работ.

1.26. В ТЕРр на выполнение работ с использованием деревянных конструкций или лесоматериалов не предусмотрены затраты на выполнение работ по защите их от гниения. Затраты по антисептированию древесины следует принимать ТЕРр раздела 69 «Прочие ремонтно-строительные работы».

1.27. В расценках таблицы 53-20 затраты рассчитаны на выполнение работ по кладке стен из кирпича в зависимости от их сложности:

простые стены – с усложненными частями, занимающими площадь, не превышающую 10% площади лицевой стороны наружных стен;

стены средней сложности – с усложненными частями, занимающими площадь, не превышающую 20% площади лицевой стороны наружных стен;

сложные стены – с усложненными частями, занимающими площадь, не превышающую 40% площади лицевой стороны наружных стен.

Затраты на устройство стен с усложненными частями, занимающими более 40% площади лицевой стороны наружных стен, которые относятся к особо сложным стенам, в настоящем сборнике не приведены и, в случае необходимости, их следует определять по проектным данным. К усложненным частям кладки относятся выполняемые из кирпича карнизы, сандрики, русты, пилястры, эркеры, поджки, полуколонны, обрамление проемов криволинейного очертания, а также устройство ниш.

Сложность наружных стен в процентах определяется как отношение величины площади, занимаемой усложненными частями кладки на общих сторонах наружных стен, к величине общей площади лицевой стороны наружных стен без вычета величины площади проемов.

1.28. ТЕРр 53-21-1 предусмотрено утепление стыков прокладками в один ряд. При утеплении в два ряда к заработной плате и нормам затрат труда рабочих-строителей, затратам по эксплуатации строительных машин (в том числе к заработной плате машинистов) и стоимости материалов следует применять коэффициент К – 2.

Перекрытия

1.29. В ТЕРр раздела 54 учтен весь комплекс операций, необходимых при ремонте перекрытий, включая: устройство ограждений по технике безопасности; уборку материалов, отходов и мусора; сортировку и штабелировку материалов и отходов.

1.30. В ТЕРр раздела 54 учтена разборка конструкций на отдельные элементы.

1.31. В ТЕРр раздела 54 предусмотрено выполнение работ по установке, перестановке и разборке подмостей для условий производства работ в помещениях высотой до 4 м. При работах в помещениях высотой более 4 м затраты на устройство лесов следует определять дополнительно по ТЕРр раздела 69 «Прочие ремонтно-строительные работы».

1.32. В ТЕРр раздела 54 не предусмотрены затраты на выполнение работ по антисептированию древесины, которые следует определять по ТЕРр раздела 69 «Прочие ремонтно-строительные работы».

1.33. В ТЕРр раздела 54 учтено использование готового раствора и бетона.

Перегородки

1.34. В ТЕРр раздела 55 учтен весь комплекс операций на ремонт перегородок, включая: устройство ограждений по технике безопасности; уборку материалов, отходов и мусора; сортировку и штабелировку материалов и отходов.

1.35. В ТЕРр раздела 55 учтена разборка конструкций на отдельные элементы.

1.36. В ТЕРр раздела 55 учтено выполнение работ по установке, перестановке и разборке подмостей для производства работ в помещениях высотой до 4 метров. При работах в помещениях высотой более 4 м затраты на устройство лесов следует определять по ТЕРр раздела 69 «Прочие ремонтно-строительные работы».

1.37. В ТЕРр раздела 55 не учтено антисептирование древесины. Затраты по антисептированию древесины следует учитывать по ТЕРр раздела 69 «Прочие ремонтно-строительные работы».

Проемы

1.38. В ТЕРр раздела 56 учтен весь комплекс операций по разборке, ремонту и заполнению оконных и дверных проемов конструктивными элементами.

1.39. В ТЕРр раздела 56 учтена разборка конструкций на отдельные элементы.

1.40. В ТЕРр раздела 56 учтено изготовление профилированных деталей для заполнения проемов.

1.41. В ТЕРр раздела 56 не учтено антисептирование древесины. Затраты по антисептированию древесины следует учитывать по ТЕРр раздела 69 «Прочие ремонтно-строительные работы».

1.42. В ТЕРр на ремонт оконных переплетов и форточек не учтены работы по выемке и установке вновь стекол. Эти затраты следует определять дополнительно.

1.43. В ТЕРр на ремонт элементов заполнения проемов не учтены снятие и установка приборов. В расценках таблиц 56-7, 56-8, 56-21, 56-22 учтена прирезка оконных и дверных приборов по месту.

Полы

1.44. В ТЕРр раздела 57 учтен весь комплекс операций по разборке, ремонту и устройству полов, включая: устройство ограждений по технике безопасности; уборку материалов, отходов и мусора; сортировку, очистку и штабелировку материалов при разборке.

1.45. В ТЕРр раздела 57 учтена разборка конструкций на отдельные элементы.

1.46. В ТЕРр раздела 57 не учтено антисептирование древесины. Затраты по антисептированию древесины следует учитывать по ТЕРр раздела 69 «Прочие ремонтно-строительные работы».

Крыши, кровли

1.47. В ТЕРр раздела 58 учтен весь комплекс операций по разборке, ремонту, смене и устройству основных конструкций крыш и кровель, включая: устройство ограждений по технике безопасности; уборку материалов, отходов и мусора; сортировку и штабелировку материалов.

1.48. В ТЕРр раздела 58 учтена разборка конструкций на отдельные элементы.

1.49. В ТЕРр раздела 58 учтено производство работ:

а) на высоте до 15 м включительно (на каждый последующий метр высоты заработная плата и норма затрат труда рабочих-строителей увеличивается на 0,5%);

б) при усредненном уклоне крыши для каждого вида покрытий;

в) с использованием оцинкованной листовой стали толщиной 0,7 мм при весе 1 м² – 4 кг (или одного листа размерами 1420x710 мм; для случаев использования черной кровельной стали затраты принимаются те же с добавлением расхода олифы на проолифку покрытия в количестве 2,8 кг на 100 м²).

Лестницы, крыльца

1.50. В ТЕРр раздела 59 учтен весь комплекс операций по разборке, ремонту, смене и устройству лестничных площадок и маршей, включая: устройство ограждений по технике безопасности; уборку материалов, отходов и мусора; сортировку и штабелировку материалов.

1.51. В ТЕРр раздела 59 учтена разборка конструкций на отдельные элементы. В расценках не учтена разборка обрушением.

1.52. В ТЕРр раздела 59 предусмотрены работы по установке и разборке подмостей.

1.53. В ТЕРр раздела 59 на выполнение работ по заделке гизд затраты рассчитаны, исходя из условий использования одинарного кирпича размером 250x120x65 мм.

1.54. В ТЕРр раздела 59 учтены работы с применением готовых бетонных смесей и растворов.

Печные работы

1.55. В ТЕРр раздела 60 учтен весь комплекс операций по разборке и ремонту элементов печей, включая: устройство кружал для кладки сводов; теску, околку и сортировку кирпичей; приготовление раствора; пробную топку отремонтированных печей; устройство ограждений по технике безопасности; уборку материалов, отходов и мусора; сортировку и штабелировку материалов.

1.56. В ТЕРр раздела 60 учтена разборка конструкций на отдельные элементы. Разборка конструкций путем обрушения не предусмотрена.

1.57. В ТЕРр раздела 60 учтена перестановка лестниц и стремянок высотой до 3,5 м, а также сборка, разборка и передвигка подмостей высотой до 2 м в пределах помещения.

1.58. В ТЕРр раздела 60 предусмотрено опуткачивание поверхности печей и труб.

Штукатурные работы

1.59. В ТЕРр раздела 61 учтен весь комплекс операций по ремонту штукатурки, включая устройство ограждений по технике безопасности; уборку материалов, отходов и мусора; сортировку и штабелировку материалов.

1.60. В ТЕРр раздела 61 учтены затраты на производство работ в помещениях высотой (от пола до потолка) до 4 м с инвентарных столиков, стремянок и приставных лестниц, а также использования ранее установленных лесов для смежных работ.

1.61. Затраты на устройство деревянных неинвентарных лесов специально для производства штукатурных работ учитываются дополнительно по ТЕРр раздела 69 «Прочие ремонтно-строительные работы».

1.62. В ТЕРр раздела 61 учтено производство работ в помещениях площадью пола более 5 м²; для условий производства работ в помещениях площадью пола до 5 м² затраты определяются по этим же расценкам с учетом коэффициента 1,5 к нормам затрат труда.

1.63. В ТЕРр раздела 61 учтено предохранение и очистка санитарно-технических приборов, оконных стекол и столярных изделий от раствора.

1.64. Затраты на работы по ремонту штукатурки цементным раствором (состав 1:3) определяются по соответствующим расценкам для условий их производства с использованием цементно-известкового раствора.

1.65. Затраты на ремонт штукатурки примыков, независимо от ремонтируемой площади, следует определять по расценкам на ремонт внутренней штукатурки стен цементно-известковым раствором площадью до 1 м².

Малярные работы

1.66. В ТЕРр раздела 62 учтен весь комплекс операций по малярным работам при ремонте окрашенных поверхностей, включая устройство ограждений по технике безопасности; уборку материалов, отходов и мусора.

1.67. В ТЕРр раздела 62 учтена работа в помещениях высотой от пола до потолка до 4 м с инвентарных столиков, стремянок и приставных лестниц, а также использование ранее установленных лесов для смежных работ.

1.68. Затраты на устройство деревянных неинвентарных лесов специально для производства малярных работ учитываются дополнительно по ТЕРр раздела 69 «Прочие ремонтно-строительные работы».

1.69. В ТЕРр раздела 62 учтено, как использование готовых составов шпатлевок, грунтовок, колеров, так и приготавливаемых в построечных условиях.

1.70. Стоимость работ по окраске заполнений проемов балконных дверей и деревянных поручней следует определять по расценкам на окраску окон.

1.71. В ТЕРр раздела 62 на высококачественную окраску учтена расколеровка в два тона; при расколеровке одной поверхности более чем в два тона на каждый последующий тон следует добавлять на 100 м² окрашиваемой поверхности 1,5 чел.-ч. затрат труда рабочих-строителей со средним разрядом 2,5.

1.72. При окраске заполнений оконных проемов со спаренными переплетами на разъединение и соединение створок следует добавлять на 100 м² окрашиваемой поверхности 2,2 чел.-ч. затрат труда рабочих-строителей со средним разрядом 1,0.

1.73. В ТЕРр раздела 62 затраты рассчитаны для технологий производства работ, указанных в приложениях 1 и 2.

1.74. В ТЕРр раздела 62 учтена окраска простых фасадов (без архитектурных деталей гладких и сложных рустованных и с содержанием архитектурных деталей более 30% площади стен).

1.75. ТЕРр раздела 62 учтено выполнение работ в помещениях площадью пола более 5 м². При производстве работ в помещениях площадью пола менее 5 м² к нормам затрат труда и заработной плате рабочих-строителей следует применять повышающий коэффициент $k = 1,15$.

Стекольные, обойные и облицовочные работы

1.76. В ТЕРр раздела 63 учтен весь комплекс операций, включая устройство ограждений по технике безопасности; уборку материалов, отходов и мусора.

1.77. В ТЕРр раздела 63 учтено производство работ в помещениях высотой (от пола до потолка) до 4 м с инвентарных столиков, стремянок и приставных лестниц, а также использование ранее установленных лесов для смежных работ.

Затраты на устройство деревянных неинвентарных лесов специально для производства стекольных, обойных и облицовочных работ учитываются дополнительно по ТЕРр раздела 69 «Прочие ремонтно-строительные работы».

1.78. В ТЕРр раздела 63 не учтено снятие и навески оконных створок, переплетов и фрамуг. Затраты на эти работы следует определять дополнительно.

1.79. Возврат материалов и масса строительного мусора по таблицам расценок с 63-7 по 63-12 устанавливаются заказчиком и подрядчиком непосредственным осмотром на месте.

Лепные работы

1.80. В ТЕРр раздела 64 учтен весь комплекс операций, включая устройство ограждений по технике безопасности; уборку материалов, отходов и мусора.

1.81. ТЕРр раздела 64 усреднены по сложности рисунка, рельефа и размеров изделий. Корректировать расценки в зависимости от сложности, предусмотренной проектом, не допускается.

1.82. ТЕРр раздела 64 учтено выполнение работ на фасадах с лесов, выносных устройств и лесов, а во внутренних помещениях – с пола, подмостей, лестниц и других приспособлений.

1.83. При наличии сохранившихся установленных лепных изделий, которые могут быть использованы после реставрации под модель, применение новых моделей не допускается.

1.84. При отсутствии сохранившихся установленных лепных изделий стоимость моделей принимается по текущим ценам.

1.85. Отделка лицевой поверхности сменных лепных изделий расценками не учтена.

1.86. В расценках учтен следующий состав работ по разновидностям ремонта лепных изделий:

1.86.1. Смена негодных изделий: 01. Отбивка негодного изделия или детали. 02. Удаление креплений. 03. Срубаание вручную всех неровностей на основании. 04. Насечка поверхности при необходимости. 05. Очистка поверхности основания щетками. 06. Разметка мест установки. 07. Пробивка новых отверстий. 08. Постановка пробок. 09. Забивка гвоздей и крючьев. 10. Сборка и установка на место и крепление деталей. 11. Заделка швов и разделка углов. 12. Исправление дефектов и повреждений. 13. Приготовление раствора.

1.86.2. Расчистка покрасок изделий: 01. Очистка от покрасок и естественных загрязнений вручную со смачиванием поверхности водой. 02. Выведение ржавых пятен. 03. Исправление орнамента раствором с тщательным заглаживанием образующихся на изделии раковин, трещин и царапин, с придачей ему четкого рисунка.

Примечание:

К легкоудаляемым относятся клеевые покраски и естественные загрязнения.

К трудноудаляемым относятся покраски эмульсионные и масляно-лаковые.

1.86.3. Ремонт лепных изделий с расчисткой покрасок и догипсовкой орнамента или рисунка изделий: 01. Удаление негодных частей изделия. 02. Очистка сохранившейся части поверхности изделия от покрасок и загрязнений вручную со смачиванием водой. 03. Выведение ржавых пятен. 04. Исправление орнамента сохранившейся части с придачей ему четкого рисунка. 05. Догипсовка выбоин, щелей и утраченных мест до 20% развернутой площади ремонтируемого изделия. 06. Прорезка рисунка. 07. Отделка догипсованной поверхности.

1.86.4. Реставрация изделия под модель: 01. Снятие наиболее сохранившихся изделий с места установки целиком или по частям. 02. Спуск снятого изделия на землю с отсылой к месту реставрации. 03. Соединение частей изделия при необходимости. 04. Очистка поверхности изделия от покрасок, естественных загрязнений и негодных частей. 05. Исправление орнамента сохранившейся части с придачей ему четкого рисунка. 06. Догипсовка выбоин и утраченных частей и деталей до 20% развернутой площади изделия. 07. Прорезка рисунка. 08. Отделка догипсованной поверхности.

1.87. Затраты на выполнение работ с использованием лепных деталей, по предусмотренных в настоящем сборнике, следует определять по имеющимся расценкам применительно к видам изделий, наиболее подходящим по сложности.

1.88. Расход вспомогательных материальных ресурсов в ТЕРр раздела 64 не учтен и определяется по фактической потребности.

Внутренние санитарно-технические работы

1.89. В ТЕРр раздела 65 учтен весь комплекс основных, вспомогательных и сопутствующих операций, включая: разметку мест прокладки трубопроводов и вычерчивание эскизов; сверление или пробивку отверстий для креплений; перемещение баллонов в процессе сварочных работ; присоединение приборов к трубопроводам; снятие в процессе работы и обратная установка отдельных деталей пробок и стаканчиков к сифонам, водоразборных кранов и т.п.; устройство ограждений по технике безопасности; уборку материалов, отходов и мусора.

1.90. В ТЕРр раздела 65 учтено использование готовых узлов и деталей, изготовленных на заводах или в заготовительных мастерских.

1.91. ТЕРр раздела 65 учтено выполнение работ на высоте до 3 м от уровня пола. При выполнении работ с передвижных подмостей и лестниц на высоте более 3 м от пола к нормам затрат труда и заработной плате рабочих следует применять следующие коэффициенты: на высоте свыше 3 до 5 м – 1,1; на высоте свыше 5 до 8 м – 1,25; на высоте свыше 8 до 10 м – 1,35; на высоте свыше 10 м – 1,5.

1.92. В ТЕРр раздела 65 не учтены затраты на выполнение работ по устройству лесов и подмостей, изготовление козел, пастила, стремянок, подставок и лестниц.

1.93. В ТЕРр раздела 65 затраты на выполнение всех заготовительных операций, входящих в состав работ, рассчитаны исходя из условий их осуществления вручную.

1.94. В ТЕРр раздела 65 диаметры труб приводятся:

стальных – по условному проходу;

чугунных, полиэтиленовых и металлопластиковых – внутренние.

Диаметры арматуры приведены по условному проходу.

1.95. В ТЕРр раздела 65 затраты на выполнение работ по прокладке трубопроводов и установке санитарно-технических приборов, рассчитаны исходя из условий наличия готовых сквозных отверстий и гнезд.

1.96. В ТЕРр раздела 65 на смону санитарно-технических приборов учтены типовые крепления.

1.97. Затраты на тепловые испытания систем отопления и пуска систем, включая наружный осмотр смонтированного оборудования при опробовании и сдаче-приеме систем отопления, принимаются в размере 3% от заработной платы рабочих-строителей и стоимости эксплуатации строительных машин и механизмов на выполнение работ по устройству указанных систем.

1.98. В ТЕРр раздела 65 масса строительного мусора и возврат материалов определяются по факту при осмотре на месте.

Наружные инженерные сети

1.99. В ТЕРр раздела 66 учтен весь комплекс основных, вспомогательных и сопутствующих операций, включая: очистку внутренних и наружных поверхностей труб от загрязнений; подкраску готовых примысков и проверку уклонов; подбивку труб грунтом; записку для траншей; перестановку креплений при опускании труб и др.; устройство ограждений по технике безопасности; уборку материалов, отходов и мусора.

1.100. В ТЕРр раздела 66 на демонтаж трубопроводов учтена полная разборка на отдельные трубы и фасонные части.

1.101. В ТЕРр раздела 66 учтены усредненные условия производства работ:

разборка и замена труб в траншеях с естественной влажностью грунта – 70%;

разборка и замена труб в траншеях в грунтах, насыщенных водой, т.е. в условиях напавания грунта на обувь, инструменты, трубы, детали и крепления и т.п. – 30%.

Вносить в расценки изменения или поправки в зависимости от длины и толщины стенок труб, глубины и состояния траншей и т.п. не допускается.

1.102. В ТЕРр раздела 66 приведены диаметры труб и арматуры по условному проходу.

Если проектом предусматриваются отходящими от приведенных в расценках, то затраты на выполнение работ с использованием таких труб следует определять по расценкам, рассчитанным для труб ближайшего диаметра.

1.103. ТЕРр раздела 66 предназначен для определения затрат на выполнение работ по прокладке наружных сетей водоснабжения при давлении до 2,5 Мпа (25 ат), а также аналогичных трубопроводов другого назначения.

1.104. Масса строительного мусора и возврат материалов определяются по факту при осмотре на месте.

1.105. При применении расценок таблицы 66-37 в случае производства работ в затопленном колоде нормы затрат труда или заработная плата рабочих-строителей, стоимость эксплуатации строительных машин (в том числе заработная плата машинистов) увеличиваются вдвое.

1.106. В разделе 66 таблицах 37, 39-41 и 43 учтены условия производства работ при заилленности трубопроводов до 30%. При более высокой заилленности необходимо применять следующие повышающие коэффициенты приложения 4.

Электромонтажные работы

1.107. В ТЕРр раздела 67 учтен весь комплекс операций, включая: перестановку приспособлений; частичную разборку и сборку аппаратов при осмотре; включение электрифицированного инструмента в сеть; уход за инструментом и др.; устройство ограждений по технике безопасности; уборку материалов, отходов и мусора.

1.108. В ТЕРр раздела 67 учтено производство работ с лестниц-стремянков и монтажных подмостей на высоте до 5 метров.

1.109. В ТЕРр раздела 67 на демонтаж проводов учтено отвертывание болтов и гаек, свертывание проводов в бухты. В расценках табл. 67-2 предусмотрены затраты на демонтаж труб.

1.110. Марки и сечения проводов и кабелей, материалы и диаметры труб, типы светильников, выключателей, переключателей, штепсельных розеток и т.п. уточняются по проектным данным.

1.111. Масса строительного мусора и возврат материалов определяются по факту при осмотре на месте.

1.112. Расход материальных ресурсов по табл. с 67-12 по 67-15 определяется, исходя из осмотра ремонтируемых изделий, на месте.

Благоустройство

1.113. В ТЕРр раздела 68 учтен весь комплекс операций основных, вспомогательных и сопутствующих работ, включая: разбивку, визирование, установку маяков и другие вспомогательные, подготовительные операции и уход за покрытиями; уборку материалов, отходов и мусора и т.п.

1.114. Стоимость работ по ремонту дорожных оснований и покрытий в условиях непрерывающегося движения транспорта определяется по расценкам соответствующих таблиц с учетом коэффициента 1,2 к нормам затрат труда и заработной плате рабочих-строителей и стоимости эксплуатации строительных машин и механизмов (в том числе заработной плате машинистов).

1.115. Возврат ресурсов от разборки конструкций, изделий и материалов определяется по фактическому выходу годных для дальнейшего использования материалов.

1.116. Дополнительно следует учитывать затраты на доставку асфальтобетонного лома на регенерационный завод.

1.117. Процент выхода годного камня для определения возвратной его стоимости по расценкам графы 1 таблицы 68-12 рекомендуется принимать в размере не более 60%. Фактический выход годного камня для дальнейшего использования определяется на месте и оформляется соответствующим актом.

Прочие ремонтно-строительные работы

1.118. ТЕРр раздела 69 содержит единичные расценки на выполнение прочих ремонтно-строительных работ по ремонту зданий и сооружений, не учтенных ТЕРр разделов с 51 по 68.

1.119. В ТЕРр раздела 69 предусмотрено выполнение всего комплекса операций основных, вспомогательных и сопутствующих работ.

1.120. Расценки таблицы 69-1 установлены независимо от диаметра отверстий. Расценки данной таблицы допускается применять при отсутствии возможности применения средств механизации, подтвержденной соответствующими техническими обоснованиями.

1.121. Расценки в табл. 69-11 и 69-12 на приготовление растворов в построечных условиях следует применять в исключительных случаях при техническом обосновании (удаление строительной площадки от бетонных заводов, бетонорастворных узлов на расстоянии, не допускающие транспортирования бетонов и растворов, а также при небольшой потребности в растворе и бетоне).

Расход составляющих компонентов для приготовления 1 м³ растворов принимается по рецептуре для марки раствора, производственных норм расхода компонентов.

II. Исчисление объемов работ

Земляные работы

- 2.1. Объем земляных работ следует определять по проектным данным или описанию работ.
- 2.2. Глубину котлованов или траншей следует определять от черной отметки земли или подошвы подстилающего слоя под полы до отметки заложения фундаментов или трубопроводов (подошвы основания фундаментов или трубопроводов).
- 2.3. Ширина котлованов и траншей по дну принимается для рытья с откосами равной ширине основания под фундаменты, а при наличии креплений – равной ширине фундамента с добавлением 0,15 м с каждой стороны.
- При необходимости спуска рабочих в котлован наименьшая ширина между боковой поверхностью конструкции и креплениями должна составлять не менее 0,7 метра.
- 2.4. При определении объема разработки мокрых грунтов следует относить к мокрым грунтам, как грунты, лежащие ниже уровня грунтовых вод, так и грунты, расположенные выше этого уровня:
- на 0,3 м – для песков (кроме пылеватых);
 - на 0,5 м – для песков пылеватых и супесей;
 - на 1,0 м – для суглинков, глин и лесовых грунтов.
- 2.5. Объем подсыпаемого грунта, используемого для изменения уровня полов в здании, принят с коэффициентом 1,05.
- 2.6. Объем илистого грунта, подлежащего отвозке, определяется по расчету с учетом объема уложенных в дело конструкций.

Фундаменты

- 2.7. Объем конструкций из материалов, отличающихся от материала кладки фундаментов (фундаментные плиты, фундаментные балки и т.п.), следует исключать из объема кладки.
- 2.8. Объем работ по устройству цоколей определяется по площади их вертикальной проекции, считая высоту цоколя от отметки земли до верха сливной доски у ее примыкания к стене.
- 2.9. Объем работ по гидроизоляции фундаментов и стен подвалов определяется по площади изолируемой поверхности.
- 2.10. Объем сборных железобетонных конструкций фундаментов с единицей измерения 1 м³ принимается по проектным данным.
- 2.11. Площадь сборных конструкций с единицей измерения 1 м² определяется по наружному обводу без вычета площади проемов.
- 2.12. Объем железобетонных и бетонных фундаментов определяется за вычетом объемов стаканов, ниш, проемов, колодцев и др. элементов, не заполняемых бетоном (за исключением гнезд сечением 150х150 мм для установки анкеровых болтов).

Стены

- 2.13. Объем кирпичной кладки стен определяется за вычетом объемов проемов, рассчитываемых по наружному обводу коробок. При наличии в проеме двух коробок площадь проема определяется по обводу наружной коробки.
- 2.14. Объем кладки архитектурных деталей (пиластр, полуколонн, карнизов, парапетов, эркеров, лоджий и т.п.), выполняемых из материалов, предусмотренных в расценках, включается в общий объем кладки стен.
- Объем мелких архитектурных деталей (сандриков, поясков и т.п.) высотой до 25 см в расценках предусмотрен и в объем кладки дополнительно не включается.
- 2.15. Объемы гнезд или борозд для заделки концов балок, панелей перекрытий плит, а также объемы ниш для отопительных приборов, вентиляционных и дымовых каналов и т.п. из объема кладки не исключаются. Объем ниш для встроеного оборудования в объем кладки не включается.
- 2.16. Периметр деревянных наружных стен определяется по наружным размерам здания, внутренних – по размерам между внутренними границами наружных стен.
- 2.17. Высота деревянных стен принимается по проекту строительства объекта:
- стен рубленых и каркасных – между нижней границей нижнего венца (обвязки) и верхней границей верхнего венца (обвязки);
 - стен из пилов заведомого изготовления – от нижней грани цокольной обвязки до верха чердачной балки.
- 2.18. Площадь стен определяется за вычетом площади проемов.
- 2.19. Площадь дверных, оконных и воротных проемов определяется по наружным размерам коробок.
- 2.20. При укреплении стен сжимами (расценки 53-12-1 – 53-12-3) длину сжимов следует определять как сумму длин бревен, брусев, пластин, установленных с наружной и внутренней стороны здания.
- При установке подкосов из бревен к стенам (расценка 53-12-4) длина подкосов определяется по надземной части бревна.

Перекрытия

- 2.21. Величина площади ремонтируемых перекрытий определяется в пределах капитальных стен без вычета величины площади, занимаемой печами и трубами. При частичной смене перекрытий отдельными местами, объем работ следует определять по площади между осями балок и капитальными стенами.
- 2.22. Объем работ по разборке и устройству подшивки потолков определяется по величине площади подшивки.
- 2.23. Объем работ по смене подборов перекрытий определяется по величине площади перекрытия (расстояние между осями балок, умноженное на длину сменяемого участка).

Перегородки

- 2.24. Площадь ремонтируемых перегородок определяется за вычетом площади проемов (по наружному обводу коробок). Высота перегородок определяется от уровня чистого пола до потолка (или верха перегородки).
- 2.25. Объем работ по смене отдельных участков перегородок определяется по площади сменяемых участков.

Проемы

- 2.26. Величина площади оконных и дверных проемов определяется по наружному обводу коробок.
- 2.27. Объем работ по заделке проемов определяется по величине их площади.
- 2.28. Объем работ по смене отдельных участков перегородок определяется по величине площади сменяемых участков.

Полы

2.29. Объем работ по разборке, ремонту и устройству полов определяется по площади между внутренними границами стен или перегородок с учетом покрытия в подоконных нишах и дверных проемах.

2.30. Площади, занимаемые перегородками (кроме чистых), колоннами, печами, фундаментами, выступающими над уровнем пола, в объем работ не включаются.

2.31. Объем работ по разборке и замене лаг следует принимать по площади пола.

Крыши, кровли

2.32. Объем работ по кровле определяется по площади ремонтируемого покрытия без вычета площади, занимаемой слуховыми окнами, трубами, брандмауэрами и парашетами, и без учета их обделки.

2.33. При определении объемов работ по смене покрытий из кровельной стали стояние фальцы не учитываются.

2.34. Длина ската кровли принимается от конька до крайней грани карниза; в кровлях без настенных желобов – с добавлением 0,07 м на спуск кровли над карнизом; в кровлях с карнизными свесами и настенными желобами – с уменьшением на 0,07 метра.

Лестницы, крыльца

2.35. Объем работ по разборке чистых деревянных лестниц определяется по суммарной площади горизонтальной проекции маршей и площадок.

2.36. Объем работ по установке и замене отдельных каменных, железобетонных и мозаичных ступеней определяется по суммарной длине ступеней с учетом длины их заделки в стены.

Печные работы

2.37. Объем работ по кладке и разборке печей и очагов определяется без вычета объема пустот.

2.38. В объем кладки включается кладка от обреза фундамента или основания до верхнего уровня чистого пола.

2.39. Объем работ по устройству разделок и холодных четвертей в объем работ по кладке и разборке печей не включается.

Штукатурные работы

2.40. Площадь ремонта штукатурки любых поверхностей определяется как площадь отремонтированной поверхности.

2.41. Площадь оштукатуривания внутренних стен следует определять за вычетом площадей проемов по наружному обводу коробок и площади, занимаемой тяпугами паличниками, а высоту стен принимать от чистого пола до потолка.

2.42. Объем работ по оштукатуриванию потолков определяется по площади между внутренними границами стен или перегородок. Объем работ по оштукатуриванию ребристых перекрытий и кессонных потолков определяется по развернутой поверхности, рассчитываемой по площади их горизонтальной проекции с коэффициентами: для ребристых перекрытий 1,6; для кессонных потолков 1,75.

2.43. Площадь, занимаемая лепными деталями, установленными на оштукатуренную поверхность, из площади штукатурки не исключается.

2.44. Объем работ по оштукатуриванию колонн и пилястр определяется по площади развернутой поверхности.

2.45. Площадь карнизов и тяг определяется отдельно по сумме размеров откоса и высоты, умноженной на длину тяги.

2.46. Объем работ по оштукатуриванию лестничных маршей и площадок определяется по площади их горизонтальной проекции (постажно).

2.47. Площадь штукатурки фасадов определяется за вычетом площади проемов по наружному обводу коробок.

Малярные работы

2.48. Площадь окраски фасадов известковыми, цементными, силикатными и казеиновыми составами определяется с учетом переломов стен в плане без вычета площадей проемов. При этом площадь поверхности оконных и дверных откосов, а также развернутых поверхностей карнизов, тяг и других архитектурных деталей не учитываются.

2.49. Площадь окраски фасадов перхлорвиниловыми, кремнийорганическими и поливинилацетатными составами определяется по площади фактически окрашиваемой поверхности.

2.50. Площадь окраски внутренних поверхностей водными составами определяется без вычета площадей проемов и без учета площадей оконных и дверных откосов, боковых поверхностей ниш, но с учетом площадей столбов и боковых сторон пилястр.

Площадь окраски отдельных стен, площадь проемов у которых превышает 50%, определяется по фактически окрашиваемой поверхности, т.е. за вычетом площади проемов и с добавлением площади оконных и дверных откосов, а также боковых поверхностей ниш.

2.51. Площадь окраски стен масляными составами определяется за вычетом площади проемов по наружному обводу коробок с добавлением площади окраски столбов, пилястр, ниш, оконных и дверных откосов.

2.52. Площадь окраски потолков определяется: ребристых перекрытий по площади их горизонтальной поверхности с коэффициентом 1,6, кессонных – 1,75; лепных – с учетом коэффициентов, приведенных в приложении 5.

2.53. Площадь окрашиваемой поверхности заполнения оконных и дверных проемов определяется умножением их площади по наружному обводу коробок на коэффициенты, приведенные в приложении 6.

2.54. Площадь окраски полов определяется за вычетом площадей, занимаемых колоннами, печами, фундаментами и другими конструкциями, выступающими над уровнем пола. Окраска плинтусов дощатых полов в расценках предусмотрена и отдельно не должна учитываться.

Объем работ по окраске плинтусов паркетного пола и пола из линолеума принимается в размере 10% его площади, а затраты определяются по расценкам на улучшенную окраску дощатых полов.

2.55. Площадь окраски вагонки определяется по площади окрашиваемой поверхности, рассчитанной без площади каленок и отборков, с увеличением ее на 20% для учета площади рельефа.

2.56. При определении площади окраски бревенчатых стен, обмер которых учитывается без огнивания бревен, полученный размер увеличивается на 5%, но исключаются при этом площади оконных и дверных проемов. В случае наличия обделок карнизов, пилястр, откосов, паличников и т.п. площадь оконных и дверных проемов из площади обмера бревенчатых стен не исключают, площадь обделок не прибавляют.

2.57. Площадь окраски полуциркулярных и эллиптических сводов определяется по их развернутой поверхности.

2.58. Объем работ по окраске лепных изделий определяется по площади основания лепных изделий на фасадах и стенах, умноженной на коэффициенты, приведенные в приложении 7.

2.59. Объем работ по окраске металлической кровли определяется по ее площади, при этом площадь окраски фальцев, желобов, зонтов на дымовых трубах и покрытиях слуховых окон отдельно не учитываются.

2.60. Объем работ по окраске водосточных труб, поясков, сандриков и наружных подоконников определяется по их фактической площади поверхности. Площадь поверхности 100 погм водосточных труб диаметром от 100 до 220 мм, включая ухваты, стыки и фальцы, принимается равной 3,5 м² на каждые 10 мм диаметра трубы. Площадь окраски воронки с обеих сторон принимается равной площади поверхности 1 м водосточной трубы соответствующего диаметра.

2.61. Объем работ по окраске стальных решеток определяется по площади их вертикальной проекции с одной стороны без исключения площади промежутков между стойками и поясками с учетом коэффициентов:

для простых решеток без рельефа с заполнением до 20% типа парасетных, пожарных лестниц, проволочных сеток с рамкой и т.п. – 0,5;

для решеток средней сложности без рельефа и с рельефом с заполнением до 30% типа лестничных, балконных и т.п. – 1,0;

для решеток сложных с рельефом и заполнением более 30% типа жалюзийных, радиаторных, художественных и т.п. – 2,5.

2.62. Объем работ по окраске волнистых поверхностей асбоцементных листов и стали определяется по площади поверхности, рассчитанной без учета огибания волны, с коэффициентом 1,2.

2.63. Объем работ по окраске приборов, труб, а также мелких металлических деталей определяется по площади окрашиваемой поверхности следующим образом:

площадь окраски со всех сторон приборов центрального отопления принимается равной площади поверхности нагрева приборов;

площадь окраски моек и раковин принимается равной удвоенной, а ванн – утроенной площади их горизонтальной проекции;

площадь окраски смывного бачка с учетом выступающих частей и кронштейнов принимается равной 0,7 м²;

площадь окраски 1 м стальных труб, включая выступы от фасонных частей и крепления в зависимости от диаметра труб по приложению 6;

площадь окраски 1 м чугунных труб и фасонных частей, включая выступы от раструбов и крепления, принимается в зависимости от диаметра труб по приложению 8.

Стекольные, обойные и облицовочные работы

2.64. Объем стекольных работ определяется по площади остекления, т.е. по размеру стекол.

2.65. Объем работ по снятию старых обоев и линкруста определяется по площади очищенной поверхности.

2.66. Объем работ по оклеиванию обоями определяется по площади оклеиваемой поверхности.

2.67. Объем работ по ремонту поверхности облицовки природным камнем определяется по площади облицовываемой поверхности, при этом:

размеры стен и колонн принимаются с учетом изломов в плане по наружному обводу, т.е. по сечениям, включающим облицовочные плиты;

площадь облицовки профилированными плитами принимается без учета рельефа камней и деталей.

Лепные работы

2.68. Высота выпуклых погонных деталей принимается по огибу поперечного сечения.

2.69. Угловые базы, составляющие четверть окружности или четырехугольники, расцениваются по таблицам баз на пилестрах с коэффициентом 0,5.

Внутренние санитарно-технические работы

2.70. Объем работ по разборке, смене и прокладке трубопроводов определяется:

из чугунных капитализационных и пластмассовых труб – по проектной длине трубопроводов без вычета длины участков, занимаемых фасонными частями и арматурой;

из стальных водопроводных, бесшовных и сварных труб – по проектной длине трубопроводов за вычетом участков, занимаемых П-образными компенсаторами.

2.71. Количество, тип и размеры арматуры, подлежащей установлению на трубопроводах, а также объем работ по установке санитарно-технических приборов определяется по проектным данным.

2.72. Объем работ по гидравлическому испытанию стальных трубопроводов определяется по проектной длине всех трубопроводов системы, включая П-образные компенсаторы и участки, занимаемые фасонными частями.

Наружные инженерные сети

2.73. Объем работ по разборке и замене трубопроводов следует определять по всей проектной длине трубопроводов без вычета длины, занимаемой фасонными частями и арматурой.

Электромонтажные работы

2.74. Объем работ по электроосвещению устанавливается проектом

Благоустройство

2.75. Объем работ по ремонту дорожных покрытий и оснований определяется по размеру наметаемой к ремонту (отремонтированной) площади.

III. Территориальные единичные расценки на ремонтно-строительные работы.

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций		В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды учтенных материалов	Наименование и характеристика учтенных расценками материалов, единица измерения	Прямые затраты, руб.		исети	в т.ч. оплата труда машинистов	расход учтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
Раздел 51. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ							
Таблица 51-1 Разработка грунта внутри здания.							
Измеритель: 100 м ³ грунта							
Разработка грунта внутри здания в:							
51-1-1	котлованах глубиной до 3 м площадью до 10 м ²						667
	(зона: 1)	8293,78	6249,79	12,30	0,00	2031,69	
	(зона: 2)	8293,78	6249,79	12,30	0,00	2031,69	
	(зона: 3)	8293,78	6249,79	12,30	0,00	2031,69	
	(зона: 4)	8293,78	6249,79	12,30	0,00	2031,69	
	(зона: 5)	8293,78	6249,79	12,30	0,00	2031,69	
	(зона: 6)	8293,78	6249,79	12,30	0,00	2031,69	
	(зона: 7)	8293,78	6249,79	12,30	0,00	2031,69	
51-1-2	котлованах глубиной до 3 м площадью более 10 м ²						500,19
	(зона: 1)	5641,59	4686,78	6,15	0,00	948,66	
	(зона: 2)	5641,59	4686,78	6,15	0,00	948,66	
	(зона: 3)	5641,59	4686,78	6,15	0,00	948,66	
	(зона: 4)	5641,59	4686,78	6,15	0,00	948,66	
	(зона: 5)	5641,59	4686,78	6,15	0,00	948,66	
	(зона: 6)	5641,59	4686,78	6,15	0,00	948,66	
	(зона: 7)	5641,59	4686,78	6,15	0,00	948,66	
51-1-3	котлованах глубиной более 3 м площадью до 10 м ²						751,74
	(зона: 1)	9624,40	7043,80	24,59	0,00	2556,01	
	(зона: 2)	9624,40	7043,80	24,59	0,00	2556,01	
	(зона: 3)	9624,40	7043,80	24,59	0,00	2556,01	
	(зона: 4)	9624,40	7043,80	24,59	0,00	2556,01	
	(зона: 5)	9624,40	7043,80	24,59	0,00	2556,01	
	(зона: 6)	9624,40	7043,80	24,59	0,00	2556,01	
	(зона: 7)	9624,40	7043,80	24,59	0,00	2556,01	
51-1-4	котлованах глубиной более 3 м площадью более 10 м ²						607,2
	(зона: 1)	6651,41	5689,46	7,38	0,00	954,57	
	(зона: 2)	6651,41	5689,46	7,38	0,00	954,57	
	(зона: 3)	6651,41	5689,46	7,38	0,00	954,57	
	(зона: 4)	6651,41	5689,46	7,38	0,00	954,57	
	(зона: 5)	6651,41	5689,46	7,38	0,00	954,57	
	(зона: 6)	6651,41	5689,46	7,38	0,00	954,57	
	(зона: 7)	6651,41	5689,46	7,38	0,00	954,57	
51-1-5	траншеях глубиной до 3 м шириной до 1,5 м						519,1
	(зона: 1)	6377,06	4863,97	12,30	0,00	1500,79	
	(зона: 2)	6377,06	4863,97	12,30	0,00	1500,79	
	(зона: 3)	6377,06	4863,97	12,30	0,00	1500,79	
	(зона: 4)	6377,06	4863,97	12,30	0,00	1500,79	
	(зона: 5)	6377,06	4863,97	12,30	0,00	1500,79	
	(зона: 6)	6377,06	4863,97	12,30	0,00	1500,79	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды технических материалов	Наименование и характеристика технических материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	высшая, неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
	(зона: 7)	6377,06	4863,97	12,30	0,00	1500,79	
51-1-6	траншеях глубиной до 3 м шириной более 1,5 м						512,6
	(зона: 1)	5736,49	4803,06	7,38	0,00	926,05	
	(зона: 2)	5736,49	4803,06	7,38	0,00	926,05	
	(зона: 3)	5736,49	4803,06	7,38	0,00	926,05	
	(зона: 4)	5736,49	4803,06	7,38	0,00	926,05	
	(зона: 5)	5736,49	4803,06	7,38	0,00	926,05	
	(зона: 6)	5736,49	4803,06	7,38	0,00	926,05	
	(зона: 7)	5736,49	4803,06	7,38	0,00	926,05	
51-1-7	траншеях глубиной более 3 м шириной более 1,5 м						466,6
	(зона: 1)	5058,92	4372,04	6,15	0,00	680,73	
	(зона: 2)	5058,92	4372,04	6,15	0,00	680,73	
	(зона: 3)	5058,92	4372,04	6,15	0,00	680,73	
	(зона: 4)	5058,92	4372,04	6,15	0,00	680,73	
	(зона: 5)	5058,92	4372,04	6,15	0,00	680,73	
	(зона: 6)	5058,92	4372,04	6,15	0,00	680,73	
	(зона: 7)	5058,92	4372,04	6,15	0,00	680,73	

Таблица 51-2

Разработка грунта при подводке, смене или усилении фундаментов.

Измеритель: 100 м³ грунта

Разработка грунта при подводке, смене или усилении фундаментов, грунты:

51-2-1	1-2 группы, с креплением						433,4
	(зона: 1)	5644,29	4138,97	1,23	0,00	1504,09	
	(зона: 2)	5644,29	4138,97	1,23	0,00	1504,09	
	(зона: 3)	5644,29	4138,97	1,23	0,00	1504,09	
	(зона: 4)	5644,29	4138,97	1,23	0,00	1504,09	
	(зона: 5)	5644,29	4138,97	1,23	0,00	1504,09	
	(зона: 6)	5644,29	4138,97	1,23	0,00	1504,09	
	(зона: 7)	5644,29	4138,97	1,23	0,00	1504,09	
51-2-2	3-4 группы, с креплением						660,2
	(зона: 1)	7863,05	6357,73	1,23	0,00	1504,09	
	(зона: 2)	7863,05	6357,73	1,23	0,00	1504,09	
	(зона: 3)	7863,05	6357,73	1,23	0,00	1504,09	
	(зона: 4)	7863,05	6357,73	1,23	0,00	1504,09	
	(зона: 5)	7863,05	6357,73	1,23	0,00	1504,09	
	(зона: 6)	7863,05	6357,73	1,23	0,00	1504,09	
	(зона: 7)	7863,05	6357,73	1,23	0,00	1504,09	
51-2-3	1-2 группы, без крепления						346,5
	(зона: 1-7)	3310,31	3309,08	1,23	0,00	0,00	
51-2-4	3-4 группы, без крепления						524,7
	(зона: 1-7)	5054,09	5052,86	1,23	0,00	0,00	

Таблица 51-3

Изменение уровня пола в здании.

Измеритель: 100 м³ грунта

Изменение уровня пола в здании:

51-3-1	подсыпкой грунта						474
	(зона: 1)	4709,93	4441,38	2,46	0,00	266,09	
	(зона: 2)	4709,93	4441,38	2,46	0,00	266,09	
	(зона: 3)	4709,93	4441,38	2,46	0,00	266,09	
	(зона: 4)	4709,93	4441,38	2,46	0,00	266,09	
	(зона: 5)	4709,93	4441,38	2,46	0,00	266,09	

Номера расценов	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций		В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды исчислительных материалов	Наименование и характеристика исчислительных элементов материалов, единица измерения	Прямые затраты, руб.		исето	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
	(зона: 6)	4709,93	4441,38	2,46	0,00	266,09	
	(зона: 7)	4709,93	4441,38	2,46	0,00	266,09	
51-3-2	выемкой грунта с погрузкой						619
	(зона: 1)	5927,76	5800,03	2,46	0,00	125,27	
	(зона: 2)	5927,76	5800,03	2,46	0,00	125,27	
	(зона: 3)	5927,76	5800,03	2,46	0,00	125,27	
	(зона: 4)	5927,76	5800,03	2,46	0,00	125,27	
	(зона: 5)	5927,76	5800,03	2,46	0,00	125,27	
	(зона: 6)	5927,76	5800,03	2,46	0,00	125,27	
	(зона: 7)	5927,76	5800,03	2,46	0,00	125,27	

Таблица 51-4 Рытье ям для установки стоек и столбов.

Измеритель: 100 ям

Рытье ям для установки стоек и столбов глубиной:

51-4-1	0,4 м						260
	(зона: 1-7)	2459,60	2459,60	0,00	0,00	0,00	
51-4-2	0,7 м						554,9
	(зона: 1-7)	5249,35	5249,35	0,00	0,00	0,00	

Таблица 51-5 Механизированная разработка грунта в стесненных условиях.Измеритель: 100 м² основания**Механизированная разработка грунта в стесненных условиях:**

51-5-1	экскаваторами						173
	(зона: 1-7)	3567,58	1652,15	1915,43	138,38	0,00	
51-5-2	бульдозерами						167
	(зона: 1-7)	1760,68	1579,82	180,86	25,66	0,00	

Таблица 51-6 Погрузка грунта вручную в автомобили-самосвалы с выгрузкой.Измеритель: 100 м³ грунта

51-6-1	Погрузка грунта вручную в автомобили-самосвалы с выгрузкой						83
	(зона: 1-7)	5919,51	729,57	5189,94	0,00	0,00	

Раздел 52. ФУНДАМЕНТЫ**Таблица 52-1 Усиление фундаментов торкретированием.**Измеритель: 100 м² поверхности

52-1-1	Усиление фундаментов торкретированием толщиной слоя 10 мм						107,51
	(зона: 1)	2487,36	1261,09	571,43	83,53	654,84	
	(зона: 2)	2545,13	1261,09	571,43	83,53	712,61	
	(зона: 3)	2554,96	1261,09	571,43	83,53	722,44	
	(зона: 4)	2566,71	1261,09	571,43	83,53	734,19	
	(зона: 5)	2590,17	1261,09	571,43	83,53	757,65	
	(зона: 6)	2600,46	1261,09	571,43	83,53	767,94	
	(зона: 7)	2647,54	1261,09	571,43	83,53	815,02	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций		В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения	Прямые затраты, руб.				расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
52-1-2	На каждые 10 мм увеличения слоя добавлять к расценке 52-1-1						24,26
	(зона: 1)	1110,03	284,57	281,40	38,04	544,06	
	(зона: 2)	1157,96	284,57	281,40	38,04	591,99	
	(зона: 3)	1166,11	284,57	281,40	38,04	600,14	
	(зона: 4)	1175,86	284,57	281,40	38,04	609,89	
	(зона: 5)	1195,33	284,57	281,40	38,04	629,36	
	(зона: 6)	1203,86	284,57	281,40	38,04	637,89	
	(зона: 7)	1242,92	284,57	281,40	38,04	676,95	

Таблица 52-2

Усиление фундаментов цементацией.

Измеритель: 100 м³ фундамента

52-2-1	Усиление фундаментов цементацией						505,82
	(зона: 1)	6337,22	5847,28	336,36	0,00	153,58	
	(зона: 2)	6342,48	5847,28	336,36	0,00	158,84	
	(зона: 3)	6342,48	5847,28	336,36	0,00	158,84	
	(зона: 4)	6342,86	5847,28	336,36	0,00	159,22	
	(зона: 5)	6346,02	5847,28	336,36	0,00	162,38	
	(зона: 6)	6346,78	5847,28	336,36	0,00	163,14	
	(зона: 7)	6347,72	5847,28	336,36	0,00	164,08	
(103-9210)	Трубы водогазопроводные, (м)	-	-	-	-	(14)	-
(402-9050)	Раствор цементный, (м ³)	-	-	-	-	(14)	-

Таблица 52-3

Устройство изоляционного слоя в цоколе существующих зданий.

Измеритель: 100 м цоколя

Устройство изоляционного слоя в цоколе существующих зданий при толщине цоколя:

52-3-1	в 2 кирпича						375
	(зона: 1)	17494,49	4237,50	2648,35	412,69	10608,64	
	(зона: 2)	17650,71	4237,50	2648,35	412,69	10764,86	
	(зона: 3)	18204,85	4237,50	2648,35	412,69	11319,00	
	(зона: 4)	18242,48	4237,50	2648,35	412,69	11356,63	
	(зона: 5)	18537,39	4237,50	2648,35	412,69	11651,54	
	(зона: 6)	18484,04	4237,50	2648,35	412,69	11598,19	
	(зона: 7)	18779,26	4237,50	2648,35	412,69	11893,41	
52-3-2	в 2,5 кирпича						478
	(зона: 1)	22293,31	5401,40	3428,72	534,07	13463,19	
	(зона: 2)	22489,64	5401,40	3428,72	534,07	13659,52	
	(зона: 3)	23185,54	5401,40	3428,72	534,07	14355,42	
	(зона: 4)	23232,80	5401,40	3428,72	534,07	14402,68	
	(зона: 5)	23603,24	5401,40	3428,72	534,07	14773,12	
	(зона: 6)	23536,27	5401,40	3428,72	534,07	14706,15	
	(зона: 7)	23907,03	5401,40	3428,72	534,07	15076,91	
52-3-3	в 3 кирпича						610
	(зона: 1)	27176,03	6893,00	4209,09	655,45	16073,94	
	(зона: 2)	27412,95	6893,00	4209,09	655,45	16310,86	
	(зона: 3)	28250,60	6893,00	4209,09	655,45	17148,51	
	(зона: 4)	28307,53	6893,00	4209,09	655,45	17205,44	
	(зона: 5)	28753,79	6893,00	4209,09	655,45	17651,70	
	(зона: 6)	28673,26	6893,00	4209,09	655,45	17571,17	
	(зона: 7)	29119,65	6893,00	4209,09	655,45	18017,56	

Номера расчетов	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций		В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды исчислительных материалов	Наименование и характеристика исчислительных элементов материалов, единица измерения	Прямые затраты, руб.		исето	в т.ч. оплата труда машинистов	исето исчислительных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8

Таблица 52-4**Устройство кирпичного цоколя существующих зданий.**Измеритель: 100 м² цоколя**Устройство кирпичного цоколя существующих зданий толщиной:**

52-4-1	в 0,5 кирпича						184,54
	(зона: 1)	13992,99	1843,55	32,60	2,17	12116,84	
	(зона: 2)	14226,21	1843,55	32,60	2,17	12350,06	
	(зона: 3)	14889,50	1843,55	32,60	2,17	13013,35	
	(зона: 4)	14995,12	1843,55	32,60	2,17	13118,97	
	(зона: 5)	15386,35	1843,55	32,60	2,17	13510,20	
	(зона: 6)	15352,75	1843,55	32,60	2,17	13476,60	
	(зона: 7)	15786,21	1843,55	32,60	2,17	13910,06	
52-4-2	в 1 кирпич						287,01
	(зона: 1)	26470,36	2867,23	70,08	4,50	23533,05	
	(зона: 2)	26989,66	2867,23	70,08	4,50	24052,35	
	(зона: 3)	28328,89	2867,23	70,08	4,50	25391,58	
	(зона: 4)	28559,70	2867,23	70,08	4,50	25622,39	
	(зона: 5)	29381,22	2867,23	70,08	4,50	26443,91	
	(зона: 6)	29326,17	2867,23	70,08	4,50	26388,86	
	(зона: 7)	30227,62	2867,23	70,08	4,50	27290,31	

Таблица 52-5**Устройство кирпичных столбчатых фундаментов.**Измеритель: 1 м³

52-5-1	Устройство кирпичных столбчатых фундаментов						13,66
	(зона: 1)	888,95	134,14	1,23	0,00	753,58	
	(зона: 2)	901,97	134,14	1,23	0,00	766,60	
	(зона: 3)	952,74	134,14	1,23	0,00	817,37	
	(зона: 4)	956,10	134,14	1,23	0,00	820,73	
	(зона: 5)	982,34	134,14	1,23	0,00	846,97	
	(зона: 6)	977,27	134,14	1,23	0,00	841,90	
	(зона: 7)	1004,09	134,14	1,23	0,00	868,72	

Таблица 52-6**Устройство осадочного шва из просмоленных досок для сопряжения существующих и пристраиваемых фундаментов.**Измеритель: 100 м² швов

52-6-1	Устройство осадочного шва из просмоленных досок для сопряжения существующих и пристраиваемых фундаментов						164,72
	(зона: 1)	9656,46	1586,25	14,76	0,00	8055,45	
	(зона: 2)	9656,46	1586,25	14,76	0,00	8055,45	
	(зона: 3)	9656,46	1586,25	14,76	0,00	8055,45	
	(зона: 4)	9656,46	1586,25	14,76	0,00	8055,45	
	(зона: 5)	9656,46	1586,25	14,76	0,00	8055,45	
	(зона: 6)	9656,46	1586,25	14,76	0,00	8055,45	
	(зона: 7)	9656,46	1586,25	14,76	0,00	8055,45	

Таблица 52-7**Подводка, смена, ремонт и уширение фундаментов.**Измеритель: 1 м³**Подводка под существующие деревянные стены фундаментов:**

52-7-1	кирпичных						12,98
	(зона: 1)	938,18	133,05	1,23	0,00	803,90	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения					высказ неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
	(зона: 2)	952,69	133,05	1,23	0,00	818,41	
	(зона: 3)	1003,21	133,05	1,23	0,00	868,93	
	(зона: 4)	1007,74	133,05	1,23	0,00	873,46	
	(зона: 5)	1034,99	133,05	1,23	0,00	900,71	
	(зона: 6)	1030,61	133,05	1,23	0,00	896,33	
	(зона: 7)	1058,92	133,05	1,23	0,00	924,64	
52-7-2	бутовых						13,92
	(зона: 1)	587,31	142,68	1,23	0,00	443,40	
	(зона: 2)	621,60	142,68	1,23	0,00	477,69	
	(зона: 3)	611,07	142,68	1,23	0,00	467,16	
	(зона: 4)	641,63	142,68	1,23	0,00	497,72	
	(зона: 5)	669,54	142,68	1,23	0,00	525,63	
	(зона: 6)	640,83	142,68	1,23	0,00	496,92	
	(зона: 7)	650,07	142,68	1,23	0,00	506,16	
Подводка под существующие кирпичные стены фундаментов:							
52-7-3	кирпичных						29,35
	(зона: 1)	1350,03	300,84	275,61	43,47	773,58	
	(зона: 2)	1364,35	300,84	275,61	43,47	787,90	
	(зона: 3)	1414,74	300,84	275,61	43,47	838,29	
	(зона: 4)	1418,71	300,84	275,61	43,47	842,26	
	(зона: 5)	1445,69	300,84	275,61	43,47	869,24	
	(зона: 6)	1441,08	300,84	275,61	43,47	864,63	
	(зона: 7)	1468,62	300,84	275,61	43,47	892,17	
52-7-4	бутовых						19,61
	(зона: 1)	821,46	201,00	226,64	35,72	393,82	
	(зона: 2)	853,62	201,00	226,64	35,72	425,98	
	(зона: 3)	844,78	201,00	226,64	35,72	417,14	
	(зона: 4)	873,39	201,00	226,64	35,72	445,75	
	(зона: 5)	900,01	201,00	226,64	35,72	472,37	
	(зона: 6)	872,26	201,00	226,64	35,72	444,62	
	(зона: 7)	880,92	201,00	226,64	35,72	453,28	
52-7-5	сборных бетонных						14,96
	(зона: 1)	2252,78	153,34	1299,69	200,21	799,75	
	(зона: 2)	2186,31	153,34	1299,69	200,21	733,28	
	(зона: 3)	2201,42	153,34	1299,69	200,21	748,39	
	(зона: 4)	2271,53	153,34	1299,69	200,21	818,50	
	(зона: 5)	2311,94	153,34	1299,69	200,21	858,91	
	(зона: 6)	2305,34	153,34	1299,69	200,21	852,31	
	(зона: 7)	2384,25	153,34	1299,69	200,21	931,22	
52-7-6	сборных железобетонных						4,52
	(зона: 1)	2579,79	46,33	1301,15	200,50	1232,31	
	(зона: 2)	2495,79	46,33	1301,15	200,50	1148,31	
	(зона: 3)	2512,88	46,33	1301,15	200,50	1165,40	
	(зона: 4)	2593,73	46,33	1301,15	200,50	1246,25	
	(зона: 5)	2645,40	46,33	1301,15	200,50	1297,92	
	(зона: 6)	2633,62	46,33	1301,15	200,50	1286,14	
	(зона: 7)	2740,39	46,33	1301,15	200,50	1392,91	
Ремонт отдельными местами фундаментов:							
52-7-7	кирпичных						47,56
	(зона: 1)	1247,26	487,49	7,38	0,00	752,39	
	(зона: 2)	1260,73	487,49	7,38	0,00	765,86	
	(зона: 3)	1309,70	487,49	7,38	0,00	814,83	
	(зона: 4)	1313,00	487,49	7,38	0,00	818,13	

Номера расценов	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			затраты труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				исето	в т.ч. затраты труда машинистов		
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расходных материалов, единица измерения					расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
	(зона: 5)	1338,85	487,49	7,38	0,00	843,98	
	(зона: 6)	1334,09	487,49	7,38	0,00	839,22	
	(зона: 7)	1360,12	487,49	7,38	0,00	865,25	
52-7-8	бутовых						37,24
	(зона: 1)	817,72	381,71	6,15	0,00	429,86	
	(зона: 2)	848,88	381,71	6,15	0,00	461,02	
	(зона: 3)	843,12	381,71	6,15	0,00	455,26	
	(зона: 4)	869,66	381,71	6,15	0,00	481,80	
	(зона: 5)	896,05	381,71	6,15	0,00	508,19	
	(зона: 6)	869,59	381,71	6,15	0,00	481,73	
	(зона: 7)	878,48	381,71	6,15	0,00	490,62	
Уширение фундаментов:							
52-7-9	кирпичом						37,12
	(зона: 1)	1554,39	380,48	47,07	2,77	1126,84	
	(зона: 2)	1568,80	380,48	47,07	2,77	1141,25	
	(зона: 3)	1623,06	380,48	47,07	2,77	1195,51	
	(зона: 4)	1627,22	380,48	47,07	2,77	1199,67	
	(зона: 5)	1655,66	380,48	47,07	2,77	1228,11	
	(зона: 6)	1650,53	380,48	47,07	2,77	1222,98	
	(зона: 7)	1679,95	380,48	47,07	2,77	1252,40	
52-7-10	бутом						28,54
	(зона: 1)	1103,28	292,54	45,61	2,54	765,13	
	(зона: 2)	1137,75	292,54	45,61	2,54	799,60	
	(зона: 3)	1129,67	292,54	45,61	2,54	791,52	
	(зона: 4)	1159,82	292,54	45,61	2,54	821,67	
	(зона: 5)	1188,63	292,54	45,61	2,54	850,48	
	(зона: 6)	1159,38	292,54	45,61	2,54	821,23	
	(зона: 7)	1169,16	292,54	45,61	2,54	831,01	
52-7-11	бетонными блоками						20,65
	(зона: 1)	1444,31	211,66	80,57	7,04	1152,08	
	(зона: 2)	1374,47	211,66	80,57	7,04	1082,24	
	(зона: 3)	1390,14	211,66	80,57	7,04	1097,91	
	(зона: 4)	1463,54	211,66	80,57	7,04	1171,31	
	(зона: 5)	1505,76	211,66	80,57	7,04	1213,53	
	(зона: 6)	1498,78	211,66	80,57	7,04	1206,55	
	(зона: 7)	1581,34	211,66	80,57	7,04	1289,11	

Таблица 52-8 Смена деревянных ступей.

Измеритель: 1 ступ

Смена деревянных ступей:

52-8-1	на подкладках						10,07
	(зона: 1)	285,55	103,22	12,30	0,00	170,03	
	(зона: 2)	288,73	103,22	12,30	0,00	173,21	
	(зона: 3)	289,27	103,22	12,30	0,00	173,75	
	(зона: 4)	289,91	103,22	12,30	0,00	174,39	
	(зона: 5)	291,20	103,22	12,30	0,00	175,68	
	(зона: 6)	291,77	103,22	12,30	0,00	176,25	
	(зона: 7)	294,36	103,22	12,30	0,00	178,84	
(509-9900)	Строительный мусор, (т)	-	-	-	-	(0,08)	-
52-8-2	на лежнях						10,88
	(зона: 1)	287,33	111,52	12,30	0,00	163,51	
	(зона: 2)	290,51	111,52	12,30	0,00	166,69	
	(зона: 3)	291,05	111,52	12,30	0,00	167,23	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
1	2	3	4	5	6	7	8
	(зона: 4)	291,69	111,52	12,30	0,00	167,87	
	(зона: 5)	292,98	111,52	12,30	0,00	169,16	
	(зона: 6)	293,55	111,52	12,30	0,00	169,73	
	(зона: 7)	296,14	111,52	12,30	0,00	172,32	
	(509-9900)	Строительный мусор, (м)	-	-	-	-	
52-8-3	на крестовинах						11,52
	(зона: 1)	293,89	118,08	12,30	0,00	163,51	
	(зона: 2)	297,07	118,08	12,30	0,00	166,69	
	(зона: 3)	297,61	118,08	12,30	0,00	167,23	
	(зона: 4)	298,25	118,08	12,30	0,00	167,87	
	(зона: 5)	299,54	118,08	12,30	0,00	169,16	
	(зона: 6)	300,11	118,08	12,30	0,00	169,73	
	(зона: 7)	302,70	118,08	12,30	0,00	172,32	
	(509-9900)	Строительный мусор, (м)	-	-	-	-	

Таблица 52-9

Замена деревянных ступей.

Измеритель: 1 м³

Замена деревянных ступей:

52-9-1	на кирпичные столбы						27,25
	(зона: 1)	1163,07	282,86	2,46	0,00	877,75	
	(зона: 2)	1184,40	282,86	2,46	0,00	899,08	
	(зона: 3)	1238,47	282,86	2,46	0,00	953,15	
	(зона: 4)	1243,48	282,86	2,46	0,00	958,16	
	(зона: 5)	1274,05	282,86	2,46	0,00	988,73	
	(зона: 6)	1270,13	282,86	2,46	0,00	984,81	
	(зона: 7)	1304,08	282,86	2,46	0,00	1018,76	
(509-9900)	Строительный мусор, (м)	-	-	-	-	(0,2)	-
52-9-2	на бетонные столбы						21,5
	(зона: 1)	864,57	216,51	12,30	0,00	635,76	
	(зона: 2)	895,01	216,51	12,30	0,00	666,20	
	(зона: 3)	892,77	216,51	12,30	0,00	663,96	
	(зона: 4)	895,90	216,51	12,30	0,00	667,09	
	(зона: 5)	920,57	216,51	12,30	0,00	691,76	
	(зона: 6)	919,27	216,51	12,30	0,00	690,46	
	(зона: 7)	932,64	216,51	12,30	0,00	703,83	
(509-9900)	Строительный мусор, (м)	-	-	-	-	(0,2)	-
52-9-3	на сборные бетонные или железобетонные столбы						13,3
	(зона: 1)	2122,20	139,78	192,80	19,71	1789,62	
	(зона: 2)	2161,70	139,78	192,80	19,71	1829,12	
	(зона: 3)	2099,73	139,78	192,80	19,71	1767,15	
	(зона: 4)	2235,35	139,78	192,80	19,71	1902,77	
	(зона: 5)	2248,07	139,78	192,80	19,71	1915,49	
	(зона: 6)	2321,69	139,78	192,80	19,71	1989,11	
	(зона: 7)	2378,52	139,78	192,80	19,71	2045,94	
(509-9900)	Строительный мусор, (м)	-	-	-	-	(0,2)	-

Таблица 52-10

Смена забирки и обшивки деревянного засыпного цоколя.

Измеритель: 100 м² цоколя

52-10-1	Смена забирки деревянного засыпного цоколя из досок						298,5
	(зона: 1)	11073,03	2931,27	22,13	0,00	8119,63	
	(зона: 2)	11073,03	2931,27	22,13	0,00	8119,63	

Номера расценов	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций		В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды исчислительных материалов	Наименование и характеристика исчислительных материалов, единица измерения	Прямые затраты, руб.		исето	в т.ч. оплата труда машинистов	исход. неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
(509-9900)	(зона: 3)	11073,03	2931,27	22,13	0,00	8119,63	
	(зона: 4)	11073,03	2931,27	22,13	0,00	8119,63	
	(зона: 5)	11073,03	2931,27	22,13	0,00	8119,63	
	(зона: 6)	11073,03	2931,27	22,13	0,00	8119,63	
	(зона: 7)	11073,03	2931,27	22,13	0,00	8119,63	
	Строительный мусор, (т)	-	-	-	-	(4,3)	
52-10-2	Смена обшивки деревянного засыпного цоколя						385,3
(509-9900)	(зона: 1)	17242,75	3783,65	25,82	0,00	13433,28	
	(зона: 2)	15145,93	3783,65	25,82	0,00	11336,46	
	(зона: 3)	15631,22	3783,65	25,82	0,00	11821,75	
	(зона: 4)	16585,77	3783,65	25,82	0,00	12776,30	
	(зона: 5)	17482,72	3783,65	25,82	0,00	13673,25	
	(зона: 6)	16282,29	3783,65	25,82	0,00	12472,82	
	(зона: 7)	17291,08	3783,65	25,82	0,00	13481,61	
	Строительный мусор, (т)	-	-	-	-	(24)	-
52-10-3	Смена обшивки деревянного засыпного цоколя и забирки						657,2
(509-9900)	(зона: 1)	25879,07	6618,00	44,27	0,00	19216,80	
	(зона: 2)	23782,25	6618,00	44,27	0,00	17119,98	
	(зона: 3)	24267,54	6618,00	44,27	0,00	17605,27	
	(зона: 4)	25222,10	6618,00	44,27	0,00	18559,83	
	(зона: 5)	26119,05	6618,00	44,27	0,00	19456,78	
	(зона: 6)	24918,62	6618,00	44,27	0,00	18256,35	
	(зона: 7)	25927,41	6618,00	44,27	0,00	19265,14	
	Строительный мусор, (т)	-	-	-	-	(28)	-

Таблица 52-11

Водоотлив из подвала.

Измеритель: 100 м³ воды

Водоотлив из подвала:

52-11-1	ведрами						154,5
	(зона: 1-7)	1426,04	1426,04	0,00	0,00	0,00	
52-11-2	ручными насосами						14,01
	(зона: 1-7)	142,37	129,31	13,06	0,00	0,00	
52-11-3	электрическими (механическими) насосами						7
	(зона: 1-7)	74,94	65,59	9,35	5,08	0,00	

Таблица 52-12

Устройство прижимной стенки толщиной 1/2 кирпича при ремонте фундаментов.

Измеритель: 100 м² стенки

52-12-1	Устройство прижимной стенки толщиной 1/2 кирпича при ремонте фундаментов						199
	(зона: 1)	11906,86	1900,45	18,45	0,00	9987,96	
	(зона: 2)	12077,13	1900,45	18,45	0,00	10158,23	
	(зона: 3)	12747,25	1900,45	18,45	0,00	10828,35	
	(зона: 4)	12791,40	1900,45	18,45	0,00	10872,50	
	(зона: 5)	13136,85	1900,45	18,45	0,00	11217,95	
	(зона: 6)	13069,63	1900,45	18,45	0,00	11150,73	
	(зона: 7)	13423,30	1900,45	18,45	0,00	11504,40	

Таблица 52-13

Ремонт оклеечной гидроизоляции подвалов.

Измеритель: 100 м² изоляции

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
1	2	3	4	5	6	7	8
52-13-1	Ремонт оклеечной гидроизоляции стен подвалов в 2 слоя						128,7
	(зона: 1)	7255,13	1402,83	24,59	0,00	5827,71	
	(зона: 2)	7255,13	1402,83	24,59	0,00	5827,71	
	(зона: 3)	7255,13	1402,83	24,59	0,00	5827,71	
	(зона: 4)	7255,13	1402,83	24,59	0,00	5827,71	
	(зона: 5)	7255,13	1402,83	24,59	0,00	5827,71	
	(зона: 6)	7255,13	1402,83	24,59	0,00	5827,71	
	(зона: 7)	7255,13	1402,83	24,59	0,00	5827,71	
52-13-2	На каждый последующий слой добавлять или исключать к расценке 52-13-1						38,7
	(зона: 1)	3473,16	421,83	12,30	0,00	3039,03	
	(зона: 2)	3473,16	421,83	12,30	0,00	3039,03	
	(зона: 3)	3473,16	421,83	12,30	0,00	3039,03	
	(зона: 4)	3473,16	421,83	12,30	0,00	3039,03	
	(зона: 5)	3473,16	421,83	12,30	0,00	3039,03	
	(зона: 6)	3473,16	421,83	12,30	0,00	3039,03	
	(зона: 7)	3473,16	421,83	12,30	0,00	3039,03	
52-13-3	Ремонт оклеечной гидроизоляции полов подвалов в 2 слоя						88,1
	(зона: 1)	5271,31	937,38	24,59	0,00	4309,34	
	(зона: 2)	5271,31	937,38	24,59	0,00	4309,34	
	(зона: 3)	5271,31	937,38	24,59	0,00	4309,34	
	(зона: 4)	5271,31	937,38	24,59	0,00	4309,34	
	(зона: 5)	5271,31	937,38	24,59	0,00	4309,34	
	(зона: 6)	5271,31	937,38	24,59	0,00	4309,34	
	(зона: 7)	5271,31	937,38	24,59	0,00	4309,34	
52-13-4	На каждый последующий слой добавлять или исключать к расценке 52-13-3						19,4
	(зона: 1)	2310,80	206,42	12,30	0,00	2092,08	
	(зона: 2)	2310,80	206,42	12,30	0,00	2092,08	
	(зона: 3)	2310,80	206,42	12,30	0,00	2092,08	
	(зона: 4)	2310,80	206,42	12,30	0,00	2092,08	
	(зона: 5)	2310,80	206,42	12,30	0,00	2092,08	
	(зона: 6)	2310,80	206,42	12,30	0,00	2092,08	
	(зона: 7)	2310,80	206,42	12,30	0,00	2092,08	

Таблица 52-14

Ремонт обмазочной изоляции фундаментов.

Измеритель: 100 м²

52-14-1	Ремонт обмазочной изоляции фундаментов						31,5
	(зона: 1)	2833,84	322,88	7,38	0,00	2503,58	
	(зона: 2)	2833,84	322,88	7,38	0,00	2503,58	
	(зона: 3)	2833,84	322,88	7,38	0,00	2503,58	
	(зона: 4)	2833,84	322,88	7,38	0,00	2503,58	
	(зона: 5)	2833,84	322,88	7,38	0,00	2503,58	
	(зона: 6)	2833,84	322,88	7,38	0,00	2503,58	
	(зона: 7)	2833,84	322,88	7,38	0,00	2503,58	

Таблица 52-15

Герметизация вводов в подвальное помещение.

Измеритель: 100 шт.

52-15-1	Герметизация вводов в подвальное помещение						64,45
	(зона: 1)	1575,61	677,37	1,23	0,00	897,01	

Номера расчетов	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций		В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				исето	в т.ч. оплата труда машинистов		
1	2	3	4	5	6	7	8
	(зона: 2)	1577,96	677,37	1,23	0,00	899,36	
	(зона: 3)	1577,96	677,37	1,23	0,00	899,36	
	(зона: 4)	1578,13	677,37	1,23	0,00	899,53	
	(зона: 5)	1579,54	677,37	1,23	0,00	900,94	
	(зона: 6)	1579,88	677,37	1,23	0,00	901,28	
	(зона: 7)	1580,30	677,37	1,23	0,00	901,70	

Таблица 52-16

Заделка подвальных окон.

Измеритель: 10 м²

Заделка подвальных окон:							
52-16-1	фанерой						4,4
	(зона: 1)	333,15	41,62	1,23	0,00	290,30	
	(зона: 2)	333,15	41,62	1,23	0,00	290,30	
	(зона: 3)	333,15	41,62	1,23	0,00	290,30	
	(зона: 4)	333,15	41,62	1,23	0,00	290,30	
	(зона: 5)	333,15	41,62	1,23	0,00	290,30	
	(зона: 6)	333,15	41,62	1,23	0,00	290,30	
	(зона: 7)	333,15	41,62	1,23	0,00	290,30	
52-16-2	железом						3,04
	(зона: 1)	444,48	28,76	1,23	0,00	414,49	
	(зона: 2)	444,48	28,76	1,23	0,00	414,49	
	(зона: 3)	444,48	28,76	1,23	0,00	414,49	
	(зона: 4)	444,48	28,76	1,23	0,00	414,49	
	(зона: 5)	444,48	28,76	1,23	0,00	414,49	
	(зона: 6)	444,48	28,76	1,23	0,00	414,49	
	(зона: 7)	444,48	28,76	1,23	0,00	414,49	
52-16-3	кирпичом толщиной в 1 кирпич						40,8
	(зона: 1)	2342,94	396,58	12,30	0,00	1934,06	
	(зона: 2)	2376,15	396,58	12,30	0,00	1967,27	
	(зона: 3)	2507,59	396,58	12,30	0,00	2098,71	
	(зона: 4)	2516,24	396,58	12,30	0,00	2107,36	
	(зона: 5)	2583,89	396,58	12,30	0,00	2175,01	
	(зона: 6)	2570,68	396,58	12,30	0,00	2161,80	
	(зона: 7)	2640,02	396,58	12,30	0,00	2231,14	

Раздел 53. СТЕНЫ

Таблица 53-1

Разборка деревянных стен.

Измеритель: 100 м² стен

Разборка обшивки:							
53-1-1	неоштукатуренных деревянных стен						12,3
	(зона: 1-7)	177,38	111,68	65,70	6,98	0,00	
(509-9900)	Строительный мусор, (м)	-	-	-	-	(0,94)	-
53-1-2	оштукатуренных деревянных стен						41,6
	(зона: 1-7)	700,39	377,73	322,66	34,30	0,00	
(509-9900)	Строительный мусор, (м)	-	-	-	-	(5,73)	-
Разборка каркаса деревянных стен:							
53-1-3	из бревен						54,2
	(зона: 1-7)	923,47	484,01	439,46	46,72	0,00	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
1	2	3	4	5	6	7	8
(509-9900)	Строительный мусор, (м)	-	-	-	-	(2,74)	-
53-1-4	из брусьев (зона: 1-7)	876,24	457,22	419,02	44,54	0,00	51,2
(509-9900)	Строительный мусор, (м)	-	-	-	-	(2,74)	-
53-1-5	Разборка засыпного утеплителя деревянных стен (зона: 1-7)	1354,70	770,89	583,81	61,30	0,00	84,9
(509-9900)	Строительный мусор, (м)	-	-	-	-	(9,8)	-
Разборка бревенчатых:							
53-1-6	неоштукатуренных стен (зона: 1-7)	1848,52	924,34	924,18	98,24	0,00	101,8
(509-9900)	Строительный мусор, (м)	-	-	-	-	(19,37)	-
53-1-7	оштукатуренных стен (зона: 1-7)	2259,77	1167,69	1092,08	116,09	0,00	128,6
(509-9900)	Строительный мусор, (м)	-	-	-	-	(22,87)	-
Разборка брусчатых:							
53-1-8	неоштукатуренных стен (зона: 1-7)	1475,20	837,18	638,02	67,82	0,00	92,2
(509-9900)	Строительный мусор, (м)	-	-	-	-	(10,26)	-
53-1-9	оштукатуренных стен (зона: 1-7)	2036,97	1233,97	803,00	85,36	0,00	135,9
(509-9900)	Строительный мусор, (м)	-	-	-	-	(13,76)	-

Таблица 53-3

Прорезка проемов в стенах и перегородках.

Измеритель: 1 м² проемов

Прорезка проемов в стенах и перегородках:							
53-3-1	из бревен (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4) (зона: 5) (зона: 6) (зона: 7)	116,78 116,78 116,78 116,78 116,78 116,78 116,78	101,27 101,27 101,27 101,27 101,27 101,27 101,27	10,23 10,23 10,23 10,23 10,23 10,23 10,23	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	5,28 5,28 5,28 5,28 5,28 5,28 5,28	8,76
(203-0515)	Доски строганные в четверть, толщиной 40-60 мм, III сорта, (м ³)	-	-	-	-	(II)	-
(509-9900)	Строительный мусор, (м)	-	-	-	-	(0,06)	-
53-3-2	из брусьев (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4) (зона: 5) (зона: 6) (зона: 7)	116,01 116,01 116,01 116,01 116,01 116,01 116,01	101,15 101,15 101,15 101,15 101,15 101,15 101,15	9,58 9,58 9,58 9,58 9,58 9,58 9,58	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	5,28 5,28 5,28 5,28 5,28 5,28 5,28	8,75
(203-0515)	Доски строганные в четверть, толщиной 40-60 мм, III сорта, (м ³)	-	-	-	-	(II)	-
(509-9900)	Строительный мусор, (м)	-	-	-	-	(0,06)	-
53-3-3	каркасно-обшивных (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4) (зона: 5)	44,91 44,91 44,91 44,91 44,91	33,84 33,84 33,84 33,84 33,84	5,79 5,79 5,79 5,79 5,79	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	5,28 5,28 5,28 5,28 5,28	3,26

Номера расчетов	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			затраты труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				в т.ч. оплата труда машинистов	исход неучтенных материалов		
1	2	3	4	5	6	7	8
	(зона: 6)	44,91	33,84	5,79	0,00	5,28	
	(зона: 7)	44,91	33,84	5,79	0,00	5,28	
(203-0515)	Доски строганные в четверть, толщиной 40-60 мм, III сорта, (м³)	-	-	-	-	(III)	-
(509-9900)	Строительный мусор, (т)	-	-	-	-	(0,03)	-

Таблица 53-4

Заделка проемов в деревянных стенах и перегородках.

Измеритель: 10 м² проемов

Заделка проемов в деревянных стенах и перегородках:

53-4-1	из бревен						104,45
	(зона: 1)	3016,01	1180,29	152,72	0,00	1683,00	
	(зона: 2)	3016,01	1180,29	152,72	0,00	1683,00	
	(зона: 3)	3016,01	1180,29	152,72	0,00	1683,00	
	(зона: 4)	3016,01	1180,29	152,72	0,00	1683,00	
	(зона: 5)	3016,01	1180,29	152,72	0,00	1683,00	
	(зона: 6)	3016,01	1180,29	152,72	0,00	1683,00	
	(зона: 7)	3016,01	1180,29	152,72	0,00	1683,00	
53-4-2	из брусев						93,6
	(зона: 1)	4036,95	1057,68	94,77	0,00	2884,50	
	(зона: 2)	4036,95	1057,68	94,77	0,00	2884,50	
	(зона: 3)	4036,95	1057,68	94,77	0,00	2884,50	
	(зона: 4)	4036,95	1057,68	94,77	0,00	2884,50	
	(зона: 5)	4036,95	1057,68	94,77	0,00	2884,50	
	(зона: 6)	4036,95	1057,68	94,77	0,00	2884,50	
	(зона: 7)	4036,95	1057,68	94,77	0,00	2884,50	
53-4-3	каркасно-обшивных						49,35
	(зона: 1)	1126,31	496,95	122,41	0,00	506,95	
	(зона: 2)	1126,31	496,95	122,41	0,00	506,95	
	(зона: 3)	1126,31	496,95	122,41	0,00	506,95	
	(зона: 4)	1126,31	496,95	122,41	0,00	506,95	
	(зона: 5)	1126,31	496,95	122,41	0,00	506,95	
	(зона: 6)	1126,31	496,95	122,41	0,00	506,95	
	(зона: 7)	1126,31	496,95	122,41	0,00	506,95	
(104-9281)	Утеплитель, (м²)	-	-	-	-	(III)	-
53-4-4	из досок, забитых стоймя в обвязке						31,3
	(зона: 1)	1866,12	315,19	55,37	0,00	1495,56	
	(зона: 2)	1866,12	315,19	55,37	0,00	1495,56	
	(зона: 3)	1866,12	315,19	55,37	0,00	1495,56	
	(зона: 4)	1866,12	315,19	55,37	0,00	1495,56	
	(зона: 5)	1866,12	315,19	55,37	0,00	1495,56	
	(зона: 6)	1866,12	315,19	55,37	0,00	1495,56	
	(зона: 7)	1866,12	315,19	55,37	0,00	1495,56	

Таблица 53-5

Ремонт каркасных стен.

Измеритель: 100 м элемента

Ремонт каркасных стен со сменой:

53-5-1	обвязки из бревен						409,5
	(зона: 1)	6567,27	4197,38	153,71	0,00	2216,18	
	(зона: 2)	6567,27	4197,38	153,71	0,00	2216,18	
	(зона: 3)	6567,27	4197,38	153,71	0,00	2216,18	
	(зона: 4)	6567,27	4197,38	153,71	0,00	2216,18	
	(зона: 5)	6567,27	4197,38	153,71	0,00	2216,18	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
1	2	3	4	5	6	7	8
(509-9900)	(зона: 6)	6567,27	4197,38	153,71	0,00	2216,18	-
	(зона: 7)	6567,27	4197,38	153,71	0,00	2216,18	
	Строительный мусор, (шт)	-	-	-	-	(1,82)	
53-5-2	обвязки из брусев						418,5
(509-9900)	(зона: 1)	8445,30	4289,63	110,67	0,00	4045,00	-
	(зона: 2)	8445,30	4289,63	110,67	0,00	4045,00	
	(зона: 3)	8445,30	4289,63	110,67	0,00	4045,00	
	(зона: 4)	8445,30	4289,63	110,67	0,00	4045,00	
	(зона: 5)	8445,30	4289,63	110,67	0,00	4045,00	
	(зона: 6)	8445,30	4289,63	110,67	0,00	4045,00	
	(зона: 7)	8445,30	4289,63	110,67	0,00	4045,00	
	Строительный мусор, (шт)	-	-	-	-	(1,33)	
53-5-3	стоек и подкосов из брусев						357,2
(509-9900)	(зона: 1)	5338,65	3661,30	102,07	0,00	1575,28	-
	(зона: 2)	5338,65	3661,30	102,07	0,00	1575,28	
	(зона: 3)	5338,65	3661,30	102,07	0,00	1575,28	
	(зона: 4)	5338,65	3661,30	102,07	0,00	1575,28	
	(зона: 5)	5338,65	3661,30	102,07	0,00	1575,28	
	(зона: 6)	5338,65	3661,30	102,07	0,00	1575,28	
	(зона: 7)	5338,65	3661,30	102,07	0,00	1575,28	
	Строительный мусор, (шт)	-	-	-	-	(1,5)	
53-5-4	стоек и подкосов из брусев						351,6
(509-9900)	(зона: 1)	6394,43	3603,90	71,32	0,00	2719,21	-
	(зона: 2)	6394,43	3603,90	71,32	0,00	2719,21	
	(зона: 3)	6394,43	3603,90	71,32	0,00	2719,21	
	(зона: 4)	6394,43	3603,90	71,32	0,00	2719,21	
	(зона: 5)	6394,43	3603,90	71,32	0,00	2719,21	
	(зона: 6)	6394,43	3603,90	71,32	0,00	2719,21	
	(зона: 7)	6394,43	3603,90	71,32	0,00	2719,21	
	Строительный мусор, (шт)	-	-	-	-	(1,1)	

Таблица 53-6

Добавление утепляющей засыпки.

Измеритель: 10 м³ засыпки

53-6-1	Добавление утепляющей засыпки						149,92
(509-9900)	(зона: 1)	6840,04	1404,75	874,63	95,60	4560,66	-
	(зона: 2)	6283,19	1404,75	874,63	95,60	4003,81	
	(зона: 3)	6481,48	1404,75	874,63	95,60	4202,10	
	(зона: 4)	6527,70	1404,75	874,63	95,60	4248,32	
	(зона: 5)	6633,00	1404,75	874,63	95,60	4353,62	
	(зона: 6)	7239,74	1404,75	874,63	95,60	4960,36	
	(зона: 7)	7124,72	1404,75	874,63	95,60	4845,34	

Таблица 53-7

Смена досок чистой обшивки стен.

Измеритель: 100 м досок

53-7-1	Смена отдельных досок чистой наружной обшивки стен						31,84
(509-9900)	(зона: 1)	720,82	334,64	22,13	0,00	364,05	-
	(зона: 2)	720,82	334,64	22,13	0,00	364,05	
	(зона: 3)	720,82	334,64	22,13	0,00	364,05	
	(зона: 4)	720,82	334,64	22,13	0,00	364,05	
	(зона: 5)	720,82	334,64	22,13	0,00	364,05	
	(зона: 6)	720,82	334,64	22,13	0,00	364,05	
	(зона: 7)	720,82	334,64	22,13	0,00	364,05	

Номера расценов	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций		В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды исчислительных материалов	Наименование и характеристика исчислительных затрат на материалы, единица измерения	Прямые затраты, руб.		исето	в т.ч. оплата труда машинистов	исход. неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
(509-9900)	Строительный мусор, (т)	-	-	-	-	(0,25)	-

Таблица 53-8

Устройство второй обшивки из досок с засыпкой утеплителем.

Измеритель: 100 м ² обшивки							
53-8-1	Устройство второй обшивки из досок с засыпкой утеплителем						94,51
	(зона: 1)	7960,29	928,09	537,82	44,85	6494,38	
	(зона: 2)	7960,29	928,09	537,82	44,85	6494,38	
	(зона: 3)	7960,29	928,09	537,82	44,85	6494,38	
	(зона: 4)	7960,29	928,09	537,82	44,85	6494,38	
	(зона: 5)	7960,29	928,09	537,82	44,85	6494,38	
	(зона: 6)	7960,29	928,09	537,82	44,85	6494,38	
	(зона: 7)	7960,29	928,09	537,82	44,85	6494,38	
(104-9281)	Утеплитель, (м ³)	-	-	-	-	(II)	-

Таблица 53-9

Смена венцов в стенах.

Измеритель: 100 м венца							
Смена венцов в стенах:							
53-9-1	из бревен окладных диаметром 240 мм						322,82
	(зона: 1)	9152,28	3392,84	549,50	13,97	5209,94	
	(зона: 2)	9152,28	3392,84	549,50	13,97	5209,94	
	(зона: 3)	9152,28	3392,84	549,50	13,97	5209,94	
	(зона: 4)	9152,28	3392,84	549,50	13,97	5209,94	
	(зона: 5)	9152,28	3392,84	549,50	13,97	5209,94	
	(зона: 6)	9152,28	3392,84	549,50	13,97	5209,94	
	(зона: 7)	9152,28	3392,84	549,50	13,97	5209,94	
(509-9900)	Строительный мусор, (т)	-	-	-	-	(3,83)	-
53-9-2	из бревен окладных диаметром 270 мм						378,08
	(зона: 1)	10705,05	3973,62	714,57	23,28	6016,86	
	(зона: 2)	10705,05	3973,62	714,57	23,28	6016,86	
	(зона: 3)	10705,05	3973,62	714,57	23,28	6016,86	
	(зона: 4)	10705,05	3973,62	714,57	23,28	6016,86	
	(зона: 5)	10705,05	3973,62	714,57	23,28	6016,86	
	(зона: 6)	10705,05	3973,62	714,57	23,28	6016,86	
	(зона: 7)	10705,05	3973,62	714,57	23,28	6016,86	
(509-9900)	Строительный мусор, (т)	-	-	-	-	(4,87)	-
53-9-3	из бревен рядовых диаметром 240 мм						331,88
	(зона: 1)	8039,71	3488,06	563,02	16,45	3988,63	
	(зона: 2)	8039,71	3488,06	563,02	16,45	3988,63	
	(зона: 3)	8039,71	3488,06	563,02	16,45	3988,63	
	(зона: 4)	8039,71	3488,06	563,02	16,45	3988,63	
	(зона: 5)	8039,71	3488,06	563,02	16,45	3988,63	
	(зона: 6)	8039,71	3488,06	563,02	16,45	3988,63	
	(зона: 7)	8039,71	3488,06	563,02	16,45	3988,63	
(509-9900)	Строительный мусор, (т)	-	-	-	-	(3,96)	-
53-9-4	из бревен рядовых диаметром 270 мм						382,19
	(зона: 1)	9420,56	4016,82	693,59	21,57	4710,15	
	(зона: 2)	9420,56	4016,82	693,59	21,57	4710,15	
	(зона: 3)	9420,56	4016,82	693,59	21,57	4710,15	
	(зона: 4)	9420,56	4016,82	693,59	21,57	4710,15	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
1	2	3	4	5	6	7	8
(509-9900)	(зона: 5)	9420,56	4016,82	693,59	21,57	4710,15	
	(зона: 6)	9420,56	4016,82	693,59	21,57	4710,15	
	(зона: 7)	9420,56	4016,82	693,59	21,57	4710,15	
	Строительный мусор, (м)	-	-	-	-	(4,63)	
53-9-5	из брусьев окладных сечением 200х200 мм						248,35
(509-9900)	(зона: 1)	12847,91	2610,16	424,23	12,42	9813,52	
	(зона: 2)	12847,91	2610,16	424,23	12,42	9813,52	
	(зона: 3)	12847,91	2610,16	424,23	12,42	9813,52	
	(зона: 4)	12847,91	2610,16	424,23	12,42	9813,52	
	(зона: 5)	12847,91	2610,16	424,23	12,42	9813,52	
	(зона: 6)	12847,91	2610,16	424,23	12,42	9813,52	
	(зона: 7)	12847,91	2610,16	424,23	12,42	9813,52	
	Строительный мусор, (м)	-	-	-	-	(2,66)	
53-9-6	из брусьев окладных сечением 220х220 мм						286,86
(509-9900)	(зона: 1)	15020,39	3014,90	506,92	14,28	11498,57	
	(зона: 2)	15020,39	3014,90	506,92	14,28	11498,57	
	(зона: 3)	15020,39	3014,90	506,92	14,28	11498,57	
	(зона: 4)	15020,39	3014,90	506,92	14,28	11498,57	
	(зона: 5)	15020,39	3014,90	506,92	14,28	11498,57	
	(зона: 6)	15020,39	3014,90	506,92	14,28	11498,57	
	(зона: 7)	15020,39	3014,90	506,92	14,28	11498,57	
	Строительный мусор, (м)	-	-	-	-	(3,02)	
53-9-7	из брусьев рядовых сечением 200х200 мм						251,95
(509-9900)	(зона: 1)	11802,85	2647,99	411,09	11,02	8743,77	
	(зона: 2)	11802,85	2647,99	411,09	11,02	8743,77	
	(зона: 3)	11802,85	2647,99	411,09	11,02	8743,77	
	(зона: 4)	11802,85	2647,99	411,09	11,02	8743,77	
	(зона: 5)	11802,85	2647,99	411,09	11,02	8743,77	
	(зона: 6)	11802,85	2647,99	411,09	11,02	8743,77	
	(зона: 7)	11802,85	2647,99	411,09	11,02	8743,77	
	Строительный мусор, (м)	-	-	-	-	(2,45)	
53-9-8	из брусьев рядовых сечением 220х220 мм						321,68
(509-9900)	(зона: 1)	14402,97	3380,86	494,70	13,50	10527,41	
	(зона: 2)	14402,97	3380,86	494,70	13,50	10527,41	
	(зона: 3)	14402,97	3380,86	494,70	13,50	10527,41	
	(зона: 4)	14402,97	3380,86	494,70	13,50	10527,41	
	(зона: 5)	14402,97	3380,86	494,70	13,50	10527,41	
	(зона: 6)	14402,97	3380,86	494,70	13,50	10527,41	
	(зона: 7)	14402,97	3380,86	494,70	13,50	10527,41	
	Строительный мусор, (м)	-	-	-	-	(2,93)	

Таблица 53-10

Подъем рубленых стен домкратом.

Измеритель: 100 подъемов

53-10-1	Подъем рубленых стен домкратом						242
	(зона: 1-7)	2767,92	2511,96	255,96	0,00	0,00	

Таблица 53-11

Ремонт конопатки стен.

Измеритель: 100 м шва с одной стороны

53-11-1	Ремонт конопатки шва с добавлением пакли						8,27
---------	--	--	--	--	--	--	------

Номера расчетов	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				исето	в т.ч. оплата труда машинистов		
1	2	3	4	5	6	7	8
	(зона: 1)	225,35	84,77	0,00	0,00	140,58	
	(зона: 2)	225,35	84,77	0,00	0,00	140,58	
	(зона: 3)	225,35	84,77	0,00	0,00	140,58	
	(зона: 4)	225,35	84,77	0,00	0,00	140,58	
	(зона: 5)	225,35	84,77	0,00	0,00	140,58	
	(зона: 6)	225,35	84,77	0,00	0,00	140,58	
	(зона: 7)	225,35	84,77	0,00	0,00	140,58	

Таблица 53-12 Укрепление деревянных стен.

Измеритель: 100 м сжигнов и подкосов

Укрепление деревянных стен:							
53-12-1	сжигмами из бревен						218,45
	(зона: 1)	6932,53	2267,51	208,39	0,00	4456,63	
	(зона: 2)	6932,53	2267,51	208,39	0,00	4456,63	
	(зона: 3)	6932,53	2267,51	208,39	0,00	4456,63	
	(зона: 4)	6932,53	2267,51	208,39	0,00	4456,63	
	(зона: 5)	6932,53	2267,51	208,39	0,00	4456,63	
	(зона: 6)	6932,53	2267,51	208,39	0,00	4456,63	
	(зона: 7)	6932,53	2267,51	208,39	0,00	4456,63	
53-12-2	сжигмами из брусев						209,18
	(зона: 1)	7318,32	2171,29	100,13	0,00	5046,90	
	(зона: 2)	7318,32	2171,29	100,13	0,00	5046,90	
	(зона: 3)	7318,32	2171,29	100,13	0,00	5046,90	
	(зона: 4)	7318,32	2171,29	100,13	0,00	5046,90	
	(зона: 5)	7318,32	2171,29	100,13	0,00	5046,90	
	(зона: 6)	7318,32	2171,29	100,13	0,00	5046,90	
	(зона: 7)	7318,32	2171,29	100,13	0,00	5046,90	
53-12-3	сжигмами из пластин						175,03
	(зона: 1)	6049,65	1816,81	76,52	0,00	4156,32	
	(зона: 2)	6049,65	1816,81	76,52	0,00	4156,32	
	(зона: 3)	6049,65	1816,81	76,52	0,00	4156,32	
	(зона: 4)	6049,65	1816,81	76,52	0,00	4156,32	
	(зона: 5)	6049,65	1816,81	76,52	0,00	4156,32	
	(зона: 6)	6049,65	1816,81	76,52	0,00	4156,32	
	(зона: 7)	6049,65	1816,81	76,52	0,00	4156,32	
53-12-4	подкосами						201,53
	(зона: 1)	4937,00	2144,28	145,10	0,00	2647,62	
	(зона: 2)	4937,00	2144,28	145,10	0,00	2647,62	
	(зона: 3)	4937,00	2144,28	145,10	0,00	2647,62	
	(зона: 4)	4937,00	2144,28	145,10	0,00	2647,62	
	(зона: 5)	4937,00	2144,28	145,10	0,00	2647,62	
	(зона: 6)	4937,00	2144,28	145,10	0,00	2647,62	
	(зона: 7)	4937,00	2144,28	145,10	0,00	2647,62	

Таблица 53-13 Облицовка откосов проемов кирпичом при толщине заделки в 1/4 кирпича.Измеритель: 1 м² откосов

53-13-1	Облицовка откосов проемов кирпичом при толщине заделки в 1/4 кирпича						1,09
	(зона: 1)	70,00	11,31	1,23	0,00	57,46	
	(зона: 2)	70,99	11,31	1,23	0,00	58,45	
	(зона: 3)	74,86	11,31	1,23	0,00	62,32	
	(зона: 4)	75,11	11,31	1,23	0,00	62,57	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единицы измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	высшая неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
	(зона: 5)	77,11	11,31	1,23	0,00	64,57	
	(зона: 6)	76,73	11,31	1,23	0,00	64,19	
	(зона: 7)	78,77	11,31	1,23	0,00	66,23	

Таблица 53-14

Заделка трещин в кирпичных стенах.

Измеритель: 10 м трещин

Заделка трещин в кирпичных стенах:

53-14-1	цементным раствором						2,71
	(зона: 1)	42,66	29,19	0,00	0,00	13,47	
	(зона: 2)	43,13	29,19	0,00	0,00	13,94	
	(зона: 3)	43,13	29,19	0,00	0,00	13,94	
	(зона: 4)	43,16	29,19	0,00	0,00	13,97	
	(зона: 5)	43,45	29,19	0,00	0,00	14,26	
	(зона: 6)	43,51	29,19	0,00	0,00	14,32	
	(зона: 7)	43,60	29,19	0,00	0,00	14,41	
53-14-2	кирпичом						115,8
	(зона: 1)	2044,09	1277,27	55,48	5,90	711,34	
	(зона: 2)	2056,15	1277,27	55,48	5,90	723,40	
	(зона: 3)	2105,12	1277,27	55,48	5,90	772,37	
	(зона: 4)	2108,31	1277,27	55,48	5,90	775,56	
	(зона: 5)	2133,33	1277,27	55,48	5,90	800,58	
	(зона: 6)	2128,36	1277,27	55,48	5,90	795,61	
	(зона: 7)	2154,13	1277,27	55,48	5,90	821,38	

Таблица 53-15

Ремонт поверхности кирпичных стен.

Измеритель: 100 м² отремонтированной поверхности стен

Ремонт лицевой поверхности наружных кирпичных стен при глубине заделки:

53-15-1	в 1/2 кирпича площадью в одном месте до 1 м ²						397,65
	(зона: 1)	13527,87	3972,52	146,00	15,52	9409,35	
	(зона: 2)	13681,69	3972,52	146,00	15,52	9563,17	
	(зона: 3)	14351,82	3972,52	146,00	15,52	10233,30	
	(зона: 4)	14394,76	3972,52	146,00	15,52	10276,24	
	(зона: 5)	14730,36	3972,52	146,00	15,52	10611,84	
	(зона: 6)	14660,76	3972,52	146,00	15,52	10542,24	
	(зона: 7)	15011,49	3972,52	146,00	15,52	10892,97	
(509-9900)	Строительный мусор, (м)	-	-	-	-	(24,8)	-
53-15-2	в 1/2 кирпича площадью в одном месте более 1 м ²						361,5
	(зона: 1)	13166,74	3611,39	146,00	15,52	9409,35	
	(зона: 2)	13320,56	3611,39	146,00	15,52	9563,17	
	(зона: 3)	13990,69	3611,39	146,00	15,52	10233,30	
	(зона: 4)	14033,63	3611,39	146,00	15,52	10276,24	
	(зона: 5)	14369,23	3611,39	146,00	15,52	10611,84	
	(зона: 6)	14299,63	3611,39	146,00	15,52	10542,24	
	(зона: 7)	14650,36	3611,39	146,00	15,52	10892,97	
(509-9900)	Строительный мусор, (м)	-	-	-	-	(24,8)	-
53-15-3	в 1 кирпич площадью в одном месте до 1 м ²						606,9
	(зона: 1)	25651,52	5959,76	292,00	31,04	19399,76	
	(зона: 2)	25981,35	5959,76	292,00	31,04	19729,59	
	(зона: 3)	27312,57	5959,76	292,00	31,04	21060,81	
	(зона: 4)	27399,66	5959,76	292,00	31,04	21147,90	
	(зона: 5)	28080,87	5959,76	292,00	31,04	21829,11	

Номера расценов	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			затраты труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				механизмы	в т.ч. затраты труда машинистов		
1	2	3	4	5	6	7	8
(509-9900)	(зона: 6)	27946,12	5959,76	292,00	31,04	21694,36	-
	(зона: 7)	28647,19	5959,76	292,00	31,04	22395,43	
	Строительный мусор, (т)	-	-	-	-	(51,3)	
53-15-4	в 1 кирпич площадью в одном месте более 1 м ²						551,8
(509-9900)	(зона: 1)	25110,44	5418,68	292,00	31,04	19399,76	-
	(зона: 2)	25440,27	5418,68	292,00	31,04	19729,59	
	(зона: 3)	26771,49	5418,68	292,00	31,04	21060,81	
	(зона: 4)	26858,58	5418,68	292,00	31,04	21147,90	
	(зона: 5)	27539,79	5418,68	292,00	31,04	21829,11	
	(зона: 6)	27405,04	5418,68	292,00	31,04	21694,36	
	(зона: 7)	28106,11	5418,68	292,00	31,04	22395,43	
	Строительный мусор, (т)	-	-	-	-	(51,3)	
53-15-5	Стесывание неровностей толщиной до 40 мм при ремонте лицевой поверхности наружных кирпичных стен						399
(509-9900)	(зона: 1-7)	4073,85	3986,01	87,84	0,00	0,00	-
	Строительный мусор, (т)	-	-	-	-	(2,3)	-
Ремонт внутренней поверхности кирпичных стен при глубине заделки:							
53-15-6	в 1/2 кирпича площадью в одном месте до 1 м ²						397,65
(509-9900)	(зона: 1)	13863,37	3972,52	481,50	148,50	9409,35	-
	(зона: 2)	14017,19	3972,52	481,50	148,50	9563,17	
	(зона: 3)	14687,32	3972,52	481,50	148,50	10233,30	
	(зона: 4)	14730,26	3972,52	481,50	148,50	10276,24	
	(зона: 5)	15065,86	3972,52	481,50	148,50	10611,84	
	(зона: 6)	14996,26	3972,52	481,50	148,50	10542,24	
	(зона: 7)	15346,99	3972,52	481,50	148,50	10892,97	
	Строительный мусор, (т)	-	-	-	-	(24,8)	
53-15-7	в 1/2 кирпича площадью в одном месте более 1 м ²						361,5
(509-9900)	(зона: 1)	13502,24	3611,39	481,50	148,50	9409,35	-
	(зона: 2)	13656,06	3611,39	481,50	148,50	9563,17	
	(зона: 3)	14326,19	3611,39	481,50	148,50	10233,30	
	(зона: 4)	14369,13	3611,39	481,50	148,50	10276,24	
	(зона: 5)	14704,73	3611,39	481,50	148,50	10611,84	
	(зона: 6)	14635,13	3611,39	481,50	148,50	10542,24	
	(зона: 7)	14985,86	3611,39	481,50	148,50	10892,97	
	Строительный мусор, (т)	-	-	-	-	(24,8)	
53-15-8	в 1 кирпич площадью в одном месте до 1 м ²						606,9
(509-9900)	(зона: 1)	26322,52	5959,76	963,00	297,00	19399,76	-
	(зона: 2)	26652,35	5959,76	963,00	297,00	19729,59	
	(зона: 3)	27983,57	5959,76	963,00	297,00	21060,81	
	(зона: 4)	28070,66	5959,76	963,00	297,00	21147,90	
	(зона: 5)	28751,87	5959,76	963,00	297,00	21829,11	
	(зона: 6)	28617,12	5959,76	963,00	297,00	21694,36	
	(зона: 7)	29318,19	5959,76	963,00	297,00	22395,43	
	Строительный мусор, (т)	-	-	-	-	(51,3)	
53-15-9	в 1 кирпич площадью в одном месте более 1 м ²						551,8
(509-9900)	(зона: 1)	25781,44	5418,68	963,00	297,00	19399,76	-
	(зона: 2)	26111,27	5418,68	963,00	297,00	19729,59	
	(зона: 3)	27442,49	5418,68	963,00	297,00	21060,81	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций		В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения	Прямые затраты, руб.				расцен. неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
	(зона: 4)	27529,58	5418,68	963,00	297,00	21147,90	
	(зона: 5)	28210,79	5418,68	963,00	297,00	21829,11	
	(зона: 6)	28076,04	5418,68	963,00	297,00	21694,36	
	(зона: 7)	28777,11	5418,68	963,00	297,00	22395,43	
(509-9900)	Строительный мусор. (м)	-	-	-	-	(51,3)	-
53-15-10	Стесывание шерошестостей толщиной до 40 мм при ремонте внутренней поверхности кирпичных стен						399
	(зона: 1-7)	4073,85	3986,01	87,84	0,00	0,00	
(509-9900)	Строительный мусор. (м)	-	-	-	-	(2,3)	

Таблица 53-16

Ремонт кладки стен отдельными местами.

Измеритель: 1 м³ кладки

53-16-1	Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами						35,39
	(зона: 1)	1151,39	340,81	36,92	6,16	773,66	
	(зона: 2)	1164,87	340,81	36,92	6,16	787,14	
	(зона: 3)	1216,68	340,81	36,92	6,16	838,95	
	(зона: 4)	1220,11	340,81	36,92	6,16	842,38	
	(зона: 5)	1247,01	340,81	36,92	6,16	869,28	
	(зона: 6)	1241,86	340,81	36,92	6,16	864,13	
	(зона: 7)	1269,25	340,81	36,92	6,16	891,52	
53-16-2	Ремонт бутовой кладки стен отдельными местами						28,68
	(зона: 1)	754,23	286,51	69,12	11,73	398,60	
	(зона: 2)	787,37	286,51	69,12	11,73	431,74	
	(зона: 3)	776,59	286,51	69,12	11,73	420,96	
	(зона: 4)	805,97	286,51	69,12	11,73	450,34	
	(зона: 5)	832,90	286,51	69,12	11,73	477,27	
	(зона: 6)	803,61	286,51	69,12	11,73	447,98	
	(зона: 7)	811,17	286,51	69,12	11,73	455,54	

Таблица 53-17

Ремонт стен из шлакобетонных камней.

Измеритель: 1 м³ кладки

53-17-1	Ремонт стен из сплошных шлакобетонных камней						13,39
	(зона: 1)	1041,11	142,47	7,72	3,06	890,92	
	(зона: 2)	1022,58	142,47	7,72	3,06	872,39	
	(зона: 3)	1046,15	142,47	7,72	3,06	895,96	
	(зона: 4)	1089,16	142,47	7,72	3,06	938,97	
	(зона: 5)	1123,53	142,47	7,72	3,06	973,34	
	(зона: 6)	1064,69	142,47	7,72	3,06	914,50	
	(зона: 7)	1183,55	142,47	7,72	3,06	1033,36	
(509-9900)	Строительный мусор. (м)	-	-	-	-	(1,79)	-
53-17-2	Ремонт стен из пустотных шлакобетонных камней						15,71
	(зона: 1)	772,77	175,32	12,41	4,92	585,04	
	(зона: 2)	765,03	175,32	12,41	4,92	577,30	
	(зона: 3)	776,57	175,32	12,41	4,92	588,84	
	(зона: 4)	797,69	175,32	12,41	4,92	609,96	
	(зона: 5)	815,30	175,32	12,41	4,92	627,57	
	(зона: 6)	786,71	175,32	12,41	4,92	598,98	
	(зона: 7)	845,08	175,32	12,41	4,92	657,35	
(104-9281)	Утеплитель. (м ³)	-	-	-	-	(II)	-

Номера расценов	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций		В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды исчислительных материалов	Наименование и характеристика исчислительных участков материалов, единица измерения	Прямые затраты, руб.		исето	в т.ч. оплата труда машинистов	исход. неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
(509-9900)	Строительный мусор, (м)	-	-	-	-	(1,58)	-

Таблица 53-18

Ремонт перемычек.

Измеритель: 1 м³ перемычек

53-18-1	Перекладка клинчатых кирпичных перемычек						39,26
	(зона: 1)	1607,52	453,85	251,14	47,01	902,53	
	(зона: 2)	1621,11	453,85	251,14	47,01	916,12	
	(зона: 3)	1675,49	453,85	251,14	47,01	970,50	
	(зона: 4)	1679,06	453,85	251,14	47,01	974,07	
	(зона: 5)	1706,96	453,85	251,14	47,01	1001,97	
	(зона: 6)	1701,47	453,85	251,14	47,01	996,48	
	(зона: 7)	1730,13	453,85	251,14	47,01	1025,14	
53-18-2	Устройство монолитных железобетонных перемычек						59,84
	(зона: 1)	1770,21	644,48	435,79	79,68	689,94	
	(зона: 2)	1793,78	644,48	435,79	79,68	713,51	
	(зона: 3)	1790,33	644,48	435,79	79,68	710,06	
	(зона: 4)	1792,06	644,48	435,79	79,68	711,79	
	(зона: 5)	1814,00	644,48	435,79	79,68	733,73	
	(зона: 6)	1811,44	644,48	435,79	79,68	731,17	
	(зона: 7)	1819,16	644,48	435,79	79,68	738,89	

Таблица 53-19

Смена клинчатой перемычки на брусковую железобетонную.

Измеритель: 1 перемычка

Смена клинчатой перемычки на брусковую железобетонную:

53-19-1	разгрузочную						4,81
	(зона: 1)	237,39	49,30	14,60	1,55	173,49	
	(зона: 2)	239,49	49,30	14,60	1,55	175,59	
	(зона: 3)	240,39	49,30	14,60	1,55	176,49	
	(зона: 4)	240,59	49,30	14,60	1,55	176,69	
	(зона: 5)	242,18	49,30	14,60	1,55	178,28	
	(зона: 6)	242,36	49,30	14,60	1,55	178,46	
	(зона: 7)	243,17	49,30	14,60	1,55	179,27	
(403-9022)	Конструкция сборные железобетонные, (м ³)	-	-	-	-	(П)	-
(509-9900)	Строительный мусор, (м)	-	-	-	-	(0,05)	-
53-19-2	рядовую						3,51
	(зона: 1)	214,65	35,98	14,60	1,55	164,07	
	(зона: 2)	216,43	35,98	14,60	1,55	165,85	
	(зона: 3)	217,33	35,98	14,60	1,55	166,75	
	(зона: 4)	217,50	35,98	14,60	1,55	166,92	
	(зона: 5)	218,89	35,98	14,60	1,55	168,31	
	(зона: 6)	219,03	35,98	14,60	1,55	168,45	
	(зона: 7)	219,78	35,98	14,60	1,55	169,20	
(403-9022)	Конструкция сборные железобетонные, (м ³)	-	-	-	-	(П)	-
(509-9900)	Строительный мусор, (м)	-	-	-	-	(0,03)	-

Таблица 53-20

Кладка отдельных участков стен из кирпича и заделка проемов кирпичом.

Измеритель: 100 м³ кладки

Кладка отдельных участков из кирпича:

53-20-1	паружных простых стен						563
---------	-----------------------	--	--	--	--	--	-----

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций		В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
Коды исчисленных материалов	Наименование и характеристика исчисленных материалов, единица измерения	Прямые затраты, руб.				расход исчисленных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
	(зона: 1)	86196,78	5669,41	5545,02	518,70	74982,35	
	(зона: 2)	87495,15	5669,41	5545,02	518,70	76280,72	
	(зона: 3)	92546,85	5669,41	5545,02	518,70	81332,42	
	(зона: 4)	92880,72	5669,41	5545,02	518,70	81666,29	
	(зона: 5)	95493,81	5669,41	5545,02	518,70	84279,38	
	(зона: 6)	94989,21	5669,41	5545,02	518,70	83774,78	
	(зона: 7)	97658,01	5669,41	5545,02	518,70	86443,58	
53-20-2	наружных стен средней сложности						628
	(зона: 1)	88472,12	6681,92	5545,02	518,70	76245,18	
	(зона: 2)	89787,83	6681,92	5545,02	518,70	77560,89	
	(зона: 3)	94942,63	6681,92	5545,02	518,70	82715,69	
	(зона: 4)	95282,64	6681,92	5545,02	518,70	83055,70	
	(зона: 5)	97943,57	6681,92	5545,02	518,70	85716,63	
	(зона: 6)	97427,35	6681,92	5545,02	518,70	85200,41	
	(зона: 7)	100148,97	6681,92	5545,02	518,70	87922,03	
53-20-3	наружных сложных стен						706
	(зона: 1)	89928,34	8069,58	5545,02	518,70	76313,74	
	(зона: 2)	91246,40	8069,58	5545,02	518,70	77631,80	
	(зона: 3)	96401,20	8069,58	5545,02	518,70	82786,60	
	(зона: 4)	96741,38	8069,58	5545,02	518,70	83126,78	
	(зона: 5)	99403,72	8069,58	5545,02	518,70	85789,12	
	(зона: 6)	98887,84	8069,58	5545,02	518,70	85273,24	
	(зона: 7)	101609,88	8069,58	5545,02	518,70	87995,28	
53-20-4	внутренних стен						670
	(зона: 1)	88194,29	6746,90	5545,02	518,70	75902,37	
	(зона: 2)	89498,25	6746,90	5545,02	518,70	77206,33	
	(зона: 3)	94653,05	6746,90	5545,02	518,70	82361,13	
	(зона: 4)	94992,21	6746,90	5545,02	518,70	82700,29	
	(зона: 5)	97646,10	6746,90	5545,02	518,70	85354,18	
	(зона: 6)	97128,17	6746,90	5545,02	518,70	84836,25	
	(зона: 7)	99847,69	6746,90	5545,02	518,70	87555,77	

Таблица 53-21

Ремонт и восстановление герметизации стыков наружных стеновых панелей и расшивка швов стеновых панелей и панелей перекрытий.

Измеритель: 100 м восстановленной герметизации стыков

53-21-1	Ремонт и восстановление герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей прокладками на клею в один ряд						11,48
	(зона: 1)	298,23	134,66	6,15	0,00	157,42	
	(зона: 2)	298,23	134,66	6,15	0,00	157,42	
	(зона: 3)	298,23	134,66	6,15	0,00	157,42	
	(зона: 4)	298,23	134,66	6,15	0,00	157,42	
	(зона: 5)	298,23	134,66	6,15	0,00	157,42	
	(зона: 6)	298,23	134,66	6,15	0,00	157,42	
	(зона: 7)	298,23	134,66	6,15	0,00	157,42	
Ремонт и восстановление герметизации стеновых панелей:							
53-21-2	минераловатными пакетами, стык горизонтальный						6,72
	(зона: 1)	864,18	73,25	99,61	0,00	691,32	
	(зона: 2)	864,18	73,25	99,61	0,00	691,32	
	(зона: 3)	864,18	73,25	99,61	0,00	691,32	

Номера расценов	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				исполн.	в т.ч. оплата труда машинистов		
1	2	3	4	5	6	7	8
	(зона: 4)	864,18	73,25	99,61	0,00	691,32	
	(зона: 5)	864,18	73,25	99,61	0,00	691,32	
	(зона: 6)	864,18	73,25	99,61	0,00	691,32	
	(зона: 7)	864,18	73,25	99,61	0,00	691,32	
53-21-3	минераловатными пакетами, стык вертикальный						20,3
	(зона: 1)	1011,22	226,55	166,55	0,00	618,12	
	(зона: 2)	1011,22	226,55	166,55	0,00	618,12	
	(зона: 3)	1011,22	226,55	166,55	0,00	618,12	
	(зона: 4)	1011,22	226,55	166,55	0,00	618,12	
	(зона: 5)	1011,22	226,55	166,55	0,00	618,12	
	(зона: 6)	1011,22	226,55	166,55	0,00	618,12	
	(зона: 7)	1011,22	226,55	166,55	0,00	618,12	
53-21-4	пенополистиролом, стык горизонтальный						7,67
	(зона: 1)	626,15	84,60	78,70	0,00	462,85	
	(зона: 2)	626,15	84,60	78,70	0,00	462,85	
	(зона: 3)	626,15	84,60	78,70	0,00	462,85	
	(зона: 4)	626,15	84,60	78,70	0,00	462,85	
	(зона: 5)	626,15	84,60	78,70	0,00	462,85	
	(зона: 6)	626,15	84,60	78,70	0,00	462,85	
	(зона: 7)	626,15	84,60	78,70	0,00	462,85	
53-21-5	пенополистиролом, стык вертикальный						15,96
	(зона: 1)	1227,21	176,04	134,04	0,00	917,13	
	(зона: 2)	1227,21	176,04	134,04	0,00	917,13	
	(зона: 3)	1227,21	176,04	134,04	0,00	917,13	
	(зона: 4)	1227,21	176,04	134,04	0,00	917,13	
	(зона: 5)	1227,21	176,04	134,04	0,00	917,13	
	(зона: 6)	1227,21	176,04	134,04	0,00	917,13	
	(зона: 7)	1227,21	176,04	134,04	0,00	917,13	
Ремонт и восстановление герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей мастикой:							
53-21-6	вулканизирующейся тиоколовой или монтажной пеной типа «Makroflex», «Soudal», «Neo Flex», «Chemlux», «Paso» и т.п.						29,36
	(зона: 1-7)	3618,37	344,39	3273,98	167,66	0,00	
(101-9108)	Мастика тиоколовая. (кг)	-	-	-	-	(III)	-
53-21-7	герметизирующей петвердеющей или силиконовыми и акриловыми герметиками						31,73
	(зона: 1-7)	6319,52	372,19	5947,33	307,52	0,00	
(101-9091)	Мастика герметизирующая. (кг)	-	-	-	-	(III)	-
Ремонт и восстановление герметизации коробок окон и балконных дверей мастикой:							
53-21-8	вулканизирующейся тиоколовой или монтажной пеной типа «Makroflex», «Soudal», «Neo Flex», «Chemlux», «Paso» и т.п.						27,74
	(зона: 1-7)	3971,28	325,39	3645,89	188,43	0,00	
(101-9108)	Мастика тиоколовая. (кг)	-	-	-	-	(III)	-
53-21-9	герметизирующей петвердеющей или силиконовыми и акриловыми герметиками						33,35
	(зона: 1-7)	5273,74	391,20	4882,54	251,93	0,00	
(101-9091)	Мастика герметизирующая. (кг)	-	-	-	-	(III)	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
1	2	3	4	5	6	7	8
53-21-10	Устройство водоотбойной ленты вертикальных стыков						15,08
	(зона: 1)	225,56	164,37	4,92	0,00	56,27	
	(зона: 2)	225,56	164,37	4,92	0,00	56,27	
	(зона: 3)	225,56	164,37	4,92	0,00	56,27	
	(зона: 4)	225,56	164,37	4,92	0,00	56,27	
	(зона: 5)	225,56	164,37	4,92	0,00	56,27	
	(зона: 6)	225,56	164,37	4,92	0,00	56,27	
	(зона: 7)	225,56	164,37	4,92	0,00	56,27	
53-21-11	Устройство водоотводящего фартука вертикальных стыков						1,52
	(зона: 1)	18,98	16,37	1,23	0,00	1,38	
	(зона: 2)	18,98	16,37	1,23	0,00	1,38	
	(зона: 3)	18,98	16,37	1,23	0,00	1,38	
	(зона: 4)	18,98	16,37	1,23	0,00	1,38	
	(зона: 5)	18,98	16,37	1,23	0,00	1,38	
	(зона: 6)	18,98	16,37	1,23	0,00	1,38	
	(зона: 7)	18,98	16,37	1,23	0,00	1,38	
Восстановление солнцезащиты:							
53-21-12	полимерцементным составом						26,25
	(зона: 1)	351,60	300,04	8,61	0,00	42,95	
	(зона: 2)	351,60	300,04	8,61	0,00	42,95	
	(зона: 3)	351,60	300,04	8,61	0,00	42,95	
	(зона: 4)	351,60	300,04	8,61	0,00	42,95	
	(зона: 5)	351,60	300,04	8,61	0,00	42,95	
	(зона: 6)	351,60	300,04	8,61	0,00	42,95	
	(зона: 7)	351,60	300,04	8,61	0,00	42,95	
53-21-13	красками ПХВ (бутадионстирольными или кумаронокаучуковыми)						1,55
	(зона: 1)	80,13	16,69	0,00	0,00	63,44	
	(зона: 2)	80,13	16,69	0,00	0,00	63,44	
	(зона: 3)	80,13	16,69	0,00	0,00	63,44	
	(зона: 4)	80,13	16,69	0,00	0,00	63,44	
	(зона: 5)	80,13	16,69	0,00	0,00	63,44	
	(зона: 6)	80,13	16,69	0,00	0,00	63,44	
	(зона: 7)	80,13	16,69	0,00	0,00	63,44	
53-21-14	Устройство чешушки и расшивка швов поперечных панелей с внутренней стороны раствором						12,29
	(зона: 1)	169,66	146,37	9,84	0,00	13,45	
	(зона: 2)	170,13	146,37	9,84	0,00	13,92	
	(зона: 3)	170,13	146,37	9,84	0,00	13,92	
	(зона: 4)	170,17	146,37	9,84	0,00	13,96	
	(зона: 5)	170,45	146,37	9,84	0,00	14,24	
	(зона: 6)	170,51	146,37	9,84	0,00	14,30	
	(зона: 7)	170,60	146,37	9,84	0,00	14,39	
53-21-15	Устройство промазки и расшивка швов панелей перекрытий раствором снизу						49,69
	(зона: 1)	646,20	609,70	1,23	0,00	35,27	
	(зона: 2)	647,14	609,70	1,23	0,00	36,21	
	(зона: 3)	647,14	609,70	1,23	0,00	36,21	
	(зона: 4)	647,21	609,70	1,23	0,00	36,28	
	(зона: 5)	647,78	609,70	1,23	0,00	36,85	
	(зона: 6)	647,91	609,70	1,23	0,00	36,98	

Номера расценов	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			затраты труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды исчислительных материалов	Наименование и характеристика исчислительных затрат на материалы, единица измерения			исето	в т.ч. затраты труда машинистов	исход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
	(зона: 7)	648,08	609,70	1,23	0,00	37,15	
Ремонт и восстановление стыков, облицованных полистироловыми плитами, на поверхностях:							
53-21-16	горизонтальных						131,07
	(зона: 1)	7173,85	1498,13	1869,83	142,78	3805,89	
	(зона: 2)	7173,85	1498,13	1869,83	142,78	3805,89	
	(зона: 3)	7173,85	1498,13	1869,83	142,78	3805,89	
	(зона: 4)	7173,85	1498,13	1869,83	142,78	3805,89	
	(зона: 5)	7173,85	1498,13	1869,83	142,78	3805,89	
	(зона: 6)	7173,85	1498,13	1869,83	142,78	3805,89	
	(зона: 7)	7173,85	1498,13	1869,83	142,78	3805,89	
53-21-17	вертикальных						173,42
	(зона: 1)	8280,48	1982,19	2492,40	190,43	3805,89	
	(зона: 2)	8280,48	1982,19	2492,40	190,43	3805,89	
	(зона: 3)	8280,48	1982,19	2492,40	190,43	3805,89	
	(зона: 4)	8280,48	1982,19	2492,40	190,43	3805,89	
	(зона: 5)	8280,48	1982,19	2492,40	190,43	3805,89	
	(зона: 6)	8280,48	1982,19	2492,40	190,43	3805,89	
	(зона: 7)	8280,48	1982,19	2492,40	190,43	3805,89	
53-21-18	потолочных						201,77
	(зона: 1)	9246,18	2510,02	2930,27	224,11	3805,89	
	(зона: 2)	9246,18	2510,02	2930,27	224,11	3805,89	
	(зона: 3)	9246,18	2510,02	2930,27	224,11	3805,89	
	(зона: 4)	9246,18	2510,02	2930,27	224,11	3805,89	
	(зона: 5)	9246,18	2510,02	2930,27	224,11	3805,89	
	(зона: 6)	9246,18	2510,02	2930,27	224,11	3805,89	
	(зона: 7)	9246,18	2510,02	2930,27	224,11	3805,89	
Ремонт и восстановление изоляции шахт лифтов:							
53-21-19	монтажной пеной типа «Makroflex», «Soudal», «Neo Flex», «Chemlux», «Pasco» и т.п.						32,63
	(зона: 1-7)	1139,10	368,72	770,38	121,50	0,00	
(101-9108)	Мастика битумно-полимерная, (кг)	-	-	-	-	(И)	-
53-21-20	прокладками ПРП в 2 слоя						40,89
	(зона: 1)	6816,88	462,06	24,59	0,00	6330,23	
	(зона: 2)	6821,57	462,06	24,59	0,00	6334,92	
	(зона: 3)	6821,57	462,06	24,59	0,00	6334,92	
	(зона: 4)	6821,91	462,06	24,59	0,00	6335,26	
	(зона: 5)	6824,73	462,06	24,59	0,00	6338,08	
	(зона: 6)	6825,41	462,06	24,59	0,00	6338,76	
	(зона: 7)	6826,25	462,06	24,59	0,00	6339,60	
Ремонт и восстановление уплотнения стыков прокладками ПРП в 1 ряд в стенах, оконных, дверных и балконных блоках:							
53-21-21	насухо						7,5
	(зона: 1)	3061,10	87,98	17,22	0,00	2955,90	
	(зона: 2)	3061,10	87,98	17,22	0,00	2955,90	
	(зона: 3)	3061,10	87,98	17,22	0,00	2955,90	
	(зона: 4)	3061,10	87,98	17,22	0,00	2955,90	
	(зона: 5)	3061,10	87,98	17,22	0,00	2955,90	
	(зона: 6)	3061,10	87,98	17,22	0,00	2955,90	
	(зона: 7)	3061,10	87,98	17,22	0,00	2955,90	
53-21-22	на мастику						11,65
	(зона: 1)	3228,51	136,65	4,92	0,00	3086,94	
	(зона: 2)	3228,51	136,65	4,92	0,00	3086,94	
	(зона: 3)	3228,51	136,65	4,92	0,00	3086,94	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций		В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
Коды исчисленных материалов	Наименование и характеристика исчисленных расценками материалов, единица измерения	Прямые затраты, руб.				расшифровка исчисленных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
	(зона: 4)	3228,51	136,65	4,92	0,00	3086,94	
	(зона: 5)	3228,51	136,65	4,92	0,00	3086,94	
	(зона: 6)	3228,51	136,65	4,92	0,00	3086,94	
	(зона: 7)	3228,51	136,65	4,92	0,00	3086,94	

Таблица 53-22

Временная разгрузка каменных конструкций деревянными стойками из бревен.

Измеритель: 100 м стоек

53-22-1	Временная разгрузка каменных конструкций деревянными стойками из бревен						77,4
	(зона: 1)	1080,27	752,33	17,22	0,00	310,72	
	(зона: 2)	1080,27	752,33	17,22	0,00	310,72	
	(зона: 3)	1080,27	752,33	17,22	0,00	310,72	
	(зона: 4)	1080,27	752,33	17,22	0,00	310,72	
	(зона: 5)	1080,27	752,33	17,22	0,00	310,72	
	(зона: 6)	1080,27	752,33	17,22	0,00	310,72	
	(зона: 7)	1080,27	752,33	17,22	0,00	310,72	

Таблица 53-23

Перекладка карнизов.

Измеритель: 1 м карниза

Перекладка кирпичного карниза при высоте (в рядах):

53-23-1	в 4 кирпича						3,45
	(зона: 1)	113,32	35,36	1,43	0,13	76,53	
	(зона: 2)	114,65	35,36	1,43	0,13	77,86	
	(зона: 3)	119,81	35,36	1,43	0,13	83,02	
	(зона: 4)	120,15	35,36	1,43	0,13	83,36	
	(зона: 5)	122,82	35,36	1,43	0,13	86,03	
	(зона: 6)	122,31	35,36	1,43	0,13	85,52	
	(зона: 7)	125,04	35,36	1,43	0,13	88,25	
53-23-2	в 6 кирпичей						6,36
	(зона: 1)	207,80	65,19	2,86	0,27	139,75	
	(зона: 2)	210,14	65,19	2,86	0,27	142,09	
	(зона: 3)	219,94	65,19	2,86	0,27	151,89	
	(зона: 4)	220,57	65,19	2,86	0,27	152,52	
	(зона: 5)	225,54	65,19	2,86	0,27	157,49	
	(зона: 6)	224,53	65,19	2,86	0,27	156,48	
	(зона: 7)	229,67	65,19	2,86	0,27	161,62	

Измеритель: 1 м³ плиты

53-23-3	Замена кирпичного карниза на сборный железобетонный						42,4
	(зона: 1)	2418,32	440,11	38,60	3,59	1939,61	
	(зона: 2)	2424,88	440,11	38,60	3,59	1946,17	
	(зона: 3)	2502,02	440,11	38,60	3,59	2023,31	
	(зона: 4)	2589,18	440,11	38,60	3,59	2110,47	
	(зона: 5)	2610,17	440,11	38,60	3,59	2131,46	
	(зона: 6)	2638,73	440,11	38,60	3,59	2160,02	
	(зона: 7)	2731,76	440,11	38,60	3,59	2253,05	

Таблица 53-24

Устройство горизонтальной гидроизоляции кирпичных стен ремонтируемых зданий методом инъектирования.

Измеритель: 1 м изолируемой стены

Номера расценов	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				исето	в т.ч. оплата труда машинистов	исето нетрудовых материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
Устройство горизонтальной гидроизоляции кирпичных стен ремонтируемых зданий методом инъецирования при толщине кладки стены:							
53-24-1	в 1 кирпича						12,1
	(зона: 1)	222,28	131,89	56,77	0,00	33,62	
	(зона: 2)	222,30	131,89	56,77	0,00	33,64	
	(зона: 3)	222,30	131,89	56,77	0,00	33,64	
	(зона: 4)	222,30	131,89	56,77	0,00	33,64	
	(зона: 5)	222,32	131,89	56,77	0,00	33,66	
	(зона: 6)	222,32	131,89	56,77	0,00	33,66	
	(зона: 7)	222,33	131,89	56,77	0,00	33,67	
53-24-2	в 1,5 кирпича						12,7
	(зона: 1)	245,21	138,43	57,04	0,00	49,74	
	(зона: 2)	245,24	138,43	57,04	0,00	49,77	
	(зона: 3)	245,24	138,43	57,04	0,00	49,77	
	(зона: 4)	245,24	138,43	57,04	0,00	49,77	
	(зона: 5)	245,25	138,43	57,04	0,00	49,78	
	(зона: 6)	245,25	138,43	57,04	0,00	49,78	
	(зона: 7)	245,26	138,43	57,04	0,00	49,79	
53-24-3	в 2 кирпича						13,5
	(зона: 1)	305,62	147,15	76,49	0,00	81,98	
	(зона: 2)	305,64	147,15	76,49	0,00	82,00	
	(зона: 3)	305,64	147,15	76,49	0,00	82,00	
	(зона: 4)	305,64	147,15	76,49	0,00	82,00	
	(зона: 5)	305,65	147,15	76,49	0,00	82,01	
	(зона: 6)	305,66	147,15	76,49	0,00	82,02	
	(зона: 7)	305,66	147,15	76,49	0,00	82,02	
53-24-4	в 2,5 кирпича						13,7
	(зона: 1)	324,16	149,33	76,73	0,00	98,10	
	(зона: 2)	324,18	149,33	76,73	0,00	98,12	
	(зона: 3)	324,18	149,33	76,73	0,00	98,12	
	(зона: 4)	324,18	149,33	76,73	0,00	98,12	
	(зона: 5)	324,20	149,33	76,73	0,00	98,14	
	(зона: 6)	324,20	149,33	76,73	0,00	98,14	
	(зона: 7)	324,21	149,33	76,73	0,00	98,15	
53-24-5	в 3 кирпича						13,9
	(зона: 1)	354,24	151,51	88,51	0,00	114,22	
	(зона: 2)	354,26	151,51	88,51	0,00	114,24	
	(зона: 3)	354,26	151,51	88,51	0,00	114,24	
	(зона: 4)	354,27	151,51	88,51	0,00	114,25	
	(зона: 5)	354,28	151,51	88,51	0,00	114,26	
	(зона: 6)	354,28	151,51	88,51	0,00	114,26	
	(зона: 7)	354,29	151,51	88,51	0,00	114,27	
53-24-6	в 4 кирпича						14,2
	(зона: 1)	373,99	154,78	88,87	0,00	130,34	
	(зона: 2)	374,02	154,78	88,87	0,00	130,37	
	(зона: 3)	374,02	154,78	88,87	0,00	130,37	
	(зона: 4)	374,02	154,78	88,87	0,00	130,37	
	(зона: 5)	374,03	154,78	88,87	0,00	130,38	
	(зона: 6)	374,04	154,78	88,87	0,00	130,39	
	(зона: 7)	374,04	154,78	88,87	0,00	130,39	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций		В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды технических материалов	Наименование и характеристика технических материалов, единицы измерения	Прямые затраты, руб.		всего	в т.ч. оплата труда машинистов	высшие, неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8

Таблица 53-25

Устройство металлических перемычек в стенах существующих зданий.

Измеритель: 1 т металлоконструкций перемычек

53-25-1	Устройство металлических перемычек в стенах существующих зданий						165,88
	(зона: 1)	15905,81	1721,83	65,19	5,43	14118,79	
	(зона: 2)	15929,17	1721,83	65,19	5,43	14142,15	
	(зона: 3)	16002,63	1721,83	65,19	5,43	14215,61	
	(зона: 4)	16007,81	1721,83	65,19	5,43	14220,79	
	(зона: 5)	16048,49	1721,83	65,19	5,43	14261,47	
	(зона: 6)	16041,81	1721,83	65,19	5,43	14254,79	
	(зона: 7)	16081,42	1721,83	65,19	5,43	14294,40	

Раздел 54. ПЕРЕКРЫТИЯ

Таблица 54-1

Разборка перекрытий по стальным балкам с междубалочным заполнением из бетонных сводиков.

Измеритель: 100 м² перекрытий

54-1-1	Разборка перекрытий по стальным балкам с междубалочным заполнением из бетонных сводиков						216,59
	(зона: 1-7)	4884,82	2068,43	2816,39	383,35	0,00	
(509-9900)	Строительный мусор, (м)	-	-	-	-	(22,14)	-

Таблица 54-2

Разборка стальных балок перекрытий.

Измеритель: 1 балка

54-2-1	Разборка стальных балок перекрытий						1,58
	(зона: 1-7)	179,91	16,40	163,51	15,30	0,00	
(509-9900)	Строительный мусор, (м)	-	-	-	-	(0,12)	-

Таблица 54-3

Разборка подшивки потолков.

Измеритель: 100 м² подшивки

Разборка подшивки потолков:

54-3-1	чистой из строганных досок						28,87
	(зона: 1-7)	288,98	262,14	26,84	10,64	0,00	
(509-9900)	Строительный мусор, (м)	-	-	-	-	(2,39)	-
54-3-2	чистой из фанеры						14,79
	(зона: 1-7)	141,60	138,58	3,02	1,20	0,00	
(509-9900)	Строительный мусор, (м)	-	-	-	-	(0,35)	-
54-3-3	оштукатуренной						79,87
	(зона: 1-7)	929,10	804,29	124,81	49,48	0,00	
(509-9900)	Строительный мусор, (м)	-	-	-	-	(12,36)	-

Таблица 54-4

Ремонт деревянных балок.

Измеритель: 100 концов

Ремонт деревянных балок:

54-4-1	с заменой концов						914,32
	(зона: 1)	34058,92	9728,36	3264,45	235,90	21066,11	

Номера расчетов	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
1	2	3	4	5	6	7	8
(509-9900)	(зона: 2)	34084,47	9728,36	3264,45	235,90	21091,66	
	(зона: 3)	34137,75	9728,36	3264,45	235,90	21144,94	
	(зона: 4)	34143,37	9728,36	3264,45	235,90	21150,56	
	(зона: 5)	34175,45	9728,36	3264,45	235,90	21182,64	
	(зона: 6)	34172,41	9728,36	3264,45	235,90	21179,60	
	(зона: 7)	34208,31	9728,36	3264,45	235,90	21215,50	
	Строительный мусор, (шт)	-	-	-	-	(9,92)	
Измеритель: 100 м брусков							
54-4 Ремонт деревянных балок							
54-4-2	с заменой черепных брусков						22,19
(509-9900)	(зона: 1)	855,97	238,99	12,30	0,00	604,68	
	(зона: 2)	855,97	238,99	12,30	0,00	604,68	
	(зона: 3)	855,97	238,99	12,30	0,00	604,68	
	(зона: 4)	855,97	238,99	12,30	0,00	604,68	
	(зона: 5)	855,97	238,99	12,30	0,00	604,68	
	(зона: 6)	855,97	238,99	12,30	0,00	604,68	
	(зона: 7)	855,97	238,99	12,30	0,00	604,68	
Строительный мусор, (шт)	-	-	-	-	(0,14)	-	
Измеритель: 100 м досок							
54-4 Ремонт деревянных балок							
54-4-3	папинойкой досок						68,47
(509-9900)	(зона: 1)	1905,23	701,82	185,68	0,00	1017,73	
	(зона: 2)	1905,23	701,82	185,68	0,00	1017,73	
	(зона: 3)	1905,23	701,82	185,68	0,00	1017,73	
	(зона: 4)	1905,23	701,82	185,68	0,00	1017,73	
	(зона: 5)	1905,23	701,82	185,68	0,00	1017,73	
	(зона: 6)	1905,23	701,82	185,68	0,00	1017,73	
	(зона: 7)	1905,23	701,82	185,68	0,00	1017,73	
Строительный мусор, (шт)	-	-	-	-	(0,31)	-	
Таблица 54-5 Ремонт деревянных перекрытий со сменой подборов.							
Измеритель: 100 м² перекрытий							
Ремонт деревянных перекрытий со сменой подборов:							
54-5-1	из досок						180,18
(509-9900)	(зона: 1)	6629,45	1800,00	215,20	0,00	4614,25	
	(зона: 2)	6629,45	1800,00	215,20	0,00	4614,25	
	(зона: 3)	6629,45	1800,00	215,20	0,00	4614,25	
	(зона: 4)	6629,45	1800,00	215,20	0,00	4614,25	
	(зона: 5)	6629,45	1800,00	215,20	0,00	4614,25	
	(зона: 6)	6629,45	1800,00	215,20	0,00	4614,25	
	(зона: 7)	6629,45	1800,00	215,20	0,00	4614,25	
Строительный мусор, (шт)	-	-	-	-	(2,48)	-	
54-5-2	из горбыля, пластин неоптукатуренных						126,44
(509-9900)	(зона: 1)	3350,41	1241,64	218,89	0,00	1889,88	
	(зона: 2)	3350,41	1241,64	218,89	0,00	1889,88	
	(зона: 3)	3350,41	1241,64	218,89	0,00	1889,88	
	(зона: 4)	3350,41	1241,64	218,89	0,00	1889,88	
	(зона: 5)	3350,41	1241,64	218,89	0,00	1889,88	
	(зона: 6)	3350,41	1241,64	218,89	0,00	1889,88	
	(зона: 7)	3350,41	1241,64	218,89	0,00	1889,88	
Строительный мусор, (шт)	-	-	-	-	(3,48)	-	
54-5-3	из горбыля, пластин оптукатуренных						135,9

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
1	2	3	4	5	6	7	8
	(зона: 1)	3417,49	1308,72	218,89	0,00	1889,88	
	(зона: 2)	3417,49	1308,72	218,89	0,00	1889,88	
	(зона: 3)	3417,49	1308,72	218,89	0,00	1889,88	
	(зона: 4)	3417,49	1308,72	218,89	0,00	1889,88	
	(зона: 5)	3417,49	1308,72	218,89	0,00	1889,88	
	(зона: 6)	3417,49	1308,72	218,89	0,00	1889,88	
	(зона: 7)	3417,49	1308,72	218,89	0,00	1889,88	
	(509-9900)	Строительный мусор, (м)	-	-	-	-	
54-5-4	из щитов						158,04
	(зона: 1)	9928,88	1578,82	275,45	0,00	8074,61	
	(зона: 2)	9928,88	1578,82	275,45	0,00	8074,61	
	(зона: 3)	9928,88	1578,82	275,45	0,00	8074,61	
	(зона: 4)	9928,88	1578,82	275,45	0,00	8074,61	
	(зона: 5)	9928,88	1578,82	275,45	0,00	8074,61	
	(зона: 6)	9928,88	1578,82	275,45	0,00	8074,61	
	(зона: 7)	9928,88	1578,82	275,45	0,00	8074,61	
	(509-9900)	Строительный мусор, (м)	-	-	-	-	

Таблица 54-6

Врубка деревянного ригеля между балками.

Измеритель: 1 ригель

Врубка деревянного ригеля между балками:

54-6-1	при разобранной подшивке						11,89
	(зона: 1)	351,60	124,96	8,61	0,00	218,03	
	(зона: 2)	351,60	124,96	8,61	0,00	218,03	
	(зона: 3)	351,60	124,96	8,61	0,00	218,03	
	(зона: 4)	351,60	124,96	8,61	0,00	218,03	
	(зона: 5)	351,60	124,96	8,61	0,00	218,03	
	(зона: 6)	351,60	124,96	8,61	0,00	218,03	
	(зона: 7)	351,60	124,96	8,61	0,00	218,03	
54-6-2	при неразобранной подшивке						15,46
	(зона: 1)	423,70	164,49	9,84	0,00	249,37	
	(зона: 2)	423,70	164,49	9,84	0,00	249,37	
	(зона: 3)	423,70	164,49	9,84	0,00	249,37	
	(зона: 4)	423,70	164,49	9,84	0,00	249,37	
	(зона: 5)	423,70	164,49	9,84	0,00	249,37	
	(зона: 6)	423,70	164,49	9,84	0,00	249,37	
	(зона: 7)	423,70	164,49	9,84	0,00	249,37	

Таблица 54-7

Смена засыпки перекрытия.

Измеритель: 100 м² перекрытий

Смена засыпки перекрытия:

54-7-1	с укладкой толя						235,1
	(зона: 1)	3249,14	2099,44	357,86	129,68	791,84	
	(зона: 2)	3249,14	2099,44	357,86	129,68	791,84	
	(зона: 3)	3249,14	2099,44	357,86	129,68	791,84	
	(зона: 4)	3249,14	2099,44	357,86	129,68	791,84	
	(зона: 5)	3249,14	2099,44	357,86	129,68	791,84	
	(зона: 6)	3249,14	2099,44	357,86	129,68	791,84	
	(зона: 7)	3249,14	2099,44	357,86	129,68	791,84	
(104-9281)	Утеплитель, (м ²)	-	-	-	-	(11)	-
(509-9900)	Строительный мусор, (м)	-	-	-	-	(11,62)	-
54-7-2	со смазкой глиняным раствором						277,36
	(зона: 1)	3212,12	2476,82	430,42	151,03	304,88	

Номера расценов	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций		В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			Затраты труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды исчислительных материалов	Наименование и характеристика исчислительных материалов, единица измерения	Прямые затраты, руб.		исето	в т.ч. затраты труда машинистов	исход. неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
	(зона: 2)	3257,03	2476,82	430,42	151,03	349,79	
	(зона: 3)	3297,11	2476,82	430,42	151,03	389,87	
	(зона: 4)	3301,74	2476,82	430,42	151,03	394,50	
	(зона: 5)	3335,50	2476,82	430,42	151,03	428,26	
	(зона: 6)	3343,55	2476,82	430,42	151,03	436,31	
	(зона: 7)	3392,67	2476,82	430,42	151,03	485,43	
(104-9281)	Утеплитель, (м ²)	-	-	-	-	(II)	-
(509-9900)	Строительный мусор, (м ³)	-	-	-	-	(12,82)	-

Таблица 54-8 Укладка металлических балок.

Измеритель: 1 т балок

Укладка металлических балок в перекрытиях:

54-8-1	междуэтажных						29,26
	(зона: 1)	6943,87	299,92	30,79	2,66	6613,16	
	(зона: 2)	6962,10	299,92	30,79	2,66	6631,39	
	(зона: 3)	7008,88	299,92	30,79	2,66	6678,17	
	(зона: 4)	7012,47	299,92	30,79	2,66	6681,76	
	(зона: 5)	7042,74	299,92	30,79	2,66	6712,03	
	(зона: 6)	7037,29	299,92	30,79	2,66	6706,58	
	(зона: 7)	7064,46	299,92	30,79	2,66	6733,75	
54-8-2	чердачных						27,26
	(зона: 1)	6923,37	279,42	30,79	2,66	6613,16	
	(зона: 2)	6941,60	279,42	30,79	2,66	6631,39	
	(зона: 3)	6988,38	279,42	30,79	2,66	6678,17	
	(зона: 4)	6991,97	279,42	30,79	2,66	6681,76	
	(зона: 5)	7022,24	279,42	30,79	2,66	6712,03	
	(зона: 6)	7016,79	279,42	30,79	2,66	6706,58	
	(зона: 7)	7043,96	279,42	30,79	2,66	6733,75	

Таблица 54-9 Укладка плит перекрытий площадью до 0,8 м² с заделкой швов.Измеритель: 100 м² плит

54-9-1	Укладка плит перекрытий площадью до 0,8 м ² с заделкой швов						112,22
	(зона: 1)	2699,47	1150,26	490,52	45,89	1058,69	
	(зона: 2)	2745,84	1150,26	490,52	45,89	1105,06	
	(зона: 3)	2740,43	1150,26	490,52	45,89	1099,65	
	(зона: 4)	2743,82	1150,26	490,52	45,89	1103,04	
	(зона: 5)	2783,87	1150,26	490,52	45,89	1143,09	
	(зона: 6)	2781,21	1150,26	490,52	45,89	1140,43	
	(зона: 7)	2795,01	1150,26	490,52	45,89	1154,23	
(403-9015)	Плиты железобетонные, (м ²)	-	-	-	-	(II)	-

Таблица 54-10 Установка деревянной стойки под балки или прогоны.

Измеритель: 100 м стоек

54-10-1	Установка деревянной стойки под балки или прогоны						107,3
	(зона: 1)	7216,27	1053,69	86,08	0,00	6076,50	
	(зона: 2)	7216,27	1053,69	86,08	0,00	6076,50	
	(зона: 3)	7216,27	1053,69	86,08	0,00	6076,50	
	(зона: 4)	7216,27	1053,69	86,08	0,00	6076,50	
	(зона: 5)	7216,27	1053,69	86,08	0,00	6076,50	
	(зона: 6)	7216,27	1053,69	86,08	0,00	6076,50	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды ресурсов материалов	Наименование и характеристика ресурсов материалов, единицы измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	включая неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
	(зона: 7)	7216,27	1053,69	86,08	0,00	6076,50	

Таблица 54-11

Установка металлических анкеров на концы деревянных балок.

Измеритель: 100 кг анкеров

54-11-1	Установка металлических анкеров на концы деревянных балок						10,05
	(зона: 1)	713,15	95,07	0,95	0,00	617,13	
	(зона: 2)	713,15	95,07	0,95	0,00	617,13	
	(зона: 3)	713,15	95,07	0,95	0,00	617,13	
	(зона: 4)	713,15	95,07	0,95	0,00	617,13	
	(зона: 5)	713,15	95,07	0,95	0,00	617,13	
	(зона: 6)	713,15	95,07	0,95	0,00	617,13	
	(зона: 7)	713,15	95,07	0,95	0,00	617,13	

Таблица 54-12

Укрепление существующей подшивки потолка.

Измеритель: 100 м² подшивки

54-12-1	Укрепление существующей подшивки потолка						16,8
	(зона: 1)	438,85	158,93	12,30	0,00	267,62	
	(зона: 2)	438,85	158,93	12,30	0,00	267,62	
	(зона: 3)	438,85	158,93	12,30	0,00	267,62	
	(зона: 4)	438,85	158,93	12,30	0,00	267,62	
	(зона: 5)	438,85	158,93	12,30	0,00	267,62	
	(зона: 6)	438,85	158,93	12,30	0,00	267,62	
	(зона: 7)	438,85	158,93	12,30	0,00	267,62	
(509-9900)	Строительный мусор. (м)	-	-	-	-	(0,18)	-

Таблица 54-13

Устранение просадки конца балки на опоре.

Измеритель: 100 мест

54-13-1	Устранение просадки конца балки на опоре						669,3
	(зона: 1)	9058,05	6686,31	1027,38	146,81	1344,36	
	(зона: 2)	9083,47	6686,31	1027,38	146,81	1369,78	
	(зона: 3)	9079,75	6686,31	1027,38	146,81	1366,06	
	(зона: 4)	9081,61	6686,31	1027,38	146,81	1367,92	
	(зона: 5)	9105,27	6686,31	1027,38	146,81	1391,58	
	(зона: 6)	9102,51	6686,31	1027,38	146,81	1388,82	
	(зона: 7)	9110,84	6686,31	1027,38	146,81	1397,15	

Таблица 54-14

Укрепление концов деревянных балок.

Измеритель: 1 место

Укрепление концов деревянных балок:

54-14-1	у кампанной стены при помощи подбалки из бруса сверху или снизу						14,04
	(зона: 1)	288,37	141,38	45,31	5,20	101,68	
	(зона: 2)	288,95	141,38	45,31	5,20	102,26	
	(зона: 3)	288,86	141,38	45,31	5,20	102,17	
	(зона: 4)	288,91	141,38	45,31	5,20	102,22	
	(зона: 5)	289,44	141,38	45,31	5,20	102,75	
	(зона: 6)	289,38	141,38	45,31	5,20	102,69	
	(зона: 7)	289,57	141,38	45,31	5,20	102,88	

Номера расчетов	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций		В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				исето	в т.ч. оплата труда машинистов		
Коды исчисленных материалов	Наименование и характеристика исчисленных материалов, единиц измерения	Прямые затраты, руб.					
1	2	3	4	5	6	7	8
54-14-2	у каменной стены при помощи корытыща, заделываемого в стену						12,36
	(зона: 1)	242,79	124,47	44,56	5,20	73,76	
	(зона: 2)	242,83	124,47	44,56	5,20	73,80	
	(зона: 3)	242,97	124,47	44,56	5,20	73,94	
	(зона: 4)	242,98	124,47	44,56	5,20	73,95	
	(зона: 5)	243,06	124,47	44,56	5,20	74,03	
	(зона: 6)	243,05	124,47	44,56	5,20	74,02	
	(зона: 7)	243,12	124,47	44,56	5,20	74,09	
54-14-3	у рубленной стены при помощи корытыща на болтах к стене						8,52
	(зона: 1)	124,39	85,11	12,86	0,00	26,42	
	(зона: 2)	124,39	85,11	12,86	0,00	26,42	
	(зона: 3)	124,39	85,11	12,86	0,00	26,42	
	(зона: 4)	124,39	85,11	12,86	0,00	26,42	
	(зона: 5)	124,39	85,11	12,86	0,00	26,42	
	(зона: 6)	124,39	85,11	12,86	0,00	26,42	
	(зона: 7)	124,39	85,11	12,86	0,00	26,42	

Таблица 54-15

Укладка сборных железобетонных настилов перекрытия на существующие каменные стены.

Измеритель: 100 м² перекрытий

54-15-1	Укладка сборных железобетонных настилов перекрытия на существующие каменные стены <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i> <i>(зона: 5)</i> <i>(зона: 6)</i> <i>(зона: 7)</i>	 6127,57 6174,19 6168,85 6172,25 6212,29 6209,79 6223,56	 1453,18 1453,18 1453,18 1453,18 1453,18 1453,18 1453,18	 3450,88 3450,88 3450,88 3450,88 3450,88 3450,88 3450,88	 443,32 443,32 443,32 443,32 443,32 443,32 443,32	 1223,51 1270,13 1264,79 1268,19 1308,23 1305,73 1319,50	128,6
(403-9021)	Конструкции сборные железобетонные, (м ²)	-	-	-	-	(100)	-
(509-9900)	Строительный мусор, (м ³)	-	-	-	-	(3,5)	-

Раздел 55. ПЕРЕГОРОДКИ

Таблица 55-1

Смена или переборка оштукатуренных перегородок из досок.

Измеритель: 100 м² перегородок (за вычетом проемов)

Смена или переборка оштукатуренных перегородок из досок, забракованных в обвязки, с добавлением новых досок:

55-1-1	до 10% <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i> <i>(зона: 5)</i> <i>(зона: 6)</i> <i>(зона: 7)</i>	 2795,80 2795,80 2795,80 2795,80 2795,80 2795,80 2795,80	 2173,78 2173,78 2173,78 2173,78 2173,78 2173,78 2173,78	 50,42 50,42 50,42 50,42 50,42 50,42 50,42	 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	 571,60 571,60 571,60 571,60 571,60 571,60 571,60	223,64
--------	--	---	---	---	--	--	--------

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
1	2	3	4	5	6	7	8
(509-9900)	Строительный мусор. (т)	-	-	-	-	(0,24)	-
55-1-2	до 25%						226,98
	(зона: 1)	3468,29	2206,25	88,54	0,00	1173,50	
	(зона: 2)	3468,29	2206,25	88,54	0,00	1173,50	
	(зона: 3)	3468,29	2206,25	88,54	0,00	1173,50	
	(зона: 4)	3468,29	2206,25	88,54	0,00	1173,50	
	(зона: 5)	3468,29	2206,25	88,54	0,00	1173,50	
	(зона: 6)	3468,29	2206,25	88,54	0,00	1173,50	
	(зона: 7)	3468,29	2206,25	88,54	0,00	1173,50	
(509-9900)	Строительный мусор. (т)	-	-	-	-	(0,5)	-
55-1-3	до 50%						232,57
	(зона: 1)	4315,47	2260,58	140,19	0,00	1914,70	
	(зона: 2)	4315,47	2260,58	140,19	0,00	1914,70	
	(зона: 3)	4315,47	2260,58	140,19	0,00	1914,70	
	(зона: 4)	4315,47	2260,58	140,19	0,00	1914,70	
	(зона: 5)	4315,47	2260,58	140,19	0,00	1914,70	
	(зона: 6)	4315,47	2260,58	140,19	0,00	1914,70	
	(зона: 7)	4315,47	2260,58	140,19	0,00	1914,70	
(509-9900)	Строительный мусор. (т)	-	-	-	-	(0,8)	-
Смена или переборка оплукатуренных каркасно-обшивных перегородок без засыпки с добавлением новых досок:							
55-1-4	до 10%						292,49
	(зона: 1)	3771,21	2843,00	46,73	0,00	881,48	
	(зона: 2)	3771,21	2843,00	46,73	0,00	881,48	
	(зона: 3)	3771,21	2843,00	46,73	0,00	881,48	
	(зона: 4)	3771,21	2843,00	46,73	0,00	881,48	
	(зона: 5)	3771,21	2843,00	46,73	0,00	881,48	
	(зона: 6)	3771,21	2843,00	46,73	0,00	881,48	
	(зона: 7)	3771,21	2843,00	46,73	0,00	881,48	
(509-9900)	Строительный мусор. (т)	-	-	-	-	(0,32)	-
55-1-5	до 25%						296,56
	(зона: 1)	4761,83	2882,56	93,46	0,00	1785,81	
	(зона: 2)	4761,83	2882,56	93,46	0,00	1785,81	
	(зона: 3)	4761,83	2882,56	93,46	0,00	1785,81	
	(зона: 4)	4761,83	2882,56	93,46	0,00	1785,81	
	(зона: 5)	4761,83	2882,56	93,46	0,00	1785,81	
	(зона: 6)	4761,83	2882,56	93,46	0,00	1785,81	
	(зона: 7)	4761,83	2882,56	93,46	0,00	1785,81	
(509-9900)	Строительный мусор. (т)	-	-	-	-	(0,53)	-
55-1-6	до 50%						300,92
	(зона: 1)	6017,81	2924,94	148,79	0,00	2944,08	
	(зона: 2)	6017,81	2924,94	148,79	0,00	2944,08	
	(зона: 3)	6017,81	2924,94	148,79	0,00	2944,08	
	(зона: 4)	6017,81	2924,94	148,79	0,00	2944,08	
	(зона: 5)	6017,81	2924,94	148,79	0,00	2944,08	
	(зона: 6)	6017,81	2924,94	148,79	0,00	2944,08	
	(зона: 7)	6017,81	2924,94	148,79	0,00	2944,08	
(509-9900)	Строительный мусор. (т)	-	-	-	-	(0,91)	-

Таблица 55-2

Перестановка филленчатых перегородок.

Измеритель: 100 м² перегородок (за вычетом приемов)

55-2-1	Перестановка филленчатых перегородок						88,6
	(зона: 1)	1836,48	885,11	6,15	0,00	945,22	

Номера расценов	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			затраты труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				исето	в т.ч. затраты труда машинистов	исето неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
	(зона: 2)	1836,48	885,11	6,15	0,00	945,22	
	(зона: 3)	1836,48	885,11	6,15	0,00	945,22	
	(зона: 4)	1836,48	885,11	6,15	0,00	945,22	
	(зона: 5)	1836,48	885,11	6,15	0,00	945,22	
	(зона: 6)	1836,48	885,11	6,15	0,00	945,22	
	(зона: 7)	1836,48	885,11	6,15	0,00	945,22	

Таблица 55-3

Смена отдельных участков перегородок из стеклоблоков.

Измеритель: 1 шт.

55-3-1	Смена отдельных участков перегородок из стеклоблоков						0,177
	(зона: 1)	13,20	1,88	3,69	0,00	7,63	
	(зона: 2)	13,21	1,88	3,69	0,00	7,64	
	(зона: 3)	13,21	1,88	3,69	0,00	7,64	
	(зона: 4)	13,21	1,88	3,69	0,00	7,64	
	(зона: 5)	13,22	1,88	3,69	0,00	7,65	
	(зона: 6)	13,22	1,88	3,69	0,00	7,65	
	(зона: 7)	13,22	1,88	3,69	0,00	7,65	
(509-9900)	Строительный мусор, (т)	-	-	-	-	(0,004)	-

Таблица 55-4

Установка перегородок из гипсовых пазогребневых плит по технологии «Кнауф».

Измеритель: 100 м² перегородок (за вычетом проемов)

Установка перегородок из гипсовых пазогребневых плит по технологии «Кнауф»:

55-4-1	в 1 слой при высоте этажа до 4 м						138,36
	(зона: 1)	10482,40	1563,47	116,70	36,06	8802,23	
	(зона: 2)	10482,40	1563,47	116,70	36,06	8802,23	
	(зона: 3)	10482,40	1563,47	116,70	36,06	8802,23	
	(зона: 4)	10482,40	1563,47	116,70	36,06	8802,23	
	(зона: 5)	10482,40	1563,47	116,70	36,06	8802,23	
	(зона: 6)	10482,40	1563,47	116,70	36,06	8802,23	
	(зона: 7)	10482,40	1563,47	116,70	36,06	8802,23	
55-4-2	в 1 слой при высоте этажа свыше 4 м						134,19
	(зона: 1)	10435,28	1516,35	116,70	36,06	8802,23	
	(зона: 2)	10435,28	1516,35	116,70	36,06	8802,23	
	(зона: 3)	10435,28	1516,35	116,70	36,06	8802,23	
	(зона: 4)	10435,28	1516,35	116,70	36,06	8802,23	
	(зона: 5)	10435,28	1516,35	116,70	36,06	8802,23	
	(зона: 6)	10435,28	1516,35	116,70	36,06	8802,23	
	(зона: 7)	10435,28	1516,35	116,70	36,06	8802,23	
55-4-3	в 2 слоя при высоте этажа до 4 м						249,74
	(зона: 1)	20762,14	2886,99	270,75	83,20	17604,40	
	(зона: 2)	20762,14	2886,99	270,75	83,20	17604,40	
	(зона: 3)	20762,14	2886,99	270,75	83,20	17604,40	
	(зона: 4)	20762,14	2886,99	270,75	83,20	17604,40	
	(зона: 5)	20762,14	2886,99	270,75	83,20	17604,40	
	(зона: 6)	20762,14	2886,99	270,75	83,20	17604,40	
	(зона: 7)	20762,14	2886,99	270,75	83,20	17604,40	
55-4-4	в 2 слоя при высоте этажа свыше 4 м						241,54
	(зона: 1)	20667,35	2792,20	270,75	83,20	17604,40	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды технических материалов	Наименование и характеристика технических материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	выпуска технических материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
	(зона: 2)	20667,35	2792,20	270,75	83,20	17604,40	
	(зона: 3)	20667,35	2792,20	270,75	83,20	17604,40	
	(зона: 4)	20667,35	2792,20	270,75	83,20	17604,40	
	(зона: 5)	20667,35	2792,20	270,75	83,20	17604,40	
	(зона: 6)	20667,35	2792,20	270,75	83,20	17604,40	
	(зона: 7)	20667,35	2792,20	270,75	83,20	17604,40	

Таблица 55-5

Разборка кирпичных перегородок на отдельные кирпичи.Измеритель: 100 м² перегородок

55-5-1	Разборка кирпичных перегородок на отдельные кирпичи (зона: 1-7)	1938,87	1447,30	491,57	77,68	0,00	141,2
(509-9899)	Строительный мусор и масса возвратных материалов. (т)	-	-	-	-	(19,4)	-

Таблица 55-6

Пробивка проемов в перегородках со сплошным выравниванием откосов.Измеритель: 100 м² проемов

Пробивка проемов со сплошным выравниванием откосов в перегородках:

55-6-1	железобетонных (зона: 1)	8910,74	2187,39	3543,90	547,94	3179,45	203,1
	(зона: 2)	8990,60	2187,39	3543,90	547,94	3259,31	
	(зона: 3)	8990,60	2187,39	3543,90	547,94	3259,31	
	(зона: 4)	8996,42	2187,39	3543,90	547,94	3265,13	
	(зона: 5)	9044,29	2187,39	3543,90	547,94	3313,00	
	(зона: 6)	9055,88	2187,39	3543,90	547,94	3324,59	
	(зона: 7)	9070,16	2187,39	3543,90	547,94	3338,87	
(509-9899)	Строительный мусор и масса возвратных материалов. (т)	-	-	-	-	(23,8)	-
55-6-2	кирпичных (зона: 1)	6534,62	1656,43	527,27	81,38	4350,92	153,8
	(зона: 2)	6561,39	1656,43	527,27	81,38	4377,69	
	(зона: 3)	6561,39	1656,43	527,27	81,38	4377,69	
	(зона: 4)	6563,34	1656,43	527,27	81,38	4379,64	
	(зона: 5)	6579,39	1656,43	527,27	81,38	4395,69	
	(зона: 6)	6583,28	1656,43	527,27	81,38	4399,58	
	(зона: 7)	6588,07	1656,43	527,27	81,38	4404,37	
(509-9899)	Строительный мусор и масса возвратных материалов. (т)	-	-	-	-	(20,4)	-

Таблица 55-7

Заделка щелей в верхней части перегородок.

Измеритель: 100 м заделанных щелей

55-7-1	Заделка щелей в верхней части перегородок (зона: 1)	1719,36	366,24	14,76	0,00	1338,36	33,6
	(зона: 2)	1721,95	366,24	14,76	0,00	1340,95	
	(зона: 3)	1721,95	366,24	14,76	0,00	1340,95	
	(зона: 4)	1722,14	366,24	14,76	0,00	1341,14	
	(зона: 5)	1723,69	366,24	14,76	0,00	1342,69	
	(зона: 6)	1724,06	366,24	14,76	0,00	1343,06	
	(зона: 7)	1724,52	366,24	14,76	0,00	1343,52	

Номера разделов	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				исето	в т.ч. оплата труда машинистов	исето неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
Раздел 56. ПРОЕМЫ							
Таблица 56-1 Демонтаж оконных коробок.							
Измеритель: 100 коробок							
Демонтаж оконных коробок:							
56-1-1	в каменных стенах с отбивкой штукатурки и откосах (зона: 1-7)	1393,66	1264,13	129,53	26,08	0,00	128,73
(509-9900)	Строительный мусор, (м)	-	-	-	-	(10,66)	-
56-1-2	в каменных стенах с выломкой четвертей в кладке (зона: 1-7)	3819,79	3582,71	237,08	43,08	0,00	382,36
(509-9900)	Строительный мусор, (м)	-	-	-	-	(10,76)	-
56-1-3	в рубленых стенах (зона: 1-7)	714,80	714,80	0,00	0,00	0,00	72,79
(509-9900)	Строительный мусор, (м)	-	-	-	-	(2,57)	-
Таблица 56-2 Снятие оконных переплетов.							
Измеритель: 100 м ² оконных переплетов							
Снятие оконных переплетов:							
56-2-1	постекленных (зона: 1-7)	334,47	318,37	16,10	6,38	0,00	33,06
(509-9900)	Строительный мусор, (м)	-	-	-	-	(2,52)	-
56-2-2	остекленных (зона: 1-7)	475,24	444,04	31,20	12,37	0,00	46,11
(509-9900)	Строительный мусор, (м)	-	-	-	-	(3,42)	-
Таблица 56-3 Снятие подоконных досок.							
Измеритель: 100 м ²							
Снятие подоконных досок:							
56-3-1	бетонных и мозаичных (зона: 1-7)	2659,37	2543,79	115,58	18,26	0,00	275,6
(509-9900)	Строительный мусор, (м)	-	-	-	-	(13,4)	-
56-3-2	деревянных в каменных зданиях (зона: 1-7)	914,56	914,56	0,00	0,00	0,00	94,97
(509-9900)	Строительный мусор, (м)	-	-	-	-	(3,5)	-
56-3-3	деревянных в деревянных зданиях (зона: 1-7)	756,55	756,55	0,00	0,00	0,00	79,22
(509-9900)	Строительный мусор, (м)	-	-	-	-	(3,5)	-
Таблица 56-4 Ремонт оконных коробок и колод.							
Измеритель: 100 коробок или колод							
Ремонт оконных коробок:							
56-4-1	в каменных стенах при одном переплете						505
	(зона: 1)	7448,74	5504,50	15,99	0,00	1928,25	
	(зона: 2)	7448,74	5504,50	15,99	0,00	1928,25	
	(зона: 3)	7448,74	5504,50	15,99	0,00	1928,25	
	(зона: 4)	7448,74	5504,50	15,99	0,00	1928,25	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
1	2	3	4	5	6	7	8
(509-9900)	(зона: 5)	7448,74	5504,50	15,99	0,00	1928,25	-
	(зона: 6)	7448,74	5504,50	15,99	0,00	1928,25	
	(зона: 7)	7448,74	5504,50	15,99	0,00	1928,25	
	Строительный мусор, (м)	-	-	-	-	(0,59)	
56-4-2	в каменных стенах при двух переплетах						910
(509-9900)	(зона: 1)	13046,90	9919,00	23,36	0,00	3104,54	-
	(зона: 2)	13046,90	9919,00	23,36	0,00	3104,54	
	(зона: 3)	13046,90	9919,00	23,36	0,00	3104,54	
	(зона: 4)	13046,90	9919,00	23,36	0,00	3104,54	
	(зона: 5)	13046,90	9919,00	23,36	0,00	3104,54	
	(зона: 6)	13046,90	9919,00	23,36	0,00	3104,54	
	(зона: 7)	13046,90	9919,00	23,36	0,00	3104,54	
	Строительный мусор, (м)	-	-	-	-	(1,18)	
56-4-3	в рубленых и брусчатых стенах						970
(509-9900)	(зона: 1)	18908,68	10573,00	11,07	0,00	8324,61	-
	(зона: 2)	18908,68	10573,00	11,07	0,00	8324,61	
	(зона: 3)	18908,68	10573,00	11,07	0,00	8324,61	
	(зона: 4)	18908,68	10573,00	11,07	0,00	8324,61	
	(зона: 5)	18908,68	10573,00	11,07	0,00	8324,61	
	(зона: 6)	18908,68	10573,00	11,07	0,00	8324,61	
	(зона: 7)	18908,68	10573,00	11,07	0,00	8324,61	
	Строительный мусор, (м)	-	-	-	-	(2,4)	

Таблица 56-5 Ремонт оконных переплетов.

Измеритель: 100 створок или глухих переплетов

Ремонт оконных переплетов с заменой брусков:

56-5-1	из профилированных заготовок						347,91
(509-9900)	(зона: 1)	4968,24	3611,31	23,36	0,00	1333,57	-
	(зона: 2)	4968,24	3611,31	23,36	0,00	1333,57	
	(зона: 3)	4968,24	3611,31	23,36	0,00	1333,57	
	(зона: 4)	4968,24	3611,31	23,36	0,00	1333,57	
	(зона: 5)	4968,24	3611,31	23,36	0,00	1333,57	
	(зона: 6)	4968,24	3611,31	23,36	0,00	1333,57	
	(зона: 7)	4968,24	3611,31	23,36	0,00	1333,57	
	Строительный мусор, (м)	-	-	-	-	(0,55)	
56-5-2	с изготовлением элементов по размеру и профилю						376,26
(509-9900)	(зона: 1)	5313,69	4349,57	23,36	0,00	940,76	-
	(зона: 2)	5313,69	4349,57	23,36	0,00	940,76	
	(зона: 3)	5313,69	4349,57	23,36	0,00	940,76	
	(зона: 4)	5313,69	4349,57	23,36	0,00	940,76	
	(зона: 5)	5313,69	4349,57	23,36	0,00	940,76	
	(зона: 6)	5313,69	4349,57	23,36	0,00	940,76	
	(зона: 7)	5313,69	4349,57	23,36	0,00	940,76	
	Строительный мусор, (м)	-	-	-	-	(0,55)	

Таблица 56-6 Ремонт форточек.

Измеритель: 100 шт. форточек

56-6-1	Ремонт форточек						91,66
(509-9900)	(зона: 1)	1199,41	1059,59	3,69	0,00	136,13	-
	(зона: 2)	1199,41	1059,59	3,69	0,00	136,13	
	(зона: 3)	1199,41	1059,59	3,69	0,00	136,13	
	(зона: 4)	1199,41	1059,59	3,69	0,00	136,13	

Номера расценов	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций		В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды исчислительных материалов	Наименование и характеристика исчислительных элементов материалов, единица измерения	Прямые затраты, руб.		исето	в т.ч. оплата труда машинистов	исход. неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
(509-9900)	(зона: 5)	1199,41	1059,59	3,69	0,00	136,13	-
	(зона: 6)	1199,41	1059,59	3,69	0,00	136,13	
	(зона: 7)	1199,41	1059,59	3,69	0,00	136,13	
	Строительный мусор, (т)	-	-	-	-	(0,1)	

Таблица 56-7 Устройство форточек в оконных переплетах.

Измеритель: 100 шт. форточек

Устройство форточек в оконных переплетах:

56-7-1	остекленных спаренных						465,65
	(зона: 1)	9954,43	5462,07	22,36	2,53	4470,00	
	(зона: 2)	9954,43	5462,07	22,36	2,53	4470,00	
	(зона: 3)	9954,43	5462,07	22,36	2,53	4470,00	
	(зона: 4)	9954,43	5462,07	22,36	2,53	4470,00	
	(зона: 5)	9954,43	5462,07	22,36	2,53	4470,00	
	(зона: 6)	9954,43	5462,07	22,36	2,53	4470,00	
	(зона: 7)	9954,43	5462,07	22,36	2,53	4470,00	
56-7-2	остекленных створных						435,28
	(зона: 1)	8879,25	4857,72	22,36	2,53	3999,17	
	(зона: 2)	8879,25	4857,72	22,36	2,53	3999,17	
	(зона: 3)	8879,25	4857,72	22,36	2,53	3999,17	
	(зона: 4)	8879,25	4857,72	22,36	2,53	3999,17	
	(зона: 5)	8879,25	4857,72	22,36	2,53	3999,17	
	(зона: 6)	8879,25	4857,72	22,36	2,53	3999,17	
	(зона: 7)	8879,25	4857,72	22,36	2,53	3999,17	
56-7-3	неостекленных						370,57
	(зона: 1)	6535,91	4480,19	17,67	2,13	2038,05	
	(зона: 2)	6535,91	4480,19	17,67	2,13	2038,05	
	(зона: 3)	6535,91	4480,19	17,67	2,13	2038,05	
	(зона: 4)	6535,91	4480,19	17,67	2,13	2038,05	
	(зона: 5)	6535,91	4480,19	17,67	2,13	2038,05	
	(зона: 6)	6535,91	4480,19	17,67	2,13	2038,05	
	(зона: 7)	6535,91	4480,19	17,67	2,13	2038,05	

Таблица 56-8 Установка неостекленных оконных переплетов в готовые коробки.

Измеритель: 100 створок, фрамуг, форточек

Установка неостекленных оконных переплетов:

56-8-1	створных						224,57
	(зона: 1)	6821,96	2912,67	33,99	3,72	3875,30	
	(зона: 2)	6821,96	2912,67	33,99	3,72	3875,30	
	(зона: 3)	6821,96	2912,67	33,99	3,72	3875,30	
	(зона: 4)	6821,96	2912,67	33,99	3,72	3875,30	
	(зона: 5)	6821,96	2912,67	33,99	3,72	3875,30	
	(зона: 6)	6821,96	2912,67	33,99	3,72	3875,30	
	(зона: 7)	6821,96	2912,67	33,99	3,72	3875,30	
(203-9003)	Переплет оконный, (м ²)	-	-	-	-	(Ш)	-
56-8-2	глухих						84,93
	(зона: 1)	1174,35	1056,53	46,52	10,64	71,30	
	(зона: 2)	1174,35	1056,53	46,52	10,64	71,30	
	(зона: 3)	1174,35	1056,53	46,52	10,64	71,30	
	(зона: 4)	1174,35	1056,53	46,52	10,64	71,30	
	(зона: 5)	1174,35	1056,53	46,52	10,64	71,30	
	(зона: 6)	1174,35	1056,53	46,52	10,64	71,30	
	(зона: 7)	1174,35	1056,53	46,52	10,64	71,30	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения					расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
(203-9003)	Переплеты оконные, (м ²)	-	-	-	-	(II)	-
56-8-3	фортотек						61,25
	(зона: 1)	2335,64	794,41	6,93	0,80	1534,30	
	(зона: 2)	2335,64	794,41	6,93	0,80	1534,30	
	(зона: 3)	2335,64	794,41	6,93	0,80	1534,30	
	(зона: 4)	2335,64	794,41	6,93	0,80	1534,30	
	(зона: 5)	2335,64	794,41	6,93	0,80	1534,30	
	(зона: 6)	2335,64	794,41	6,93	0,80	1534,30	
	(зона: 7)	2335,64	794,41	6,93	0,80	1534,30	
(203-9003)	Переплеты оконные, (м ²)	-	-	-	-	(II)	-

Таблица 56-9

Демонтаж дверных коробок.

Измеритель: 100 коробок

Демонтаж дверных коробок:

56-9-1	в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах						179,3
	(зона: 1-7)	2017,04	1726,66	290,38	45,89	0,00	
(509-9900)	Строительный мусор, (м)	-	-	-	-	(10,5)	-
56-9-2	в каменных стенах с выломкой четвертей в кладке						449,6
	(зона: 1-7)	4620,03	4329,65	290,38	45,89	0,00	
(509-9900)	Строительный мусор, (м)	-	-	-	-	(10,6)	-
56-9-3	в деревянных стенах рубленых						134,1
	(зона: 1-7)	1280,66	1280,66	0,00	0,00	0,00	
(509-9900)	Строительный мусор, (м)	-	-	-	-	(2,4)	-
56-9-4	в деревянных стенах каркасных и в перегородках						67,4
	(зона: 1-7)	643,67	643,67	0,00	0,00	0,00	
(509-9900)	Строительный мусор, (м)	-	-	-	-	(1,34)	-

Таблица 56-10

Снятие дверных полотен.

Измеритель: 100 м² дверных полотен

56-10-1	Снятие дверных полотен						36,28
	(зона: 1-7)	346,47	346,47	0,00	0,00	0,00	
(509-9900)	Строительный мусор, (м)	-	-	-	-	(1,18)	-

Таблица 56-11

Снятие наличников.

Измеритель: 100 м наличников

56-11-1	Снятие наличников						4,21
	(зона: 1-7)	40,21	40,21	0,00	0,00	0,00	
(509-9900)	Строительный мусор, (м)	-	-	-	-	(0,4)	-

Таблица 56-12

Смена дверных и оконных приборов.

Измеритель: 100 шт. приборов

Смена дверных приборов:

56-12-1	петли						99,6
	(зона: 1)	2389,11	1020,90	0,00	0,00	1368,21	
	(зона: 2)	2389,11	1020,90	0,00	0,00	1368,21	
	(зона: 3)	2389,11	1020,90	0,00	0,00	1368,21	
	(зона: 4)	2389,11	1020,90	0,00	0,00	1368,21	
	(зона: 5)	2389,11	1020,90	0,00	0,00	1368,21	
	(зона: 6)	2389,11	1020,90	0,00	0,00	1368,21	
	(зона: 7)	2389,11	1020,90	0,00	0,00	1368,21	
56-12-2	штипцгалеты						147,6

Номера расценов	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				исето	в т.ч. оплата труда машинистов		
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расходных материалов, единица измерения					расчет неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
	(зона: 1)	3473,15	1512,90	0,00	0,00	1960,25	
	(зона: 2)	3473,15	1512,90	0,00	0,00	1960,25	
	(зона: 3)	3473,15	1512,90	0,00	0,00	1960,25	
	(зона: 4)	3473,15	1512,90	0,00	0,00	1960,25	
	(зона: 5)	3473,15	1512,90	0,00	0,00	1960,25	
	(зона: 6)	3473,15	1512,90	0,00	0,00	1960,25	
	(зона: 7)	3473,15	1512,90	0,00	0,00	1960,25	
56-12-3	ручки-скобы						32,76
	(зона: 1)	2933,09	335,79	0,00	0,00	2597,30	
	(зона: 2)	2933,09	335,79	0,00	0,00	2597,30	
	(зона: 3)	2933,09	335,79	0,00	0,00	2597,30	
	(зона: 4)	2933,09	335,79	0,00	0,00	2597,30	
	(зона: 5)	2933,09	335,79	0,00	0,00	2597,30	
	(зона: 6)	2933,09	335,79	0,00	0,00	2597,30	
	(зона: 7)	2933,09	335,79	0,00	0,00	2597,30	
56-12-4	ручки-кнопки						16,32
	(зона: 1)	3697,58	167,28	0,00	0,00	3530,30	
	(зона: 2)	3697,58	167,28	0,00	0,00	3530,30	
	(зона: 3)	3697,58	167,28	0,00	0,00	3530,30	
	(зона: 4)	3697,58	167,28	0,00	0,00	3530,30	
	(зона: 5)	3697,58	167,28	0,00	0,00	3530,30	
	(зона: 6)	3697,58	167,28	0,00	0,00	3530,30	
	(зона: 7)	3697,58	167,28	0,00	0,00	3530,30	
56-12-5	замки врезные						73,2
	(зона: 1)	8542,60	750,30	0,00	0,00	7792,30	
	(зона: 2)	8542,60	750,30	0,00	0,00	7792,30	
	(зона: 3)	8542,60	750,30	0,00	0,00	7792,30	
	(зона: 4)	8542,60	750,30	0,00	0,00	7792,30	
	(зона: 5)	8542,60	750,30	0,00	0,00	7792,30	
	(зона: 6)	8542,60	750,30	0,00	0,00	7792,30	
	(зона: 7)	8542,60	750,30	0,00	0,00	7792,30	
56-12-6	замки накладные						106,8
	(зона: 1)	14384,30	1094,70	0,00	0,00	13289,60	
	(зона: 2)	14384,30	1094,70	0,00	0,00	13289,60	
	(зона: 3)	14384,30	1094,70	0,00	0,00	13289,60	
	(зона: 4)	14384,30	1094,70	0,00	0,00	13289,60	
	(зона: 5)	14384,30	1094,70	0,00	0,00	13289,60	
	(зона: 6)	14384,30	1094,70	0,00	0,00	13289,60	
	(зона: 7)	14384,30	1094,70	0,00	0,00	13289,60	
56-12-7	пружинны						57,24
	(зона: 1)	2004,31	586,71	0,00	0,00	1417,60	
	(зона: 2)	2004,31	586,71	0,00	0,00	1417,60	
	(зона: 3)	2004,31	586,71	0,00	0,00	1417,60	
	(зона: 4)	2004,31	586,71	0,00	0,00	1417,60	
	(зона: 5)	2004,31	586,71	0,00	0,00	1417,60	
	(зона: 6)	2004,31	586,71	0,00	0,00	1417,60	
	(зона: 7)	2004,31	586,71	0,00	0,00	1417,60	
56-12-8	завдвижки						32,76
	(зона: 1)	1558,09	335,79	0,00	0,00	1222,30	
	(зона: 2)	1558,09	335,79	0,00	0,00	1222,30	
	(зона: 3)	1558,09	335,79	0,00	0,00	1222,30	
	(зона: 4)	1558,09	335,79	0,00	0,00	1222,30	
	(зона: 5)	1558,09	335,79	0,00	0,00	1222,30	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
1	2	3	4	5	6	7	8
	(зона: 6)	1558,09	335,79	0,00	0,00	1222,30	
	(зона: 7)	1558,09	335,79	0,00	0,00	1222,30	
56-12-9	шеколды						57,24
	(зона: 1)	5203,01	586,71	0,00	0,00	4616,30	
	(зона: 2)	5203,01	586,71	0,00	0,00	4616,30	
	(зона: 3)	5203,01	586,71	0,00	0,00	4616,30	
	(зона: 4)	5203,01	586,71	0,00	0,00	4616,30	
	(зона: 5)	5203,01	586,71	0,00	0,00	4616,30	
	(зона: 6)	5203,01	586,71	0,00	0,00	4616,30	
	(зона: 7)	5203,01	586,71	0,00	0,00	4616,30	
Смена оконных приборов:							
56-12-10	петли						98,4
	(зона: 1)	2113,81	1008,60	0,00	0,00	1105,21	
	(зона: 2)	2113,81	1008,60	0,00	0,00	1105,21	
	(зона: 3)	2113,81	1008,60	0,00	0,00	1105,21	
	(зона: 4)	2113,81	1008,60	0,00	0,00	1105,21	
	(зона: 5)	2113,81	1008,60	0,00	0,00	1105,21	
	(зона: 6)	2113,81	1008,60	0,00	0,00	1105,21	
	(зона: 7)	2113,81	1008,60	0,00	0,00	1105,21	
56-12-11	ручки						24,6
	(зона: 1)	1003,80	252,15	0,00	0,00	751,65	
	(зона: 2)	1003,80	252,15	0,00	0,00	751,65	
	(зона: 3)	1003,80	252,15	0,00	0,00	751,65	
	(зона: 4)	1003,80	252,15	0,00	0,00	751,65	
	(зона: 5)	1003,80	252,15	0,00	0,00	751,65	
	(зона: 6)	1003,80	252,15	0,00	0,00	751,65	
	(зона: 7)	1003,80	252,15	0,00	0,00	751,65	
56-12-12	остановы						16,32
	(зона: 1)	756,58	167,28	0,00	0,00	589,30	
	(зона: 2)	756,58	167,28	0,00	0,00	589,30	
	(зона: 3)	756,58	167,28	0,00	0,00	589,30	
	(зона: 4)	756,58	167,28	0,00	0,00	589,30	
	(зона: 5)	756,58	167,28	0,00	0,00	589,30	
	(зона: 6)	756,58	167,28	0,00	0,00	589,30	
	(зона: 7)	756,58	167,28	0,00	0,00	589,30	
56-12-13	фрамужные приборы						106,8
	(зона: 1)	3991,30	1094,70	0,00	0,00	2896,60	
	(зона: 2)	3991,30	1094,70	0,00	0,00	2896,60	
	(зона: 3)	3991,30	1094,70	0,00	0,00	2896,60	
	(зона: 4)	3991,30	1094,70	0,00	0,00	2896,60	
	(зона: 5)	3991,30	1094,70	0,00	0,00	2896,60	
	(зона: 6)	3991,30	1094,70	0,00	0,00	2896,60	
	(зона: 7)	3991,30	1094,70	0,00	0,00	2896,60	
56-12-14	петли форточные						40,92
	(зона: 1)	1006,34	419,43	0,00	0,00	586,91	
	(зона: 2)	1006,34	419,43	0,00	0,00	586,91	
	(зона: 3)	1006,34	419,43	0,00	0,00	586,91	
	(зона: 4)	1006,34	419,43	0,00	0,00	586,91	
	(зона: 5)	1006,34	419,43	0,00	0,00	586,91	
	(зона: 6)	1006,34	419,43	0,00	0,00	586,91	
	(зона: 7)	1006,34	419,43	0,00	0,00	586,91	
56-12-15	завертки форточные						32,76
	(зона: 1)	879,09	335,79	0,00	0,00	543,30	

Номера расценов	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций		В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				исполн.	в т.ч. оплата труда машинистов		
Коды исчисленных материалов	Наименование и характеристика исчисленных материалов, единица измерения	Прямые затраты, руб.				расход исчисленных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
	(зона: 2)	879,09	335,79	0,00	0,00	543,30	
	(зона: 3)	879,09	335,79	0,00	0,00	543,30	
	(зона: 4)	879,09	335,79	0,00	0,00	543,30	
	(зона: 5)	879,09	335,79	0,00	0,00	543,30	
	(зона: 6)	879,09	335,79	0,00	0,00	543,30	
	(зона: 7)	879,09	335,79	0,00	0,00	543,30	
56-12-16	задвижки						38,76
	(зона: 1)	892,59	397,29	0,00	0,00	495,30	
	(зона: 2)	892,59	397,29	0,00	0,00	495,30	
	(зона: 3)	892,59	397,29	0,00	0,00	495,30	
	(зона: 4)	892,59	397,29	0,00	0,00	495,30	
	(зона: 5)	892,59	397,29	0,00	0,00	495,30	
	(зона: 6)	892,59	397,29	0,00	0,00	495,30	
	(зона: 7)	892,59	397,29	0,00	0,00	495,30	

Таблица 56-13 Ремонт дверных коробок.

Измеритель: 10 коробок

Ремонт дверных коробок узких:

56-13-1	в камешных стенах без снятия полотна						46,99
	(зона: 1)	1931,29	506,08	14,76	0,00	1410,45	
	(зона: 2)	1931,29	506,08	14,76	0,00	1410,45	
	(зона: 3)	1931,29	506,08	14,76	0,00	1410,45	
	(зона: 4)	1931,29	506,08	14,76	0,00	1410,45	
	(зона: 5)	1931,29	506,08	14,76	0,00	1410,45	
	(зона: 6)	1931,29	506,08	14,76	0,00	1410,45	
	(зона: 7)	1931,29	506,08	14,76	0,00	1410,45	
(509-9900)	Строительный мусор, (м³)	-	-	-	-	(0,44)	-
56-13-2	в камешных стенах со снятием полотна						64,84
	(зона: 1)	2130,67	698,33	14,76	0,00	1417,58	
	(зона: 2)	2130,67	698,33	14,76	0,00	1417,58	
	(зона: 3)	2130,67	698,33	14,76	0,00	1417,58	
	(зона: 4)	2130,67	698,33	14,76	0,00	1417,58	
	(зона: 5)	2130,67	698,33	14,76	0,00	1417,58	
	(зона: 6)	2130,67	698,33	14,76	0,00	1417,58	
	(зона: 7)	2130,67	698,33	14,76	0,00	1417,58	
(509-9900)	Строительный мусор, (м³)	-	-	-	-	(0,44)	-
56-13-3	в деревянных стенах без снятия полотна						32,77
	(зона: 1)	1271,48	352,93	3,69	0,00	914,86	
	(зона: 2)	1271,48	352,93	3,69	0,00	914,86	
	(зона: 3)	1271,48	352,93	3,69	0,00	914,86	
	(зона: 4)	1271,48	352,93	3,69	0,00	914,86	
	(зона: 5)	1271,48	352,93	3,69	0,00	914,86	
	(зона: 6)	1271,48	352,93	3,69	0,00	914,86	
	(зона: 7)	1271,48	352,93	3,69	0,00	914,86	
(509-9900)	Строительный мусор, (м³)	-	-	-	-	(0,44)	-
56-13-4	в деревянных стенах со снятием полотна						69,52
	(зона: 1)	1680,74	748,73	3,69	0,00	928,32	
	(зона: 2)	1680,74	748,73	3,69	0,00	928,32	
	(зона: 3)	1680,74	748,73	3,69	0,00	928,32	
	(зона: 4)	1680,74	748,73	3,69	0,00	928,32	
	(зона: 5)	1680,74	748,73	3,69	0,00	928,32	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
1	2	3	4	5	6	7	8
(509-9900)	(зона: 6)	1680,74	748,73	3,69	0,00	928,32	-
	(зона: 7)	1680,74	748,73	3,69	0,00	928,32	
	Строительный мусор, (м)	-	-	-	-	(0,44)	
Ремонт дверных коробок широких в каменных стенах:							
56-13-5	без снятия полотен						149,77
(509-9900)	(зона: 1)	3546,80	1613,02	23,36	0,00	1910,42	-
	(зона: 2)	3546,80	1613,02	23,36	0,00	1910,42	
	(зона: 3)	3546,80	1613,02	23,36	0,00	1910,42	
	(зона: 4)	3546,80	1613,02	23,36	0,00	1910,42	
	(зона: 5)	3546,80	1613,02	23,36	0,00	1910,42	
	(зона: 6)	3546,80	1613,02	23,36	0,00	1910,42	
	(зона: 7)	3546,80	1613,02	23,36	0,00	1910,42	
	Строительный мусор, (м)	-	-	-	-	(0,44)	
56-13-6	со снятием полотен						167,62
(509-9900)	(зона: 1)	3746,18	1805,27	23,36	0,00	1917,55	-
	(зона: 2)	3746,18	1805,27	23,36	0,00	1917,55	
	(зона: 3)	3746,18	1805,27	23,36	0,00	1917,55	
	(зона: 4)	3746,18	1805,27	23,36	0,00	1917,55	
	(зона: 5)	3746,18	1805,27	23,36	0,00	1917,55	
	(зона: 6)	3746,18	1805,27	23,36	0,00	1917,55	
	(зона: 7)	3746,18	1805,27	23,36	0,00	1917,55	
	Строительный мусор, (м)	-	-	-	-	(0,44)	
56-13-7	выправка, укрепление и пристройка четвертей						11,84
	(зона: 1-7)	121,36	121,36	0,00	0,00	0,00	

Таблица 56-14

Перевязка дверных полотен.

Измеритель: 100 полотен

Перевязка дверного полотна с уменьшением размера:

56-14-1	по высоте						169,46
	(зона: 1)	1995,81	1958,96	0,00	0,00	36,85	-
	(зона: 2)	1995,81	1958,96	0,00	0,00	36,85	
	(зона: 3)	1995,81	1958,96	0,00	0,00	36,85	
	(зона: 4)	1995,81	1958,96	0,00	0,00	36,85	
	(зона: 5)	1995,81	1958,96	0,00	0,00	36,85	
	(зона: 6)	1995,81	1958,96	0,00	0,00	36,85	
	(зона: 7)	1995,81	1958,96	0,00	0,00	36,85	
(509-9900)	Строительный мусор, (м)	-	-	-	-	(0,2)	-
56-14-2	по ширине						284,96
	(зона: 1)	3330,99	3294,14	0,00	0,00	36,85	-
	(зона: 2)	3330,99	3294,14	0,00	0,00	36,85	
	(зона: 3)	3330,99	3294,14	0,00	0,00	36,85	
	(зона: 4)	3330,99	3294,14	0,00	0,00	36,85	
	(зона: 5)	3330,99	3294,14	0,00	0,00	36,85	
	(зона: 6)	3330,99	3294,14	0,00	0,00	36,85	
	(зона: 7)	3330,99	3294,14	0,00	0,00	36,85	
(509-9900)	Строительный мусор, (м)	-	-	-	-	(0,2)	-
56-14-3	по высоте и ширине						400,46
	(зона: 1)	4666,17	4629,32	0,00	0,00	36,85	-
	(зона: 2)	4666,17	4629,32	0,00	0,00	36,85	
	(зона: 3)	4666,17	4629,32	0,00	0,00	36,85	
	(зона: 4)	4666,17	4629,32	0,00	0,00	36,85	
	(зона: 5)	4666,17	4629,32	0,00	0,00	36,85	
	(зона: 6)	4666,17	4629,32	0,00	0,00	36,85	

Номера расценов	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				исето	в т.ч. оплата труда машинистов	исето неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
(509-9900)	(зона: 7) Строительный мусор, (т)	4666,17	4629,32	0,00	0,00	36,85	-
		-	-	-	-	(0,2)	-

Таблица 56-15 Ремонт дверных полотен.

Измеритель: 100 брусков

Ремонт дверных полотен со сменной брусков обвязки:

56-15-1	горизонтальных на 2 сопряжения верхних						200,73
	(зона: 1)	2905,14	2320,44	40,18	0,00	544,52	
	(зона: 2)	2905,14	2320,44	40,18	0,00	544,52	
	(зона: 3)	2905,14	2320,44	40,18	0,00	544,52	
	(зона: 4)	2905,14	2320,44	40,18	0,00	544,52	
	(зона: 5)	2905,14	2320,44	40,18	0,00	544,52	
	(зона: 6)	2905,14	2320,44	40,18	0,00	544,52	
	(зона: 7)	2905,14	2320,44	40,18	0,00	544,52	
(509-9900)	Строительный мусор, (т)	-	-	-	-	(0,27)	-
56-15-2	горизонтальных на 2 сопряжения нижних						263,73
	(зона: 1)	3641,54	3048,72	48,30	0,00	544,52	
	(зона: 2)	3641,54	3048,72	48,30	0,00	544,52	
	(зона: 3)	3641,54	3048,72	48,30	0,00	544,52	
	(зона: 4)	3641,54	3048,72	48,30	0,00	544,52	
	(зона: 5)	3641,54	3048,72	48,30	0,00	544,52	
	(зона: 6)	3641,54	3048,72	48,30	0,00	544,52	
	(зона: 7)	3641,54	3048,72	48,30	0,00	544,52	
(509-9900)	Строительный мусор, (т)	-	-	-	-	(0,27)	-
56-15-3	вертикальных с числом сопряжений 2						306,33
	(зона: 1)	4404,74	3541,17	61,54	0,00	802,03	
	(зона: 2)	4404,74	3541,17	61,54	0,00	802,03	
	(зона: 3)	4404,74	3541,17	61,54	0,00	802,03	
	(зона: 4)	4404,74	3541,17	61,54	0,00	802,03	
	(зона: 5)	4404,74	3541,17	61,54	0,00	802,03	
	(зона: 6)	4404,74	3541,17	61,54	0,00	802,03	
	(зона: 7)	4404,74	3541,17	61,54	0,00	802,03	
(509-9900)	Строительный мусор, (т)	-	-	-	-	(0,4)	-
56-15-4	вертикальных с числом сопряжений 3						380,75
	(зона: 1)	5678,36	4401,47	82,44	0,00	1194,45	
	(зона: 2)	5678,36	4401,47	82,44	0,00	1194,45	
	(зона: 3)	5678,36	4401,47	82,44	0,00	1194,45	
	(зона: 4)	5678,36	4401,47	82,44	0,00	1194,45	
	(зона: 5)	5678,36	4401,47	82,44	0,00	1194,45	
	(зона: 6)	5678,36	4401,47	82,44	0,00	1194,45	
	(зона: 7)	5678,36	4401,47	82,44	0,00	1194,45	
(509-9900)	Строительный мусор, (т)	-	-	-	-	(0,6)	-
56-15-5	вертикальных с числом сопряжений 4						454,58
	(зона: 1)	6696,02	5254,94	94,53	0,00	1346,55	
	(зона: 2)	6696,02	5254,94	94,53	0,00	1346,55	
	(зона: 3)	6696,02	5254,94	94,53	0,00	1346,55	
	(зона: 4)	6696,02	5254,94	94,53	0,00	1346,55	
	(зона: 5)	6696,02	5254,94	94,53	0,00	1346,55	
	(зона: 6)	6696,02	5254,94	94,53	0,00	1346,55	
	(зона: 7)	6696,02	5254,94	94,53	0,00	1346,55	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
1	2	3	4	5	6	7	8
(509-9900)	Строительный мусор. (т)	-	-	-	-	(0,66)	

Таблица 56-16

Ремонт калевки дверных полотен.

Измеритель: 100 отремонтированных мест

56-16-1	Ремонт калевки дверного полотна						13,62
	(зона: 1)	613,76	155,68	11,07	0,00	447,01	
	(зона: 2)	613,76	155,68	11,07	0,00	447,01	
	(зона: 3)	613,76	155,68	11,07	0,00	447,01	
	(зона: 4)	613,76	155,68	11,07	0,00	447,01	
	(зона: 5)	613,76	155,68	11,07	0,00	447,01	
	(зона: 6)	613,76	155,68	11,07	0,00	447,01	
	(зона: 7)	613,76	155,68	11,07	0,00	447,01	
(509-9900)	Строительный мусор. (т)	-	-	-	-	(0,22)	-

Таблица 56-17

Ремонт порогов.

Измеритель: 100 отремонтированных мест

Ремонт порогов шириной:

56-17-1	100 мм						74
	(зона: 1)	2424,30	758,50	29,51	0,00	1636,29	
	(зона: 2)	2424,30	758,50	29,51	0,00	1636,29	
	(зона: 3)	2424,30	758,50	29,51	0,00	1636,29	
	(зона: 4)	2424,30	758,50	29,51	0,00	1636,29	
	(зона: 5)	2424,30	758,50	29,51	0,00	1636,29	
	(зона: 6)	2424,30	758,50	29,51	0,00	1636,29	
	(зона: 7)	2424,30	758,50	29,51	0,00	1636,29	
(509-9900)	Строительный мусор. (т)	-	-	-	-	(0,56)	-
56-17-2	до 150 мм						105,2
	(зона: 1)	3232,68	1078,30	39,35	0,00	2115,03	
	(зона: 2)	3232,68	1078,30	39,35	0,00	2115,03	
	(зона: 3)	3232,68	1078,30	39,35	0,00	2115,03	
	(зона: 4)	3232,68	1078,30	39,35	0,00	2115,03	
	(зона: 5)	3232,68	1078,30	39,35	0,00	2115,03	
	(зона: 6)	3232,68	1078,30	39,35	0,00	2115,03	
	(зона: 7)	3232,68	1078,30	39,35	0,00	2115,03	
(509-9900)	Строительный мусор. (т)	-	-	-	-	(0,72)	-

Таблица 56-18

Укрепление оконных и дверных коробок.

Измеритель: 100 коробок

Укрепление оконных и дверных коробок:

56-18-1	с конопаткой						115,88
	(зона: 1)	5965,79	1187,77	12,30	0,00	4765,72	
	(зона: 2)	5965,79	1187,77	12,30	0,00	4765,72	
	(зона: 3)	5965,79	1187,77	12,30	0,00	4765,72	
	(зона: 4)	5965,79	1187,77	12,30	0,00	4765,72	
	(зона: 5)	5965,79	1187,77	12,30	0,00	4765,72	
	(зона: 6)	5965,79	1187,77	12,30	0,00	4765,72	
	(зона: 7)	5965,79	1187,77	12,30	0,00	4765,72	
56-18-2	без конопатки						21,28
	(зона: 1)	485,95	218,12	1,23	0,00	266,60	
	(зона: 2)	485,95	218,12	1,23	0,00	266,60	
	(зона: 3)	485,95	218,12	1,23	0,00	266,60	
	(зона: 4)	485,95	218,12	1,23	0,00	266,60	
	(зона: 5)	485,95	218,12	1,23	0,00	266,60	

Номера расценов	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций		В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды исчислительных материалов	Наименование и характеристика исчислительных элементов материалов, единица измерения	Прямые затраты, руб.		исето	в т.ч. оплата труда машинистов	исход. неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
	(зона: 6)	485,95	218,12	1,23	0,00	266,60	
	(зона: 7)	485,95	218,12	1,23	0,00	266,60	

Таблица 56-19 Обивка дверей дерматином.Измеритель: 100 м² обивки

56-19-1	Обивка дверей дерматином						71,18
	(зона: 1)	12914,19	738,85	0,00	0,00	12175,34	
	(зона: 2)	12914,19	738,85	0,00	0,00	12175,34	
	(зона: 3)	12914,19	738,85	0,00	0,00	12175,34	
	(зона: 4)	12914,19	738,85	0,00	0,00	12175,34	
	(зона: 5)	12914,19	738,85	0,00	0,00	12175,34	
	(зона: 6)	12914,19	738,85	0,00	0,00	12175,34	
	(зона: 7)	12914,19	738,85	0,00	0,00	12175,34	

Таблица 56-20 Ремонт ворот и калиток.Измеритель: 100 м² полотен

56-20-1	Ремонт калиток						107,04
	(зона: 1)	2906,91	1111,08	18,64	0,00	1777,19	
	(зона: 2)	2906,91	1111,08	18,64	0,00	1777,19	
	(зона: 3)	2906,91	1111,08	18,64	0,00	1777,19	
	(зона: 4)	2906,91	1111,08	18,64	0,00	1777,19	
	(зона: 5)	2906,91	1111,08	18,64	0,00	1777,19	
	(зона: 6)	2906,91	1111,08	18,64	0,00	1777,19	
	(зона: 7)	2906,91	1111,08	18,64	0,00	1777,19	
56-20-2	Ремонт ворот						212,37
	(зона: 1)	4644,50	2204,40	47,09	0,00	2393,01	
	(зона: 2)	4644,50	2204,40	47,09	0,00	2393,01	
	(зона: 3)	4644,50	2204,40	47,09	0,00	2393,01	
	(зона: 4)	4644,50	2204,40	47,09	0,00	2393,01	
	(зона: 5)	4644,50	2204,40	47,09	0,00	2393,01	
	(зона: 6)	4644,50	2204,40	47,09	0,00	2393,01	
	(зона: 7)	4644,50	2204,40	47,09	0,00	2393,01	

Таблица 56-21 Установка дверных полотен.

Измеритель: 100 полотен

Установка полотен:

56-21-1	паружных кроме балконных						151,8
	(зона: 1)	14467,03	1888,39	217,90	23,01	12360,74	
	(зона: 2)	14467,03	1888,39	217,90	23,01	12360,74	
	(зона: 3)	14467,03	1888,39	217,90	23,01	12360,74	
	(зона: 4)	14467,03	1888,39	217,90	23,01	12360,74	
	(зона: 5)	14467,03	1888,39	217,90	23,01	12360,74	
	(зона: 6)	14467,03	1888,39	217,90	23,01	12360,74	
	(зона: 7)	14467,03	1888,39	217,90	23,01	12360,74	
(203-9004)	Полотна дверные деревянные, (м ²)	-	-	-	-	(П)	-
56-21-2	паружных балконных с пареп- тых						140,46
	(зона: 1)	14302,08	1723,44	217,90	23,01	12360,74	
	(зона: 2)	14302,08	1723,44	217,90	23,01	12360,74	
	(зона: 3)	14302,08	1723,44	217,90	23,01	12360,74	
	(зона: 4)	14302,08	1723,44	217,90	23,01	12360,74	
	(зона: 5)	14302,08	1723,44	217,90	23,01	12360,74	
	(зона: 6)	14302,08	1723,44	217,90	23,01	12360,74	
	(зона: 7)	14302,08	1723,44	217,90	23,01	12360,74	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
1	2	3	4	5	6	7	8
(203-9004)	Полотна дверные деревянные, (м ²)	-	-	-	-	(II)	-
56-21-3	наружных балконных без фрамуг						120,3
	(зона: 1)	14033,07	1454,43	217,90	23,01	12360,74	
	(зона: 2)	14033,07	1454,43	217,90	23,01	12360,74	
	(зона: 3)	14033,07	1454,43	217,90	23,01	12360,74	
	(зона: 4)	14033,07	1454,43	217,90	23,01	12360,74	
	(зона: 5)	14033,07	1454,43	217,90	23,01	12360,74	
	(зона: 6)	14033,07	1454,43	217,90	23,01	12360,74	
	(зона: 7)	14033,07	1454,43	217,90	23,01	12360,74	
(203-9004)	Полотна дверные деревянные, (м ²)	-	-	-	-	(II)	-
56-21-4	наружных балконных раздельных с фрамугами						163,14
	(зона: 1)	14608,10	2029,46	217,90	23,01	12360,74	
	(зона: 2)	14608,10	2029,46	217,90	23,01	12360,74	
	(зона: 3)	14608,10	2029,46	217,90	23,01	12360,74	
	(зона: 4)	14608,10	2029,46	217,90	23,01	12360,74	
	(зона: 5)	14608,10	2029,46	217,90	23,01	12360,74	
	(зона: 6)	14608,10	2029,46	217,90	23,01	12360,74	
	(зона: 7)	14608,10	2029,46	217,90	23,01	12360,74	
(203-9004)	Полотна дверные деревянные, (м ²)	-	-	-	-	(II)	-
56-21-5	внутренних межкомнатных						120,3
	(зона: 1)	14033,07	1454,43	217,90	23,01	12360,74	
	(зона: 2)	14033,07	1454,43	217,90	23,01	12360,74	
	(зона: 3)	14033,07	1454,43	217,90	23,01	12360,74	
	(зона: 4)	14033,07	1454,43	217,90	23,01	12360,74	
	(зона: 5)	14033,07	1454,43	217,90	23,01	12360,74	
	(зона: 6)	14033,07	1454,43	217,90	23,01	12360,74	
	(зона: 7)	14033,07	1454,43	217,90	23,01	12360,74	
(203-9004)	Полотна дверные деревянные, (м ²)	-	-	-	-	(II)	-
56-21-6	внутренних в санузлах, кухонных, шкафов, антресольных						114
	(зона: 1)	13956,90	1378,26	217,90	23,01	12360,74	
	(зона: 2)	13956,90	1378,26	217,90	23,01	12360,74	
	(зона: 3)	13956,90	1378,26	217,90	23,01	12360,74	
	(зона: 4)	13956,90	1378,26	217,90	23,01	12360,74	
	(зона: 5)	13956,90	1378,26	217,90	23,01	12360,74	
	(зона: 6)	13956,90	1378,26	217,90	23,01	12360,74	
	(зона: 7)	13956,90	1378,26	217,90	23,01	12360,74	
(203-9004)	Полотна дверные деревянные, (м ²)	-	-	-	-	(II)	-

Таблица 56-22

Навеска плотничных дверей.

Измеритель: 100 м² полотен

Навеска плотничных дверей:

56-22-1	на опонках или в накопечник при числе створок 1						25,21
	(зона: 1)	41922,52	264,96	141,99	17,29	41515,57	
	(зона: 2)	41922,52	264,96	141,99	17,29	41515,57	
	(зона: 3)	41922,52	264,96	141,99	17,29	41515,57	
	(зона: 4)	41922,52	264,96	141,99	17,29	41515,57	
	(зона: 5)	41922,52	264,96	141,99	17,29	41515,57	
	(зона: 6)	41922,52	264,96	141,99	17,29	41515,57	
	(зона: 7)	41922,52	264,96	141,99	17,29	41515,57	
(101-9082)	Приборы дверные, (компл.)	-	-	-	-	(II)	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			затрата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы в т.ч. неучтенных материалов	
				исето	в т.ч. оплата труда машинистов		
1	2	3	4	5	6	7	8
56-22-2	на ппонах или в наконечник при числе створок 2						43,18
	(зона: 1)	42111,38	453,82	141,99	17,29	41515,57	
	(зона: 2)	42111,38	453,82	141,99	17,29	41515,57	
	(зона: 3)	42111,38	453,82	141,99	17,29	41515,57	
	(зона: 4)	42111,38	453,82	141,99	17,29	41515,57	
	(зона: 5)	42111,38	453,82	141,99	17,29	41515,57	
	(зона: 6)	42111,38	453,82	141,99	17,29	41515,57	
	(зона: 7)	42111,38	453,82	141,99	17,29	41515,57	
(101-9082)	Приборы дверные, (компл.)	-	-	-	-	(II)	-
56-22-3	на планках при числе створок 1						16,81
	(зона: 1)	41832,05	174,49	141,99	17,29	41515,57	
	(зона: 2)	41832,05	174,49	141,99	17,29	41515,57	
	(зона: 3)	41832,05	174,49	141,99	17,29	41515,57	
	(зона: 4)	41832,05	174,49	141,99	17,29	41515,57	
	(зона: 5)	41832,05	174,49	141,99	17,29	41515,57	
	(зона: 6)	41832,05	174,49	141,99	17,29	41515,57	
	(зона: 7)	41832,05	174,49	141,99	17,29	41515,57	
(101-9082)	Приборы дверные, (компл.)	-	-	-	-	(II)	-
56-22-4	на планках при числе створок 2						30,58
	(зона: 1)	41971,01	313,45	141,99	17,29	41515,57	
	(зона: 2)	41971,01	313,45	141,99	17,29	41515,57	
	(зона: 3)	41971,01	313,45	141,99	17,29	41515,57	
	(зона: 4)	41971,01	313,45	141,99	17,29	41515,57	
	(зона: 5)	41971,01	313,45	141,99	17,29	41515,57	
	(зона: 6)	41971,01	313,45	141,99	17,29	41515,57	
	(зона: 7)	41971,01	313,45	141,99	17,29	41515,57	
(101-9082)	Прибора дверные, (компл.)	-	-	-	-	(II)	-
56-22-5	на качающихся петлях						6,88
	(зона: 1)	41728,08	70,52	141,99	17,29	41515,57	
	(зона: 2)	41728,08	70,52	141,99	17,29	41515,57	
	(зона: 3)	41728,08	70,52	141,99	17,29	41515,57	
	(зона: 4)	41728,08	70,52	141,99	17,29	41515,57	
	(зона: 5)	41728,08	70,52	141,99	17,29	41515,57	
	(зона: 6)	41728,08	70,52	141,99	17,29	41515,57	
	(зона: 7)	41728,08	70,52	141,99	17,29	41515,57	
(101-9082)	Приборы дверные, (компл.)	-	-	-	-	(II)	-

Таблица 56-23

Обрамление проемов угловой сталью.

Измеритель: 1 г

56-23-1	Обрамление проемов угловой сталью						44
	(зона: 1)	7985,82	473,88	28,43	5,05	7483,51	
	(зона: 2)	7985,82	473,88	28,43	5,05	7483,51	
	(зона: 3)	7985,82	473,88	28,43	5,05	7483,51	
	(зона: 4)	7985,82	473,88	28,43	5,05	7483,51	
	(зона: 5)	7985,82	473,88	28,43	5,05	7483,51	
	(зона: 6)	7985,82	473,88	28,43	5,05	7483,51	
	(зона: 7)	7985,82	473,88	28,43	5,05	7483,51	

Таблица 56-24

Замена в оконных проемах элементов стеклопрофи-
лита.Измеритель: 100 м²

--	--	--	--	--	--	--	--

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций		В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
Коды исчисленных материалов	Наименование и характеристика исчисленных расценками материалов, единица измерения	Прямые затраты, руб.				расценки исчисленных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
56-24-1	Замена в оконных проемах элементов стеклопрофилита						288
	(зона: 1)	26359,63	2989,44	218,20	0,00	23151,99	
	(зона: 2)	26359,63	2989,44	218,20	0,00	23151,99	
	(зона: 3)	26359,63	2989,44	218,20	0,00	23151,99	
	(зона: 4)	26359,63	2989,44	218,20	0,00	23151,99	
	(зона: 5)	26359,63	2989,44	218,20	0,00	23151,99	
	(зона: 6)	26359,63	2989,44	218,20	0,00	23151,99	
	(зона: 7)	26359,63	2989,44	218,20	0,00	23151,99	

Раздел 57. ПОЛЫ

Таблица 57-1

Разборка оснований покрытия полов.

Измеритель: 100 м² основания

Разборка оснований покрытия полов:

57-1-1	кирпичных столбиков под лаги						8,71
	(зона: 1-7)	81,61	81,61	0,00	0,00	0,00	
(509-9900)	Строительный мусор, (м)	-	-	-	-	(3,62)	-
57-1-2	лаг из досок и брусьев						7,67
	(зона: 1-7)	71,87	71,87	0,00	0,00	0,00	
(509-9900)	Строительный мусор, (м)	-	-	-	-	(0,7)	-
57-1-3	простильных полов						17,44
	(зона: 1-7)	163,41	163,41	0,00	0,00	0,00	
(509-9900)	Строительный мусор, (м)	-	-	-	-	(4,67)	-
57-1-4	дощатых оснований шитового паркета						14,9
	(зона: 1-7)	139,61	139,61	0,00	0,00	0,00	
(509-9900)	Строительный мусор, (м)	-	-	-	-	(1,92)	-

Таблица 57-2

Разборка покрытий полов.

Измеритель: 100 м² покрытия

Разборка покрытий полов:

57-2-1	из линолеума и релица						11,39
	(зона: 1-7)	111,08	106,72	4,36	1,73	0,00	
(509-9900)	Строительный мусор, (м)	-	-	-	-	(0,47)	-
57-2-2	из плиток поливинилхлоридных						35,49
	(зона: 1-7)	336,90	332,54	4,36	1,73	0,00	
(509-9900)	Строительный мусор, (м)	-	-	-	-	(1,4)	-
57-2-3	из керамических плиток						69,87
	(зона: 1-7)	764,48	716,17	48,31	19,15	0,00	
(509-9900)	Строительный мусор, (м)	-	-	-	-	(5,2)	-
57-2-4	цементных						111,2
	(зона: 1-7)	2604,67	1139,80	1464,87	245,91	0,00	
(509-9900)	Строительный мусор, (м)	-	-	-	-	(6,6)	-
57-2-5	из древесностружечных плит в один слой						16,17
	(зона: 1-7)	156,54	151,51	5,03	2,00	0,00	
(509-9900)	Строительный мусор, (м)	-	-	-	-	(1,25)	-
57-2-6	из древесностружечных плит в два слоя						23,94
	(зона: 1-7)	234,72	224,32	10,40	4,12	0,00	

Номера расценов	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций		В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды исчислительных материалов	Наименование и характеристика исчислительных материалов, единица измерения	Прямые затраты, руб.		исето	в т.ч. оплата труда машинистов	исход. неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
(509-9900)	Строительный мусор, (м)	-	-	-	-	(2,5)	-
57-2-7	из древесноволокнистых плит (зона: 1-7)	107,94	103,91	4,03	1,60	0,00	11,09
(509-9900)	Строительный мусор, (м)	-	-	-	-	(0,55)	-

Таблица 57-3 Разборка плитнтусов.

Измеритель: 100 м плитнтуса

Разборка плитнтусов:

57-3-1	деревянных и из пластмассовых материалов (зона: 1-7)	35,32	35,32	0,00	0,00	0,00	3,77
(509-9900)	Строительный мусор, (м)	-	-	-	-	(0,11)	-
57-3-2	цементных и из керамической плитки (зона: 1-7)	133,80	133,80	0,00	0,00	0,00	14,28
(509-9900)	Строительный мусор, (м)	-	-	-	-	(0,62)	-

Таблица 57-4 Смена и перестилка дощатых покрытий полов.Измеритель: 100 м²

57-4-1	Перестилка дощатых полов из крапешных (зона: 1)	1863,29	1240,25	33,29	3,99	589,75	121
	(зона: 2)	1863,29	1240,25	33,29	3,99	589,75	
	(зона: 3)	1863,29	1240,25	33,29	3,99	589,75	
	(зона: 4)	1863,29	1240,25	33,29	3,99	589,75	
	(зона: 5)	1863,29	1240,25	33,29	3,99	589,75	
	(зона: 6)	1863,29	1240,25	33,29	3,99	589,75	
	(зона: 7)	1863,29	1240,25	33,29	3,99	589,75	
57-4-2	Добавлять к расценке 57-4-1 при крапешных полах (зона: 1-7)	120,95	120,95	0,00	0,00	0,00	11,8
57-4-3	Добавлять к расценке 57-4-1 при площади пола до 5 м ² (зона: 1-7)	607,83	607,83	0,00	0,00	0,00	59,3

Смена дощатых полов с добавлением новых досок:

57-4-4	до 25% (зона: 1)	2657,18	1281,25	78,01	11,97	1297,92	125
	(зона: 2)	2657,18	1281,25	78,01	11,97	1297,92	
	(зона: 3)	2657,18	1281,25	78,01	11,97	1297,92	
	(зона: 4)	2657,18	1281,25	78,01	11,97	1297,92	
	(зона: 5)	2657,18	1281,25	78,01	11,97	1297,92	
	(зона: 6)	2657,18	1281,25	78,01	11,97	1297,92	
	(зона: 7)	2657,18	1281,25	78,01	11,97	1297,92	
57-4-5	до 50% (зона: 1)	4697,07	1496,50	185,34	25,27	3015,23	146
	(зона: 2)	4697,07	1496,50	185,34	25,27	3015,23	
	(зона: 3)	4697,07	1496,50	185,34	25,27	3015,23	
	(зона: 4)	4697,07	1496,50	185,34	25,27	3015,23	
	(зона: 5)	4697,07	1496,50	185,34	25,27	3015,23	
	(зона: 6)	4697,07	1496,50	185,34	25,27	3015,23	
	(зона: 7)	4697,07	1496,50	185,34	25,27	3015,23	
57-4-6	Добавлять к расценке 57-4-4 при крапешных полах (зона: 1-7)	124,03	124,03	0,00	0,00	0,00	12,1

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды исчисленных материалов	Наименование и характеристика исчисленных материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	высшие, неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
57-4-7	Добавлять к расценке 57-4-4 при площади пола до 5 м ² (зона: 1-7)	625,25	625,25	0,00	0,00	0,00	61
57-4-8	Добавлять к расценке 57-4-5 при крашеших полах (зона: 1-7)	141,45	141,45	0,00	0,00	0,00	13,8
57-4-9	Добавлять к расценке 57-4-5 при площади пола до 5 м ² (зона: 1-7)	707,25	707,25	0,00	0,00	0,00	69
57-4-10	Выравнивание лаг с изготовлением прокладок (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4) (зона: 5) (зона: 6) (зона: 7)	140,42 140,42 140,42 140,42 140,42 140,42 140,42	86,10 86,10 86,10 86,10 86,10 86,10 86,10	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	54,32 54,32 54,32 54,32 54,32 54,32 54,32	8,4

Таблица 57-5

Ремонт дощатых покрытий.

Измеритель: 100 м²

57-5-1	Ремонт дощатых покрытий, сплачивание со вставкой реек (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4) (зона: 5) (зона: 6) (зона: 7)	664,17 664,17 664,17 664,17 664,17 664,17 664,17	461,25 461,25 461,25 461,25 461,25 461,25 461,25	15,32 15,32 15,32 15,32 15,32 15,32 15,32	2,66 2,66 2,66 2,66 2,66 2,66 2,66	187,60 187,60 187,60 187,60 187,60 187,60 187,60	45
--------	--	--	--	---	--	--	----

Измеритель: 100 м досок

57-5-2	Смесь досок в полах до 3 шт. в одном месте (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4) (зона: 5) (зона: 6) (зона: 7)	1499,71 1499,71 1499,71 1499,71 1499,71 1499,71 1499,71	600,65 600,65 600,65 600,65 600,65 600,65 600,65	53,00 53,00 53,00 53,00 53,00 53,00 53,00	9,31 9,31 9,31 9,31 9,31 9,31 9,31	846,06 846,06 846,06 846,06 846,06 846,06 846,06	58,6
--------	---	---	--	---	--	--	------

Таблица 57-6

Острожка и циклевка полов, бывших в эксплуатации.

Измеритель: 100 м² пола

Острожка провесов дощатых покрытий площадью:

57-6-1	до 5 м ² (зона: 1-7)	200,31	149,65	50,66	0,00	0,00	14,6
57-6-2	свыше 5 м ² (зона: 1-7)	133,09	99,43	33,66	0,00	0,00	9,7
Острожка дощатых покрытий площадью:							
57-6-3	до 5 м ² (зона: 1-7)	675,97	618,08	57,89	0,00	0,00	60,3
57-6-4	свыше 5 м ² (зона: 1-7)	449,11	412,05	37,06	0,00	0,00	40,2

Номера расценов	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций		В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				исход.	в т.ч. оплата труда машинистов		
1	2	3	4	5	6	7	8
57-6-5	Острожка и циклевка паркетных полов						47,7
	(зона: 1)	1657,86	488,93	50,15	0,00	1118,78	
	(зона: 2)	1657,86	488,93	50,15	0,00	1118,78	
	(зона: 3)	1657,86	488,93	50,15	0,00	1118,78	
	(зона: 4)	1657,86	488,93	50,15	0,00	1118,78	
	(зона: 5)	1657,86	488,93	50,15	0,00	1118,78	
	(зона: 6)	1657,86	488,93	50,15	0,00	1118,78	
	(зона: 7)	1657,86	488,93	50,15	0,00	1118,78	
57-6-6	Циклевка паркетных полов						36,4
	(зона: 1)	1936,99	373,10	46,05	0,00	1517,84	
	(зона: 2)	1936,99	373,10	46,05	0,00	1517,84	
	(зона: 3)	1936,99	373,10	46,05	0,00	1517,84	
	(зона: 4)	1936,99	373,10	46,05	0,00	1517,84	
	(зона: 5)	1936,99	373,10	46,05	0,00	1517,84	
	(зона: 6)	1936,99	373,10	46,05	0,00	1517,84	
	(зона: 7)	1936,99	373,10	46,05	0,00	1517,84	

Таблица 57-7

Ремонт покрытий из штучного паркета.

Измеритель: 100 мест

Ремонт покрытий из штучного паркета:

57-7-1	на гвоздях площадью в одном месте до 5 планок						34,99
	(зона: 1)	1850,56	363,20	6,82	0,27	1480,54	
	(зона: 2)	1850,56	363,20	6,82	0,27	1480,54	
	(зона: 3)	1850,56	363,20	6,82	0,27	1480,54	
	(зона: 4)	1850,56	363,20	6,82	0,27	1480,54	
	(зона: 5)	1850,56	363,20	6,82	0,27	1480,54	
	(зона: 6)	1850,56	363,20	6,82	0,27	1480,54	
	(зона: 7)	1850,56	363,20	6,82	0,27	1480,54	
(509-9900)	Строительный мусор, (т)	-	-	-	-	(0,14)	-
57-7-2	на гвоздях площадью в одном месте до 0,5 м ²						114,46
	(зона: 1)	11163,13	1188,09	28,96	1,73	9946,08	
	(зона: 2)	11163,13	1188,09	28,96	1,73	9946,08	
	(зона: 3)	11163,13	1188,09	28,96	1,73	9946,08	
	(зона: 4)	11163,13	1188,09	28,96	1,73	9946,08	
	(зона: 5)	11163,13	1188,09	28,96	1,73	9946,08	
	(зона: 6)	11163,13	1188,09	28,96	1,73	9946,08	
	(зона: 7)	11163,13	1188,09	28,96	1,73	9946,08	
(509-9900)	Строительный мусор, (т)	-	-	-	-	(0,94)	-
57-7-3	на гвоздях площадью в одном месте до 1 м ²						176,19
	(зона: 1)	21886,44	1828,85	58,92	3,86	19998,67	
	(зона: 2)	21886,44	1828,85	58,92	3,86	19998,67	
	(зона: 3)	21886,44	1828,85	58,92	3,86	19998,67	
	(зона: 4)	21886,44	1828,85	58,92	3,86	19998,67	
	(зона: 5)	21886,44	1828,85	58,92	3,86	19998,67	
	(зона: 6)	21886,44	1828,85	58,92	3,86	19998,67	
	(зона: 7)	21886,44	1828,85	58,92	3,86	19998,67	
(509-9900)	Строительный мусор, (т)	-	-	-	-	(1,89)	-
57-7-4	на мастике площадью в одном месте до 5 планок						35,16
	(зона: 1)	2028,58	364,96	12,97	0,27	1650,65	
	(зона: 2)	2028,58	364,96	12,97	0,27	1650,65	

Номера расцены	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
1	2	3	4	5	6	7	8
	(зона: 3)	2028,58	364,96	12,97	0,27	1650,65	
	(зона: 4)	2028,58	364,96	12,97	0,27	1650,65	
	(зона: 5)	2028,58	364,96	12,97	0,27	1650,65	
	(зона: 6)	2028,58	364,96	12,97	0,27	1650,65	
	(зона: 7)	2028,58	364,96	12,97	0,27	1650,65	
	(509-9900)	Строительный мусор, (м)	-	-	-	-	
57-7-5	на мастике площадью в одном месте до 0,5 м ²						109,59
	(зона: 1)	12667,02	1137,54	56,23	2,79	11473,25	
	(зона: 2)	12667,02	1137,54	56,23	2,79	11473,25	
	(зона: 3)	12667,02	1137,54	56,23	2,79	11473,25	
	(зона: 4)	12667,02	1137,54	56,23	2,79	11473,25	
	(зона: 5)	12667,02	1137,54	56,23	2,79	11473,25	
	(зона: 6)	12667,02	1137,54	56,23	2,79	11473,25	
	(зона: 7)	12667,02	1137,54	56,23	2,79	11473,25	
	(509-9900)	Строительный мусор, (м)	-	-	-	-	
57-7-6	на мастике площадью в одном месте до 1 м ²						177,19
	(зона: 1)	24994,62	1839,23	112,47	5,59	23042,92	
	(зона: 2)	24994,62	1839,23	112,47	5,59	23042,92	
	(зона: 3)	24994,62	1839,23	112,47	5,59	23042,92	
	(зона: 4)	24994,62	1839,23	112,47	5,59	23042,92	
	(зона: 5)	24994,62	1839,23	112,47	5,59	23042,92	
	(зона: 6)	24994,62	1839,23	112,47	5,59	23042,92	
	(зона: 7)	24994,62	1839,23	112,47	5,59	23042,92	
	(509-9900)	Строительный мусор, (м)	-	-	-	-	

Таблица 57-8

Смена простильных дощатых полов.

Измеритель: 100 м² пола

Смена простильных дощатых полов:

57-8-1	с добавлением новых досок до 25%						42,62
(509-9900)	(зона: 1)	1169,41	414,27	14,65	0,93	740,49	-
	(зона: 2)	1169,41	414,27	14,65	0,93	740,49	
	(зона: 3)	1169,41	414,27	14,65	0,93	740,49	
	(зона: 4)	1169,41	414,27	14,65	0,93	740,49	
	(зона: 5)	1169,41	414,27	14,65	0,93	740,49	
	(зона: 6)	1169,41	414,27	14,65	0,93	740,49	
(509-9900)	(зона: 7)	1169,41	414,27	14,65	0,93	740,49	-
	Строительный мусор, (м)	-	-	-	-	(0,39)	
57-8-2	с добавлением новых досок до 50%						44,66
(509-9900)	(зона: 1)	2223,28	434,10	43,27	2,53	1745,91	-
	(зона: 2)	2223,28	434,10	43,27	2,53	1745,91	
	(зона: 3)	2223,28	434,10	43,27	2,53	1745,91	
	(зона: 4)	2223,28	434,10	43,27	2,53	1745,91	
	(зона: 5)	2223,28	434,10	43,27	2,53	1745,91	
	(зона: 6)	2223,28	434,10	43,27	2,53	1745,91	
(509-9900)	(зона: 7)	2223,28	434,10	43,27	2,53	1745,91	-
	Строительный мусор, (м)	-	-	-	-	(0,82)	
57-8-3	с полной сменой досок						62,07
(509-9900)	(зона: 1)	4864,08	603,32	101,85	6,25	4158,91	-
	(зона: 2)	4864,08	603,32	101,85	6,25	4158,91	
	(зона: 3)	4864,08	603,32	101,85	6,25	4158,91	
	(зона: 4)	4864,08	603,32	101,85	6,25	4158,91	

Номера расценов	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций		В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды исчислительных материалов	Наименование и характеристика исчислительных расценочных материалов, единица измерения	Прямые затраты, руб.		исето	в т.ч. оплата труда машинистов	исход. неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
	(зона: 5)	4864,08	603,32	101,85	6,25	4158,91	
	(зона: 6)	4864,08	603,32	101,85	6,25	4158,91	
	(зона: 7)	4864,08	603,32	101,85	6,25	4158,91	
(509-9900)	Строительный мусор, (т)	-	-	-	-	(1,86)	-

Таблица 57-9 Ремонт покрытий из плиток поливинилхлоридных.

Измеритель: 100 плиток

Ремонт покрытий из плиток поливинилхлоридных размером:

57-9-1	200х200 мм						4,52
	(зона: 1)	460,87	48,09	15,65	1,33	397,13	
	(зона: 2)	460,87	48,09	15,65	1,33	397,13	
	(зона: 3)	460,87	48,09	15,65	1,33	397,13	
	(зона: 4)	460,87	48,09	15,65	1,33	397,13	
	(зона: 5)	460,87	48,09	15,65	1,33	397,13	
	(зона: 6)	460,87	48,09	15,65	1,33	397,13	
	(зона: 7)	460,87	48,09	15,65	1,33	397,13	
(509-9900)	Строительный мусор, (т)	-	-	-	-	(0,12)	-
57-9-2	300х300 мм						9,03
	(зона: 1)	1005,34	96,08	15,65	1,33	893,61	
	(зона: 2)	1005,34	96,08	15,65	1,33	893,61	
	(зона: 3)	1005,34	96,08	15,65	1,33	893,61	
	(зона: 4)	1005,34	96,08	15,65	1,33	893,61	
	(зона: 5)	1005,34	96,08	15,65	1,33	893,61	
	(зона: 6)	1005,34	96,08	15,65	1,33	893,61	
	(зона: 7)	1005,34	96,08	15,65	1,33	893,61	
(509-9900)	Строительный мусор, (т)	-	-	-	-	(0,18)	-

Таблица 57-10 Заделка выбоин в полах.

Измеритель: 100 мест

Заделка выбоин в полах:

57-10-1	цементных площадью до 0,25 м ²						40,73
	(зона: 1)	734,20	417,48	22,67	3,70	294,05	
	(зона: 2)	744,30	417,48	22,67	3,70	304,15	
	(зона: 3)	744,30	417,48	22,67	3,70	304,15	
	(зона: 4)	745,03	417,48	22,67	3,70	304,88	
	(зона: 5)	751,09	417,48	22,67	3,70	310,94	
	(зона: 6)	752,55	417,48	22,67	3,70	312,40	
	(зона: 7)	754,36	417,48	22,67	3,70	314,21	
(509-9900)	Строительный мусор, (т)	-	-	-	-	(0,3)	-
57-10-2	цементных площадью до 0,5 м ²						69,35
	(зона: 1)	1441,22	710,84	48,18	7,86	682,20	
	(зона: 2)	1464,71	710,84	48,18	7,86	705,69	
	(зона: 3)	1464,71	710,84	48,18	7,86	705,69	
	(зона: 4)	1466,41	710,84	48,18	7,86	707,39	
	(зона: 5)	1480,50	710,84	48,18	7,86	721,48	
	(зона: 6)	1483,90	710,84	48,18	7,86	724,88	
	(зона: 7)	1488,11	710,84	48,18	7,86	729,09	
(509-9900)	Строительный мусор, (т)	-	-	-	-	(0,7)	-
57-10-3	цементных площадью до 1,0 м ²						124,23
	(зона: 1)	2831,99	1273,36	97,77	15,95	1460,86	
	(зона: 2)	2882,26	1273,36	97,77	15,95	1511,13	
	(зона: 3)	2882,26	1273,36	97,77	15,95	1511,13	
	(зона: 4)	2885,90	1273,36	97,77	15,95	1514,77	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
1	2	3	4	5	6	7	8
(509-9900)	(зона: 5)	2916,05	1273,36	97,77	15,95	1544,92	-
	(зона: 6)	2923,33	1273,36	97,77	15,95	1552,20	
	(зона: 7)	2932,34	1273,36	97,77	15,95	1561,21	
	Строительный мусор, (м)	-	-	-	-	(1,48)	
57-10-4	мозаичных площадью до 0,25 м²						108,03
(509-9900)	(зона: 1)	1711,42	1107,31	36,13	5,90	567,98	-
	(зона: 2)	1728,80	1107,31	36,13	5,90	585,36	
	(зона: 3)	1728,80	1107,31	36,13	5,90	585,36	
	(зона: 4)	1730,06	1107,31	36,13	5,90	586,62	
	(зона: 5)	1740,48	1107,31	36,13	5,90	597,04	
	(зона: 6)	1743,00	1107,31	36,13	5,90	599,56	
	(зона: 7)	1746,11	1107,31	36,13	5,90	602,67	
	Строительный мусор, (м)	-	-	-	-	(0,51)	
57-10-5	мозаичных площадью до 0,5 м²						184,44
(509-9900)	(зона: 1)	3291,09	1890,51	87,15	14,22	1313,43	-
	(зона: 2)	3331,26	1890,51	87,15	14,22	1353,60	
	(зона: 3)	3331,26	1890,51	87,15	14,22	1353,60	
	(зона: 4)	3334,17	1890,51	87,15	14,22	1356,51	
	(зона: 5)	3358,26	1890,51	87,15	14,22	1380,60	
	(зона: 6)	3364,08	1890,51	87,15	14,22	1386,42	
	(зона: 7)	3371,28	1890,51	87,15	14,22	1393,62	
	Строительный мусор, (м)	-	-	-	-	(1,19)	
57-10-6	мозаичных площадью до 1,0 м²						372,18
(509-9900)	(зона: 1)	6811,88	3814,85	179,25	29,25	2817,78	-
	(зона: 2)	6898,09	3814,85	179,25	29,25	2903,99	
	(зона: 3)	6898,09	3814,85	179,25	29,25	2903,99	
	(зона: 4)	6904,33	3814,85	179,25	29,25	2910,23	
	(зона: 5)	6956,04	3814,85	179,25	29,25	2961,94	
	(зона: 6)	6968,52	3814,85	179,25	29,25	2974,42	
	(зона: 7)	6983,97	3814,85	179,25	29,25	2989,87	
	Строительный мусор, (м)	-	-	-	-	(2,54)	
57-10-7	асфальтовых площадью до 0,25 м²						28,74
(509-9900)	(зона: 1)	731,78	284,53	11,34	1,85	435,91	-
	(зона: 2)	745,25	284,53	11,34	1,85	449,38	
	(зона: 3)	740,43	284,53	11,34	1,85	444,56	
	(зона: 4)	742,16	284,53	11,34	1,85	446,29	
	(зона: 5)	748,44	284,53	11,34	1,85	452,57	
	(зона: 6)	757,64	284,53	11,34	1,85	461,77	
	(зона: 7)	756,49	284,53	11,34	1,85	460,62	
	Строительный мусор, (м)	-	-	-	-	(0,26)	
57-10-8	асфальтовых площадью до 0,5 м²						51,21
(509-9900)	(зона: 1)	1547,83	506,98	26,92	4,39	1013,93	-
	(зона: 2)	1579,15	506,98	26,92	4,39	1045,25	
	(зона: 3)	1567,94	506,98	26,92	4,39	1034,04	
	(зона: 4)	1571,95	506,98	26,92	4,39	1038,05	
	(зона: 5)	1586,56	506,98	26,92	4,39	1052,66	
	(зона: 6)	1607,95	506,98	26,92	4,39	1074,05	
	(зона: 7)	1605,28	506,98	26,92	4,39	1071,38	
	Строительный мусор, (м)	-	-	-	-	(0,61)	
57-10-9	асфальтовых площадью до 1,0 м²						90,45

Номера расценов	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций		В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				исето	в т.ч. оплата труда машинистов		
Коды исчетных материалов	Наименование и характеристика исчетных материалов, единица измерения	Прямые затраты, руб.				расход исчетных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
(509-9900)	(зона: 1)	3057,45	895,46	59,51	9,71	2102,48	
	(зона: 2)	3123,99	895,46	59,51	9,71	2169,02	
	(зона: 3)	3100,17	895,46	59,51	9,71	2145,20	
	(зона: 4)	3108,70	895,46	59,51	9,71	2153,73	
	(зона: 5)	3139,73	895,46	59,51	9,71	2184,76	
	(зона: 6)	3185,16	895,46	59,51	9,71	2230,19	
	(зона: 7)	3179,50	895,46	59,51	9,71	2224,53	
	Строительный мусор, (м)	-	-	-	-	(1,28)	
57-10-10	кислосиликатных площадью до 0,25 м²						53,16
(509-9900)	(зона: 1)	1184,25	565,62	23,69	11,10	594,94	
	(зона: 2)	1184,25	565,62	23,69	11,10	594,94	
	(зона: 3)	1184,25	565,62	23,69	11,10	594,94	
	(зона: 4)	1184,25	565,62	23,69	11,10	594,94	
	(зона: 5)	1184,25	565,62	23,69	11,10	594,94	
	(зона: 6)	1184,25	565,62	23,69	11,10	594,94	
	(зона: 7)	1184,25	565,62	23,69	11,10	594,94	
	Строительный мусор, (м)	-	-	-	-	(0,23)	
57-10-11	кислосиликатных площадью до 0,5 м²						111,6
(509-9900)	(зона: 1)	2704,53	1187,42	61,70	27,69	1455,41	
	(зона: 2)	2704,53	1187,42	61,70	27,69	1455,41	
	(зона: 3)	2704,53	1187,42	61,70	27,69	1455,41	
	(зона: 4)	2704,53	1187,42	61,70	27,69	1455,41	
	(зона: 5)	2704,53	1187,42	61,70	27,69	1455,41	
	(зона: 6)	2704,53	1187,42	61,70	27,69	1455,41	
	(зона: 7)	2704,53	1187,42	61,70	27,69	1455,41	
	Строительный мусор, (м)	-	-	-	-	(0,54)	
57-10-12	кислосиликатных площадью до 1,0 м²						136,8
(509-9900)	(зона: 1)	4487,72	1455,55	127,55	56,91	2904,62	
	(зона: 2)	4487,72	1455,55	127,55	56,91	2904,62	
	(зона: 3)	4487,72	1455,55	127,55	56,91	2904,62	
	(зона: 4)	4487,72	1455,55	127,55	56,91	2904,62	
	(зона: 5)	4487,72	1455,55	127,55	56,91	2904,62	
	(зона: 6)	4487,72	1455,55	127,55	56,91	2904,62	
	(зона: 7)	4487,72	1455,55	127,55	56,91	2904,62	
	Строительный мусор, (м)	-	-	-	-	(1,15)	

Таблица 57-11

Устройство оснований под покрытие пола.

Измеритель: 100 м² основания

Устройство оснований под покрытие пола:							
57-11-1	из древесно-волоконистых плит насухо в два слоя площадью до 20 м ²						26,03
	(зона: 1)	2164,34	250,67	26,61	3,72	1887,06	
	(зона: 2)	2164,34	250,67	26,61	3,72	1887,06	
	(зона: 3)	2164,34	250,67	26,61	3,72	1887,06	
	(зона: 4)	2164,34	250,67	26,61	3,72	1887,06	
	(зона: 5)	2164,34	250,67	26,61	3,72	1887,06	
	(зона: 6)	2164,34	250,67	26,61	3,72	1887,06	
	(зона: 7)	2164,34	250,67	26,61	3,72	1887,06	
57-11-2	из древесно-волоконистых плит насухо в два слоя площадью свыше 20 м ²						22,64

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
1	2	3	4	5	6	7	8
	(зона: 1)	2131,69	218,02	26,61	3,72	1887,06	
	(зона: 2)	2131,69	218,02	26,61	3,72	1887,06	
	(зона: 3)	2131,69	218,02	26,61	3,72	1887,06	
	(зона: 4)	2131,69	218,02	26,61	3,72	1887,06	
	(зона: 5)	2131,69	218,02	26,61	3,72	1887,06	
	(зона: 6)	2131,69	218,02	26,61	3,72	1887,06	
	(зона: 7)	2131,69	218,02	26,61	3,72	1887,06	
57-11-3	из древесно-волоконистых плит на мастике в один слой площадью до 20 м ²						30,56
	(зона: 1)	2715,11	300,10	19,12	1,73	2395,89	
	(зона: 2)	2715,11	300,10	19,12	1,73	2395,89	
	(зона: 3)	2715,11	300,10	19,12	1,73	2395,89	
	(зона: 4)	2715,11	300,10	19,12	1,73	2395,89	
	(зона: 5)	2715,11	300,10	19,12	1,73	2395,89	
	(зона: 6)	2715,11	300,10	19,12	1,73	2395,89	
	(зона: 7)	2715,11	300,10	19,12	1,73	2395,89	
57-11-4	из древесно-волоконистых плит на мастике в один слой площадью свыше 20 м ²						26,04
	(зона: 1)	2670,72	255,71	19,12	1,73	2395,89	
	(зона: 2)	2670,72	255,71	19,12	1,73	2395,89	
	(зона: 3)	2670,72	255,71	19,12	1,73	2395,89	
	(зона: 4)	2670,72	255,71	19,12	1,73	2395,89	
	(зона: 5)	2670,72	255,71	19,12	1,73	2395,89	
	(зона: 6)	2670,72	255,71	19,12	1,73	2395,89	
	(зона: 7)	2670,72	255,71	19,12	1,73	2395,89	
57-11-5	из древесно-стружечных плит площадью до 20 м ²						46,06
	(зона: 1)	5642,10	460,14	13,19	1,33	5168,77	
	(зона: 2)	5642,10	460,14	13,19	1,33	5168,77	
	(зона: 3)	5642,10	460,14	13,19	1,33	5168,77	
	(зона: 4)	5642,10	460,14	13,19	1,33	5168,77	
	(зона: 5)	5642,10	460,14	13,19	1,33	5168,77	
	(зона: 6)	5642,10	460,14	13,19	1,33	5168,77	
	(зона: 7)	5642,10	460,14	13,19	1,33	5168,77	
57-11-6	из древесно-стружечных плит площадью свыше 20 м ²						38,12
	(зона: 1)	5562,78	380,82	13,19	1,33	5168,77	
	(зона: 2)	5562,78	380,82	13,19	1,33	5168,77	
	(зона: 3)	5562,78	380,82	13,19	1,33	5168,77	
	(зона: 4)	5562,78	380,82	13,19	1,33	5168,77	
	(зона: 5)	5562,78	380,82	13,19	1,33	5168,77	
	(зона: 6)	5562,78	380,82	13,19	1,33	5168,77	
	(зона: 7)	5562,78	380,82	13,19	1,33	5168,77	
Устройство обрешетки из досок под паркет:							
57-11-7	шпунтовой						47,24
	(зона: 1)	1793,51	475,71	25,04	3,59	1292,76	
	(зона: 2)	1793,51	475,71	25,04	3,59	1292,76	
	(зона: 3)	1793,51	475,71	25,04	3,59	1292,76	
	(зона: 4)	1793,51	475,71	25,04	3,59	1292,76	
	(зона: 5)	1793,51	475,71	25,04	3,59	1292,76	
	(зона: 6)	1793,51	475,71	25,04	3,59	1292,76	
	(зона: 7)	1793,51	475,71	25,04	3,59	1292,76	
57-11-8	штупный						25,99

Номера расценов	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций		В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			затраты труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				исето	в т.ч. оплата труда машинистов		
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных затратными материалов, единица измерения	Прямые затраты, руб.				исход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
	(зона: 1)	2967,78	248,20	53,44	7,05	2666,14	
	(зона: 2)	2967,78	248,20	53,44	7,05	2666,14	
	(зона: 3)	2967,78	248,20	53,44	7,05	2666,14	
	(зона: 4)	2967,78	248,20	53,44	7,05	2666,14	
	(зона: 5)	2967,78	248,20	53,44	7,05	2666,14	
	(зона: 6)	2967,78	248,20	53,44	7,05	2666,14	
	(зона: 7)	2967,78	248,20	53,44	7,05	2666,14	

Таблица 57-12 Устройство паркетного покрытия пола на гвоздях.Измеритель: 100 м² покрытия**Устройство паркетного покрытия:**

57-12-1	из штучного паркета без жлоков на гвоздях						142,78
	(зона: 1)	26450,71	1631,98	15,32	2,66	24803,41	
	(зона: 2)	26450,71	1631,98	15,32	2,66	24803,41	
	(зона: 3)	26450,71	1631,98	15,32	2,66	24803,41	
	(зона: 4)	26450,71	1631,98	15,32	2,66	24803,41	
	(зона: 5)	26450,71	1631,98	15,32	2,66	24803,41	
	(зона: 6)	26450,71	1631,98	15,32	2,66	24803,41	
	(зона: 7)	26450,71	1631,98	15,32	2,66	24803,41	
57-12-2	из паркетных досок на гвоздях						96,07
	(зона: 1)	20721,38	1098,08	28,74	7,98	19594,56	
	(зона: 2)	20721,38	1098,08	28,74	7,98	19594,56	
	(зона: 3)	20721,38	1098,08	28,74	7,98	19594,56	
	(зона: 4)	20721,38	1098,08	28,74	7,98	19594,56	
	(зона: 5)	20721,38	1098,08	28,74	7,98	19594,56	
	(зона: 6)	20721,38	1098,08	28,74	7,98	19594,56	
	(зона: 7)	20721,38	1098,08	28,74	7,98	19594,56	

Таблица 57-13 Смена вентиляционных половых решеток.

Измеритель: 100 шт.

57-13-1	Смена вентиляционных половых решеток						34,45
	(зона: 1)	1574,04	346,91	0,00	0,00	1227,13	
	(зона: 2)	1574,04	346,91	0,00	0,00	1227,13	
	(зона: 3)	1574,04	346,91	0,00	0,00	1227,13	
	(зона: 4)	1574,04	346,91	0,00	0,00	1227,13	
	(зона: 5)	1574,04	346,91	0,00	0,00	1227,13	
	(зона: 6)	1574,04	346,91	0,00	0,00	1227,13	
	(зона: 7)	1574,04	346,91	0,00	0,00	1227,13	

Таблица 57-14 Ремонт полов из щитового паркета.Измеритель: 100 м² пола**Ремонт полов из щитового паркета:**

57-14-1	смена квадр						583,5
	(зона: 1)	30809,36	6436,01	56,80	1,33	24316,55	
	(зона: 2)	30809,36	6436,01	56,80	1,33	24316,55	
	(зона: 3)	30809,36	6436,01	56,80	1,33	24316,55	
	(зона: 4)	30809,36	6436,01	56,80	1,33	24316,55	
	(зона: 5)	30809,36	6436,01	56,80	1,33	24316,55	
	(зона: 6)	30809,36	6436,01	56,80	1,33	24316,55	
	(зона: 7)	30809,36	6436,01	56,80	1,33	24316,55	
(509-9900)	Строительный мусор, (т)	-	-	-	-	(3,54)	-
57-14-2	перестилка обрешетки						206,1

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единицы измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	высшие неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
	(зона: 1)	28267,87	2300,08	91,81	5,59	25875,98	
	(зона: 2)	28267,87	2300,08	91,81	5,59	25875,98	
	(зона: 3)	28267,87	2300,08	91,81	5,59	25875,98	
	(зона: 4)	28267,87	2300,08	91,81	5,59	25875,98	
	(зона: 5)	28267,87	2300,08	91,81	5,59	25875,98	
	(зона: 6)	28267,87	2300,08	91,81	5,59	25875,98	
	(зона: 7)	28267,87	2300,08	91,81	5,59	25875,98	
(509-9900)	Строительный мусор, (т)	-	-	-	-	(1,67)	-

Измеритель: 100 плиток

57-14-3	Ремонт филенок паркетных шп-тов						701,7
	(зона: 1)	21340,58	8609,86	47,83	2,79	12682,89	
	(зона: 2)	21340,58	8609,86	47,83	2,79	12682,89	
	(зона: 3)	21340,58	8609,86	47,83	2,79	12682,89	
	(зона: 4)	21340,58	8609,86	47,83	2,79	12682,89	
	(зона: 5)	21340,58	8609,86	47,83	2,79	12682,89	
	(зона: 6)	21340,58	8609,86	47,83	2,79	12682,89	
	(зона: 7)	21340,58	8609,86	47,83	2,79	12682,89	

Таблица 57-15

Смена керамических плиток в полах.

Измеритель: 100 плиток

Смена керамических коврово-мозаичных плиток в полах:

57-15-1	до 10 шт.						12,3
	(зона: 1)	140,73	126,08	7,83	0,67	6,82	
	(зона: 2)	140,97	126,08	7,83	0,67	7,06	
	(зона: 3)	140,97	126,08	7,83	0,67	7,06	
	(зона: 4)	140,98	126,08	7,83	0,67	7,07	
	(зона: 5)	141,13	126,08	7,83	0,67	7,22	
	(зона: 6)	141,16	126,08	7,83	0,67	7,25	
	(зона: 7)	141,20	126,08	7,83	0,67	7,29	
(101-0287)	Плитки керамические для полов гладкие неглазурованные одноцветные с красителем квадратные и прямоугольные. (м ²)	-	-	-	-	(II)	-
(509-9900)	Строительный мусор, (т)	-	-	-	-	(0,1)	-
57-15-2	более 10 шт.						7,38
	(зона: 1)	90,30	75,65	7,83	0,67	6,82	
	(зона: 2)	90,54	75,65	7,83	0,67	7,06	
	(зона: 3)	90,54	75,65	7,83	0,67	7,06	
	(зона: 4)	90,55	75,65	7,83	0,67	7,07	
	(зона: 5)	90,70	75,65	7,83	0,67	7,22	
	(зона: 6)	90,73	75,65	7,83	0,67	7,25	
	(зона: 7)	90,77	75,65	7,83	0,67	7,29	
(101-0287)	Плитки керамические для полов гладкие неглазурованные одноцветные с красителем квадратные и прямоугольные. (м ²)	-	-	-	-	(II)	-
(509-9900)	Строительный мусор, (т)	-	-	-	-	(0,1)	-

Смена мстлахских плиток в полах:

57-15-3	до 10 шт.						16,65
	(зона: 1)	199,86	170,66	15,65	1,33	13,55	
	(зона: 2)	200,33	170,66	15,65	1,33	14,02	
	(зона: 3)	200,33	170,66	15,65	1,33	14,02	
	(зона: 4)	200,36	170,66	15,65	1,33	14,05	
	(зона: 5)	200,64	170,66	15,65	1,33	14,33	

Номера расценов	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций		В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды исчислительных материалов	Наименование и характеристика исчислительных единиц измерения	Прямые затраты, руб.		исето	в т.ч. оплата труда машинистов	исход. неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
(101-0287)	(зона: 6)	200,71	170,66	15,65	1,33	14,40	(III)
	(зона: 7)	200,80	170,66	15,65	1,33	14,49	
	Плитки керамические для полов гладкие неглазурованные одноцветные с красителем квадратные и прямоугольные, (м ²)	-	-	-	-	-	
	(509-9900) Строительный мусор, (т)	-	-	-	-	(0,1)	
57-15-4	более 10 шт.						10,99
(101-0287)	(зона: 1)	141,85	112,65	15,65	1,33	13,55	(III)
	(зона: 2)	142,32	112,65	15,65	1,33	14,02	
	(зона: 3)	142,32	112,65	15,65	1,33	14,02	
	(зона: 4)	142,35	112,65	15,65	1,33	14,05	
	(зона: 5)	142,63	112,65	15,65	1,33	14,33	
	(зона: 6)	142,70	112,65	15,65	1,33	14,40	
	(зона: 7)	142,79	112,65	15,65	1,33	14,49	
	Плитки керамические для полов гладкие неглазурованные одноцветные с красителем квадратные и прямоугольные, (м ²)	-	-	-	-	-	
(509-9900)	Строительный мусор, (т)	-	-	-	-	(0,1)	-

Раздел 58. КРЫШИ, КРОВЛИ

Таблица 58-1

Разборка деревянных элементов конструкций крыш.

Измеритель: 100 м² кровли

Разборка деревянных элементов конструкций крыш:

58-1-1	обрешетки из брусков с прозорами						15,16
(зона: 1-7)		210,18	144,78	65,40	6,12	0,00	
(509-9900)	Строительный мусор, (т)	-	-	-	-	(1,4)	-
58-1-2	стропил со стойками и подкосами из досок						22,68
(зона: 1-7)		261,68	220,45	41,23	3,86	0,00	
(509-9900)	Строительный мусор, (т)	-	-	-	-	(0,9)	-
58-1-3	стропил со стойками и подкосами из брусьев и бревен						27,08
(зона: 1-7)		322,94	263,22	59,72	5,59	0,00	
(509-9900)	Строительный мусор, (т)	-	-	-	-	(1,25)	-
58-1-4	мауэрлатов						6,73
(зона: 1-7)		102,66	64,27	38,39	3,59	0,00	
(509-9900)	Строительный мусор, (т)	-	-	-	-	(0,81)	-

Таблица 58-2

Разборка слуховых окон.

Измеритель: 100 окон

Разборка слуховых окон:

58-2-1	прямоугольных двускатных						341,3
(зона: 1-7)		3276,44	3259,42	17,02	0,00	0,00	
(509-9900)	Строительный мусор, (т)	-	-	-	-	(5,6)	-
58-2-2	прямоугольных односкатных						309,3
(зона: 1-7)		2970,84	2953,82	17,02	0,00	0,00	
(509-9900)	Строительный мусор, (т)	-	-	-	-	(5,6)	-
58-2-3	полукруглых и треугольных						138,4
(зона: 1-7)		1333,66	1321,72	11,94	0,00	0,00	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единицы измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	высв. неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
(509-9900)	Строительный мусор. (т)	-	-	-	-	(4,6)	-

Таблица 58-3

Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали.

Измеритель: 100 м труб и покрытий

Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали:

58-3-1	цоколей, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п. (зона: 1-7)	85,60	85,27	0,33	0,00	0,00	9,1
(509-9900)	Строительный мусор. (т)	-	-	-	-	(0,12)	-
58-3-2	водосточных труб с земли и подмостей (зона: 1-7)	106,32	106,32	0,00	0,00	0,00	11,04
(509-9900)	Строительный мусор. (т)	-	-	-	-	(0,325)	-
58-3-3	водосточных труб с люлек (зона: 1-7)	282,54	282,54	0,00	0,00	0,00	29,34
(509-9900)	Строительный мусор. (т)	-	-	-	-	(0,325)	-

Таблица 58-4

Разборка парапетных решеток.

Измеритель: 100 м парапетных решеток

58-4-1	Разборка парапетных решеток (зона: 1-7)	142,66	140,01	2,65	0,00	0,00	14,8
(509-9900)	Строительный мусор. (т)	-	-	-	-	(0,8)	-

Таблица 58-5

Ремонт деревянных элементов конструкций крыш.

Измеритель: 100 м

Ремонт деревянных элементов конструкций крыш:

58-5-1	укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4) (зона: 5) (зона: 6) (зона: 7)	3173,39 3173,39 3173,39 3173,39 3173,39 3173,39 3173,39	408,67 408,67 408,67 408,67 408,67 408,67 408,67	44,83 44,83 44,83 44,83 44,83 44,83 44,83	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	2719,89 2719,89 2719,89 2719,89 2719,89 2719,89 2719,89	39,87
58-5-2	смена стропильных ног из бревен (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4) (зона: 5) (зона: 6) (зона: 7)	4958,78 4958,78 4958,78 4958,78 4958,78 4958,78 4958,78	1642,15 1642,15 1642,15 1642,15 1642,15 1642,15 1642,15	82,52 82,52 82,52 82,52 82,52 82,52 82,52	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	3234,11 3234,11 3234,11 3234,11 3234,11 3234,11 3234,11	160,21
(509-9900)	Строительный мусор. (т)	-	-	-	-	(2,66)	-
58-5-3	смена стропильных ног из брусьев (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4) (зона: 5) (зона: 6)	6972,45 6972,45 6972,45 6972,45 6972,45 6972,45	1538,42 1538,42 1538,42 1538,42 1538,42 1538,42	42,64 42,64 42,64 42,64 42,64 42,64	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	5391,39 5391,39 5391,39 5391,39 5391,39 5391,39	150,09

Номера расчетов	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	затраты труда рабочих	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч.
				эксплуатация машин		материалы	
				исето	в т.ч. оплата труда машинистов		
1	2	3	4	5	6	7	8
(509-9900)	Строительный мусор, (т)	-	-	-	-	(0,97)	-
58-5-4	смена стропильных ног из досок						133,25
	(зона: 1)	2694,72	1365,81	24,82	0,00	1304,09	
	(зона: 2)	2694,72	1365,81	24,82	0,00	1304,09	
	(зона: 3)	2694,72	1365,81	24,82	0,00	1304,09	
	(зона: 4)	2694,72	1365,81	24,82	0,00	1304,09	
	(зона: 5)	2694,72	1365,81	24,82	0,00	1304,09	
	(зона: 6)	2694,72	1365,81	24,82	0,00	1304,09	
	(зона: 7)	2694,72	1365,81	24,82	0,00	1304,09	
(509-9900)	Строительный мусор, (т)	-	-	-	-	(0,564)	-
58-5-5	смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью						160,21
	(зона: 1)	5431,25	1642,15	82,52	0,00	3706,58	
	(зона: 2)	5431,25	1642,15	82,52	0,00	3706,58	
	(зона: 3)	5431,25	1642,15	82,52	0,00	3706,58	
	(зона: 4)	5431,25	1642,15	82,52	0,00	3706,58	
	(зона: 5)	5431,25	1642,15	82,52	0,00	3706,58	
	(зона: 6)	5431,25	1642,15	82,52	0,00	3706,58	
	(зона: 7)	5431,25	1642,15	82,52	0,00	3706,58	
(509-9900)	Строительный мусор, (т)	-	-	-	-	(1,27)	-
Измеритель: 1 шт.							
58-5 Ремонт деревянных элементов конструкций крыш							
58-5-6	выправка деревянных стропильных ног с постановкой раскосов						1,42
	(зона: 1)	95,72	14,30	34,62	0,00	46,80	
	(зона: 2)	95,72	14,30	34,62	0,00	46,80	
	(зона: 3)	95,72	14,30	34,62	0,00	46,80	
	(зона: 4)	95,72	14,30	34,62	0,00	46,80	
	(зона: 5)	95,72	14,30	34,62	0,00	46,80	
	(зона: 6)	95,72	14,30	34,62	0,00	46,80	
	(зона: 7)	95,72	14,30	34,62	0,00	46,80	
58-5-7	смена концов деревянных стропильных с установкой стоек под стропильные ноги						4,24
	(зона: 1)	147,54	43,46	43,57	0,00	60,51	
	(зона: 2)	147,54	43,46	43,57	0,00	60,51	
	(зона: 3)	147,54	43,46	43,57	0,00	60,51	
	(зона: 4)	147,54	43,46	43,57	0,00	60,51	
	(зона: 5)	147,54	43,46	43,57	0,00	60,51	
	(зона: 6)	147,54	43,46	43,57	0,00	60,51	
	(зона: 7)	147,54	43,46	43,57	0,00	60,51	
Таблица 58-6 Ремонт отдельных мест покрытия из асбоцементных листов.							
Измеритель: 100 м² покрытия							
Ремонт отдельных мест покрытия из асбоцементных листов:							
58-6-1	обыкновенного профиля						81,2
	(зона: 1)	5325,62	832,30	331,36	23,59	4161,96	
	(зона: 2)	5325,62	832,30	331,36	23,59	4161,96	
	(зона: 3)	5325,62	832,30	331,36	23,59	4161,96	
	(зона: 4)	5325,62	832,30	331,36	23,59	4161,96	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды технических материалов	Наименование и характеристика технических материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	выпуска неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
(509-9900)	(зона: 5)	5325,62	832,30	331,36	23,59	4161,96	-
	(зона: 6)	5325,62	832,30	331,36	23,59	4161,96	
	(зона: 7)	5325,62	832,30	331,36	23,59	4161,96	
	Строительный мусор, (м³)	-	-	-	-	(1,47)	
58-6-2	усиленного профиля						94,8
(509-9900)	(зона: 1)	5907,05	971,70	448,16	36,01	4487,19	-
	(зона: 2)	5907,05	971,70	448,16	36,01	4487,19	
	(зона: 3)	5907,05	971,70	448,16	36,01	4487,19	
	(зона: 4)	5907,05	971,70	448,16	36,01	4487,19	
	(зона: 5)	5907,05	971,70	448,16	36,01	4487,19	
	(зона: 6)	5907,05	971,70	448,16	36,01	4487,19	
	(зона: 7)	5907,05	971,70	448,16	36,01	4487,19	
	Строительный мусор, (м³)	-	-	-	-	(2,35)	

Таблица 58-7

Ремонт отдельными местами рулонного покрытия и смена существующих рулонных кровель на кровли из наплавляемых материалов.

Измеритель: 100 м² покрытия

Ремонт отдельными местами рулонного покрытия с промазкой:

58-7-1	битумными составами с заменой 1 слоя						22,35
(509-9900)	(зона: 1)	3145,47	234,90	37,82	2,00	2872,75	-
	(зона: 2)	3145,47	234,90	37,82	2,00	2872,75	
	(зона: 3)	3145,47	234,90	37,82	2,00	2872,75	
	(зона: 4)	3145,47	234,90	37,82	2,00	2872,75	
	(зона: 5)	3145,47	234,90	37,82	2,00	2872,75	
	(зона: 6)	3145,47	234,90	37,82	2,00	2872,75	
	(зона: 7)	3145,47	234,90	37,82	2,00	2872,75	
(509-9900)	Строительный мусор, (м³)	-	-	-	-	(0,34)	-
58-7-2	битумными составами с заменой 2 слоев						43,04
(101-9123)	(зона: 1)	4091,85	452,35	71,90	3,59	3567,60	-
	(зона: 2)	4091,85	452,35	71,90	3,59	3567,60	
	(зона: 3)	4091,85	452,35	71,90	3,59	3567,60	
	(зона: 4)	4091,85	452,35	71,90	3,59	3567,60	
	(зона: 5)	4091,85	452,35	71,90	3,59	3567,60	
	(зона: 6)	4091,85	452,35	71,90	3,59	3567,60	
	(зона: 7)	4091,85	452,35	71,90	3,59	3567,60	
(101-9123)	Материалы рулонные кровельные, (м²)	-	-	-	-	(233)	-
(509-9900)	Строительный мусор, (м³)	-	-	-	-	(0,65)	-
58-7-3	рубероидной мастикой						12,53
(509-9900)	(зона: 1)	1749,79	123,04	36,68	3,06	1590,07	-
	(зона: 2)	1756,14	123,04	36,68	3,06	1596,42	
	(зона: 3)	1757,22	123,04	36,68	3,06	1597,50	
	(зона: 4)	1758,51	123,04	36,68	3,06	1598,79	
	(зона: 5)	1761,09	123,04	36,68	3,06	1601,37	
	(зона: 6)	1762,22	123,04	36,68	3,06	1602,50	
	(зона: 7)	1767,39	123,04	36,68	3,06	1607,67	
58-7-4	смолой						13,3
(509-9900)	(зона: 1)	529,07	130,61	31,89	3,33	366,57	-
	(зона: 2)	535,41	130,61	31,89	3,33	372,91	
	(зона: 3)	536,49	130,61	31,89	3,33	373,99	
	(зона: 4)	537,79	130,61	31,89	3,33	375,29	

Номера расценов	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			затраты труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				исполн.	в т.ч. затраты труда машинистов		
1	2	3	4	5	6	7	8
	(зона: 5)	540,36	130,61	31,89	3,33	377,86	
	(зона: 6)	541,49	130,61	31,89	3,33	378,99	
	(зона: 7)	546,67	130,61	31,89	3,33	384,17	
58-7-5	битумным лаком						11,05
	(зона: 1)	2351,39	110,39	13,42	2,39	2227,58	
	(зона: 2)	2357,73	110,39	13,42	2,39	2233,92	
	(зона: 3)	2358,81	110,39	13,42	2,39	2235,00	
	(зона: 4)	2360,11	110,39	13,42	2,39	2236,30	
	(зона: 5)	2362,68	110,39	13,42	2,39	2238,87	
	(зона: 6)	2363,81	110,39	13,42	2,39	2240,00	
	(зона: 7)	2368,99	110,39	13,42	2,39	2245,18	
Смена существующих рулонных кровель на покрытия из наплавленных материалов:							
58-7-6	в два слоя						54,87
	(зона: 1)	13723,74	598,08	57,72	3,59	13067,94	
	(зона: 2)	13758,97	598,08	57,72	3,59	13103,17	
	(зона: 3)	13758,97	598,08	57,72	3,59	13103,17	
	(зона: 4)	13761,52	598,08	57,72	3,59	13105,72	
	(зона: 5)	13782,66	598,08	57,72	3,59	13126,86	
	(зона: 6)	13787,76	598,08	57,72	3,59	13131,96	
	(зона: 7)	13794,07	598,08	57,72	3,59	13138,27	
(509-9900)	Строительный мусор, (м)	-	-	-	-	(0,78)	-
58-7-7	в один слой						46,47
	(зона: 1)	9776,77	506,52	32,69	2,00	9237,56	
	(зона: 2)	9812,01	506,52	32,69	2,00	9272,80	
	(зона: 3)	9812,01	506,52	32,69	2,00	9272,80	
	(зона: 4)	9814,56	506,52	32,69	2,00	9275,35	
	(зона: 5)	9835,69	506,52	32,69	2,00	9296,48	
	(зона: 6)	9840,79	506,52	32,69	2,00	9301,58	
	(зона: 7)	9847,11	506,52	32,69	2,00	9307,90	
(509-9900)	Строительный мусор, (м)	-	-	-	-	(0,78)	-

Таблица 58-8

Смена отдельных листов металлической кровли или
постановка заплат.

Измеритель: 100 листов

Смена негодных листов кровли до 5 шт. в одном месте из листовой кровельной стали:

58-8-1	черпкой						131,6
	(зона: 1)	1527,08	1348,90	90,11	1,60	88,07	
	(зона: 2)	1527,08	1348,90	90,11	1,60	88,07	
	(зона: 3)	1527,08	1348,90	90,11	1,60	88,07	
	(зона: 4)	1527,08	1348,90	90,11	1,60	88,07	
	(зона: 5)	1527,08	1348,90	90,11	1,60	88,07	
	(зона: 6)	1527,08	1348,90	90,11	1,60	88,07	
	(зона: 7)	1527,08	1348,90	90,11	1,60	88,07	
(101-9350)	Сталь листовая, (м)	-	-	-	-	(10)	-
(509-9900)	Строительный мусор, (м)	-	-	-	-	(0,37)	-
58-8-2	отцинкованной						128,6
	(зона: 1)	1439,93	1318,15	90,11	1,60	31,67	
	(зона: 2)	1439,93	1318,15	90,11	1,60	31,67	
	(зона: 3)	1439,93	1318,15	90,11	1,60	31,67	
	(зона: 4)	1439,93	1318,15	90,11	1,60	31,67	
	(зона: 5)	1439,93	1318,15	90,11	1,60	31,67	
	(зона: 6)	1439,93	1318,15	90,11	1,60	31,67	
	(зона: 7)	1439,93	1318,15	90,11	1,60	31,67	
(101-9350)	Сталь листовая, (м)	-	-	-	-	(10)	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
1	2	3	4	5	6	7	8
(509-9900)	Строительный мусор. (м)	-	-	-	-	(0,16)	-
Измеритель: 100 заплат							
Постановка заплат из листовой кровельной стали:							
58-8-3	черной размером 1/4 листа						58,4
	(зона: 1)	648,64	593,34	25,94	0,53	29,36	
	(зона: 2)	648,64	593,34	25,94	0,53	29,36	
	(зона: 3)	648,64	593,34	25,94	0,53	29,36	
	(зона: 4)	648,64	593,34	25,94	0,53	29,36	
	(зона: 5)	648,64	593,34	25,94	0,53	29,36	
	(зона: 6)	648,64	593,34	25,94	0,53	29,36	
	(зона: 7)	648,64	593,34	25,94	0,53	29,36	
(101-9350)	Сталь листовая, (м)	-	-	-	-	(11)	-
(509-9900)	Строительный мусор. (м)	-	-	-	-	(0,05)	-
58-8-4	черной размером 1/2 листа						71,3
	(зона: 1)	823,15	724,41	51,54	0,93	47,20	
	(зона: 2)	823,15	724,41	51,54	0,93	47,20	
	(зона: 3)	823,15	724,41	51,54	0,93	47,20	
	(зона: 4)	823,15	724,41	51,54	0,93	47,20	
	(зона: 5)	823,15	724,41	51,54	0,93	47,20	
	(зона: 6)	823,15	724,41	51,54	0,93	47,20	
	(зона: 7)	823,15	724,41	51,54	0,93	47,20	
(101-9350)	Сталь листовая, (м)	-	-	-	-	(11)	-
(509-9900)	Строительный мусор. (м)	-	-	-	-	(0,09)	-
58-8-5	оцинкованной размером 1/4 листа						57,5
	(зона: 1)	625,88	589,38	25,94	0,53	10,56	
	(зона: 2)	625,88	589,38	25,94	0,53	10,56	
	(зона: 3)	625,88	589,38	25,94	0,53	10,56	
	(зона: 4)	625,88	589,38	25,94	0,53	10,56	
	(зона: 5)	625,88	589,38	25,94	0,53	10,56	
	(зона: 6)	625,88	589,38	25,94	0,53	10,56	
	(зона: 7)	625,88	589,38	25,94	0,53	10,56	
(101-9350)	Сталь листовая, (м)	-	-	-	-	(11)	-
(509-9900)	Строительный мусор. (м)	-	-	-	-	(0,04)	-
58-8-6	оцинкованной размером 1/2 листа						69,2
	(зона: 1)	779,84	709,30	51,54	0,93	19,00	
	(зона: 2)	779,84	709,30	51,54	0,93	19,00	
	(зона: 3)	779,84	709,30	51,54	0,93	19,00	
	(зона: 4)	779,84	709,30	51,54	0,93	19,00	
	(зона: 5)	779,84	709,30	51,54	0,93	19,00	
	(зона: 6)	779,84	709,30	51,54	0,93	19,00	
	(зона: 7)	779,84	709,30	51,54	0,93	19,00	
(101-9350)	Сталь листовая, (м)	-	-	-	-	(11)	-
(509-9900)	Строительный мусор. (м)	-	-	-	-	(0,08)	-

Таблица 58-9

Промазка фальцев и свищей в покрытии из кровельной стали.Измеритель: 100 м² кровли

58-9-1	Промазка фальцев и свищей в покрытии из кровельной стали						2,87
	(зона: 1)	66,58	26,89	0,00	0,00	39,69	
	(зона: 2)	66,58	26,89	0,00	0,00	39,69	
	(зона: 3)	66,58	26,89	0,00	0,00	39,69	

Номера расценов	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			затраты труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				исполн.	в т.ч. оплата труда машинистов		
Коды исчисленных материалов	Наименование и характеристика исчисленных затрат: единица измерения					расход исчисленных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
	(зона: 4)	66,58	26,89	0,00	0,00	39,69	
	(зона: 5)	66,58	26,89	0,00	0,00	39,69	
	(зона: 6)	66,58	26,89	0,00	0,00	39,69	
	(зона: 7)	66,58	26,89	0,00	0,00	39,69	

Таблица 58-10 Смена частей водосточных труб.

Измеритель: 100 м

Смена:

58-10-1	прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей						36,8
	(зона: 1)	10277,37	377,20	15,99	0,00	9884,18	
	(зона: 2)	10277,37	377,20	15,99	0,00	9884,18	
	(зона: 3)	10277,37	377,20	15,99	0,00	9884,18	
	(зона: 4)	10277,37	377,20	15,99	0,00	9884,18	
	(зона: 5)	10277,37	377,20	15,99	0,00	9884,18	
	(зона: 6)	10277,37	377,20	15,99	0,00	9884,18	
	(зона: 7)	10277,37	377,20	15,99	0,00	9884,18	
58-10-2	прямых звеньев водосточных труб с люлек						88,6
	(зона: 1)	10802,17	908,15	9,84	0,00	9884,18	
	(зона: 2)	10802,17	908,15	9,84	0,00	9884,18	
	(зона: 3)	10802,17	908,15	9,84	0,00	9884,18	
	(зона: 4)	10802,17	908,15	9,84	0,00	9884,18	
	(зона: 5)	10802,17	908,15	9,84	0,00	9884,18	
	(зона: 6)	10802,17	908,15	9,84	0,00	9884,18	
	(зона: 7)	10802,17	908,15	9,84	0,00	9884,18	

Измеритель: 100 шт.

58-10 Смена частей водосточных труб

58-10-3	колен водосточных труб с земли, лестниц и подмостей						63,9
	(зона: 1)	4305,08	654,98	9,84	0,00	3640,26	
	(зона: 2)	4305,08	654,98	9,84	0,00	3640,26	
	(зона: 3)	4305,08	654,98	9,84	0,00	3640,26	
	(зона: 4)	4305,08	654,98	9,84	0,00	3640,26	
	(зона: 5)	4305,08	654,98	9,84	0,00	3640,26	
	(зона: 6)	4305,08	654,98	9,84	0,00	3640,26	
	(зона: 7)	4305,08	654,98	9,84	0,00	3640,26	
58-10-4	колен водосточных труб с люлек						134,1
	(зона: 1)	5024,63	1374,53	9,84	0,00	3640,26	
	(зона: 2)	5024,63	1374,53	9,84	0,00	3640,26	
	(зона: 3)	5024,63	1374,53	9,84	0,00	3640,26	
	(зона: 4)	5024,63	1374,53	9,84	0,00	3640,26	
	(зона: 5)	5024,63	1374,53	9,84	0,00	3640,26	
	(зона: 6)	5024,63	1374,53	9,84	0,00	3640,26	
	(зона: 7)	5024,63	1374,53	9,84	0,00	3640,26	
58-10-5	отливов (отмстов) водосточных труб						53,1
	(зона: 1)	6244,38	544,28	9,84	0,00	5690,26	
	(зона: 2)	6244,38	544,28	9,84	0,00	5690,26	
	(зона: 3)	6244,38	544,28	9,84	0,00	5690,26	
	(зона: 4)	6244,38	544,28	9,84	0,00	5690,26	
	(зона: 5)	6244,38	544,28	9,84	0,00	5690,26	
	(зона: 6)	6244,38	544,28	9,84	0,00	5690,26	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды технических материалов	Наименование и характеристика технических материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	высшие, неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
	(зона: 7)	6244,38	544,28	9,84	0,00	5690,26	
58-10-6	воронки водосточных труб с земли, лестниц или подмостей						53,1
	(зона: 1)	8642,38	544,28	9,84	0,00	8088,26	
	(зона: 2)	8642,38	544,28	9,84	0,00	8088,26	
	(зона: 3)	8642,38	544,28	9,84	0,00	8088,26	
	(зона: 4)	8642,38	544,28	9,84	0,00	8088,26	
	(зона: 5)	8642,38	544,28	9,84	0,00	8088,26	
	(зона: 6)	8642,38	544,28	9,84	0,00	8088,26	
	(зона: 7)	8642,38	544,28	9,84	0,00	8088,26	
58-10-7	воронки водосточных труб с люлек						119,7
	(зона: 1)	9325,03	1226,93	9,84	0,00	8088,26	
	(зона: 2)	9325,03	1226,93	9,84	0,00	8088,26	
	(зона: 3)	9325,03	1226,93	9,84	0,00	8088,26	
	(зона: 4)	9325,03	1226,93	9,84	0,00	8088,26	
	(зона: 5)	9325,03	1226,93	9,84	0,00	8088,26	
	(зона: 6)	9325,03	1226,93	9,84	0,00	8088,26	
	(зона: 7)	9325,03	1226,93	9,84	0,00	8088,26	

Таблица 58-11

Ремонт металлических парапетных решеток.

Измеритель: 10 м решеток

58-11-1	Ремонт металлических парапетных решеток						4,73
	(зона: 1)	94,53	49,10	3,22	0,00	42,21	
	(зона: 2)	94,53	49,10	3,22	0,00	42,21	
	(зона: 3)	94,53	49,10	3,22	0,00	42,21	
	(зона: 4)	94,53	49,10	3,22	0,00	42,21	
	(зона: 5)	94,53	49,10	3,22	0,00	42,21	
	(зона: 6)	94,53	49,10	3,22	0,00	42,21	
	(зона: 7)	94,53	49,10	3,22	0,00	42,21	

Таблица 58-12

Устройство обрешетки.

Измеритель: 100 м²

58-12-1	Устройство обрешетки сплошной из досок						31,83
	(зона: 1)	2342,43	303,98	52,88	5,85	1985,57	
	(зона: 2)	2342,43	303,98	52,88	5,85	1985,57	
	(зона: 3)	2342,43	303,98	52,88	5,85	1985,57	
	(зона: 4)	2342,43	303,98	52,88	5,85	1985,57	
	(зона: 5)	2342,43	303,98	52,88	5,85	1985,57	
	(зона: 6)	2342,43	303,98	52,88	5,85	1985,57	
	(зона: 7)	2342,43	303,98	52,88	5,85	1985,57	
Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусьев под кровлю:							
58-12-2	из листовой стали						21,35
	(зона: 1)	1590,35	203,89	34,10	4,26	1352,36	
	(зона: 2)	1590,35	203,89	34,10	4,26	1352,36	
	(зона: 3)	1590,35	203,89	34,10	4,26	1352,36	
	(зона: 4)	1590,35	203,89	34,10	4,26	1352,36	
	(зона: 5)	1590,35	203,89	34,10	4,26	1352,36	
	(зона: 6)	1590,35	203,89	34,10	4,26	1352,36	
	(зона: 7)	1590,35	203,89	34,10	4,26	1352,36	
58-12-3	из асбестоцементных листов						18,8
	(зона: 1)	1217,87	179,54	18,67	2,53	1019,66	
	(зона: 2)	1217,87	179,54	18,67	2,53	1019,66	

Номера расценов	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций		В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды исчислительных материалов	Наименование и характеристика исчислительных элементов, единица измерения	Прямые затраты, руб.		исето	в т.ч. оплата труда машинистов	исето неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
	(зона: 3)	1217,87	179,54	18,67	2,53	1019,66	
	(зона: 4)	1217,87	179,54	18,67	2,53	1019,66	
	(зона: 5)	1217,87	179,54	18,67	2,53	1019,66	
	(зона: 6)	1217,87	179,54	18,67	2,53	1019,66	
	(зона: 7)	1217,87	179,54	18,67	2,53	1019,66	
58-12-4	из черепицы						18,41
	(зона: 1)	1253,65	175,82	12,52	1,06	1065,31	
	(зона: 2)	1253,65	175,82	12,52	1,06	1065,31	
	(зона: 3)	1253,65	175,82	12,52	1,06	1065,31	
	(зона: 4)	1253,65	175,82	12,52	1,06	1065,31	
	(зона: 5)	1253,65	175,82	12,52	1,06	1065,31	
	(зона: 6)	1253,65	175,82	12,52	1,06	1065,31	
	(зона: 7)	1253,65	175,82	12,52	1,06	1065,31	

Таблица 58-13 Устройство покрытия из рулонных материалов насухо.

Измеритель: 100 м² кровли

Устройство покрытия из рулонных материалов:

58-13-1	насухо без промазки кромок						4,52
	(зона: 1)	888,71	43,53	7,38	0,00	837,80	
	(зона: 2)	888,71	43,53	7,38	0,00	837,80	
	(зона: 3)	888,71	43,53	7,38	0,00	837,80	
	(зона: 4)	888,71	43,53	7,38	0,00	837,80	
	(зона: 5)	888,71	43,53	7,38	0,00	837,80	
	(зона: 6)	888,71	43,53	7,38	0,00	837,80	
	(зона: 7)	888,71	43,53	7,38	0,00	837,80	
58-13-2	насухо с промазкой кромок мастикой						8,36
	(зона: 1)	1066,21	82,10	8,61	0,00	975,50	
	(зона: 2)	1066,21	82,10	8,61	0,00	975,50	
	(зона: 3)	1066,21	82,10	8,61	0,00	975,50	
	(зона: 4)	1066,21	82,10	8,61	0,00	975,50	
	(зона: 5)	1066,21	82,10	8,61	0,00	975,50	
	(зона: 6)	1066,21	82,10	8,61	0,00	975,50	
	(зона: 7)	1066,21	82,10	8,61	0,00	975,50	

Таблица 58-14 Смена покрытия из листовой стали.

Измеритель: 100 м² покрытия

Смена покрытия кровли средней сложности из листовой стали:

58-14-1	с настенными желобами и свесами						148,46
	(зона: 1)	2509,18	1618,21	146,92	28,99	744,05	
	(зона: 2)	2509,18	1618,21	146,92	28,99	744,05	
	(зона: 3)	2509,18	1618,21	146,92	28,99	744,05	
	(зона: 4)	2509,18	1618,21	146,92	28,99	744,05	
	(зона: 5)	2509,18	1618,21	146,92	28,99	744,05	
	(зона: 6)	2509,18	1618,21	146,92	28,99	744,05	
	(зона: 7)	2509,18	1618,21	146,92	28,99	744,05	
(101-9351)	Сталь листовая оцинкованная, (т)	-	-	-	-	(т)	-
58-14-2	без настенных желобов и свесов						138,96
	(зона: 1)	1967,42	1514,66	138,87	27,27	313,89	
	(зона: 2)	1967,42	1514,66	138,87	27,27	313,89	
	(зона: 3)	1967,42	1514,66	138,87	27,27	313,89	
	(зона: 4)	1967,42	1514,66	138,87	27,27	313,89	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оценка труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
1	2	3	4	5	6	7	8
(101-9351)	(зона: 5)	1967,42	1514,66	138,87	27,27	313,89	(II)
	(зона: 6)	1967,42	1514,66	138,87	27,27	313,89	
	(зона: 7)	1967,42	1514,66	138,87	27,27	313,89	
	Сталь листовая оцинкованная, (т)	-	-	-	-	(II)	
58-14-3	с настенными желобами и свесами при площади покрытия до 50 м ²						152,91
(101-9351)	(зона: 1)	2562,16	1666,72	151,39	29,79	744,05	(II)
	(зона: 2)	2562,16	1666,72	151,39	29,79	744,05	
	(зона: 3)	2562,16	1666,72	151,39	29,79	744,05	
	(зона: 4)	2562,16	1666,72	151,39	29,79	744,05	
	(зона: 5)	2562,16	1666,72	151,39	29,79	744,05	
	(зона: 6)	2562,16	1666,72	151,39	29,79	744,05	
	(зона: 7)	2562,16	1666,72	151,39	29,79	744,05	
	Сталь листовая оцинкованная, (т)	-	-	-	-	(II)	
58-14-4	без настенных желобов и свесов при площади покрытия до 50 м ²						143,12
(101-9351)	(зона: 1)	2016,01	1560,01	142,11	28,06	313,89	(II)
	(зона: 2)	2016,01	1560,01	142,11	28,06	313,89	
	(зона: 3)	2016,01	1560,01	142,11	28,06	313,89	
	(зона: 4)	2016,01	1560,01	142,11	28,06	313,89	
	(зона: 5)	2016,01	1560,01	142,11	28,06	313,89	
	(зона: 6)	2016,01	1560,01	142,11	28,06	313,89	
	(зона: 7)	2016,01	1560,01	142,11	28,06	313,89	
	Сталь листовая оцинкованная, (т)	-	-	-	-	(II)	
Смета покрытия кровли простой сложности из листовой стали:							
58-14-5	с настенными желобами и свесами						117,28
(101-9351)	(зона: 1)	2125,49	1247,86	146,92	28,99	730,71	(II)
	(зона: 2)	2125,49	1247,86	146,92	28,99	730,71	
	(зона: 3)	2125,49	1247,86	146,92	28,99	730,71	
	(зона: 4)	2125,49	1247,86	146,92	28,99	730,71	
	(зона: 5)	2125,49	1247,86	146,92	28,99	730,71	
	(зона: 6)	2125,49	1247,86	146,92	28,99	730,71	
	(зона: 7)	2125,49	1247,86	146,92	28,99	730,71	
	Сталь листовая оцинкованная, (т)	-	-	-	-	(II)	
58-14-6	без настенных желобов и свесов						109,77
(101-9351)	(зона: 1)	1690,48	1167,95	138,87	27,27	383,66	(II)
	(зона: 2)	1690,48	1167,95	138,87	27,27	383,66	
	(зона: 3)	1690,48	1167,95	138,87	27,27	383,66	
	(зона: 4)	1690,48	1167,95	138,87	27,27	383,66	
	(зона: 5)	1690,48	1167,95	138,87	27,27	383,66	
	(зона: 6)	1690,48	1167,95	138,87	27,27	383,66	
	(зона: 7)	1690,48	1167,95	138,87	27,27	383,66	
	Сталь листовая оцинкованная, (т)	-	-	-	-	(II)	

Таблица 58-15 Перенавеска водосточных труб.

Измеритель: 100 м труб

Перенавеска водосточных труб:

58-15-1	с земли, лестниц или подмоостей						60,4
	(зона: 1)	639,85	626,95	0,00	0,00	12,90	
	(зона: 2)	639,85	626,95	0,00	0,00	12,90	
	(зона: 3)	639,85	626,95	0,00	0,00	12,90	
	(зона: 4)	639,85	626,95	0,00	0,00	12,90	

Номера расценов	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций		В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				исполн.	в т.ч. оплата труда машинистов		
Коды исчислительных материалов	Наименование и характеристика исчислительных затрат на материалы, единицы измерения	Прямые затраты, руб.		исполн.	в т.ч. оплата труда машинистов	расход исчислительных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
(101-0782)	(зона: 5)	639,85	626,95	0,00	0,00	12,90	
	(зона: 6)	639,85	626,95	0,00	0,00	12,90	
	(зона: 7)	639,85	626,95	0,00	0,00	12,90	
	Ноковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг. (шт)	-	-	-	-	(III)	
58-15-2	с люлек						108,7
(101-0782)	(зона: 1)	1141,21	1128,31	0,00	0,00	12,90	
	(зона: 2)	1141,21	1128,31	0,00	0,00	12,90	
	(зона: 3)	1141,21	1128,31	0,00	0,00	12,90	
	(зона: 4)	1141,21	1128,31	0,00	0,00	12,90	
	(зона: 5)	1141,21	1128,31	0,00	0,00	12,90	
	(зона: 6)	1141,21	1128,31	0,00	0,00	12,90	
	(зона: 7)	1141,21	1128,31	0,00	0,00	12,90	
	Ноковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг. (шт)	-	-	-	-	(III)	-

Таблица 58-16

Ремонт выравнивающих стяжек отдельными местами.

Измеритель: 100 мест

Ремонт цементной стяжки площадью заделки:

58-16-1	до 0,25 м ²						45,4
(509-9900)	(зона: 1)	798,25	483,06	24,09	3,70	291,10	-
	(зона: 2)	808,35	483,06	24,09	3,70	301,20	
	(зона: 3)	808,35	483,06	24,09	3,70	301,20	
	(зона: 4)	809,08	483,06	24,09	3,70	301,93	
	(зона: 5)	815,14	483,06	24,09	3,70	307,99	
	(зона: 6)	816,60	483,06	24,09	3,70	309,45	
	(зона: 7)	818,41	483,06	24,09	3,70	311,26	
	Строительный мусор, (шт)	-	-	-	-	(0,3)	
58-16-2	до 0,5 м ²						75,3
(509-9900)	(зона: 1)	1529,05	801,19	51,02	7,86	676,84	-
	(зона: 2)	1552,54	801,19	51,02	7,86	700,33	
	(зона: 3)	1552,54	801,19	51,02	7,86	700,33	
	(зона: 4)	1554,24	801,19	51,02	7,86	702,03	
	(зона: 5)	1568,33	801,19	51,02	7,86	716,12	
	(зона: 6)	1571,73	801,19	51,02	7,86	719,52	
	(зона: 7)	1575,94	801,19	51,02	7,86	723,73	
	Строительный мусор, (шт)	-	-	-	-	(0,7)	
58-16-3	до 1,0 м ²						129,9
(509-9900)	(зона: 1)	2935,03	1382,14	103,63	15,95	1449,26	-
	(зона: 2)	2985,30	1382,14	103,63	15,95	1499,53	
	(зона: 3)	2985,30	1382,14	103,63	15,95	1499,53	
	(зона: 4)	2988,94	1382,14	103,63	15,95	1503,17	
	(зона: 5)	3019,09	1382,14	103,63	15,95	1533,32	
	(зона: 6)	3026,37	1382,14	103,63	15,95	1540,60	
	(зона: 7)	3035,38	1382,14	103,63	15,95	1549,61	
	Строительный мусор, (шт)	-	-	-	-	(1,48)	

Ремонт асфальтовой стяжки площадью заделки:

58-16-4	до 0,25 м ²						24,3
(509-9900)	(зона: 1)	720,12	244,70	12,23	1,85	463,19	-
	(зона: 2)	730,48	244,70	12,23	1,85	473,55	
	(зона: 3)	726,76	244,70	12,23	1,85	469,83	
	(зона: 4)	728,09	244,70	12,23	1,85	471,16	
	(зона: 5)	732,94	244,70	12,23	1,85	476,01	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций		В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
Коды исчисленных материалов	Наименование и характеристика исчисленных расходами материалов, единица измерения	Прямые затраты, руб.				расход исчисленных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
(509-9900)	(зона: 6)	740,01	244,70	12,23	1,85	483,08	-
	(зона: 7)	739,12	244,70	12,23	1,85	482,19	
	Строительный мусор, (м)	-	-	-	-	(0,26)	
58-16-5	до 0,5 м ²						43,2
(509-9900)	(зона: 1)	1541,18	435,02	28,79	4,39	1077,37	-
	(зона: 2)	1565,26	435,02	28,79	4,39	1101,45	
	(зона: 3)	1556,62	435,02	28,79	4,39	1092,81	
	(зона: 4)	1559,71	435,02	28,79	4,39	1095,90	
	(зона: 5)	1570,98	435,02	28,79	4,39	1107,17	
	(зона: 6)	1587,42	435,02	28,79	4,39	1123,61	
	(зона: 7)	1585,36	435,02	28,79	4,39	1121,55	
Строительный мусор, (м)	-	-	-	-	(0,61)		
58-16-6	до 1,0 м ²						76,3
(509-9900)	(зона: 1)	3122,01	768,34	63,34	9,71	2290,33	-
	(зона: 2)	3173,18	768,34	63,34	9,71	2341,50	
	(зона: 3)	3154,81	768,34	63,34	9,71	2323,13	
	(зона: 4)	3161,37	768,34	63,34	9,71	2329,69	
	(зона: 5)	3185,31	768,34	63,34	9,71	2353,63	
	(зона: 6)	3220,25	768,34	63,34	9,71	2388,57	
	(зона: 7)	3215,86	768,34	63,34	9,71	2384,18	
Строительный мусор, (м)	-	-	-	-	(1,28)		

Таблица 58-17 Разборка покрытий кровель.

Измеритель: 100 м² покрытия кровли

Разборка покрытий кровель:

58-17-1	из листовой стали (зона: 1-7)	98,99	98,29	0,70	0,00	0,00	10,49
(509-9900)	Строительный мусор, (м)	-	-	-	-	(0,51)	-
58-17-2	из черепицы (зона: 1-7)	634,31	629,57	4,74	0,00	0,00	67,19
(509-9900)	Строительный мусор, (м)	-	-	-	-	(11,55)	-
58-17-3	из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов (зона: 1-7)	230,29	228,53	1,76	0,00	0,00	24,39
(509-9900)	Строительный мусор, (м)	-	-	-	-	(1,45)	-
Разборка теплоизоляции на кровле из:							
58-17-4	двух слоёв стеклоткапи (зона: 1-7)	86,61	86,30	0,31	0,00	0,00	9,21
(509-9900)	Строительный мусор, (м)	-	-	-	-	(0,1)	-
58-17-5	ваты минеральной толщиной 100 мм (зона: 1-7)	122,91	119,81	3,10	0,00	0,00	13,08
(509-9900)	Строительный мусор, (м)	-	-	-	-	(1,04)	-
58-17-6	плит пенополистерольных тол- щиной 100 мм (зона: 1-7)	95,17	94,22	0,95	0,00	0,00	10,12
(509-9900)	Строительный мусор, (м)	-	-	-	-	(0,32)	-

Таблица 58-18 Смена обрешетки.

Измеритель: 100 м² сменяемой обрешетки

Смена обрешетки с прозорами:

58-18-1	из досок толщиной до 30 мм						45,7
	(зона: 1)	1175,39	436,44	22,78	0,00	716,17	
	(зона: 2)	1175,39	436,44	22,78	0,00	716,17	

Номера расценов	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			затраты труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				исполн.	в т.ч. оплата труда машинистов		
Коды исчислительных материалов	Наименование и характеристика исчисленных материалов, единица измерения			исполн.	в т.ч. оплата труда машинистов	расход исчисленных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
(509-9900)	(зона: 3)	1175,39	436,44	22,78	0,00	716,17	-
	(зона: 4)	1175,39	436,44	22,78	0,00	716,17	
	(зона: 5)	1175,39	436,44	22,78	0,00	716,17	
	(зона: 6)	1175,39	436,44	22,78	0,00	716,17	
	(зона: 7)	1175,39	436,44	22,78	0,00	716,17	
	Строительный мусор, (т)	-	-	-	-	(1,27)	
58-18-2	из досок толщиной до 50 мм						65,12
(509-9900)	(зона: 1)	1846,26	621,90	35,52	0,00	1188,84	-
	(зона: 2)	1846,26	621,90	35,52	0,00	1188,84	
	(зона: 3)	1846,26	621,90	35,52	0,00	1188,84	
	(зона: 4)	1846,26	621,90	35,52	0,00	1188,84	
	(зона: 5)	1846,26	621,90	35,52	0,00	1188,84	
	(зона: 6)	1846,26	621,90	35,52	0,00	1188,84	
	(зона: 7)	1846,26	621,90	35,52	0,00	1188,84	
	Строительный мусор, (т)	-	-	-	-	(2,11)	
58-18-3	из брусков толщиной 50 мм и выше						81,26
(509-9900)	(зона: 1)	2325,32	776,03	63,24	0,00	1486,05	-
	(зона: 2)	2325,32	776,03	63,24	0,00	1486,05	
	(зона: 3)	2325,32	776,03	63,24	0,00	1486,05	
	(зона: 4)	2325,32	776,03	63,24	0,00	1486,05	
	(зона: 5)	2325,32	776,03	63,24	0,00	1486,05	
	(зона: 6)	2325,32	776,03	63,24	0,00	1486,05	
	(зона: 7)	2325,32	776,03	63,24	0,00	1486,05	
	Строительный мусор, (т)	-	-	-	-	(2,11)	
Смена обрешетки сплошным настилом из досок толщиной:							
58-18-4	до 30 мм						95,69
(509-9900)	(зона: 1)	3876,84	913,84	98,34	0,00	2864,66	-
	(зона: 2)	3876,84	913,84	98,34	0,00	2864,66	
	(зона: 3)	3876,84	913,84	98,34	0,00	2864,66	
	(зона: 4)	3876,84	913,84	98,34	0,00	2864,66	
	(зона: 5)	3876,84	913,84	98,34	0,00	2864,66	
	(зона: 6)	3876,84	913,84	98,34	0,00	2864,66	
	(зона: 7)	3876,84	913,84	98,34	0,00	2864,66	
	Строительный мусор, (т)	-	-	-	-	(1,7)	
58-18-5	до 50 мм						138,49
(509-9900)	(зона: 1)	6061,67	1322,58	142,08	0,00	4597,01	-
	(зона: 2)	6061,67	1322,58	142,08	0,00	4597,01	
	(зона: 3)	6061,67	1322,58	142,08	0,00	4597,01	
	(зона: 4)	6061,67	1322,58	142,08	0,00	4597,01	
	(зона: 5)	6061,67	1322,58	142,08	0,00	4597,01	
	(зона: 6)	6061,67	1322,58	142,08	0,00	4597,01	
	(зона: 7)	6061,67	1322,58	142,08	0,00	4597,01	
	Строительный мусор, (т)	-	-	-	-	(2,83)	

Таблица 58-19

Смена мелких покрытий из листовой стали.

Измеритель: 100 м покрытия

Смена мелких покрытий из листовой стали в кровлях из рулонных и штучных материалов:

58-19-1	разжелобков						151,27
(509-9900)	(зона: 1)	6152,26	1485,47	10,51	1,73	4656,28	-
	(зона: 2)	6152,26	1485,47	10,51	1,73	4656,28	
	(зона: 3)	6152,26	1485,47	10,51	1,73	4656,28	
	(зона: 4)	6152,26	1485,47	10,51	1,73	4656,28	
	(зона: 5)	6152,26	1485,47	10,51	1,73	4656,28	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
1	2	3	4	5	6	7	8
	(зона: 6)	6152,26	1485,47	10,51	1,73	4656,28	
	(зона: 7)	6152,26	1485,47	10,51	1,73	4656,28	
(509-9900)	Строительный мусор, (м)	-	-	-	-	(0,465)	-
58-19-2	настенных желобов						117,45
	(зона: 1)	4921,71	1153,36	14,65	2,39	3753,70	
	(зона: 2)	4921,71	1153,36	14,65	2,39	3753,70	
	(зона: 3)	4921,71	1153,36	14,65	2,39	3753,70	
	(зона: 4)	4921,71	1153,36	14,65	2,39	3753,70	
	(зона: 5)	4921,71	1153,36	14,65	2,39	3753,70	
	(зона: 6)	4921,71	1153,36	14,65	2,39	3753,70	
	(зона: 7)	4921,71	1153,36	14,65	2,39	3753,70	
(509-9900)	Строительный мусор, (м)	-	-	-	-	(0,358)	-
58-19-3	карнизных свесов						101,24
	(зона: 1)	4722,56	994,18	20,68	3,33	3707,70	
	(зона: 2)	4722,56	994,18	20,68	3,33	3707,70	
	(зона: 3)	4722,56	994,18	20,68	3,33	3707,70	
	(зона: 4)	4722,56	994,18	20,68	3,33	3707,70	
	(зона: 5)	4722,56	994,18	20,68	3,33	3707,70	
	(зона: 6)	4722,56	994,18	20,68	3,33	3707,70	
	(зона: 7)	4722,56	994,18	20,68	3,33	3707,70	
(509-9900)	Строительный мусор, (м)	-	-	-	-	(0,594)	-
Смена мелких покрытий из листовой стали в кровлях металлических:							
58-19-4	разжелобков						101,64
	(зона: 1)	5708,60	1041,81	10,51	1,73	4656,28	
	(зона: 2)	5708,60	1041,81	10,51	1,73	4656,28	
	(зона: 3)	5708,60	1041,81	10,51	1,73	4656,28	
	(зона: 4)	5708,60	1041,81	10,51	1,73	4656,28	
	(зона: 5)	5708,60	1041,81	10,51	1,73	4656,28	
	(зона: 6)	5708,60	1041,81	10,51	1,73	4656,28	
	(зона: 7)	5708,60	1041,81	10,51	1,73	4656,28	
(509-9900)	Строительный мусор, (м)	-	-	-	-	(0,468)	-
58-19-5	настенных желобов						78,32
	(зона: 1)	4566,99	802,78	10,51	1,73	3753,70	
	(зона: 2)	4566,99	802,78	10,51	1,73	3753,70	
	(зона: 3)	4566,99	802,78	10,51	1,73	3753,70	
	(зона: 4)	4566,99	802,78	10,51	1,73	3753,70	
	(зона: 5)	4566,99	802,78	10,51	1,73	3753,70	
	(зона: 6)	4566,99	802,78	10,51	1,73	3753,70	
	(зона: 7)	4566,99	802,78	10,51	1,73	3753,70	
(509-9900)	Строительный мусор, (м)	-	-	-	-	(0,358)	-
58-19-6	карнизных свесов с настенными желобами						117,45
	(зона: 1)	8690,93	1203,86	36,23	5,59	7450,84	
	(зона: 2)	8690,93	1203,86	36,23	5,59	7450,84	
	(зона: 3)	8690,93	1203,86	36,23	5,59	7450,84	
	(зона: 4)	8690,93	1203,86	36,23	5,59	7450,84	
	(зона: 5)	8690,93	1203,86	36,23	5,59	7450,84	
	(зона: 6)	8690,93	1203,86	36,23	5,59	7450,84	
	(зона: 7)	8690,93	1203,86	36,23	5,59	7450,84	
(509-9900)	Строительный мусор, (м)	-	-	-	-	(0,712)	-

Таблица 58-20

Смена обделок из листовой стали.

Измеритель: 100 м

Номера расценов	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				исполн.	в т.ч. оплата труда машинистов		
Коды исчислительных материалов	Наименование и характеристика исчисленных материалов, единица измерения					расход исчисленных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной:							
58-20-1	до 0,4 м						41,41
	(зона: 1)	2409,80	424,45	7,60	1,06	1977,75	
	(зона: 2)	2409,80	424,45	7,60	1,06	1977,75	
	(зона: 3)	2409,80	424,45	7,60	1,06	1977,75	
	(зона: 4)	2409,80	424,45	7,60	1,06	1977,75	
	(зона: 5)	2409,80	424,45	7,60	1,06	1977,75	
	(зона: 6)	2409,80	424,45	7,60	1,06	1977,75	
	(зона: 7)	2409,80	424,45	7,60	1,06	1977,75	
(509-9900)	Строительный мусор, (м)	-	-	-	-	(0,224)	-
58-20-2	до 0,7 м						63,22
	(зона: 1)	4051,62	648,01	12,08	1,86	3391,53	
	(зона: 2)	4051,62	648,01	12,08	1,86	3391,53	
	(зона: 3)	4051,62	648,01	12,08	1,86	3391,53	
	(зона: 4)	4051,62	648,01	12,08	1,86	3391,53	
	(зона: 5)	4051,62	648,01	12,08	1,86	3391,53	
	(зона: 6)	4051,62	648,01	12,08	1,86	3391,53	
	(зона: 7)	4051,62	648,01	12,08	1,86	3391,53	
(509-9900)	Строительный мусор, (м)	-	-	-	-	(0,33)	-
Смена обделок из листовой стали (брандмауэров и парапетов без обделки боковых стенок) шириной:							
58-20-3	до 1 м						70,25
	(зона: 1)	5092,32	720,06	14,65	2,39	4357,61	
	(зона: 2)	5092,32	720,06	14,65	2,39	4357,61	
	(зона: 3)	5092,32	720,06	14,65	2,39	4357,61	
	(зона: 4)	5092,32	720,06	14,65	2,39	4357,61	
	(зона: 5)	5092,32	720,06	14,65	2,39	4357,61	
	(зона: 6)	5092,32	720,06	14,65	2,39	4357,61	
	(зона: 7)	5092,32	720,06	14,65	2,39	4357,61	
(509-9900)	Строительный мусор, (м)	-	-	-	-	(0,492)	-
58-20-4	до 1,75 м						113,23
	(зона: 1)	8679,35	1160,61	24,82	3,99	7493,92	
	(зона: 2)	8679,35	1160,61	24,82	3,99	7493,92	
	(зона: 3)	8679,35	1160,61	24,82	3,99	7493,92	
	(зона: 4)	8679,35	1160,61	24,82	3,99	7493,92	
	(зона: 5)	8679,35	1160,61	24,82	3,99	7493,92	
	(зона: 6)	8679,35	1160,61	24,82	3,99	7493,92	
	(зона: 7)	8679,35	1160,61	24,82	3,99	7493,92	
(509-9900)	Строительный мусор, (м)	-	-	-	-	(0,89)	-
Смена обделок из листовой стали, примыканий:							
58-20-5	к каменным стенам						65,21
	(зона: 1)	1688,20	668,40	5,37	0,67	1014,43	
	(зона: 2)	1688,20	668,40	5,37	0,67	1014,43	
	(зона: 3)	1688,20	668,40	5,37	0,67	1014,43	
	(зона: 4)	1688,20	668,40	5,37	0,67	1014,43	
	(зона: 5)	1688,20	668,40	5,37	0,67	1014,43	
	(зона: 6)	1688,20	668,40	5,37	0,67	1014,43	
	(зона: 7)	1688,20	668,40	5,37	0,67	1014,43	
(509-9900)	Строительный мусор, (м)	-	-	-	-	(0,05)	-
58-20-6	к деревянным стенам						51,97
	(зона: 1)	1552,49	532,69	5,37	0,67	1014,43	
	(зона: 2)	1552,49	532,69	5,37	0,67	1014,43	
	(зона: 3)	1552,49	532,69	5,37	0,67	1014,43	
	(зона: 4)	1552,49	532,69	5,37	0,67	1014,43	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
1	2	3	4	5	6	7	8
(509-9900)	(зона: 5)	1552,49	532,69	5,37	0,67	1014,43	-
	(зона: 6)	1552,49	532,69	5,37	0,67	1014,43	
	(зона: 7)	1552,49	532,69	5,37	0,67	1014,43	
	Строительный мусор, (м)	-	-	-	-	(0,05)	
58-20-7	к дымовым трубам						87,18
(509-9900)	(зона: 1)	1913,40	893,60	5,37	0,67	1014,43	-
	(зона: 2)	1913,40	893,60	5,37	0,67	1014,43	
	(зона: 3)	1913,40	893,60	5,37	0,67	1014,43	
	(зона: 4)	1913,40	893,60	5,37	0,67	1014,43	
	(зона: 5)	1913,40	893,60	5,37	0,67	1014,43	
	(зона: 6)	1913,40	893,60	5,37	0,67	1014,43	
	(зона: 7)	1913,40	893,60	5,37	0,67	1014,43	
	Строительный мусор, (м)	-	-	-	-	(0,04)	
58-20-8	к вытяжным трубам						92,86
(509-9900)	(зона: 1)	2206,82	951,82	6,93	0,80	1248,07	-
	(зона: 2)	2206,82	951,82	6,93	0,80	1248,07	
	(зона: 3)	2206,82	951,82	6,93	0,80	1248,07	
	(зона: 4)	2206,82	951,82	6,93	0,80	1248,07	
	(зона: 5)	2206,82	951,82	6,93	0,80	1248,07	
	(зона: 6)	2206,82	951,82	6,93	0,80	1248,07	
	(зона: 7)	2206,82	951,82	6,93	0,80	1248,07	
	Строительный мусор, (м)	-	-	-	-	(0,18)	

Таблица 58-21

Смена колпаков на дымовых и вентиляционных трубах.

Измеритель: 10 шт.

58-21-1	Смена колпаков на дымовых и вентиляционных трубах в один канал						18,6
(509-9900)	(зона: 1)	903,33	182,65	3,69	0,00	716,99	-
	(зона: 2)	903,33	182,65	3,69	0,00	716,99	
	(зона: 3)	903,33	182,65	3,69	0,00	716,99	
	(зона: 4)	903,33	182,65	3,69	0,00	716,99	
	(зона: 5)	903,33	182,65	3,69	0,00	716,99	
	(зона: 6)	903,33	182,65	3,69	0,00	716,99	
	(зона: 7)	903,33	182,65	3,69	0,00	716,99	
	Строительный мусор, (м)	-	-	-	-	(0,052)	
58-21-2	На каждый следующий канал добавлять к расценке 58-21-1						5,2
(509-9900)	(зона: 1)	264,36	51,06	1,23	0,00	212,07	-
	(зона: 2)	264,36	51,06	1,23	0,00	212,07	
	(зона: 3)	264,36	51,06	1,23	0,00	212,07	
	(зона: 4)	264,36	51,06	1,23	0,00	212,07	
	(зона: 5)	264,36	51,06	1,23	0,00	212,07	
	(зона: 6)	264,36	51,06	1,23	0,00	212,07	
	(зона: 7)	264,36	51,06	1,23	0,00	212,07	
	Строительный мусор, (м)	-	-	-	-	(0,015)	

Таблица 58-22

Смена ухватов для водосточных труб.

Измеритель: 100 шт.

Смена ухватов для водосточных труб:

58-22-1	в каменных стенах						37,8
	(зона: 1)	893,74	371,20	1,23	0,00	521,31	
	(зона: 2)	893,74	371,20	1,23	0,00	521,31	

Номера расценов	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			затраты труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				исето	в т.ч. оплата труда машинистов		
1	2	3	4	5	6	7	8
	(зона: 3)	893,74	371,20	1,23	0,00	521,31	
	(зона: 4)	893,74	371,20	1,23	0,00	521,31	
	(зона: 5)	893,74	371,20	1,23	0,00	521,31	
	(зона: 6)	893,74	371,20	1,23	0,00	521,31	
	(зона: 7)	893,74	371,20	1,23	0,00	521,31	
(509-9900)	Строительный мусор, (т)	-	-	-	-	(0,01)	-
58-22-2	в деревянных стенах						21,7
	(зона: 1)	735,63	213,09	1,23	0,00	521,31	
	(зона: 2)	735,63	213,09	1,23	0,00	521,31	
	(зона: 3)	735,63	213,09	1,23	0,00	521,31	
	(зона: 4)	735,63	213,09	1,23	0,00	521,31	
	(зона: 5)	735,63	213,09	1,23	0,00	521,31	
	(зона: 6)	735,63	213,09	1,23	0,00	521,31	
	(зона: 7)	735,63	213,09	1,23	0,00	521,31	
(509-9900)	Строительный мусор, (т)	-	-	-	-	(0,01)	-

Таблица 58-23

Устройство обделок в местах примыкания кровли к радио и телеантеннам.

Измеритель: 1 место

58-23-1	Установка стальной гильзы и фартука при обделке мест примыкания мягкой кровли						8,83
(509-9900)	(зона: 1)	857,07	90,51	8,85	0,00	757,71	
	(зона: 2)	857,81	90,51	8,85	0,00	758,45	
	(зона: 3)	857,70	90,51	8,85	0,00	758,34	
	(зона: 4)	857,76	90,51	8,85	0,00	758,40	
	(зона: 5)	858,45	90,51	8,85	0,00	759,09	
	(зона: 6)	858,37	90,51	8,85	0,00	759,01	
	(зона: 7)	858,61	90,51	8,85	0,00	759,25	

Таблица 58-24

Смена кровли из черепицы.

Измеритель: 100 м² покрытия кровли

Смена кровли из черепицы при добавлении нового материала:

58-24-1	до 50%						149,34
(404-9095)	(зона: 1)	2395,46	1627,81	108,34	18,09	659,31	
	(зона: 2)	2401,80	1627,81	108,34	18,09	665,65	
	(зона: 3)	2401,80	1627,81	108,34	18,09	665,65	
	(зона: 4)	2402,26	1627,81	108,34	18,09	666,11	
	(зона: 5)	2406,06	1627,81	108,34	18,09	669,91	
	(зона: 6)	2406,98	1627,81	108,34	18,09	670,83	
	(зона: 7)	2408,12	1627,81	108,34	18,09	671,97	
(404-9095)	Черепица, (1000 шт.)	-	-	-	-	(Ш)	-
58-24-2	до 75%						170
(404-9095)	(зона: 1)	2660,57	1853,00	148,26	28,06	659,31	
	(зона: 2)	2666,91	1853,00	148,26	28,06	665,65	
	(зона: 3)	2666,91	1853,00	148,26	28,06	665,65	
	(зона: 4)	2667,37	1853,00	148,26	28,06	666,11	
	(зона: 5)	2671,17	1853,00	148,26	28,06	669,91	
	(зона: 6)	2672,09	1853,00	148,26	28,06	670,83	
	(зона: 7)	2673,23	1853,00	148,26	28,06	671,97	
(404-9095)	Черепица, (1000 шт.)	-	-	-	-	(Ш)	-
58-24-3	При смене покрытия с уклоном более 35 градусов (более 1:1,43) добавлять к расценкам 58-24-1 и 58-24-2						29,98

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды технических материалов	Наименование и характеристика технических материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	включая неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
	(зона: 1-7)	326,78	326,78	0,00	0,00	0,00	

Таблица 58-26

Прорезка борозд в старой кровле нарезчиками с алмазными дисками.

Измеритель: 100 м

Прорезка борозд в старой кровле нарезчиками с алмазными дисками, толщина кровли:

58-26-1	до 10 см						0
	(зона: 1)	118,19	0,00	82,93	3,10	35,26	
	(зона: 2)	118,19	0,00	82,93	3,10	35,26	
	(зона: 3)	118,19	0,00	82,93	3,10	35,26	
	(зона: 4)	118,19	0,00	82,93	3,10	35,26	
	(зона: 5)	118,19	0,00	82,93	3,10	35,26	
	(зона: 6)	118,19	0,00	82,93	3,10	35,26	
	(зона: 7)	118,19	0,00	82,93	3,10	35,26	
58-26-2	до 20 см						0
	(зона: 1)	277,86	0,00	207,33	7,76	70,53	
	(зона: 2)	277,86	0,00	207,33	7,76	70,53	
	(зона: 3)	277,86	0,00	207,33	7,76	70,53	
	(зона: 4)	277,86	0,00	207,33	7,76	70,53	
	(зона: 5)	277,86	0,00	207,33	7,76	70,53	
	(зона: 6)	277,86	0,00	207,33	7,76	70,53	
	(зона: 7)	277,86	0,00	207,33	7,76	70,53	
58-26-3	более 20 см						0
	(зона: 1)	644,85	0,00	539,06	20,18	105,79	
	(зона: 2)	644,85	0,00	539,06	20,18	105,79	
	(зона: 3)	644,85	0,00	539,06	20,18	105,79	
	(зона: 4)	644,85	0,00	539,06	20,18	105,79	
	(зона: 5)	644,85	0,00	539,06	20,18	105,79	
	(зона: 6)	644,85	0,00	539,06	20,18	105,79	
	(зона: 7)	644,85	0,00	539,06	20,18	105,79	

Таблица 58-27

Ремонт мягкой кровли из рубероида РК-350 с использованием аппарата «АIV» с устройством нового покрытия.

Измеритель: 100 м² покрытия

Ремонт мягкой кровли из рубероида РК-350 с использованием аппарата «АIV» с устройством нового покрытия:

58-27-1	в один слой						1,46
	(зона: 1)	54,48	17,91	5,97	0,00	30,60	
	(зона: 2)	54,48	17,91	5,97	0,00	30,60	
	(зона: 3)	54,48	17,91	5,97	0,00	30,60	
	(зона: 4)	54,48	17,91	5,97	0,00	30,60	
	(зона: 5)	54,48	17,91	5,97	0,00	30,60	
	(зона: 6)	54,48	17,91	5,97	0,00	30,60	
	(зона: 7)	54,48	17,91	5,97	0,00	30,60	
58-27-2	в два слоя						1,81
	(зона: 1)	70,18	21,88	5,97	0,00	42,33	
	(зона: 2)	70,18	21,88	5,97	0,00	42,33	
	(зона: 3)	70,18	21,88	5,97	0,00	42,33	
	(зона: 4)	70,18	21,88	5,97	0,00	42,33	
	(зона: 5)	70,18	21,88	5,97	0,00	42,33	
	(зона: 6)	70,18	21,88	5,97	0,00	42,33	
	(зона: 7)	70,18	21,88	5,97	0,00	42,33	

Номера расценов	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций		В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды исчислительных материалов	Наименование и характеристика исчислительных элементов, единица измерения	Прямые затраты, руб.		исето	в т.ч. оплата труда машинистов	исход. неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8

Таблица 58-28

Подготовка и проварка основания рулонной кровли с использованием аппарата «АIV» для последующего покрытия рулонной кровлей.

Измеритель: 1 м²

58-28-1	Подготовка и проварка основания рулонной кровли с использованием аппарата «АIV» для последующего покрытия рулонной кровлей						1,08
	(зона: 1)	32,17	13,25	1,63	0,00	17,29	
	(зона: 2)	32,17	13,25	1,63	0,00	17,29	
	(зона: 3)	32,17	13,25	1,63	0,00	17,29	
	(зона: 4)	32,17	13,25	1,63	0,00	17,29	
	(зона: 5)	32,17	13,25	1,63	0,00	17,29	
	(зона: 6)	32,17	13,25	1,63	0,00	17,29	
	(зона: 7)	32,17	13,25	1,63	0,00	17,29	

Раздел 59. ЛЕСТНИЦЫ, КРЫЛЬЦА

Таблица 59-1

Разборка деревянных лестниц и крылец.

Измеритель: 100 м² горизонтальной проекции

Разборка деревянных:							
59-1-1	лестницы с маршами и площадками						125,57
	(зона: 1-7)	1216,38	1199,19	17,19	0,00	0,00	
(509-9900)	Строительный мусор, (м)	-	-	-	-	(17,82)	-
59-1-2	крылец с площадками и ступенями						206,23
	(зона: 1-7)	1969,50	1969,50	0,00	0,00	0,00	
(509-9900)	Строительный мусор, (м)	-	-	-	-	(23,12)	-

Таблица 59-2

Разборка деревянных чердачных лестниц.

Измеритель: 100 м марша

59-2-1	Разборка деревянных чердачных лестниц						53,83
	(зона: 1-7)	517,48	514,08	3,40	0,00	0,00	
(509-9900)	Строительный мусор, (м)	-	-	-	-	(3,35)	-

Таблица 59-3

Разборка металлических лестничных решеток.

Измеритель: 100 м решетки

Разборка металлических лестничных решеток при весе одного метра решетки:							
59-3-1	до 60 кг						47,3
	(зона: 1)	513,71	451,72	8,84	0,00	53,15	
	(зона: 2)	513,71	451,72	8,84	0,00	53,15	
	(зона: 3)	513,71	451,72	8,84	0,00	53,15	
	(зона: 4)	513,71	451,72	8,84	0,00	53,15	
	(зона: 5)	513,71	451,72	8,84	0,00	53,15	
	(зона: 6)	513,71	451,72	8,84	0,00	53,15	
	(зона: 7)	513,71	451,72	8,84	0,00	53,15	
(509-9900)	Строительный мусор, (м)	-	-	-	-	(2,5)	-
59-3-2	свыше 60 кг						69,34
	(зона: 1)	751,36	667,74	12,03	0,00	71,59	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды исчисленных материалов	Наименование и характеристика исчисленных расценок материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	высв. неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
	(зона: 2)	751,36	667,74	12,03	0,00	71,59	
	(зона: 3)	751,36	667,74	12,03	0,00	71,59	
	(зона: 4)	751,36	667,74	12,03	0,00	71,59	
	(зона: 5)	751,36	667,74	12,03	0,00	71,59	
	(зона: 6)	751,36	667,74	12,03	0,00	71,59	
	(зона: 7)	751,36	667,74	12,03	0,00	71,59	
(509-9900)	Строительный мусор, (м)	-	-	-	-	(5)	-

Таблица 59-4 Разборка поручней.

Измеритель: 100 м поручня

Разборка поручней деревянных:

59-4-1	прямой части						13,25
	(зона: 1-7)	133,43	133,43	0,00	0,00	0,00	
(509-9900)	Строительный мусор, (м)	-	-	-	-	(0,14)	-

Измеритель: 100 шт.

59-4 Разборка поручней

59-4-2	закруглений						26,11
	(зона: 1-7)	262,93	262,93	0,00	0,00	0,00	
(509-9900)	Строительный мусор, (м)	-	-	-	-	(0,08)	-

Измеритель: 100 м поручня

59-4-3	Разборка поручней поливинилхлоридных						3,36
	(зона: 1-7)	33,00	33,00	0,00	0,00	0,00	
(509-9900)	Строительный мусор, (м)	-	-	-	-	(0,07)	-

Таблица 59-5 Ремонт ступеней.

Измеритель: 100 ступеней

Ремонт ступеней:

59-5-1	деревянных						318,6
	(зона: 1)	5282,84	3265,65	69,65	8,11	1947,54	
	(зона: 2)	5282,84	3265,65	69,65	8,11	1947,54	
	(зона: 3)	5282,84	3265,65	69,65	8,11	1947,54	
	(зона: 4)	5282,84	3265,65	69,65	8,11	1947,54	
	(зона: 5)	5282,84	3265,65	69,65	8,11	1947,54	
	(зона: 6)	5282,84	3265,65	69,65	8,11	1947,54	
	(зона: 7)	5282,84	3265,65	69,65	8,11	1947,54	
(509-9900)	Строительный мусор, (м)	-	-	-	-	(3,34)	-
59-5-2	бетонных						102,89
	(зона: 1)	1538,72	1068,00	28,18	3,86	442,54	
	(зона: 2)	1545,19	1068,00	28,18	3,86	449,01	
	(зона: 3)	1544,24	1068,00	28,18	3,86	448,06	
	(зона: 4)	1544,72	1068,00	28,18	3,86	448,54	
	(зона: 5)	1550,74	1068,00	28,18	3,86	454,56	
	(зона: 6)	1550,04	1068,00	28,18	3,86	453,86	
	(зона: 7)	1552,16	1068,00	28,18	3,86	455,98	
59-5-3	мозаичных						107,3
	(зона: 1)	1775,01	1169,57	44,05	4,79	561,39	
	(зона: 2)	1781,82	1169,57	44,05	4,79	568,20	
	(зона: 3)	1781,82	1169,57	44,05	4,79	568,20	
	(зона: 4)	1782,31	1169,57	44,05	4,79	568,69	
	(зона: 5)	1786,40	1169,57	44,05	4,79	572,78	
	(зона: 6)	1787,39	1169,57	44,05	4,79	573,77	
	(зона: 7)	1788,61	1169,57	44,05	4,79	574,99	

Номера расчетов	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			затраты труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				исето	в т.ч. оплата труда машинистов	исход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8

Таблица 59-6

Устройство вставок в каменных ступенях.

Измеритель: 100 мест

59-6-1	Устройство вставок в каменных ступенях						179,7
	(зона: 1)	2662,27	2330,71	304,66	49,71	26,90	
	(зона: 2)	2663,21	2330,71	304,66	49,71	27,84	
	(зона: 3)	2663,21	2330,71	304,66	49,71	27,84	
	(зона: 4)	2663,28	2330,71	304,66	49,71	27,91	
	(зона: 5)	2663,84	2330,71	304,66	49,71	28,47	
	(зона: 6)	2663,98	2330,71	304,66	49,71	28,61	
	(зона: 7)	2664,15	2330,71	304,66	49,71	28,78	
(412-9180)	Плиты облицовочные, (м ²)	-	-	-	-	(Ш)	-

Таблица 59-7

Ремонт деревянного поручня.

Измеритель: 100 заделок в поручнях

Ремонт:

59-7-1	прямой части поручня с постановкой заделок						37,92
	(зона: 1)	649,53	388,68	4,54	0,00	256,31	
	(зона: 2)	649,53	388,68	4,54	0,00	256,31	
	(зона: 3)	649,53	388,68	4,54	0,00	256,31	
	(зона: 4)	649,53	388,68	4,54	0,00	256,31	
	(зона: 5)	649,53	388,68	4,54	0,00	256,31	
	(зона: 6)	649,53	388,68	4,54	0,00	256,31	
	(зона: 7)	649,53	388,68	4,54	0,00	256,31	
59-7-2	закруглений поручня с постановкой заделок						42,29
	(зона: 1)	702,46	438,97	7,18	0,00	256,31	
	(зона: 2)	702,46	438,97	7,18	0,00	256,31	
	(зона: 3)	702,46	438,97	7,18	0,00	256,31	
	(зона: 4)	702,46	438,97	7,18	0,00	256,31	
	(зона: 5)	702,46	438,97	7,18	0,00	256,31	
	(зона: 6)	702,46	438,97	7,18	0,00	256,31	
	(зона: 7)	702,46	438,97	7,18	0,00	256,31	

Таблица 59-8

Укрепление стоек металлических решеток ограждений.

Измеритель: 100 укрепленных стоек

59-8-1	Укрепление стоек металлических решеток ограждений						24,05
	(зона: 1)	700,80	274,89	1,68	0,67	424,23	
	(зона: 2)	702,44	274,89	1,68	0,67	425,87	
	(зона: 3)	702,44	274,89	1,68	0,67	425,87	
	(зона: 4)	702,56	274,89	1,68	0,67	425,99	
	(зона: 5)	703,55	274,89	1,68	0,67	426,98	
	(зона: 6)	703,78	274,89	1,68	0,67	427,21	
	(зона: 7)	704,08	274,89	1,68	0,67	427,51	

Таблица 59-9

Ремонт металлических лестничных решеток.

Измеритель: 100 м решетки

59-9-1	Ремонт металлических лестничных решеток						9,71
	(зона: 1)	566,67	109,72	2,35	0,93	454,60	
	(зона: 2)	568,64	109,72	2,35	0,93	456,57	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций		В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
Коды исчислительных материалов	Наименование и характеристика исчислительных расценками материалов, единица измерения	Прямые затраты, руб.				расходы на неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
	(зона: 3)	568,64	109,72	2,35	0,93	456,57	
	(зона: 4)	568,78	109,72	2,35	0,93	456,71	
	(зона: 5)	569,97	109,72	2,35	0,93	457,90	
	(зона: 6)	570,25	109,72	2,35	0,93	458,18	
	(зона: 7)	570,60	109,72	2,35	0,93	458,53	

Таблица 59-10

Смена отдельных каменных и железобетонных ступеней.

Измеритель: 100 м ступеней

Смена отдельных каменных и железобетонных ступеней:

59-10-1	на косоурах						189,8
	(зона: 1)	21077,36	1970,12	181,52	63,47	18925,72	
	(зона: 2)	21252,72	1970,12	181,52	63,47	19101,08	
	(зона: 3)	21390,14	1970,12	181,52	63,47	19238,50	
	(зона: 4)	21866,64	1970,12	181,52	63,47	19715,00	
	(зона: 5)	21840,27	1970,12	181,52	63,47	19688,63	
	(зона: 6)	21975,62	1970,12	181,52	63,47	19823,98	
	(зона: 7)	21427,42	1970,12	181,52	63,47	19275,78	
59-10-2	на столбчатом основании или с заделкой двух концов						278,85
	(зона: 1)	22708,98	2966,96	205,68	64,62	19536,34	
	(зона: 2)	22897,32	2966,96	205,68	64,62	19724,68	
	(зона: 3)	23066,96	2966,96	205,68	64,62	19894,32	
	(зона: 4)	23545,93	2966,96	205,68	64,62	20373,29	
	(зона: 5)	23539,04	2966,96	205,68	64,62	20366,40	
	(зона: 6)	23671,85	2966,96	205,68	64,62	20499,21	
	(зона: 7)	23141,51	2966,96	205,68	64,62	19968,87	

Раздел 60. ПЕЧНЫЕ РАБОТЫ

Таблица 60-1

Разборка кладки печей и очагов.

Измеритель: 1 м³ кладки

Разборка кладки печей:

60-1-1	необлицованных						6,74
	(зона: 1-7)	63,15	63,15	0,00	0,00	0,00	
(509-9900)	Строительный мусор, (м)	-	-	-	-	(2,04)	-
60-1-2	облицованных						8,01
	(зона: 1-7)	76,50	76,50	0,00	0,00	0,00	
(509-9900)	Строительный мусор, (м)	-	-	-	-	(2,19)	-
Разборка кладки очагов:							
60-1-3	необлицованных						6,07
	(зона: 1-7)	56,88	56,88	0,00	0,00	0,00	
(509-9900)	Строительный мусор, (м)	-	-	-	-	(1,79)	-
60-1-4	облицованных						6,39
	(зона: 1-7)	61,02	61,02	0,00	0,00	0,00	
(509-9900)	Строительный мусор, (м)	-	-	-	-	(1,94)	-
60-1-5	Разборка кладки печей в футлярах из кровельной стали						7,76
	(зона: 1-7)	73,41	73,41	0,00	0,00	0,00	
(509-9900)	Строительный мусор, (м)	-	-	-	-	(2,05)	-

Номера расценов	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций		В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оценка труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды исчислительных материалов	Наименование и характеристика исчислительных элементов материалов, единица измерения	Прямые затраты, руб.		исето	в т.ч. оплата труда машинистов	исход. неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8

Таблица 60-2 Разборка дымовых кирпичных труб и боровов.

Измеритель: 100 м

60-2-1	Разборка дымовых кирпичных труб и боровов в один канал (зона: 1-7)	1748,63	1615,10	133,53	52,93	0,00	164,47
(509-9900)	Строительный мусор, (т)	-	-	-	-	(31,1)	-
60-2-2	На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-2-1 (зона: 1-7)	988,46	927,40	61,06	24,21	0,00	94,44
(509-9900)	Строительный мусор, (т)	-	-	-	-	(19,89)	-

Таблица 60-3 Большой ремонт печей.

Измеритель: 10 печей

Большой ремонт печей:

60-3-1	облицованных						190,94
	(зона: 1)	2447,33	2006,78	5,97	0,00	434,58	
	(зона: 2)	2497,68	2006,78	5,97	0,00	484,93	
	(зона: 3)	2542,83	2006,78	5,97	0,00	530,08	
	(зона: 4)	2547,99	2006,78	5,97	0,00	535,24	
	(зона: 5)	2585,94	2006,78	5,97	0,00	573,19	
	(зона: 6)	2594,97	2006,78	5,97	0,00	582,22	
	(зона: 7)	2650,11	2006,78	5,97	0,00	637,36	
(101-9053)	Плиты рядовые, (м²)	-	-	-	-	(П)	-
(404-9001)	Кирпич, (1000 шт.)	-	-	-	-	(П)	-
(509-9900)	Строительный мусор, (т)	-	-	-	-	(9,29)	-
60-3-2	необлицованных						156,46
	(зона: 1)	1723,60	1506,71	4,38	0,00	212,51	
	(зона: 2)	1754,75	1506,71	4,38	0,00	243,66	
	(зона: 3)	1782,76	1506,71	4,38	0,00	271,67	
	(зона: 4)	1785,94	1506,71	4,38	0,00	274,85	
	(зона: 5)	1809,46	1506,71	4,38	0,00	298,37	
	(зона: 6)	1815,04	1506,71	4,38	0,00	303,95	
	(зона: 7)	1849,19	1506,71	4,38	0,00	338,10	
(404-9001)	Кирпич, (1000 шт.)	-	-	-	-	(Ш)	-
(509-9900)	Строительный мусор, (т)	-	-	-	-	(6,49)	-

Таблица 60-4 Малый ремонт печей.

Измеритель: 100 шт.

Малый ремонт:

60-4-1	сводов русских печей						576,88
	(зона: 1)	6230,24	5988,01	6,05	0,00	236,18	
	(зона: 2)	6264,85	5988,01	6,05	0,00	270,79	
	(зона: 3)	6295,97	5988,01	6,05	0,00	301,91	
	(зона: 4)	6299,51	5988,01	6,05	0,00	305,45	
	(зона: 5)	6325,64	5988,01	6,05	0,00	331,58	
	(зона: 6)	6331,84	5988,01	6,05	0,00	337,78	
	(зона: 7)	6369,79	5988,01	6,05	0,00	375,73	
(404-9001)	Кирпич, (1000 шт.)	-	-	-	-	(Ш)	-
(509-9900)	Строительный мусор, (т)	-	-	-	-	(6,6)	-
60-4-2	пода, наружной стенки русских печей						177,88
	(зона: 1)	2088,62	1846,39	6,05	0,00	236,18	
	(зона: 2)	2123,23	1846,39	6,05	0,00	270,79	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.	
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы		
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов			
1	2	3	4	5	6	7	8	
	(зона: 3)	2154,35	1846,39	6,05	0,00	301,91		
	(зона: 4)	2157,89	1846,39	6,05	0,00	305,45		
	(зона: 5)	2184,02	1846,39	6,05	0,00	331,58		
	(зона: 6)	2190,22	1846,39	6,05	0,00	337,78		
	(зона: 7)	2228,17	1846,39	6,05	0,00	375,73		
	(404-9001)	Кирпич, (1000 шт.)	-	-	-	-	(II)	-
	(509-9900)	Строительный мусор, (м)	-	-	-	-	(6,6)	-
60-4-3	сводов голландских печей						617,34	
	(зона: 1)	6569,97	6327,74	6,05	0,00	236,18		
	(зона: 2)	6604,58	6327,74	6,05	0,00	270,79		
	(зона: 3)	6635,70	6327,74	6,05	0,00	301,91		
	(зона: 4)	6639,24	6327,74	6,05	0,00	305,45		
	(зона: 5)	6665,37	6327,74	6,05	0,00	331,58		
	(зона: 6)	6671,57	6327,74	6,05	0,00	337,78		
	(зона: 7)	6709,52	6327,74	6,05	0,00	375,73		
(404-9001)	Кирпич, (1000 шт.)	-	-	-	-	(II)	-	
(509-9900)	Строительный мусор, (м)	-	-	-	-	(6,6)	-	
60-4-4	пода, топочного или поддувального отверстия голландских печей						312,84	
	(зона: 1)	3392,53	3150,30	6,05	0,00	236,18		
	(зона: 2)	3427,14	3150,30	6,05	0,00	270,79		
	(зона: 3)	3458,26	3150,30	6,05	0,00	301,91		
	(зона: 4)	3461,80	3150,30	6,05	0,00	305,45		
	(зона: 5)	3487,93	3150,30	6,05	0,00	331,58		
	(зона: 6)	3494,13	3150,30	6,05	0,00	337,78		
	(зона: 7)	3532,08	3150,30	6,05	0,00	375,73		
(404-9001)	Кирпич, (1000 шт.)	-	-	-	-	(II)	-	
(509-9900)	Строительный мусор, (м)	-	-	-	-	(6,6)	-	
60-4-5	боковой или задней стенки кухонных очагов						239,34	
	(зона: 1)	2652,38	2410,15	6,05	0,00	236,18		
	(зона: 2)	2686,99	2410,15	6,05	0,00	270,79		
	(зона: 3)	2718,11	2410,15	6,05	0,00	301,91		
	(зона: 4)	2721,65	2410,15	6,05	0,00	305,45		
	(зона: 5)	2747,78	2410,15	6,05	0,00	331,58		
	(зона: 6)	2753,98	2410,15	6,05	0,00	337,78		
	(зона: 7)	2791,93	2410,15	6,05	0,00	375,73		
(404-9001)	Кирпич, (1000 шт.)	-	-	-	-	(II)	-	
(509-9900)	Строительный мусор, (м)	-	-	-	-	(6,6)	-	
60-4-6	топочного или поддувального отверстия кухонных очагов						149,04	
	(зона: 1)	1705,80	1463,57	6,05	0,00	236,18		
	(зона: 2)	1740,41	1463,57	6,05	0,00	270,79		
	(зона: 3)	1771,53	1463,57	6,05	0,00	301,91		
	(зона: 4)	1775,07	1463,57	6,05	0,00	305,45		
	(зона: 5)	1801,20	1463,57	6,05	0,00	331,58		
	(зона: 6)	1807,40	1463,57	6,05	0,00	337,78		
	(зона: 7)	1845,35	1463,57	6,05	0,00	375,73		
(404-9001)	Кирпич, (1000 шт.)	-	-	-	-	(II)	-	
(509-9900)	Строительный мусор, (м)	-	-	-	-	(6,6)	-	

Таблица 60-5

Перекладка частей русской печи.

Измеритель: 100 мест

Номера расценов	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				исполн.	в т.ч. оплата труда машинистов		
Коды исчисленных материалов	Наименование и характеристика исчисленных материалов, единица измерения			исполн.	в т.ч. оплата труда машинистов	расход исчисленных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
Перекладка:							
60-5-1	устья русской печи						337,7
	(зона: 1)	3762,67	3505,33	8,76	0,93	248,58	
	(зона: 2)	3799,17	3505,33	8,76	0,93	285,08	
	(зона: 3)	3831,88	3505,33	8,76	0,93	317,79	
	(зона: 4)	3835,62	3505,33	8,76	0,93	321,53	
	(зона: 5)	3863,12	3505,33	8,76	0,93	349,03	
	(зона: 6)	3869,67	3505,33	8,76	0,93	355,58	
	(зона: 7)	3909,63	3505,33	8,76	0,93	395,54	
(404-9001)	Кирпич, (1000 шт.)	-	-	-	-	(П)	-
(509-9900)	Строительный мусор, (м)	-	-	-	-	(8,79)	-
60-5-2	свода русской печи						936,2
	(зона: 1)	9975,10	9717,76	8,76	0,93	248,58	
	(зона: 2)	10011,60	9717,76	8,76	0,93	285,08	
	(зона: 3)	10044,31	9717,76	8,76	0,93	317,79	
	(зона: 4)	10048,05	9717,76	8,76	0,93	321,53	
	(зона: 5)	10075,55	9717,76	8,76	0,93	349,03	
	(зона: 6)	10082,10	9717,76	8,76	0,93	355,58	
	(зона: 7)	10122,06	9717,76	8,76	0,93	395,54	
(404-9001)	Кирпич, (1000 шт.)	-	-	-	-	(П)	-
(509-9900)	Строительный мусор, (м)	-	-	-	-	(8,79)	-
60-5-3	пода русской печи						351,2
	(зона: 1)	4213,16	3645,46	24,82	2,64	542,88	
	(зона: 2)	4292,77	3645,46	24,82	2,64	622,49	
	(зона: 3)	4364,35	3645,46	24,82	2,64	694,07	
	(зона: 4)	4372,48	3645,46	24,82	2,64	702,20	
	(зона: 5)	4432,58	3645,46	24,82	2,64	762,30	
	(зона: 6)	4446,86	3645,46	24,82	2,64	776,58	
	(зона: 7)	4534,12	3645,46	24,82	2,64	863,84	
(404-9001)	Кирпич, (1000 шт.)	-	-	-	-	(П)	-
(509-9900)	Строительный мусор, (м)	-	-	-	-	(17,58)	-
60-5-4	наружной стенки русской печи						400,37
	(зона: 1)	4723,54	4155,84	24,82	2,64	542,88	
	(зона: 2)	4803,15	4155,84	24,82	2,64	622,49	
	(зона: 3)	4874,73	4155,84	24,82	2,64	694,07	
	(зона: 4)	4882,86	4155,84	24,82	2,64	702,20	
	(зона: 5)	4942,96	4155,84	24,82	2,64	762,30	
	(зона: 6)	4957,24	4155,84	24,82	2,64	776,58	
	(зона: 7)	5044,50	4155,84	24,82	2,64	863,84	
(404-9001)	Кирпич, (1000 шт.)	-	-	-	-	(П)	-
(509-9900)	Строительный мусор, (м)	-	-	-	-	(17,58)	-

Таблица 60-6

Смена водогрейных и пищеварных котлов.

Измеритель: 100 котлов

Смена водогрейных и пищеварных котлов вместимостью:

60-6-1	75 литров						223,75
	(зона: 1)	59484,90	2293,44	210,24	22,35	56981,22	
	(зона: 2)	59535,25	2293,44	210,24	22,35	57031,57	
	(зона: 3)	59580,40	2293,44	210,24	22,35	57076,72	
	(зона: 4)	59585,56	2293,44	210,24	22,35	57081,88	
	(зона: 5)	59623,51	2293,44	210,24	22,35	57119,83	
	(зона: 6)	59632,54	2293,44	210,24	22,35	57128,86	
	(зона: 7)	59687,68	2293,44	210,24	22,35	57184,00	
(404-9001)	Кирпич, (1000 шт.)	-	-	-	-	(П)	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
1	2	3	4	5	6	7	8
(509-9900)	Строительный мусор, (т)	-	-	-	-	(14,55)	-
60-6-2	185 литров						283,46
	(зона: 1)	142946,04	2905,47	227,76	24,21	139812,81	
	(зона: 2)	142999,85	2905,47	227,76	24,21	139866,62	
	(зона: 3)	143048,12	2905,47	227,76	24,21	139914,89	
	(зона: 4)	143053,63	2905,47	227,76	24,21	139920,40	
	(зона: 5)	143094,20	2905,47	227,76	24,21	139960,97	
	(зона: 6)	143103,84	2905,47	227,76	24,21	139970,61	
	(зона: 7)	143162,78	2905,47	227,76	24,21	140029,55	
(404-9001)	Кирпич, (1000 шт.)	-	-	-	-	(II)	-
(509-9900)	Строительный мусор, (т)	-	-	-	-	(19,86)	-
60-6-3	300 литров						406,98
	(зона: 1)	230845,73	4171,55	251,12	26,69	226423,06	
	(зона: 2)	230903,94	4171,55	251,12	26,69	226481,27	
	(зона: 3)	230956,74	4171,55	251,12	26,69	226534,07	
	(зона: 4)	230962,62	4171,55	251,12	26,69	226539,95	
	(зона: 5)	231006,79	4171,55	251,12	26,69	226584,12	
	(зона: 6)	231017,22	4171,55	251,12	26,69	226594,55	
	(зона: 7)	231081,20	4171,55	251,12	26,69	226658,53	
(404-9001)	Кирпич, (1000 шт.)	-	-	-	-	(II)	-
(509-9900)	Строительный мусор, (т)	-	-	-	-	(25,33)	-

Таблица 60-7

Перекладка дымовых труб.

Измеритель: 100 м труб

60-7-1	Перекладка дымовых труб под крышей с добавлением нового кирпича до 25% в один канал						566,95
	(зона: 1)	6202,73	5811,24	82,54	17,04	308,95	
	(зона: 2)	6248,59	5811,24	82,54	17,04	354,81	
	(зона: 3)	6288,84	5811,24	82,54	17,04	395,06	
	(зона: 4)	6293,66	5811,24	82,54	17,04	399,88	
	(зона: 5)	6327,81	5811,24	82,54	17,04	434,03	
	(зона: 6)	6336,03	5811,24	82,54	17,04	442,25	
	(зона: 7)	6385,92	5811,24	82,54	17,04	492,14	
(404-9001)	Кирпич, (1000 шт.)	-	-	-	-	(II)	-
(509-9900)	Строительный мусор, (т)	-	-	-	-	(9,09)	-
60-7-2	На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-1						320,45
	(зона: 1)	3446,92	3284,61	37,90	7,82	124,41	
	(зона: 2)	3465,82	3284,61	37,90	7,82	143,31	
	(зона: 3)	3481,65	3284,61	37,90	7,82	159,14	
	(зона: 4)	3483,74	3284,61	37,90	7,82	161,23	
	(зона: 5)	3497,45	3284,61	37,90	7,82	174,94	
	(зона: 6)	3500,83	3284,61	37,90	7,82	178,32	
	(зона: 7)	3521,10	3284,61	37,90	7,82	198,59	
(404-9001)	Кирпич, (1000 шт.)	-	-	-	-	(II)	-
(509-9900)	Строительный мусор, (т)	-	-	-	-	(5,74)	-
60-7-3	Перекладка дымовых труб под крышей с добавлением нового кирпича 50% в один канал						608,12
	(зона: 1)	6690,54	6233,23	148,36	30,85	308,95	
	(зона: 2)	6736,40	6233,23	148,36	30,85	354,81	
	(зона: 3)	6776,65	6233,23	148,36	30,85	395,06	
	(зона: 4)	6781,47	6233,23	148,36	30,85	399,88	
	(зона: 5)	6815,62	6233,23	148,36	30,85	434,03	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				исето	в т.ч. оплата труда машинистов		
1	2	3	4	5	6	7	8
	(зона: 6)	6823,84	6233,23	148,36	30,85	442,25	
	(зона: 7)	6873,73	6233,23	148,36	30,85	492,14	
(404-9001)	Кирпич, (1000 шт.)	-	-	-	-	(II)	-
(509-9900)	Строительный мусор, (т)	-	-	-	-	(12,28)	-
60-7-4	На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-3						336,47
	(зона: 1)	3655,77	3448,82	82,54	17,04	124,41	
	(зона: 2)	3674,67	3448,82	82,54	17,04	143,31	
	(зона: 3)	3690,50	3448,82	82,54	17,04	159,14	
	(зона: 4)	3692,59	3448,82	82,54	17,04	161,23	
	(зона: 5)	3706,30	3448,82	82,54	17,04	174,94	
	(зона: 6)	3709,68	3448,82	82,54	17,04	178,32	
	(зона: 7)	3729,95	3448,82	82,54	17,04	198,59	
(404-9001)	Кирпич, (1000 шт.)	-	-	-	-	(II)	-
(509-9900)	Строительный мусор, (т)	-	-	-	-	(7,43)	-
60-7-5	Перекладка дымовых труб над крышей с добавлением нового кирпича до 25 % в один канал						565,48
	(зона: 1)	9311,98	5796,17	154,42	31,99	3361,39	
	(зона: 2)	9429,43	5796,17	154,42	31,99	3478,84	
	(зона: 3)	9429,43	5796,17	154,42	31,99	3478,84	
	(зона: 4)	9437,93	5796,17	154,42	31,99	3487,34	
	(зона: 5)	9508,38	5796,17	154,42	31,99	3557,79	
	(зона: 6)	9525,43	5796,17	154,42	31,99	3574,84	
	(зона: 7)	9546,43	5796,17	154,42	31,99	3595,84	
(404-9001)	Кирпич, (1000 шт.)	-	-	-	-	(II)	-
(509-9900)	Строительный мусор, (т)	-	-	-	-	(12,34)	-
60-7-6	На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-5						320,45
	(зона: 1)	5155,38	3284,61	69,08	14,25	1801,69	
	(зона: 2)	5218,33	3284,61	69,08	14,25	1864,64	
	(зона: 3)	5218,33	3284,61	69,08	14,25	1864,64	
	(зона: 4)	5222,89	3284,61	69,08	14,25	1869,20	
	(зона: 5)	5260,65	3284,61	69,08	14,25	1906,96	
	(зона: 6)	5269,79	3284,61	69,08	14,25	1916,10	
	(зона: 7)	5281,05	3284,61	69,08	14,25	1927,36	
(404-9001)	Кирпич, (1000 шт.)	-	-	-	-	(II)	-
(509-9900)	Строительный мусор, (т)	-	-	-	-	(5,37)	-
60-7-7	Перекладка дымовых труб над крышей с добавлением нового кирпича до 50% в один канал						609,21
	(зона: 1)	9904,37	6244,40	298,19	61,89	3361,78	
	(зона: 2)	10021,82	6244,40	298,19	61,89	3479,23	
	(зона: 3)	10021,82	6244,40	298,19	61,89	3479,23	
	(зона: 4)	10030,32	6244,40	298,19	61,89	3487,73	
	(зона: 5)	10100,77	6244,40	298,19	61,89	3558,18	
	(зона: 6)	10117,82	6244,40	298,19	61,89	3575,23	
	(зона: 7)	10138,82	6244,40	298,19	61,89	3596,23	
(404-9001)	Кирпич, (1000 шт.)	-	-	-	-	(II)	-
(509-9900)	Строительный мусор, (т)	-	-	-	-	(17,34)	-
60-7-8	На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7						336,37
	(зона: 1)	5361,79	3447,79	111,92	23,19	1802,08	
	(зона: 2)	5424,74	3447,79	111,92	23,19	1865,03	
	(зона: 3)	5424,74	3447,79	111,92	23,19	1865,03	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды исчисленных материалов	Наименование и характеристика исчисленных материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	выпуска исчисленных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
	(зона: 4)	5429,30	3447,79	111,92	23,19	1869,59	
	(зона: 5)	5467,06	3447,79	111,92	23,19	1907,35	
	(зона: 6)	5476,20	3447,79	111,92	23,19	1916,49	
	(зона: 7)	5487,45	3447,79	111,92	23,19	1927,74	
(404-9001)	Кирпич. (1000 шт.)	-	-	-	-	(II)	-
(509-9900)	Строительный мусор, (м)	-	-	-	-	(8,28)	-

Таблица 60-8

Перекладка вертикальных разделок печей.

Измеритель: 100 м разделок

Перекладка вертикальных разделок печей толщиной:

60-8-1	0,25 кирпича						72,73
	(зона: 1)	902,16	764,39	106,58	11,33	31,19	
	(зона: 2)	906,74	764,39	106,58	11,33	35,77	
	(зона: 3)	910,85	764,39	106,58	11,33	39,88	
	(зона: 4)	911,32	764,39	106,58	11,33	40,35	
	(зона: 5)	914,77	764,39	106,58	11,33	43,80	
	(зона: 6)	915,59	764,39	106,58	11,33	44,62	
	(зона: 7)	920,61	764,39	106,58	11,33	49,64	
(404-9001)	Кирпич. (1000 шт.)	-	-	-	-	(II)	-
(509-9900)	Строительный мусор, (м)	-	-	-	-	(2,56)	-
60-8-2	0,5 кирпича						89,47
	(зона: 1)	1165,88	917,07	189,80	20,18	59,01	
	(зона: 2)	1174,53	917,07	189,80	20,18	67,66	
	(зона: 3)	1182,31	917,07	189,80	20,18	75,44	
	(зона: 4)	1183,20	917,07	189,80	20,18	76,33	
	(зона: 5)	1189,73	917,07	189,80	20,18	82,86	
	(зона: 6)	1191,28	917,07	189,80	20,18	84,41	
	(зона: 7)	1200,77	917,07	189,80	20,18	93,90	
(404-9001)	Кирпич. (1000 шт.)	-	-	-	-	(II)	-
(509-9900)	Строительный мусор, (м)	-	-	-	-	(3,4)	-
60-8-3	1,0 кирпича						157,93
	(зона: 1)	2066,15	1590,36	363,54	38,64	112,25	
	(зона: 2)	2082,61	1590,36	363,54	38,64	128,71	
	(зона: 3)	2097,39	1590,36	363,54	38,64	143,49	
	(зона: 4)	2099,07	1590,36	363,54	38,64	145,17	
	(зона: 5)	2111,49	1590,36	363,54	38,64	157,59	
	(зона: 6)	2114,44	1590,36	363,54	38,64	160,54	
	(зона: 7)	2132,48	1590,36	363,54	38,64	178,58	
(404-9001)	Кирпич. (1000 шт.)	-	-	-	-	(II)	-
(509-9900)	Строительный мусор, (м)	-	-	-	-	(6,96)	-

Таблица 60-9

Ремонт отдельных частей трубы.

Измеритель: 100 шт.

60-9-1	Ремонт патрубков трубы						177,77
	(зона: 1)	2085,27	1868,36	113,88	12,11	103,03	
	(зона: 2)	2100,56	1868,36	113,88	12,11	118,32	
	(зона: 3)	2113,97	1868,36	113,88	12,11	131,73	
	(зона: 4)	2115,58	1868,36	113,88	12,11	133,34	
	(зона: 5)	2126,96	1868,36	113,88	12,11	144,72	
	(зона: 6)	2129,70	1868,36	113,88	12,11	147,46	
	(зона: 7)	2146,33	1868,36	113,88	12,11	164,09	
(404-9001)	Кирпич. (1000 шт.)	-	-	-	-	(II)	-
(509-9900)	Строительный мусор, (м)	-	-	-	-	(2)	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				исето	в т.ч. оплата труда машинистов		
1	2	3	4	5	6	7	8
60-9-2	Ремонт разделок трубы в один канал						240,06
	(зона: 1)	4162,18	2460,62	154,76	16,45	1546,80	
	(зона: 2)	4177,47	2460,62	154,76	16,45	1562,09	
	(зона: 3)	4190,88	2460,62	154,76	16,45	1575,50	
	(зона: 4)	4192,49	2460,62	154,76	16,45	1577,11	
	(зона: 5)	4203,87	2460,62	154,76	16,45	1588,49	
	(зона: 6)	4206,61	2460,62	154,76	16,45	1591,23	
	(зона: 7)	4223,24	2460,62	154,76	16,45	1607,86	
(404-9001)	Кирпич, (1000 шт.)	-	-	-	-	(II)	-
(509-9900)	Строительный мусор, (т)	-	-	-	-	(2)	-
60-9-3	На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-9-2						65,09
	(зона: 1)	1880,39	667,17	59,86	6,36	1153,36	
	(зона: 2)	1887,60	667,17	59,86	6,36	1160,57	
	(зона: 3)	1892,43	667,17	59,86	6,36	1165,40	
	(зона: 4)	1893,40	667,17	59,86	6,36	1166,37	
	(зона: 5)	1898,05	667,17	59,86	6,36	1171,02	
	(зона: 6)	1899,34	667,17	59,86	6,36	1172,31	
	(зона: 7)	1906,61	667,17	59,86	6,36	1179,58	
(404-9001)	Кирпич, (1000 шт.)	-	-	-	-	(II)	-
(509-9900)	Строительный мусор, (т)	-	-	-	-	(1)	-

Таблица 60-10

Исправление кладки дымовой трубы.

Измеритель: 100 кирпичей

60-10-1	Исправление кладки дымовой трубы						14,77
	(зона: 1)	202,80	150,06	11,68	1,24	41,06	
	(зона: 2)	204,32	150,06	11,68	1,24	42,58	
	(зона: 3)	204,41	150,06	11,68	1,24	42,67	
	(зона: 4)	204,53	150,06	11,68	1,24	42,79	
	(зона: 5)	205,46	150,06	11,68	1,24	43,72	
	(зона: 6)	205,68	150,06	11,68	1,24	43,94	
	(зона: 7)	206,05	150,06	11,68	1,24	44,31	
(404-9001)	Кирпич, (1000 шт.)	-	-	-	-	(II)	-
(509-9900)	Строительный мусор, (т)	-	-	-	-	(0,51)	-

Измеритель: 100 труб

Исправление оголовка дымовых труб с добавлением до 50% нового кирпича:

60-10-2	с одним каналом						126,22
	(зона: 1)	2299,73	1282,40	143,08	15,21	874,25	
	(зона: 2)	2330,27	1282,40	143,08	15,21	904,79	
	(зона: 3)	2330,27	1282,40	143,08	15,21	904,79	
	(зона: 4)	2332,48	1282,40	143,08	15,21	907,00	
	(зона: 5)	2350,79	1282,40	143,08	15,21	925,31	
	(зона: 6)	2355,23	1282,40	143,08	15,21	929,75	
	(зона: 7)	2360,69	1282,40	143,08	15,21	935,21	
(404-9001)	Кирпич, (1000 шт.)	-	-	-	-	(II)	-
(509-9900)	Строительный мусор, (т)	-	-	-	-	(3,46)	-
60-10-3	с двумя каналами						200,68
	(зона: 1)	3645,77	2056,97	243,82	25,92	1344,98	
	(зона: 2)	3692,75	2056,97	243,82	25,92	1391,96	
	(зона: 3)	3692,75	2056,97	243,82	25,92	1391,96	
	(зона: 4)	3696,15	2056,97	243,82	25,92	1395,36	
	(зона: 5)	3724,33	2056,97	243,82	25,92	1423,54	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
1	2	3	4	5	6	7	8
(404-9001) (509-9900)	(зона: 6)	3731,15	2056,97	243,82	25,92	1430,36	
	(зона: 7)	3739,55	2056,97	243,82	25,92	1438,76	
	Кирпич. (1000 шт.)	-	-	-	-	(11)	-
	Строительный мусор, (м)	-	-	-	-	(8,31)	-
	На каждый следующий канал сверх двух добавлять к расценке 60-10-3						62,61
(404-9001)	(зона: 1)	1121,18	641,75	75,92	8,07	403,51	
	(зона: 2)	1135,28	641,75	75,92	8,07	417,61	
	(зона: 3)	1135,28	641,75	75,92	8,07	417,61	
	(зона: 4)	1136,30	641,75	75,92	8,07	418,63	
	(зона: 5)	1144,75	641,75	75,92	8,07	427,08	
	(зона: 6)	1146,80	641,75	75,92	8,07	429,13	
	(зона: 7)	1149,32	641,75	75,92	8,07	431,65	
	Кирпич. (1000 шт.)	-	-	-	-	(11)	-

Таблица 60-11

Смена изразцов облицовки печей.

Измеритель: 100 изразцов

60-11-1	Смена изразцов облицовки печей						118,76
(101-9053) (509-9900)	(зона: 1)	1466,15	1435,81	0,00	0,00	30,34	
	(зона: 2)	1470,19	1435,81	0,00	0,00	34,38	
	(зона: 3)	1474,48	1435,81	0,00	0,00	38,67	
	(зона: 4)	1474,80	1435,81	0,00	0,00	38,99	
	(зона: 5)	1478,16	1435,81	0,00	0,00	42,35	
	(зона: 6)	1478,89	1435,81	0,00	0,00	43,08	
	(зона: 7)	1483,57	1435,81	0,00	0,00	47,76	
	Изразцы рядовые, (м ²)	-	-	-	-	(11)	-
	Строительный мусор, (м)	-	-	-	-	(0,93)	-

Таблица 60-12

Промазка трещин в кладке печи.

Измеритель: 1 печь или очаг

60-12-1	Промазка трещин в кладке печи						1,57
(зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4) (зона: 5) (зона: 6) (зона: 7)		15,89	14,99	0,00	0,00	0,90	
		16,01	14,99	0,00	0,00	1,02	
		16,14	14,99	0,00	0,00	1,15	
		16,15	14,99	0,00	0,00	1,16	
		16,25	14,99	0,00	0,00	1,26	
		16,27	14,99	0,00	0,00	1,28	
		16,41	14,99	0,00	0,00	1,42	

Таблица 60-13

Обделка кирпичом топливников.

Измеритель: 100 топливников

Обделка кирпичом топливников:

60-13-1	важных колонок						231,28
(зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4) (зона: 5) (зона: 6) (зона: 7)		5892,68	2460,82	49,64	5,28	3382,22	
		5959,59	2460,82	49,64	5,28	3449,13	
		6193,69	2460,82	49,64	5,28	3683,23	
		6210,15	2460,82	49,64	5,28	3699,69	
		6328,36	2460,82	49,64	5,28	3817,90	
		6311,03	2460,82	49,64	5,28	3800,57	
		6454,28	2460,82	49,64	5,28	3943,82	
60-13-2	очагов						155,68
(зона: 1) (зона: 2)		4983,89	1595,72	49,64	5,28	3338,53	
		5048,64	1595,72	49,64	5,28	3403,28	

Номера расценов	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			затраты труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				исето	в т.ч. затраты труда машинистов	исето неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
	(зона: 3)	5273,37	1595,72	49,64	5,28	3628,01	
	(зона: 4)	5290,64	1595,72	49,64	5,28	3645,28	
	(зона: 5)	5403,66	1595,72	49,64	5,28	3758,30	
	(зона: 6)	5385,93	1595,72	49,64	5,28	3740,57	
	(зона: 7)	5523,95	1595,72	49,64	5,28	3878,59	

Таблица 60-14 Смена приборов в печах.

Измеритель: 100 приборов

Смета в печах необлицованных:

60-14-1	вычислительных и поддувальных дверок						109,4
	(зона: 1)	4646,04	1092,91	1,62	0,00	3551,51	
	(зона: 2)	4669,34	1092,91	1,62	0,00	3574,81	
	(зона: 3)	4779,90	1092,91	1,62	0,00	3685,37	
	(зона: 4)	4786,73	1092,91	1,62	0,00	3692,20	
	(зона: 5)	4839,43	1092,91	1,62	0,00	3744,90	
	(зона: 6)	4828,95	1092,91	1,62	0,00	3734,42	
	(зона: 7)	4890,47	1092,91	1,62	0,00	3795,94	
60-14-2	топочных дверок						197,57
	(зона: 1)	13212,85	2102,14	1,23	0,00	11109,48	
	(зона: 2)	13230,32	2102,14	1,23	0,00	11126,95	
	(зона: 3)	13313,25	2102,14	1,23	0,00	11209,88	
	(зона: 4)	13318,37	2102,14	1,23	0,00	11215,00	
	(зона: 5)	13357,89	2102,14	1,23	0,00	11254,52	
	(зона: 6)	13350,04	2102,14	1,23	0,00	11246,67	
	(зона: 7)	13396,17	2102,14	1,23	0,00	11292,80	
60-14-3	вьюшек						138,7
	(зона: 1)	5570,93	1385,61	0,84	0,00	4184,48	
	(зона: 2)	5582,66	1385,61	0,84	0,00	4196,21	
	(зона: 3)	5637,99	1385,61	0,84	0,00	4251,54	
	(зона: 4)	5641,41	1385,61	0,84	0,00	4254,96	
	(зона: 5)	5667,81	1385,61	0,84	0,00	4281,36	
	(зона: 6)	5662,58	1385,61	0,84	0,00	4276,13	
	(зона: 7)	5693,41	1385,61	0,84	0,00	4306,96	
60-14-4	завдвижек						69,4
	(зона: 1)	9514,33	747,44	0,84	0,00	8766,05	
	(зона: 2)	9525,98	747,44	0,84	0,00	8777,70	
	(зона: 3)	9581,27	747,44	0,84	0,00	8832,99	
	(зона: 4)	9584,68	747,44	0,84	0,00	8836,40	
	(зона: 5)	9611,03	747,44	0,84	0,00	8862,75	
	(зона: 6)	9605,79	747,44	0,84	0,00	8857,51	
	(зона: 7)	9636,55	747,44	0,84	0,00	8888,27	
60-14-5	духовых шкафов						206,56
	(зона: 1)	13347,84	2028,42	5,30	0,00	11314,12	
	(зона: 2)	13376,97	2028,42	5,30	0,00	11343,25	
	(зона: 3)	13515,18	2028,42	5,30	0,00	11481,46	
	(зона: 4)	13523,71	2028,42	5,30	0,00	11489,99	
	(зона: 5)	13589,59	2028,42	5,30	0,00	11555,87	
	(зона: 6)	13576,49	2028,42	5,30	0,00	11542,77	
	(зона: 7)	13653,38	2028,42	5,30	0,00	11619,66	
60-14-6	водогрейных коробок						175,78
	(зона: 1)	19315,32	1726,16	3,91	0,00	17585,25	
	(зона: 2)	19370,66	1726,16	3,91	0,00	17640,59	
	(зона: 3)	19633,25	1726,16	3,91	0,00	17903,18	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
1	2	3	4	5	6	7	8
	(зона: 4)	19649,46	1726,16	3,91	0,00	17919,39	
	(зона: 5)	19774,63	1726,16	3,91	0,00	18044,56	
	(зона: 6)	19749,75	1726,16	3,91	0,00	18019,68	
	(зона: 7)	19895,84	1726,16	3,91	0,00	18165,77	
60-14-7	душников и розеток						38,35
	(зона: 1)	2382,36	393,09	0,00	0,00	1989,27	
	(зона: 2)	2382,60	393,09	0,00	0,00	1989,51	
	(зона: 3)	2384,15	393,09	0,00	0,00	1991,06	
	(зона: 4)	2384,22	393,09	0,00	0,00	1991,13	
	(зона: 5)	2384,93	393,09	0,00	0,00	1991,84	
	(зона: 6)	2384,77	393,09	0,00	0,00	1991,68	
	(зона: 7)	2385,56	393,09	0,00	0,00	1992,47	
Смена в печах облицованных без исправления облицовки:							
60-14-8	вычистных и поддувальных дверок						130,4
	(зона: 1)	4991,44	1438,31	1,62	0,00	3551,51	
	(зона: 2)	5014,74	1438,31	1,62	0,00	3574,81	
	(зона: 3)	5125,30	1438,31	1,62	0,00	3685,37	
	(зона: 4)	5132,13	1438,31	1,62	0,00	3692,20	
	(зона: 5)	5184,83	1438,31	1,62	0,00	3744,90	
	(зона: 6)	5174,35	1438,31	1,62	0,00	3734,42	
	(зона: 7)	5235,87	1438,31	1,62	0,00	3795,94	
60-14-9	топочных дверок						239,66
	(зона: 1)	13984,38	2739,31	1,23	0,00	11243,84	
	(зона: 2)	14001,86	2739,31	1,23	0,00	11261,32	
	(зона: 3)	14084,78	2739,31	1,23	0,00	11344,24	
	(зона: 4)	14089,90	2739,31	1,23	0,00	11349,36	
	(зона: 5)	14129,43	2739,31	1,23	0,00	11388,89	
	(зона: 6)	14121,57	2739,31	1,23	0,00	11381,03	
	(зона: 7)	14167,71	2739,31	1,23	0,00	11427,17	
60-14-10	выпуск						170,2
	(зона: 1)	6108,15	1923,26	0,84	0,00	4184,05	
	(зона: 2)	6119,80	1923,26	0,84	0,00	4195,70	
	(зона: 3)	6175,09	1923,26	0,84	0,00	4250,99	
	(зона: 4)	6178,50	1923,26	0,84	0,00	4254,40	
	(зона: 5)	6204,85	1923,26	0,84	0,00	4280,75	
	(зона: 6)	6199,61	1923,26	0,84	0,00	4275,51	
	(зона: 7)	6230,37	1923,26	0,84	0,00	4306,27	
60-14-11	засдвижек						138,7
	(зона: 1)	10334,20	1567,31	0,84	0,00	8766,05	
	(зона: 2)	10345,85	1567,31	0,84	0,00	8777,70	
	(зона: 3)	10401,14	1567,31	0,84	0,00	8832,99	
	(зона: 4)	10404,55	1567,31	0,84	0,00	8836,40	
	(зона: 5)	10430,90	1567,31	0,84	0,00	8862,75	
	(зона: 6)	10425,66	1567,31	0,84	0,00	8857,51	
	(зона: 7)	10456,42	1567,31	0,84	0,00	8888,27	
60-14-12	духовых шкафов						277,27
	(зона: 1)	14405,04	3058,29	5,05	0,00	11341,70	
	(зона: 2)	14434,16	3058,29	5,05	0,00	11370,82	
	(зона: 3)	14572,37	3058,29	5,05	0,00	11509,03	
	(зона: 4)	14580,90	3058,29	5,05	0,00	11517,56	
	(зона: 5)	14646,78	3058,29	5,05	0,00	11583,44	
	(зона: 6)	14633,68	3058,29	5,05	0,00	11570,34	

Номера расчетов	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				исето	в т.ч. оплата труда машинистов		
Коды исчисленных материалов	Наименование и характеристика исчисленных материалов, единица измерения					расход исчисленных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
	(зона: 7)	14710,57	3058,29	5,05	0,00	11647,23	
60-14-13	водогрейных коробов						239,6
	(зона: 1)	20499,60	2580,49	3,91	0,00	17915,20	
	(зона: 2)	20556,85	2580,49	3,91	0,00	17972,45	
	(зона: 3)	20819,76	2580,49	3,91	0,00	18235,36	
	(зона: 4)	20836,36	2580,49	3,91	0,00	18251,96	
	(зона: 5)	20962,30	2580,49	3,91	0,00	18377,90	
	(зона: 6)	20937,75	2580,49	3,91	0,00	18353,35	
	(зона: 7)	21085,40	2580,49	3,91	0,00	18501,00	
60-14-14	душильников и розеток						57,25
	(зона: 1)	2630,66	661,81	0,00	0,00	1968,85	
	(зона: 2)	2630,93	661,81	0,00	0,00	1969,12	
	(зона: 3)	2631,17	661,81	0,00	0,00	1969,36	
	(зона: 4)	2631,20	661,81	0,00	0,00	1969,39	
	(зона: 5)	2631,40	661,81	0,00	0,00	1969,59	
	(зона: 6)	2631,45	661,81	0,00	0,00	1969,64	
	(зона: 7)	2631,75	661,81	0,00	0,00	1969,94	
Смена в печах облицованных с исправлением облицовки:							
60-14-15	вычитных и поддувальных дверок						151,55
	(зона: 1)	5603,38	1911,05	1,62	0,00	3690,71	
	(зона: 2)	5626,68	1911,05	1,62	0,00	3714,01	
	(зона: 3)	5737,25	1911,05	1,62	0,00	3824,58	
	(зона: 4)	5744,07	1911,05	1,62	0,00	3831,40	
	(зона: 5)	5796,77	1911,05	1,62	0,00	3884,10	
	(зона: 6)	5786,30	1911,05	1,62	0,00	3873,63	
	(зона: 7)	5847,81	1911,05	1,62	0,00	3935,14	
60-14-16	топочных дверок						239,66
	(зона: 1)	14326,07	3108,39	1,23	0,00	11216,45	
	(зона: 2)	14343,55	3108,39	1,23	0,00	11233,93	
	(зона: 3)	14426,47	3108,39	1,23	0,00	11316,85	
	(зона: 4)	14431,59	3108,39	1,23	0,00	11321,97	
	(зона: 5)	14471,12	3108,39	1,23	0,00	11361,50	
	(зона: 6)	14463,26	3108,39	1,23	0,00	11353,64	
	(зона: 7)	14509,39	3108,39	1,23	0,00	11399,77	
60-14-17	духовых шкафов						287,77
	(зона: 1)	15062,70	3530,94	5,05	0,00	11526,71	
	(зона: 2)	15091,83	3530,94	5,05	0,00	11555,84	
	(зона: 3)	15230,03	3530,94	5,05	0,00	11694,04	
	(зона: 4)	15238,56	3530,94	5,05	0,00	11702,57	
	(зона: 5)	15304,44	3530,94	5,05	0,00	11768,45	
	(зона: 6)	15291,35	3530,94	5,05	0,00	11755,36	
	(зона: 7)	15368,24	3530,94	5,05	0,00	11832,25	
60-14-18	подогрейных коробов						270,56
	(зона: 1)	20968,85	3057,33	3,91	0,00	17907,61	
	(зона: 2)	21024,18	3057,33	3,91	0,00	17962,94	
	(зона: 3)	21286,77	3057,33	3,91	0,00	18225,53	
	(зона: 4)	21302,98	3057,33	3,91	0,00	18241,74	
	(зона: 5)	21428,15	3057,33	3,91	0,00	18366,91	
	(зона: 6)	21403,27	3057,33	3,91	0,00	18342,03	
	(зона: 7)	21549,36	3057,33	3,91	0,00	18488,12	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций		В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
Коды несущих элементов	Наименование и характеристика несущих элементов материалов, единица измерения	Прямые затраты, руб.	в т.ч. оплата труда рабочих	всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход, неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8

Таблица 60-15

Смена предтопочных листов.

Измеритель: 100 листов

Смена предтопочных листов:

60-15-1	дугобразных						36,04
	(зона: 1)	1515,07	337,69	6,15	0,00	1171,23	
	(зона: 2)	1515,07	337,69	6,15	0,00	1171,23	
	(зона: 3)	1515,07	337,69	6,15	0,00	1171,23	
	(зона: 4)	1515,07	337,69	6,15	0,00	1171,23	
	(зона: 5)	1515,07	337,69	6,15	0,00	1171,23	
	(зона: 6)	1515,07	337,69	6,15	0,00	1171,23	
	(зона: 7)	1515,07	337,69	6,15	0,00	1171,23	
60-15-2	прямоугольных						29,32
	(зона: 1)	1756,30	274,73	7,38	0,00	1474,19	
	(зона: 2)	1756,30	274,73	7,38	0,00	1474,19	
	(зона: 3)	1756,30	274,73	7,38	0,00	1474,19	
	(зона: 4)	1756,30	274,73	7,38	0,00	1474,19	
	(зона: 5)	1756,30	274,73	7,38	0,00	1474,19	
	(зона: 6)	1756,30	274,73	7,38	0,00	1474,19	
	(зона: 7)	1756,30	274,73	7,38	0,00	1474,19	

Таблица 60-16

Прочистка дымохода.

Измеритель: 100 м дымохода

Прочистка дымохода:

60-16-1	из кирпича горизонтального						17,74
	(зона: 1)	228,63	166,22	0,00	0,00	62,41	
	(зона: 2)	229,88	166,22	0,00	0,00	63,66	
	(зона: 3)	233,86	166,22	0,00	0,00	67,64	
	(зона: 4)	234,22	166,22	0,00	0,00	68,00	
	(зона: 5)	236,25	166,22	0,00	0,00	70,03	
	(зона: 6)	235,92	166,22	0,00	0,00	69,70	
	(зона: 7)	238,44	166,22	0,00	0,00	72,22	
60-16-2	из кирпича вертикального						9,24
	(зона: 1)	150,65	88,24	0,00	0,00	62,41	
	(зона: 2)	151,90	88,24	0,00	0,00	63,66	
	(зона: 3)	155,88	88,24	0,00	0,00	67,64	
	(зона: 4)	156,24	88,24	0,00	0,00	68,00	
	(зона: 5)	158,27	88,24	0,00	0,00	70,03	
	(зона: 6)	157,94	88,24	0,00	0,00	69,70	
	(зона: 7)	160,46	88,24	0,00	0,00	72,22	
60-16-3	из кровельной стали						17,2
	(зона: 1)	239,24	164,26	0,00	0,00	74,98	
	(зона: 2)	241,45	164,26	0,00	0,00	77,19	
	(зона: 3)	243,08	164,26	0,00	0,00	78,82	
	(зона: 4)	243,36	164,26	0,00	0,00	79,10	
	(зона: 5)	244,86	164,26	0,00	0,00	80,60	
	(зона: 6)	245,25	164,26	0,00	0,00	80,99	
	(зона: 7)	247,54	164,26	0,00	0,00	83,28	

Таблица 60-17

Устройство отверстий для печей и труб.

Измеритель: 100 отверстий

Устройство отверстий для печей и труб:

60-17-1	в перекрытиях чердачных						246,13
---------	-------------------------	--	--	--	--	--	--------

Номера расценов	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций		В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды исчислительных материалов	Наименование и характеристика исчислительных элементов материалов, единица измерения	Прямые затраты, руб.		исето	в т.ч. оплата труда машинистов	исход. неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
	(зона: 1-7)	2804,51	2522,83	281,68	0,00	0,00	
60-17-2	в перекрытиях междуэтажных (зона: 1-7)	3204,48	2882,61	321,87	0,00	0,00	281,23
60-17-3	в полах без отделки фриза (зона: 1-7)	2363,32	2128,63	234,69	0,00	0,00	205,07
60-17-4	в полах с отделкой фриза						322,75
	(зона: 1)	4458,69	3350,15	387,82	0,00	720,72	
	(зона: 2)	4458,69	3350,15	387,82	0,00	720,72	
	(зона: 3)	4458,69	3350,15	387,82	0,00	720,72	
	(зона: 4)	4458,69	3350,15	387,82	0,00	720,72	
	(зона: 5)	4458,69	3350,15	387,82	0,00	720,72	
	(зона: 6)	4458,69	3350,15	387,82	0,00	720,72	
	(зона: 7)	4458,69	3350,15	387,82	0,00	720,72	

Таблица 60-18

Устройство дымовых каналов в кирпичных стенах.

Измеритель: 100 м канала

60-18-1	Устройство дымовых каналов в кирпичных стенах в один канал						423,27
	(зона: 1)	4368,81	4076,09	168,25	26,59	124,47	
	(зона: 2)	4387,70	4076,09	168,25	26,59	143,36	
	(зона: 3)	4403,54	4076,09	168,25	26,59	159,20	
	(зона: 4)	4405,62	4076,09	168,25	26,59	161,28	
	(зона: 5)	4419,34	4076,09	168,25	26,59	175,00	
	(зона: 6)	4422,72	4076,09	168,25	26,59	178,38	
	(зона: 7)	4442,98	4076,09	168,25	26,59	198,64	
(404-9901)	Кирпич, (1000 шт.)	-	-	-	-	(П)	-
(509-9900)	Строительный мусор, (м)	-	-	-	-	(4,8)	-
60-18-2	На каждый следующий канал добавлять к расценке к 60-18-1						325,83
	(зона: 1)	3490,64	3137,74	168,25	26,59	184,65	
	(зона: 2)	3517,61	3137,74	168,25	26,59	211,62	
	(зона: 3)	3542,03	3137,74	168,25	26,59	236,04	
	(зона: 4)	3544,76	3137,74	168,25	26,59	238,77	
	(зона: 5)	3565,20	3137,74	168,25	26,59	259,21	
	(зона: 6)	3570,03	3137,74	168,25	26,59	264,04	
	(зона: 7)	3599,66	3137,74	168,25	26,59	293,67	
(404-9901)	Кирпич, (1000 шт.)	-	-	-	-	(П)	-
(509-9900)	Строительный мусор, (м)	-	-	-	-	(4,8)	-

Таблица 60-19

Смена колпаков на дымовых трубах.

Измеритель: 100 колпаков

60-19-1	Смена колпаков на дымовых трубах на один канал						263,25
	(зона: 1)	8884,50	2698,31	38,12	2,93	6148,07	
	(зона: 2)	8884,50	2698,31	38,12	2,93	6148,07	
	(зона: 3)	8884,50	2698,31	38,12	2,93	6148,07	
	(зона: 4)	8884,50	2698,31	38,12	2,93	6148,07	
	(зона: 5)	8884,50	2698,31	38,12	2,93	6148,07	
	(зона: 6)	8884,50	2698,31	38,12	2,93	6148,07	
	(зона: 7)	8884,50	2698,31	38,12	2,93	6148,07	
60-19-2	На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-19-1						78,37
	(зона: 1)	2575,67	803,29	10,62	0,80	1761,76	
	(зона: 2)	2575,67	803,29	10,62	0,80	1761,76	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оценка труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды искусственных материалов	Наименование и характеристика искусственных расценок материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	высшая из указанных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
	(зона: 3)	2575,67	803,29	10,62	0,80	1761,76	
	(зона: 4)	2575,67	803,29	10,62	0,80	1761,76	
	(зона: 5)	2575,67	803,29	10,62	0,80	1761,76	
	(зона: 6)	2575,67	803,29	10,62	0,80	1761,76	
	(зона: 7)	2575,67	803,29	10,62	0,80	1761,76	

Раздел 61. ШТУКАТУРНЫЕ РАБОТЫ

Таблица 61-1

Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания.

Измеритель: 100 м² поверхности

Сплошное выравнивание штукатурки стен цементно-известковым раствором при толщине павета:							
61-1-1	до 5 мм						29,58
	(зона: 1)	673,76	295,50	10,74	4,26	367,52	
	(зона: 2)	686,21	295,50	10,74	4,26	379,97	
	(зона: 3)	686,21	295,50	10,74	4,26	379,97	
	(зона: 4)	687,11	295,50	10,74	4,26	380,87	
	(зона: 5)	694,58	295,50	10,74	4,26	388,34	
	(зона: 6)	696,38	295,50	10,74	4,26	390,14	
	(зона: 7)	698,61	295,50	10,74	4,26	392,37	
61-1-2	до 10 мм						42,37
	(зона: 1)	1179,11	423,28	21,47	8,51	734,36	
	(зона: 2)	1204,01	423,28	21,47	8,51	759,26	
	(зона: 3)	1204,01	423,28	21,47	8,51	759,26	
	(зона: 4)	1205,82	423,28	21,47	8,51	761,07	
	(зона: 5)	1220,74	423,28	21,47	8,51	775,99	
	(зона: 6)	1224,36	423,28	21,47	8,51	779,61	
	(зона: 7)	1228,81	423,28	21,47	8,51	784,06	
Сплошное выравнивание штукатурки стен полимерцементным раствором при толщине павета:							
61-1-3	до 5 мм						35,73
	(зона: 1)	1441,57	359,80	9,73	3,86	1072,04	
	(зона: 2)	1441,57	359,80	9,73	3,86	1072,04	
	(зона: 3)	1441,57	359,80	9,73	3,86	1072,04	
	(зона: 4)	1441,57	359,80	9,73	3,86	1072,04	
	(зона: 5)	1441,57	359,80	9,73	3,86	1072,04	
	(зона: 6)	1441,57	359,80	9,73	3,86	1072,04	
	(зона: 7)	1441,57	359,80	9,73	3,86	1072,04	
61-1-4	до 10 мм						50,4
	(зона: 1)	2669,68	507,53	19,46	7,71	2142,69	
	(зона: 2)	2669,68	507,53	19,46	7,71	2142,69	
	(зона: 3)	2669,68	507,53	19,46	7,71	2142,69	
	(зона: 4)	2669,68	507,53	19,46	7,71	2142,69	
	(зона: 5)	2669,68	507,53	19,46	7,71	2142,69	
	(зона: 6)	2669,68	507,53	19,46	7,71	2142,69	
	(зона: 7)	2669,68	507,53	19,46	7,71	2142,69	
Сплошное выравнивание штукатурки потолков цементно-известковым раствором при толщине павета:							
61-1-5	до 5 мм						37,24
	(зона: 1)	771,72	372,03	11,41	4,52	388,28	
	(зона: 2)	784,88	372,03	11,41	4,52	401,44	
	(зона: 3)	784,88	372,03	11,41	4,52	401,44	

Номера расценов	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций		В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды исчислительных материалов	Наименование и характеристика исчислительных единиц материалов, единица измерения	Прямые затраты, руб.		исето	в т.ч. оплата труда машинистов	исход. неизученных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
	(зона: 4)	785,84	372,03	11,41	4,52	402,40	
	(зона: 5)	793,72	372,03	11,41	4,52	410,28	
	(зона: 6)	795,63	372,03	11,41	4,52	412,19	
	(зона: 7)	797,98	372,03	11,41	4,52	414,54	
61-1-6	до 10 мм						48,23
	(зона: 1)	1280,19	481,82	22,48	8,91	775,89	
	(зона: 2)	1306,50	481,82	22,48	8,91	802,20	
	(зона: 3)	1306,50	481,82	22,48	8,91	802,20	
	(зона: 4)	1308,41	481,82	22,48	8,91	804,11	
	(зона: 5)	1324,18	481,82	22,48	8,91	819,88	
	(зона: 6)	1328,00	481,82	22,48	8,91	823,70	
	(зона: 7)	1332,70	481,82	22,48	8,91	828,40	
Сплошное выравнивание штукатурки потолков полимерцементным раствором при толщине намета:							
61-1-7	до 5 мм						44,41
	(зона: 1)	1581,43	447,21	10,07	3,99	1124,15	
	(зона: 2)	1581,43	447,21	10,07	3,99	1124,15	
	(зона: 3)	1581,43	447,21	10,07	3,99	1124,15	
	(зона: 4)	1581,43	447,21	10,07	3,99	1124,15	
	(зона: 5)	1581,43	447,21	10,07	3,99	1124,15	
	(зона: 6)	1581,43	447,21	10,07	3,99	1124,15	
	(зона: 7)	1581,43	447,21	10,07	3,99	1124,15	
61-1-8	до 10 мм						57,25
	(зона: 1)	2847,41	576,51	20,47	8,11	2250,43	
	(зона: 2)	2847,41	576,51	20,47	8,11	2250,43	
	(зона: 3)	2847,41	576,51	20,47	8,11	2250,43	
	(зона: 4)	2847,41	576,51	20,47	8,11	2250,43	
	(зона: 5)	2847,41	576,51	20,47	8,11	2250,43	
	(зона: 6)	2847,41	576,51	20,47	8,11	2250,43	
	(зона: 7)	2847,41	576,51	20,47	8,11	2250,43	
Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа «Ветонит») толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями:							
61-1-9	стен						73,8
	(зона: 1)	19429,66	865,67	34,28	20,90	18529,71	
	(зона: 2)	19429,66	865,67	34,28	20,90	18529,71	
	(зона: 3)	19429,66	865,67	34,28	20,90	18529,71	
	(зона: 4)	19429,66	865,67	34,28	20,90	18529,71	
	(зона: 5)	19429,66	865,67	34,28	20,90	18529,71	
	(зона: 6)	19429,66	865,67	34,28	20,90	18529,71	
	(зона: 7)	19429,66	865,67	34,28	20,90	18529,71	
61-1-10	потолков						89,76
	(зона: 1)	22744,23	1101,36	37,42	23,35	21605,45	
	(зона: 2)	22744,23	1101,36	37,42	23,35	21605,45	
	(зона: 3)	22744,23	1101,36	37,42	23,35	21605,45	
	(зона: 4)	22744,23	1101,36	37,42	23,35	21605,45	
	(зона: 5)	22744,23	1101,36	37,42	23,35	21605,45	
	(зона: 6)	22744,23	1101,36	37,42	23,35	21605,45	
	(зона: 7)	22744,23	1101,36	37,42	23,35	21605,45	
61-1-11	оконных и дверных откосов плоских						130,63
	(зона: 1)	34492,37	1625,04	48,81	32,27	32818,52	
	(зона: 2)	34492,37	1625,04	48,81	32,27	32818,52	
	(зона: 3)	34492,37	1625,04	48,81	32,27	32818,52	
	(зона: 4)	34492,37	1625,04	48,81	32,27	32818,52	
	(зона: 5)	34492,37	1625,04	48,81	32,27	32818,52	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций		В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оценка труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
Коды подсчетных материалов	Наименование и характеристика подсчетных расценок материалов, единица измерения	Прямые затраты, руб.				расход, учтенный материалами	
1	2	3	4	5	6	7	8
	(зона: 6)	34492,37	1625,04	48,81	32,27	32818,52	
	(зона: 7)	34492,37	1625,04	48,81	32,27	32818,52	
61-1-12	оконных и дверных откосов криволинейных						277,5
	(зона: 1)	36319,43	3452,10	48,81	32,27	32818,52	
	(зона: 2)	36319,43	3452,10	48,81	32,27	32818,52	
	(зона: 3)	36319,43	3452,10	48,81	32,27	32818,52	
	(зона: 4)	36319,43	3452,10	48,81	32,27	32818,52	
	(зона: 5)	36319,43	3452,10	48,81	32,27	32818,52	
	(зона: 6)	36319,43	3452,10	48,81	32,27	32818,52	
	(зона: 7)	36319,43	3452,10	48,81	32,27	32818,52	

Таблица 61-2

Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону отдельными местами.

Измеритель: 100 м² отремонтированной поверхности

Ремонт штукатурки внутренних стен по камню известковым раствором площадью отдельных мест:							
61-2-1	до 1 м ² толщиной слоя до 20 мм						203,07
	(зона: 1)	3287,93	2160,66	22,48	8,91	1104,79	
	(зона: 2)	3339,61	2160,66	22,48	8,91	1156,47	
	(зона: 3)	3339,61	2160,66	22,48	8,91	1156,47	
	(зона: 4)	3343,35	2160,66	22,48	8,91	1160,21	
	(зона: 5)	3374,35	2160,66	22,48	8,91	1191,21	
	(зона: 6)	3381,85	2160,66	22,48	8,91	1198,71	
	(зона: 7)	3391,09	2160,66	22,48	8,91	1207,95	
(509-9900)	Строительный мусор, (ш)	-	-	-	-	(3,38)	-
61-2-2	на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-2-1						29,21
	(зона: 1)	874,26	310,79	11,41	4,52	552,06	
	(зона: 2)	900,10	310,79	11,41	4,52	577,90	
	(зона: 3)	900,10	310,79	11,41	4,52	577,90	
	(зона: 4)	901,97	310,79	11,41	4,52	579,77	
	(зона: 5)	917,47	310,79	11,41	4,52	595,27	
	(зона: 6)	921,22	310,79	11,41	4,52	599,02	
	(зона: 7)	925,84	310,79	11,41	4,52	603,64	
(509-9900)	Строительный мусор, (ш)	-	-	-	-	(1,69)	-
61-2-3	до 10 м ² толщиной слоя до 20 мм						146,07
	(зона: 1)	2681,45	1554,18	22,48	8,91	1104,79	
	(зона: 2)	2733,13	1554,18	22,48	8,91	1156,47	
	(зона: 3)	2733,13	1554,18	22,48	8,91	1156,47	
	(зона: 4)	2736,87	1554,18	22,48	8,91	1160,21	
	(зона: 5)	2767,87	1554,18	22,48	8,91	1191,21	
	(зона: 6)	2775,37	1554,18	22,48	8,91	1198,71	
	(зона: 7)	2784,61	1554,18	22,48	8,91	1207,95	
(509-9900)	Строительный мусор, (ш)	-	-	-	-	(3,38)	-
61-2-4	на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-2-3						20,66
	(зона: 1)	783,29	219,82	11,41	4,52	552,06	
	(зона: 2)	809,13	219,82	11,41	4,52	577,90	
	(зона: 3)	809,13	219,82	11,41	4,52	577,90	
	(зона: 4)	811,00	219,82	11,41	4,52	579,77	
	(зона: 5)	826,50	219,82	11,41	4,52	595,27	
	(зона: 6)	830,25	219,82	11,41	4,52	599,02	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			затраты труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				исето	в т.ч. затраты труда машинистов		
1	2	3	4	5	6	7	8
(509-9900)	Строительный мусор, (т)	-	-	-	-	(1,69)	-
61-2-5	более 10 м ² толщиной слоя до 20 мм						129,92
	(зона: 1)	2509,62	1382,35	22,48	8,91	1104,79	
	(зона: 2)	2561,30	1382,35	22,48	8,91	1156,47	
	(зона: 3)	2561,30	1382,35	22,48	8,91	1156,47	
	(зона: 4)	2565,04	1382,35	22,48	8,91	1160,21	
	(зона: 5)	2596,04	1382,35	22,48	8,91	1191,21	
	(зона: 6)	2603,54	1382,35	22,48	8,91	1198,71	
	(зона: 7)	2612,78	1382,35	22,48	8,91	1207,95	
(509-9900)	Строительный мусор, (т)	-	-	-	-	(3,38)	-
61-2-6	на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке к 61-2-5						18,76
	(зона: 1)	763,08	199,61	11,41	4,52	552,06	
	(зона: 2)	788,92	199,61	11,41	4,52	577,90	
	(зона: 3)	788,92	199,61	11,41	4,52	577,90	
	(зона: 4)	790,79	199,61	11,41	4,52	579,77	
	(зона: 5)	806,29	199,61	11,41	4,52	595,27	
	(зона: 6)	810,04	199,61	11,41	4,52	599,02	
	(зона: 7)	814,66	199,61	11,41	4,52	603,64	
(509-9900)	Строительный мусор, (т)	-	-	-	-	(1,69)	-
Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест:							
61-2-7	до 1 м ² толщиной слоя до 20 мм						228,35
	(зона: 1)	3975,53	2429,64	22,48	8,91	1523,41	
	(зона: 2)	4027,21	2429,64	22,48	8,91	1575,09	
	(зона: 3)	4027,21	2429,64	22,48	8,91	1575,09	
	(зона: 4)	4030,97	2429,64	22,48	8,91	1578,85	
	(зона: 5)	4061,95	2429,64	22,48	8,91	1609,83	
	(зона: 6)	4069,45	2429,64	22,48	8,91	1617,33	
	(зона: 7)	4078,69	2429,64	22,48	8,91	1626,57	
(509-9900)	Строительный мусор, (т)	-	-	-	-	(3,38)	-
61-2-8	на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-2-7						32,58
	(зона: 1)	1119,43	346,65	11,41	4,52	761,37	
	(зона: 2)	1145,26	346,65	11,41	4,52	787,20	
	(зона: 3)	1145,26	346,65	11,41	4,52	787,20	
	(зона: 4)	1147,15	346,65	11,41	4,52	789,09	
	(зона: 5)	1162,63	346,65	11,41	4,52	804,57	
	(зона: 6)	1166,38	346,65	11,41	4,52	808,32	
	(зона: 7)	1171,00	346,65	11,41	4,52	812,94	
(509-9900)	Строительный мусор, (т)	-	-	-	-	(1,69)	-
61-2-9	до 10 м ² толщиной слоя до 20 мм						157,1
	(зона: 1)	3217,43	1671,54	22,48	8,91	1523,41	
	(зона: 2)	3269,11	1671,54	22,48	8,91	1575,09	
	(зона: 3)	3269,11	1671,54	22,48	8,91	1575,09	
	(зона: 4)	3272,87	1671,54	22,48	8,91	1578,85	
	(зона: 5)	3303,85	1671,54	22,48	8,91	1609,83	
	(зона: 6)	3311,35	1671,54	22,48	8,91	1617,33	
	(зона: 7)	3320,59	1671,54	22,48	8,91	1626,57	
(509-9900)	Строительный мусор, (т)	-	-	-	-	(3,38)	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
1	2	3	4	5	6	7	8
61-2-10	на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-2-9						22,13
	(зона: 1)	1008,24	235,46	11,41	4,52	761,37	
	(зона: 2)	1034,07	235,46	11,41	4,52	787,20	
	(зона: 3)	1034,07	235,46	11,41	4,52	787,20	
	(зона: 4)	1035,96	235,46	11,41	4,52	789,09	
	(зона: 5)	1051,44	235,46	11,41	4,52	804,57	
	(зона: 6)	1055,19	235,46	11,41	4,52	808,32	
	(зона: 7)	1059,81	235,46	11,41	4,52	812,94	
(509-9900)	Строительный мусор, (т)	-	-	-	-	(1,69)	-
61-2-11	более 10 м ² толщиной слоя до 20 мм						142,65
	(зона: 1)	3063,69	1517,80	22,48	8,91	1523,41	
	(зона: 2)	3115,37	1517,80	22,48	8,91	1575,09	
	(зона: 3)	3115,37	1517,80	22,48	8,91	1575,09	
	(зона: 4)	3119,13	1517,80	22,48	8,91	1578,85	
	(зона: 5)	3150,11	1517,80	22,48	8,91	1609,83	
	(зона: 6)	3157,61	1517,80	22,48	8,91	1617,33	
	(зона: 7)	3166,85	1517,80	22,48	8,91	1626,57	
(509-9900)	Строительный мусор, (т)	-	-	-	-	(3,38)	-
61-2-12	на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-2-11						20,33
	(зона: 1)	989,09	216,31	11,41	4,52	761,37	
	(зона: 2)	1014,92	216,31	11,41	4,52	787,20	
	(зона: 3)	1014,92	216,31	11,41	4,52	787,20	
	(зона: 4)	1016,81	216,31	11,41	4,52	789,09	
	(зона: 5)	1032,29	216,31	11,41	4,52	804,57	
	(зона: 6)	1036,04	216,31	11,41	4,52	808,32	
	(зона: 7)	1040,66	216,31	11,41	4,52	812,94	
(509-9900)	Строительный мусор, (т)	-	-	-	-	(1,69)	-

Таблица 61-3

Ремонт штукатурки внутренних стен по дереву отдельными местами.

Измеритель: 100 м² отремонтированной поверхности

Ремонт штукатурки внутренних стен по дереву известково-алебастровым раствором площадью отдельных мест:

61-3-1	до 1 м ² толщиной слоя до 25 мм						220,92
	(зона: 1)	5005,09	2321,87	26,17	10,37	2657,05	
	(зона: 2)	5052,07	2321,87	26,17	10,37	2704,03	
	(зона: 3)	5052,07	2321,87	26,17	10,37	2704,03	
	(зона: 4)	5055,47	2321,87	26,17	10,37	2707,43	
	(зона: 5)	5083,65	2321,87	26,17	10,37	2735,61	
	(зона: 6)	5090,47	2321,87	26,17	10,37	2742,43	
	(зона: 7)	5098,87	2321,87	26,17	10,37	2750,83	
(509-9900)	Строительный мусор, (м)	-	-	-	-	(4,23)	-
61-3-2	на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-3-1						35,01
	(зона: 1)	1129,68	367,96	11,41	4,52	750,31	
	(зона: 2)	1148,47	367,96	11,41	4,52	769,10	
	(зона: 3)	1148,47	367,96	11,41	4,52	769,10	
	(зона: 4)	1149,83	367,96	11,41	4,52	770,46	
	(зона: 5)	1161,10	367,96	11,41	4,52	781,73	
	(зона: 6)	1163,83	367,96	11,41	4,52	784,46	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			затраты труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				исето	в т.ч. затраты труда машинистов		
1	2	3	4	5	6	7	8
(509-9900)	Строительный мусор, (т)	-	-	-	-	(1,65)	-
61-3-3	до 10 м ² толщиной слоя до 25 мм						161,33
	(зона: 1)	4378,80	1695,58	26,17	10,37	2657,05	
	(зона: 2)	4425,78	1695,58	26,17	10,37	2704,03	
	(зона: 3)	4425,78	1695,58	26,17	10,37	2704,03	
	(зона: 4)	4429,18	1695,58	26,17	10,37	2707,43	
	(зона: 5)	4457,36	1695,58	26,17	10,37	2735,61	
	(зона: 6)	4464,18	1695,58	26,17	10,37	2742,43	
	(зона: 7)	4472,58	1695,58	26,17	10,37	2750,83	
(509-9900)	Строительный мусор, (т)	-	-	-	-	(4,23)	-
61-3-4	на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-3-3						23,05
	(зона: 1)	1003,98	242,26	11,41	4,52	750,31	
	(зона: 2)	1022,77	242,26	11,41	4,52	769,10	
	(зона: 3)	1022,77	242,26	11,41	4,52	769,10	
	(зона: 4)	1024,13	242,26	11,41	4,52	770,46	
	(зона: 5)	1035,40	242,26	11,41	4,52	781,73	
	(зона: 6)	1038,13	242,26	11,41	4,52	784,46	
	(зона: 7)	1041,49	242,26	11,41	4,52	787,82	
(509-9900)	Строительный мусор, (т)	-	-	-	-	(1,65)	-
61-3-5	более 10 м ² толщиной слоя до 25 мм						153,52
	(зона: 1)	4296,72	1613,50	26,17	10,37	2657,05	
	(зона: 2)	4343,70	1613,50	26,17	10,37	2704,03	
	(зона: 3)	4343,70	1613,50	26,17	10,37	2704,03	
	(зона: 4)	4347,10	1613,50	26,17	10,37	2707,43	
	(зона: 5)	4375,28	1613,50	26,17	10,37	2735,61	
	(зона: 6)	4382,10	1613,50	26,17	10,37	2742,43	
	(зона: 7)	4390,50	1613,50	26,17	10,37	2750,83	
(509-9900)	Строительный мусор, (т)	-	-	-	-	(4,23)	-
61-3-6	на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-3-5						25,84
	(зона: 1)	1033,30	271,58	11,41	4,52	750,31	
	(зона: 2)	1052,09	271,58	11,41	4,52	769,10	
	(зона: 3)	1052,09	271,58	11,41	4,52	769,10	
	(зона: 4)	1053,45	271,58	11,41	4,52	770,46	
	(зона: 5)	1064,72	271,58	11,41	4,52	781,73	
	(зона: 6)	1067,45	271,58	11,41	4,52	784,46	
	(зона: 7)	1070,81	271,58	11,41	4,52	787,82	
(509-9900)	Строительный мусор, (т)	-	-	-	-	(1,65)	-

Таблица 61-4

Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону отдельными местами.

Измеритель: 100 м² отремонтированной поверхности

Ремонт штукатурки потолков по камню известковым раствором площадью отдельных мест:

61-4-1	до 1 м ² толщиной слоя до 20 мм						229,75
	(зона: 1)	3658,57	2474,41	24,16	9,58	1160,00	
	(зона: 2)	3712,83	2474,41	24,16	9,58	1214,26	
	(зона: 3)	3712,83	2474,41	24,16	9,58	1214,26	
	(зона: 4)	3716,76	2474,41	24,16	9,58	1218,19	
	(зона: 5)	3749,31	2474,41	24,16	9,58	1250,74	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
1	2	3	4	5	6	7	8
(509-9900)	(зона: 6)	3757,18	2474,41	24,16	9,58	1258,61	-
	(зона: 7)	3766,88	2474,41	24,16	9,58	1268,31	
	Строительный мусор, (м)	-	-	-	-	(3,38)	
61-4-2	на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-4-1						39,35
(509-9900)	(зона: 1)	1018,05	423,80	12,08	4,79	582,17	-
	(зона: 2)	1045,30	423,80	12,08	4,79	609,42	
	(зона: 3)	1045,30	423,80	12,08	4,79	609,42	
	(зона: 4)	1047,27	423,80	12,08	4,79	611,39	
	(зона: 5)	1063,61	423,80	12,08	4,79	627,73	
	(зона: 6)	1067,57	423,80	12,08	4,79	631,69	
	(зона: 7)	1072,44	423,80	12,08	4,79	636,56	
	Строительный мусор, (м)	-	-	-	-	(1,69)	
61-4-3	до 10 м ² толщиной слоя до 20 мм						195,75
(509-9900)	(зона: 1)	3292,39	2108,23	24,16	9,58	1160,00	-
	(зона: 2)	3346,65	2108,23	24,16	9,58	1214,26	
	(зона: 3)	3346,65	2108,23	24,16	9,58	1214,26	
	(зона: 4)	3350,58	2108,23	24,16	9,58	1218,19	
	(зона: 5)	3383,13	2108,23	24,16	9,58	1250,74	
	(зона: 6)	3391,00	2108,23	24,16	9,58	1258,61	
	(зона: 7)	3400,70	2108,23	24,16	9,58	1268,31	
	Строительный мусор, (м)	-	-	-	-	(3,38)	
61-4-4	на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-4-3						33,35
(509-9900)	(зона: 1)	953,43	359,18	12,08	4,79	582,17	-
	(зона: 2)	980,68	359,18	12,08	4,79	609,42	
	(зона: 3)	980,68	359,18	12,08	4,79	609,42	
	(зона: 4)	982,65	359,18	12,08	4,79	611,39	
	(зона: 5)	998,99	359,18	12,08	4,79	627,73	
	(зона: 6)	1002,95	359,18	12,08	4,79	631,69	
	(зона: 7)	1007,82	359,18	12,08	4,79	636,56	
	Строительный мусор, (м)	-	-	-	-	(1,69)	
61-4-5	более 10 м ² толщиной слоя до 20 мм						169,75
(509-9900)	(зона: 1)	3012,37	1828,21	24,16	9,58	1160,00	-
	(зона: 2)	3066,63	1828,21	24,16	9,58	1214,26	
	(зона: 3)	3066,63	1828,21	24,16	9,58	1214,26	
	(зона: 4)	3070,56	1828,21	24,16	9,58	1218,19	
	(зона: 5)	3103,11	1828,21	24,16	9,58	1250,74	
	(зона: 6)	3110,98	1828,21	24,16	9,58	1258,61	
	(зона: 7)	3120,68	1828,21	24,16	9,58	1268,31	
	Строительный мусор, (м)	-	-	-	-	(3,38)	
61-4-6	на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-4-5						30,35
(509-9900)	(зона: 1)	921,12	326,87	12,08	4,79	582,17	-
	(зона: 2)	948,37	326,87	12,08	4,79	609,42	
	(зона: 3)	948,37	326,87	12,08	4,79	609,42	
	(зона: 4)	950,34	326,87	12,08	4,79	611,39	
	(зона: 5)	966,68	326,87	12,08	4,79	627,73	
	(зона: 6)	970,64	326,87	12,08	4,79	631,69	
	(зона: 7)	975,51	326,87	12,08	4,79	636,56	
	Строительный мусор, (м)	-	-	-	-	(1,69)	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			затраты труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				исето	в т.ч. затраты труда машинистов		
1	2	3	4	5	6	7	8
(509-9900)	Строительный мусор, (т)	-	-	-	-	(1,69)	-
Ремонт плитки потолка по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест:							
61-4-7	до 1 м ² толщиной слоя до 20 мм						290,27
	(зона: 1)	4749,92	3126,21	24,16	9,58	1599,55	
	(зона: 2)	4804,18	3126,21	24,16	9,58	1653,81	
	(зона: 3)	4804,18	3126,21	24,16	9,58	1653,81	
	(зона: 4)	4808,13	3126,21	24,16	9,58	1657,76	
	(зона: 5)	4840,65	3126,21	24,16	9,58	1690,28	
	(зона: 6)	4848,53	3126,21	24,16	9,58	1698,16	
	(зона: 7)	4858,23	3126,21	24,16	9,58	1707,86	
(509-9900)	Строительный мусор, (т)	-	-	-	-	(3,38)	-
61-4-8	на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-4-7						50,15
	(зона: 1)	1355,09	540,12	12,08	4,79	802,89	
	(зона: 2)	1382,34	540,12	12,08	4,79	830,14	
	(зона: 3)	1382,34	540,12	12,08	4,79	830,14	
	(зона: 4)	1384,33	540,12	12,08	4,79	832,13	
	(зона: 5)	1400,66	540,12	12,08	4,79	848,46	
	(зона: 6)	1404,61	540,12	12,08	4,79	852,41	
	(зона: 7)	1409,49	540,12	12,08	4,79	857,29	
(509-9900)	Строительный мусор, (т)	-	-	-	-	(1,69)	-
61-4-9	до 10 м ² толщиной слоя до 20 мм						226,27
	(зона: 1)	4060,64	2436,93	24,16	9,58	1599,55	
	(зона: 2)	4114,90	2436,93	24,16	9,58	1653,81	
	(зона: 3)	4114,90	2436,93	24,16	9,58	1653,81	
	(зона: 4)	4118,85	2436,93	24,16	9,58	1657,76	
	(зона: 5)	4151,37	2436,93	24,16	9,58	1690,28	
	(зона: 6)	4159,25	2436,93	24,16	9,58	1698,16	
	(зона: 7)	4168,95	2436,93	24,16	9,58	1707,86	
(509-9900)	Строительный мусор, (т)	-	-	-	-	(3,38)	-
61-4-10	на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-4-9						39,15
	(зона: 1)	1236,62	421,65	12,08	4,79	802,89	
	(зона: 2)	1263,87	421,65	12,08	4,79	830,14	
	(зона: 3)	1263,87	421,65	12,08	4,79	830,14	
	(зона: 4)	1265,86	421,65	12,08	4,79	832,13	
	(зона: 5)	1282,19	421,65	12,08	4,79	848,46	
	(зона: 6)	1286,14	421,65	12,08	4,79	852,41	
	(зона: 7)	1291,02	421,65	12,08	4,79	857,29	
(509-9900)	Строительный мусор, (т)	-	-	-	-	(1,69)	-
61-4-11	более 10 м ² толщиной слоя до 20 мм						199,73
	(зона: 1)	3774,80	2151,09	24,16	9,58	1599,55	
	(зона: 2)	3829,06	2151,09	24,16	9,58	1653,81	
	(зона: 3)	3829,06	2151,09	24,16	9,58	1653,81	
	(зона: 4)	3833,01	2151,09	24,16	9,58	1657,76	
	(зона: 5)	3865,53	2151,09	24,16	9,58	1690,28	
	(зона: 6)	3873,41	2151,09	24,16	9,58	1698,16	
	(зона: 7)	3883,11	2151,09	24,16	9,58	1707,86	
(509-9900)	Строительный мусор, (т)	-	-	-	-	(3,38)	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций		В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
Коды технических материалов	Наименование и характеристика технических материалов, единица измерения	Прямые затраты, руб.				расход технических материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
61-4-12	на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-4-11						35,15
	(зона: 1)	1193,54	378,57	12,08	4,79	802,89	
	(зона: 2)	1220,79	378,57	12,08	4,79	830,14	
	(зона: 3)	1220,79	378,57	12,08	4,79	830,14	
	(зона: 4)	1222,78	378,57	12,08	4,79	832,13	
	(зона: 5)	1239,11	378,57	12,08	4,79	848,46	
	(зона: 6)	1243,06	378,57	12,08	4,79	852,41	
	(зона: 7)	1247,94	378,57	12,08	4,79	857,29	
(509-9900)	Строительный мусор, (м)	-	-	-	-	(1,69)	

Таблица 61-5

Ремонт штукатурки потолков по дереву отдельными местами.

Измеритель: 100 м² отремонтированной поверхности

Ремонт штукатурки потолков по дереву известково-алебастровым раствором площадью отдельных мест:							
61-5-1	до 1 м ² толщиной слоя до 25 мм						255,53
	(зона: 1)	5567,83	2752,06	24,16	9,58	2791,61	
	(зона: 2)	5617,16	2752,06	24,16	9,58	2840,94	
	(зона: 3)	5617,16	2752,06	24,16	9,58	2840,94	
	(зона: 4)	5620,73	2752,06	24,16	9,58	2844,51	
	(зона: 5)	5650,32	2752,06	24,16	9,58	2874,10	
	(зона: 6)	5657,48	2752,06	24,16	9,58	2881,26	
	(зона: 7)	5666,30	2752,06	24,16	9,58	2890,08	
(509-9900)	Строительный мусор, (м)	-	-	-	-	(4,23)	-
61-5-2	на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-5-1						40,87
	(зона: 1)	1236,58	440,17	12,08	4,79	784,33	
	(зона: 2)	1256,31	440,17	12,08	4,79	804,06	
	(зона: 3)	1256,31	440,17	12,08	4,79	804,06	
	(зона: 4)	1257,74	440,17	12,08	4,79	805,49	
	(зона: 5)	1269,58	440,17	12,08	4,79	817,33	
	(зона: 6)	1272,44	440,17	12,08	4,79	820,19	
	(зона: 7)	1275,97	440,17	12,08	4,79	823,72	
(509-9900)	Строительный мусор, (м)	-	-	-	-	(1,65)	-
61-5-3	до 10 м ² толщиной слоя до 25 мм						217,53
	(зона: 1)	5158,57	2342,80	24,16	9,58	2791,61	
	(зона: 2)	5207,90	2342,80	24,16	9,58	2840,94	
	(зона: 3)	5207,90	2342,80	24,16	9,58	2840,94	
	(зона: 4)	5211,47	2342,80	24,16	9,58	2844,51	
	(зона: 5)	5241,06	2342,80	24,16	9,58	2874,10	
	(зона: 6)	5248,22	2342,80	24,16	9,58	2881,26	
	(зона: 7)	5257,04	2342,80	24,16	9,58	2890,08	
(509-9900)	Строительный мусор, (м)	-	-	-	-	(4,23)	-
61-5-4	на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-5-3						34,87
	(зона: 1)	1171,96	375,55	12,08	4,79	784,33	
	(зона: 2)	1191,69	375,55	12,08	4,79	804,06	
	(зона: 3)	1191,69	375,55	12,08	4,79	804,06	
	(зона: 4)	1193,12	375,55	12,08	4,79	805,49	
	(зона: 5)	1204,96	375,55	12,08	4,79	817,33	
	(зона: 6)	1207,82	375,55	12,08	4,79	820,19	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			затраты труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				исето	в т.ч. затраты труда машинистов		
1	2	3	4	5	6	7	8
(509-9900)	Строительный мусор, (т)	-	-	-	-	(1,63)	-
61-5-5	более 10 м ² толщиной слоя до 25 мм						191,98
	(зона: 1)	4883,39	2067,62	24,16	9,58	2791,61	
	(зона: 2)	4932,72	2067,62	24,16	9,58	2840,94	
	(зона: 3)	4932,72	2067,62	24,16	9,58	2840,94	
	(зона: 4)	4936,29	2067,62	24,16	9,58	2844,51	
	(зона: 5)	4965,88	2067,62	24,16	9,58	2874,10	
	(зона: 6)	4973,04	2067,62	24,16	9,58	2881,26	
	(зона: 7)	4981,86	2067,62	24,16	9,58	2890,08	
(509-9900)	Строительный мусор, (т)	-	-	-	-	(4,23)	-
61-5-6	на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-5-5						31,87
	(зона: 1)	1139,65	343,24	12,08	4,79	784,33	
	(зона: 2)	1159,38	343,24	12,08	4,79	804,06	
	(зона: 3)	1159,38	343,24	12,08	4,79	804,06	
	(зона: 4)	1160,81	343,24	12,08	4,79	805,49	
	(зона: 5)	1172,65	343,24	12,08	4,79	817,33	
	(зона: 6)	1175,51	343,24	12,08	4,79	820,19	
	(зона: 7)	1179,04	343,24	12,08	4,79	823,72	
(509-9900)	Строительный мусор, (т)	-	-	-	-	(1,63)	-

Таблица 61-6

Ремонт штукатурки столбов и пилястр внутри здания.

Измеритель: 100 м² отремонтированной поверхности

Ремонт штукатурки столбов и пилястр внутри здания по камню и бетону:

61-6-1	известковым раствором толщиной слоя до 20 мм	-	-	-	-	-	282,49
	(зона: 1)	4243,46	3115,86	22,81	9,04	1104,79	
	(зона: 2)	4295,14	3115,86	22,81	9,04	1156,47	
	(зона: 3)	4295,14	3115,86	22,81	9,04	1156,47	
	(зона: 4)	4298,88	3115,86	22,81	9,04	1160,21	
	(зона: 5)	4329,88	3115,86	22,81	9,04	1191,21	
	(зона: 6)	4337,38	3115,86	22,81	9,04	1198,71	
	(зона: 7)	4346,62	3115,86	22,81	9,04	1207,95	
(509-9900)	Строительный мусор, (т)	-	-	-	-	(4,84)	-
61-6-2	на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-6-1	-	-	-	-	-	47,85
	(зона: 1)	1091,26	527,79	11,41	4,52	552,06	
	(зона: 2)	1117,10	527,79	11,41	4,52	577,90	
	(зона: 3)	1117,10	527,79	11,41	4,52	577,90	
	(зона: 4)	1118,97	527,79	11,41	4,52	579,77	
	(зона: 5)	1134,47	527,79	11,41	4,52	595,27	
	(зона: 6)	1138,22	527,79	11,41	4,52	599,02	
	(зона: 7)	1142,84	527,79	11,41	4,52	603,64	
(509-9900)	Строительный мусор, (т)	-	-	-	-	(2,42)	-
61-6-3	цементно-известковым раствором толщиной слоя до 20 мм	-	-	-	-	-	318,28
	(зона: 1)	5056,85	3510,63	22,81	9,04	1523,41	
	(зона: 2)	5108,53	3510,63	22,81	9,04	1575,09	
	(зона: 3)	5108,53	3510,63	22,81	9,04	1575,09	
	(зона: 4)	5112,29	3510,63	22,81	9,04	1578,85	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
1	2	3	4	5	6	7	8
(509-9900)	(зона: 5)	5143,27	3510,63	22,81	9,04	1609,83	-
	(зона: 6)	5150,77	3510,63	22,81	9,04	1617,33	
	(зона: 7)	5160,01	3510,63	22,81	9,04	1626,57	
	Строительный мусор, (м)	-	-	-	-	(4,84)	
61-6-4	на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-6-3						56,55
(509-9900)	(зона: 1)	1396,53	623,75	11,41	4,52	761,37	-
	(зона: 2)	1422,36	623,75	11,41	4,52	787,20	
	(зона: 3)	1422,36	623,75	11,41	4,52	787,20	
	(зона: 4)	1424,25	623,75	11,41	4,52	789,09	
	(зона: 5)	1439,73	623,75	11,41	4,52	804,57	
	(зона: 6)	1443,48	623,75	11,41	4,52	808,32	
	(зона: 7)	1448,10	623,75	11,41	4,52	812,94	
	Строительный мусор, (м)	-	-	-	-	(2,42)	
Ремонт штукатурки столбов и пилястр внутри здания, по дереву известково-алебастровым раствором:							
61-6-5	толщиной слоя до 20 мм						316,14
(509-9900)	(зона: 1)	6188,55	3487,02	26,17	10,37	2675,36	-
	(зона: 2)	6235,53	3487,02	26,17	10,37	2722,34	
	(зона: 3)	6235,53	3487,02	26,17	10,37	2722,34	
	(зона: 4)	6238,93	3487,02	26,17	10,37	2725,74	
	(зона: 5)	6267,11	3487,02	26,17	10,37	2753,92	
	(зона: 6)	6273,93	3487,02	26,17	10,37	2760,74	
	(зона: 7)	6282,33	3487,02	26,17	10,37	2769,14	
	Строительный мусор, (м)	-	-	-	-	(5,49)	
61-6-6	на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-6-5						47,85
(509-9900)	(зона: 1)	1291,18	527,79	13,08	5,19	750,31	-
	(зона: 2)	1309,97	527,79	13,08	5,19	769,10	
	(зона: 3)	1309,97	527,79	13,08	5,19	769,10	
	(зона: 4)	1311,33	527,79	13,08	5,19	770,46	
	(зона: 5)	1322,60	527,79	13,08	5,19	781,73	
	(зона: 6)	1325,33	527,79	13,08	5,19	784,46	
	(зона: 7)	1328,69	527,79	13,08	5,19	787,82	
	Строительный мусор, (м)	-	-	-	-	(2)	

Таблица 61-7

Ремонт штукатурки откосов внутри здания.Измеритель: 100 м² отремонтированной поверхности**Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором:**

61-7-1	прямолинейных						383,06
(509-9900)	(зона: 1)	7210,62	4125,56	38,92	15,43	3046,14	-
	(зона: 2)	7313,98	4125,56	38,92	15,43	3149,50	
	(зона: 3)	7313,98	4125,56	38,92	15,43	3149,50	
	(зона: 4)	7321,50	4125,56	38,92	15,43	3157,02	
	(зона: 5)	7383,45	4125,56	38,92	15,43	3218,97	
	(зона: 6)	7398,46	4125,56	38,92	15,43	3233,98	
	(зона: 7)	7416,94	4125,56	38,92	15,43	3252,46	
	Строительный мусор, (м)	-	-	-	-	(8,1)	
61-7-2	криволинейных						431,29
(509-9900)	(зона: 1)	7842,19	4757,13	38,92	15,43	3046,14	-
	(зона: 2)	7945,55	4757,13	38,92	15,43	3149,50	
	(зона: 3)	7945,55	4757,13	38,92	15,43	3149,50	
	(зона: 4)	7953,07	4757,13	38,92	15,43	3157,02	

Номера расценов	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций		В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				исето	в т.ч. оплата труда машинистов		
Коды исчислительных материалов	Наименование и характеристика исчислительных элементов, единица измерения	Прямые затраты, руб.				расчет неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
(509-9900)	(зона: 5)	8015,02	4757,13	38,92	15,43	3218,97	(8,1)
	(зона: 6)	8030,03	4757,13	38,92	15,43	3233,98	
	(зона: 7)	8048,51	4757,13	38,92	15,43	3252,46	
	Строительный мусор, (т)	-	-	-	-	-	
	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по дереву известково-алебастровым раствором:						
61-7-3	прямолинейных						349,45
(509-9900)	(зона: 1)	7066,65	3763,58	38,92	15,43	3264,15	(8,1)
	(зона: 2)	7141,82	3763,58	38,92	15,43	3339,32	
	(зона: 3)	7141,82	3763,58	38,92	15,43	3339,32	
	(зона: 4)	7147,26	3763,58	38,92	15,43	3344,76	
	(зона: 5)	7192,35	3763,58	38,92	15,43	3389,85	
	(зона: 6)	7203,26	3763,58	38,92	15,43	3400,76	
	(зона: 7)	7216,70	3763,58	38,92	15,43	3414,20	
	Строительный мусор, (т)	-	-	-	-	-	
61-7-4	криволинейных						393,45
(509-9900)	(зона: 1)	7642,82	4339,75	38,92	15,43	3264,15	(8,1)
	(зона: 2)	7717,99	4339,75	38,92	15,43	3339,32	
	(зона: 3)	7717,99	4339,75	38,92	15,43	3339,32	
	(зона: 4)	7723,43	4339,75	38,92	15,43	3344,76	
	(зона: 5)	7768,52	4339,75	38,92	15,43	3389,85	
	(зона: 6)	7779,43	4339,75	38,92	15,43	3400,76	
	(зона: 7)	7792,87	4339,75	38,92	15,43	3414,20	
	Строительный мусор, (т)	-	-	-	-	-	

Таблица 61-8

Ремонт штукатурки тяг и карнизов внутри здания.

Измеритель: 100 м² отремонтированной площади развернутой поверхности тяг

Ремонт штукатурки тяг и карнизов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором:							
61-8-1	горизонтальных длиной до 5 м						584,16
(509-9900)	(зона: 1)	10774,93	6215,46	54,35	21,55	4505,12	-
	(зона: 2)	10904,13	6215,46	54,35	21,55	4634,32	
	(зона: 3)	10904,13	6215,46	54,35	21,55	4634,32	
	(зона: 4)	10913,53	6215,46	54,35	21,55	4643,72	
	(зона: 5)	10990,97	6215,46	54,35	21,55	4721,16	
	(зона: 6)	11009,73	6215,46	54,35	21,55	4739,92	
	(зона: 7)	11032,83	6215,46	54,35	21,55	4763,02	
	Строительный мусор, (т)	-	-	-	-	(11,3)	
61-8-2	горизонтальных длиной до 10 м						513,46
(509-9900)	(зона: 1)	10022,68	5463,21	54,35	21,55	4505,12	-
	(зона: 2)	10151,88	5463,21	54,35	21,55	4634,32	
	(зона: 3)	10151,88	5463,21	54,35	21,55	4634,32	
	(зона: 4)	10161,28	5463,21	54,35	21,55	4643,72	
	(зона: 5)	10238,72	5463,21	54,35	21,55	4721,16	
	(зона: 6)	10257,48	5463,21	54,35	21,55	4739,92	
	(зона: 7)	10280,58	5463,21	54,35	21,55	4763,02	
	Строительный мусор, (т)	-	-	-	-	(11,3)	
61-8-3	вертикальных длиной до 5 м						715,77
(509-9900)	(зона: 1)	12268,31	7708,84	54,35	21,55	4505,12	-
	(зона: 2)	12397,51	7708,84	54,35	21,55	4634,32	
	(зона: 3)	12397,51	7708,84	54,35	21,55	4634,32	
	(зона: 4)	12406,91	7708,84	54,35	21,55	4643,72	
	(зона: 5)	12484,35	7708,84	54,35	21,55	4721,16	
	(зона: 6)	12503,11	7708,84	54,35	21,55	4739,92	
	(зона: 7)	12526,21	7708,84	54,35	21,55	4763,02	
	Строительный мусор, (т)	-	-	-	-	(11,3)	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
Коды исчисленных материалов	Наименование и характеристика исчисленных расценками материалов, единицы измерения					расценки на учтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
(509-9900)	Строительный мусор, (м)	-	-	-	-	(11,3)	-
61-8-4	вертикальных длиной до 10 м						628,81
	(зона: 1)	11331,75	6772,28	54,35	21,55	4505,12	
	(зона: 2)	11460,95	6772,28	54,35	21,55	4634,32	
	(зона: 3)	11460,95	6772,28	54,35	21,55	4634,32	
	(зона: 4)	11470,35	6772,28	54,35	21,55	4643,72	
	(зона: 5)	11547,79	6772,28	54,35	21,55	4721,16	
	(зона: 6)	11566,55	6772,28	54,35	21,55	4739,92	
	(зона: 7)	11589,65	6772,28	54,35	21,55	4763,02	
(509-9900)	Строительный мусор, (м)	-	-	-	-	(11,3)	-
Ремонт штукатурки тяг и карнизов внутри здания по дереву известково-алебастровым раствором:							
61-8-5	горизонтальных длиной до 5 м						471,25
	(зона: 1)	10748,64	5014,10	54,35	21,55	5680,19	
	(зона: 2)	10842,60	5014,10	54,35	21,55	5774,15	
	(зона: 3)	10842,60	5014,10	54,35	21,55	5774,15	
	(зона: 4)	10849,40	5014,10	54,35	21,55	5780,95	
	(зона: 5)	10905,76	5014,10	54,35	21,55	5837,31	
	(зона: 6)	10919,40	5014,10	54,35	21,55	5850,95	
	(зона: 7)	10936,20	5014,10	54,35	21,55	5867,75	
(509-9900)	Строительный мусор, (м)	-	-	-	-	(11,3)	-
61-8-6	горизонтальных длиной до 10 м						414,71
	(зона: 1)	10147,05	4412,51	54,35	21,55	5680,19	
	(зона: 2)	10241,01	4412,51	54,35	21,55	5774,15	
	(зона: 3)	10241,01	4412,51	54,35	21,55	5774,15	
	(зона: 4)	10247,81	4412,51	54,35	21,55	5780,95	
	(зона: 5)	10304,17	4412,51	54,35	21,55	5837,31	
	(зона: 6)	10317,81	4412,51	54,35	21,55	5850,95	
	(зона: 7)	10334,61	4412,51	54,35	21,55	5867,75	
(509-9900)	Строительный мусор, (м)	-	-	-	-	(11,3)	-
61-8-7	вертикальных длиной до 5 м						577,12
	(зона: 1)	11950,12	6215,58	54,35	21,55	5680,19	
	(зона: 2)	12044,08	6215,58	54,35	21,55	5774,15	
	(зона: 3)	12044,08	6215,58	54,35	21,55	5774,15	
	(зона: 4)	12050,88	6215,58	54,35	21,55	5780,95	
	(зона: 5)	12107,24	6215,58	54,35	21,55	5837,31	
	(зона: 6)	12120,88	6215,58	54,35	21,55	5850,95	
	(зона: 7)	12137,68	6215,58	54,35	21,55	5867,75	
(509-9900)	Строительный мусор, (м)	-	-	-	-	(11,3)	-
61-8-8	вертикальных длиной до 10 м						502,85
	(зона: 1)	11150,23	5415,69	54,35	21,55	5680,19	
	(зона: 2)	11244,19	5415,69	54,35	21,55	5774,15	
	(зона: 3)	11244,19	5415,69	54,35	21,55	5774,15	
	(зона: 4)	11250,99	5415,69	54,35	21,55	5780,95	
	(зона: 5)	11307,35	5415,69	54,35	21,55	5837,31	
	(зона: 6)	11320,99	5415,69	54,35	21,55	5850,95	
	(зона: 7)	11337,79	5415,69	54,35	21,55	5867,75	
(509-9900)	Строительный мусор, (м)	-	-	-	-	(11,3)	-

Таблица 61-9

Ремонт штукатурки лестничных маршей и площадок.Измеритель: 100 м² отремонтированной поверхности

61-9-1	Ремонт штукатурки лестничных маршей и площадок						325,9
	(зона: 1)	6215,32	3509,94	39,92	15,83	2665,46	

Номера расценов	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций		В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				исето	в т.ч. оплата труда машинистов		
1	2	3	4	5	6	7	8
	(зона: 2)	6305,75	3509,94	39,92	15,83	2755,89	
	(зона: 3)	6305,75	3509,94	39,92	15,83	2755,89	
	(зона: 4)	6312,34	3509,94	39,92	15,83	2762,48	
	(зона: 5)	6366,54	3509,94	39,92	15,83	2816,68	
	(зона: 6)	6379,67	3509,94	39,92	15,83	2829,81	
	(зона: 7)	6395,84	3509,94	39,92	15,83	2845,98	
(509-9900)	Строительный мусор, (т)	-	-	-	-	(8,5)	

Таблица 61-10

Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов.

Измеритель: 100 м² отремонтированной поверхности

Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов:

61-10-1	цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м ² толщиной слоя до 20 мм						201,84
	(зона: 1)	3646,73	2121,34	1,98	0,00	1523,41	
	(зона: 2)	3698,41	2121,34	1,98	0,00	1575,09	
	(зона: 3)	3698,41	2121,34	1,98	0,00	1575,09	
	(зона: 4)	3702,17	2121,34	1,98	0,00	1578,85	
	(зона: 5)	3733,15	2121,34	1,98	0,00	1609,83	
	(зона: 6)	3740,65	2121,34	1,98	0,00	1617,33	
	(зона: 7)	3749,89	2121,34	1,98	0,00	1626,57	
(509-9900)	Строительный мусор, (т)	-	-	-	-	(4,84)	-
61-10-2	на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-10-1						36,18
	(зона: 1)	1142,62	380,25	1,00	0,00	761,37	
	(зона: 2)	1168,45	380,25	1,00	0,00	787,20	
	(зона: 3)	1168,45	380,25	1,00	0,00	787,20	
	(зона: 4)	1170,34	380,25	1,00	0,00	789,09	
	(зона: 5)	1185,82	380,25	1,00	0,00	804,57	
	(зона: 6)	1189,57	380,25	1,00	0,00	808,32	
	(зона: 7)	1194,19	380,25	1,00	0,00	812,94	
(509-9900)	Строительный мусор, (т)	-	-	-	-	(2,42)	-
61-10-3	цементно-известковым раствором площадью отдельных мест более 5 м ² толщиной слоя до 20 мм						188,25
	(зона: 1)	3503,90	1978,51	1,98	0,00	1523,41	
	(зона: 2)	3555,58	1978,51	1,98	0,00	1575,09	
	(зона: 3)	3555,58	1978,51	1,98	0,00	1575,09	
	(зона: 4)	3559,34	1978,51	1,98	0,00	1578,85	
	(зона: 5)	3590,32	1978,51	1,98	0,00	1609,83	
	(зона: 6)	3597,82	1978,51	1,98	0,00	1617,33	
	(зона: 7)	3607,06	1978,51	1,98	0,00	1626,57	
(509-9900)	Строительный мусор, (т)	-	-	-	-	(4,84)	-
61-10-4	на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-10-3						32,18
	(зона: 1)	1100,58	338,21	1,00	0,00	761,37	
	(зона: 2)	1126,41	338,21	1,00	0,00	787,20	
	(зона: 3)	1126,41	338,21	1,00	0,00	787,20	
	(зона: 4)	1128,30	338,21	1,00	0,00	789,09	
	(зона: 5)	1143,78	338,21	1,00	0,00	804,57	
	(зона: 6)	1147,53	338,21	1,00	0,00	808,32	
	(зона: 7)	1152,15	338,21	1,00	0,00	812,94	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
1	2	3	4	5	6	7	8
(509-9900)	Строительный мусор, (т)	-	-	-	-	(2,42)	-
61-10-5	декоративным раствором площадью отдельных мест до 5 м ² толщиной слоя 30 мм						347,17
	(зона: 1)	5974,72	3784,15	2,87	0,00	2187,70	
	(зона: 2)	6052,24	3784,15	2,87	0,00	2265,22	
	(зона: 3)	6052,24	3784,15	2,87	0,00	2265,22	
	(зона: 4)	6057,87	3784,15	2,87	0,00	2270,85	
	(зона: 5)	6104,35	3784,15	2,87	0,00	2317,33	
	(зона: 6)	6115,59	3784,15	2,87	0,00	2328,57	
	(зона: 7)	6129,46	3784,15	2,87	0,00	2342,44	
(509-9900)	Строительный мусор, (т)	-	-	-	-	(7,3)	-
61-10-6	декоративным раствором площадью отдельных мест более 5 м ² толщиной слоя 30 мм						300,15
	(зона: 1)	5462,21	3271,64	2,87	0,00	2187,70	
	(зона: 2)	5539,73	3271,64	2,87	0,00	2265,22	
	(зона: 3)	5539,73	3271,64	2,87	0,00	2265,22	
	(зона: 4)	5545,36	3271,64	2,87	0,00	2270,85	
	(зона: 5)	5591,84	3271,64	2,87	0,00	2317,33	
	(зона: 6)	5603,08	3271,64	2,87	0,00	2328,57	
	(зона: 7)	5616,95	3271,64	2,87	0,00	2342,44	
(509-9900)	Строительный мусор, (т)	-	-	-	-	(7,3)	-

Таблица 61-11

Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с лестниц.

Измеритель: 100 м² отремонтированной поверхности

Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с лестниц:

61-11-1	цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м ² толщиной слоя до 20 мм						245,92
	(зона: 1)	4108,03	2584,62	0,00	0,00	1523,41	
	(зона: 2)	4159,71	2584,62	0,00	0,00	1575,09	
	(зона: 3)	4159,71	2584,62	0,00	0,00	1575,09	
	(зона: 4)	4163,47	2584,62	0,00	0,00	1578,85	
	(зона: 5)	4194,45	2584,62	0,00	0,00	1609,83	
	(зона: 6)	4201,95	2584,62	0,00	0,00	1617,33	
	(зона: 7)	4211,19	2584,62	0,00	0,00	1626,57	
(509-9900)	Строительный мусор, (т)	-	-	-	-	(4,84)	-
61-11-2	на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-11-1						42,18
	(зона: 1)	1204,68	443,31	0,00	0,00	761,37	
	(зона: 2)	1230,51	443,31	0,00	0,00	787,20	
	(зона: 3)	1230,51	443,31	0,00	0,00	787,20	
	(зона: 4)	1232,40	443,31	0,00	0,00	789,09	
	(зона: 5)	1247,88	443,31	0,00	0,00	804,57	
	(зона: 6)	1251,63	443,31	0,00	0,00	808,32	
	(зона: 7)	1256,25	443,31	0,00	0,00	812,94	
(509-9900)	Строительный мусор, (т)	-	-	-	-	(2,42)	-
61-11-3	цементно-известковым раствором площадью отдельных мест более 5 м ² толщиной слоя до 20 мм						224,25
	(зона: 1)	3880,28	2356,87	0,00	0,00	1523,41	
	(зона: 2)	3931,96	2356,87	0,00	0,00	1575,09	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			затраты труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				исето	в т.ч. оплата труда машинистов		
1	2	3	4	5	6	7	8
	(зона: 3)	3931,96	2356,87	0,00	0,00	1575,09	
	(зона: 4)	3935,72	2356,87	0,00	0,00	1578,85	
	(зона: 5)	3966,70	2356,87	0,00	0,00	1609,83	
	(зона: 6)	3974,20	2356,87	0,00	0,00	1617,33	
	(зона: 7)	3983,44	2356,87	0,00	0,00	1626,57	
	(509-9900)	Строительный мусор, (т)	-	-	-	-	
61-11-4	на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-11-3						38,18
	(зона: 1)	1162,64	401,27	0,00	0,00	761,37	
	(зона: 2)	1188,47	401,27	0,00	0,00	787,20	
	(зона: 3)	1188,47	401,27	0,00	0,00	787,20	
	(зона: 4)	1190,36	401,27	0,00	0,00	789,09	
	(зона: 5)	1205,84	401,27	0,00	0,00	804,57	
	(зона: 6)	1209,59	401,27	0,00	0,00	808,32	
	(зона: 7)	1214,21	401,27	0,00	0,00	812,94	
(509-9900)	Строительный мусор, (т)	-	-	-	-	(2,42)	-
61-11-5	декоративным раствором площадью отдельных мест до 5 м ² толщиной слоя 30 мм						407,17
	(зона: 1)	6625,85	4438,15	0,00	0,00	2187,70	
	(зона: 2)	6703,37	4438,15	0,00	0,00	2265,22	
	(зона: 3)	6703,37	4438,15	0,00	0,00	2265,22	
	(зона: 4)	6709,00	4438,15	0,00	0,00	2270,85	
	(зона: 5)	6755,48	4438,15	0,00	0,00	2317,33	
	(зона: 6)	6766,72	4438,15	0,00	0,00	2328,57	
	(зона: 7)	6780,59	4438,15	0,00	0,00	2342,44	
(509-9900)	Строительный мусор, (т)	-	-	-	-	(7,3)	-
61-11-6	декоративным раствором площадью отдельных мест более 5 м ² толщиной слоя 30 мм						352,15
	(зона: 1)	6026,14	3838,44	0,00	0,00	2187,70	
	(зона: 2)	6103,66	3838,44	0,00	0,00	2265,22	
	(зона: 3)	6103,66	3838,44	0,00	0,00	2265,22	
	(зона: 4)	6109,29	3838,44	0,00	0,00	2270,85	
	(зона: 5)	6155,77	3838,44	0,00	0,00	2317,33	
	(зона: 6)	6167,01	3838,44	0,00	0,00	2328,57	
	(зона: 7)	6180,88	3838,44	0,00	0,00	2342,44	
(509-9900)	Строительный мусор, (т)	-	-	-	-	(7,3)	-

Таблица 61-12

Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с люлек.

Измеритель: 100 м² отремонтированной поверхности

Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с люлек:

61-12-1	цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м ² толщиной слоя до 20 мм						236,64
(509-9900)	(зона: 1)	4010,50	2487,09	0,00	0,00	1523,41	
	(зона: 2)	4062,18	2487,09	0,00	0,00	1575,09	
	(зона: 3)	4062,18	2487,09	0,00	0,00	1575,09	
	(зона: 4)	4065,94	2487,09	0,00	0,00	1578,85	
	(зона: 5)	4096,92	2487,09	0,00	0,00	1609,83	
	(зона: 6)	4104,42	2487,09	0,00	0,00	1617,33	
	(зона: 7)	4113,66	2487,09	0,00	0,00	1626,57	
	Строительный мусор, (т)	-	-	-	-	(4,84)	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
1	2	3	4	5	6	7	8
61-12-2	на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-12-1						41,18
	(зона: 1)	1194,17	432,80	0,00	0,00	761,37	
	(зона: 2)	1220,00	432,80	0,00	0,00	787,20	
	(зона: 3)	1220,00	432,80	0,00	0,00	787,20	
	(зона: 4)	1221,89	432,80	0,00	0,00	789,09	
	(зона: 5)	1237,37	432,80	0,00	0,00	804,57	
	(зона: 6)	1241,12	432,80	0,00	0,00	808,32	
	(зона: 7)	1245,74	432,80	0,00	0,00	812,94	
(509-9900)	Строительный мусор, (м)	-	-	-	-	(2,42)	-
61-12-3	цементно-известковым раствором площадью отдельных мест болсе 5 м² толщиной слоя до 20 мм						217,25
	(зона: 1)	3806,71	2283,30	0,00	0,00	1523,41	
	(зона: 2)	3858,39	2283,30	0,00	0,00	1575,09	
	(зона: 3)	3858,39	2283,30	0,00	0,00	1575,09	
	(зона: 4)	3862,15	2283,30	0,00	0,00	1578,85	
	(зона: 5)	3893,13	2283,30	0,00	0,00	1609,83	
	(зона: 6)	3900,63	2283,30	0,00	0,00	1617,33	
	(зона: 7)	3909,87	2283,30	0,00	0,00	1626,57	
(509-9900)	Строительный мусор, (м)	-	-	-	-	(4,84)	-
61-12-4	на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-12-3						37,18
	(зона: 1)	1152,13	390,76	0,00	0,00	761,37	
	(зона: 2)	1177,96	390,76	0,00	0,00	787,20	
	(зона: 3)	1177,96	390,76	0,00	0,00	787,20	
	(зона: 4)	1179,85	390,76	0,00	0,00	789,09	
	(зона: 5)	1195,33	390,76	0,00	0,00	804,57	
	(зона: 6)	1199,08	390,76	0,00	0,00	808,32	
	(зона: 7)	1203,70	390,76	0,00	0,00	812,94	
(509-9900)	Строительный мусор, (м)	-	-	-	-	(2,42)	-
61-12-5	декоративным раствором площадью отдельных мест до 5 м² толщиной слоя 30 мм						395,17
	(зона: 1)	6495,05	4307,35	0,00	0,00	2187,70	
	(зона: 2)	6572,57	4307,35	0,00	0,00	2265,22	
	(зона: 3)	6572,57	4307,35	0,00	0,00	2265,22	
	(зона: 4)	6578,20	4307,35	0,00	0,00	2270,85	
	(зона: 5)	6624,68	4307,35	0,00	0,00	2317,33	
	(зона: 6)	6635,92	4307,35	0,00	0,00	2328,57	
	(зона: 7)	6649,79	4307,35	0,00	0,00	2342,44	
(509-9900)	Строительный мусор, (м)	-	-	-	-	(7,3)	-
61-12-6	декоративным раствором площадью отдельных мест болсе 5 м² толщиной слоя 30 мм						341,15
	(зона: 1)	5906,24	3718,54	0,00	0,00	2187,70	
	(зона: 2)	5983,76	3718,54	0,00	0,00	2265,22	
	(зона: 3)	5983,76	3718,54	0,00	0,00	2265,22	
	(зона: 4)	5989,39	3718,54	0,00	0,00	2270,85	
	(зона: 5)	6035,87	3718,54	0,00	0,00	2317,33	
	(зона: 6)	6047,11	3718,54	0,00	0,00	2328,57	
	(зона: 7)	6060,98	3718,54	0,00	0,00	2342,44	
(509-9900)	Строительный мусор, (м)	-	-	-	-	(7,3)	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				исето	в т.ч. оплата труда машинистов		
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблица 61-13 							

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
1	2	3	4	5	6	7	8
(509-9900)	(зона: 4)	9280,20	6265,01	3,79	0,00	3011,40	-
	(зона: 5)	9342,16	6265,01	3,79	0,00	3073,36	
	(зона: 6)	9357,16	6265,01	3,79	0,00	3088,36	
	(зона: 7)	9375,65	6265,01	3,79	0,00	3106,85	
	Строительный мусор, (м)	-	-	-	-	(9,8)	
61-13-6	декоративным раствором площадью отдельных мест более 5 м ² толщиной слоя до 40 мм						487,66
(509-9900)	(зона: 1)	8478,27	5573,95	3,79	0,00	2900,53	-
	(зона: 2)	8581,63	5573,95	3,79	0,00	3003,89	
	(зона: 3)	8581,63	5573,95	3,79	0,00	3003,89	
	(зона: 4)	8589,14	5573,95	3,79	0,00	3011,40	
	(зона: 5)	8651,10	5573,95	3,79	0,00	3073,36	
	(зона: 6)	8666,10	5573,95	3,79	0,00	3088,36	
	(зона: 7)	8684,59	5573,95	3,79	0,00	3106,85	
	Строительный мусор, (м)	-	-	-	-	(9,8)	
61-13-7	на каждые 100 м рустов сверх 400 м, предусмотренных расценкой, добавлять к расценкам 61-13-1 и 61-13-3						17,05
(509-9900)	(зона: 1-7)	185,85	185,85	0,00	0,00	0,00	-
61-13-8	на каждые 100 м рустов сверх 400 м, предусмотренных расценкой, добавлять к расценкам 61-13-5 и 61-13-6						23,2
(509-9900)	(зона: 1-7)	265,18	265,18	0,00	0,00	0,00	-

Таблица 61-14

Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону с лестниц.

Измеритель: 100 м² отремонтированной поверхности

Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону с лестниц:

61-14-1	цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м ² толщиной слоя до 40 мм						373,47
(509-9900)	(зона: 1)	7116,96	4070,82	0,00	0,00	3046,14	-
	(зона: 2)	7220,32	4070,82	0,00	0,00	3149,50	
	(зона: 3)	7220,32	4070,82	0,00	0,00	3149,50	
	(зона: 4)	7227,84	4070,82	0,00	0,00	3157,02	
	(зона: 5)	7289,79	4070,82	0,00	0,00	3218,97	
	(зона: 6)	7304,80	4070,82	0,00	0,00	3233,98	
	(зона: 7)	7323,28	4070,82	0,00	0,00	3252,46	
	Строительный мусор, (м)	-	-	-	-	(9,7)	
61-14-2	на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-14-1						55,85
(509-9900)	(зона: 1)	1370,14	608,77	0,00	0,00	761,37	-
	(зона: 2)	1395,97	608,77	0,00	0,00	787,20	
	(зона: 3)	1395,97	608,77	0,00	0,00	787,20	
	(зона: 4)	1397,86	608,77	0,00	0,00	789,09	
	(зона: 5)	1413,34	608,77	0,00	0,00	804,57	
	(зона: 6)	1417,09	608,77	0,00	0,00	808,32	
	(зона: 7)	1421,71	608,77	0,00	0,00	812,94	
	Строительный мусор, (м)	-	-	-	-	(2,4)	
61-14-3	цементно-известковым раствором площадью отдельных мест более 5 м ² толщиной слоя до 40 мм						340,47

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			затраты труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				исето	в т.ч. оплата труда машинистов		
Коды исчисленных материалов	Наименование и характеристика исчисленных материалов, единица измерения					исход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
	(зона: 1)	6757,26	3711,12	0,00	0,00	3046,14	
	(зона: 2)	6860,62	3711,12	0,00	0,00	3149,50	
	(зона: 3)	6860,62	3711,12	0,00	0,00	3149,50	
	(зона: 4)	6868,14	3711,12	0,00	0,00	3157,02	
	(зона: 5)	6930,09	3711,12	0,00	0,00	3218,97	
	(зона: 6)	6945,10	3711,12	0,00	0,00	3233,98	
	(зона: 7)	6963,58	3711,12	0,00	0,00	3252,46	
(509-9900)	Строительный мусор, (шт)	-	-	-	-	(9,7)	-
61-14-4	на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-14-3						50,85
	(зона: 1)	1315,64	554,27	0,00	0,00	761,37	
	(зона: 2)	1341,47	554,27	0,00	0,00	787,20	
	(зона: 3)	1341,47	554,27	0,00	0,00	787,20	
	(зона: 4)	1343,36	554,27	0,00	0,00	789,09	
	(зона: 5)	1358,84	554,27	0,00	0,00	804,57	
	(зона: 6)	1362,59	554,27	0,00	0,00	808,32	
	(зона: 7)	1367,21	554,27	0,00	0,00	812,94	
(509-9900)	Строительный мусор, (шт)	-	-	-	-	(2,4)	-
61-14-5	декоративным раствором площадью отделанных мест до 5 м ² толщиной слоя до 40 мм						643,12
	(зона: 1)	10251,39	7350,86	0,00	0,00	2900,53	
	(зона: 2)	10354,75	7350,86	0,00	0,00	3003,89	
	(зона: 3)	10354,75	7350,86	0,00	0,00	3003,89	
	(зона: 4)	10362,26	7350,86	0,00	0,00	3011,40	
	(зона: 5)	10424,22	7350,86	0,00	0,00	3073,36	
	(зона: 6)	10439,22	7350,86	0,00	0,00	3088,36	
	(зона: 7)	10457,71	7350,86	0,00	0,00	3106,85	
(509-9900)	Строительный мусор, (шт)	-	-	-	-	(9,8)	-
61-14-6	декоративным раствором площадью отдельных мест более 5 м ² толщиной слоя до 40 мм						577,43
	(зона: 1)	9500,55	6600,02	0,00	0,00	2900,53	
	(зона: 2)	9603,91	6600,02	0,00	0,00	3003,89	
	(зона: 3)	9603,91	6600,02	0,00	0,00	3003,89	
	(зона: 4)	9611,42	6600,02	0,00	0,00	3011,40	
	(зона: 5)	9673,38	6600,02	0,00	0,00	3073,36	
	(зона: 6)	9688,38	6600,02	0,00	0,00	3088,36	
	(зона: 7)	9706,87	6600,02	0,00	0,00	3106,85	
(509-9900)	Строительный мусор, (шт)	-	-	-	-	(9,8)	-
61-14-7	на каждые 100 м рустов сверх 400 м, предусмотренных расценкой, добавлять к расценкам 61-14-1 и 61-14-3						21,34
	(зона: 1-7)	232,61	232,61	0,00	0,00	0,00	
61-14-8	на каждые 100 м рустов сверх 400 м, предусмотренных расценкой, добавлять к расценкам 61-14-5 и 61-14-6						28,49
	(зона: 1-7)	325,64	325,64	0,00	0,00	0,00	

Таблица 61-15

Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону с люлек.

Измеритель: 100 м² огреничиваемой поверхности

Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону с люлек:

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
1	2	3	4	5	6	7	8
61-15-1	цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м ² толщиной слоя до 40 мм						362,47
	(зона: 1)	6997,06	3950,92	0,00	0,00	3046,14	
	(зона: 2)	7100,42	3950,92	0,00	0,00	3149,50	
	(зона: 3)	7100,42	3950,92	0,00	0,00	3149,50	
	(зона: 4)	7107,94	3950,92	0,00	0,00	3157,02	
	(зона: 5)	7169,89	3950,92	0,00	0,00	3218,97	
	(зона: 6)	7184,90	3950,92	0,00	0,00	3233,98	
	(зона: 7)	7203,38	3950,92	0,00	0,00	3252,46	
(509-9900)	Строительный мусор, (м)	-	-	-	-	(9,7)	-
61-15-2	на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-15-1						54,85
	(зона: 1)	1359,24	597,87	0,00	0,00	761,37	
	(зона: 2)	1385,07	597,87	0,00	0,00	787,20	
	(зона: 3)	1385,07	597,87	0,00	0,00	787,20	
	(зона: 4)	1386,96	597,87	0,00	0,00	789,09	
	(зона: 5)	1402,44	597,87	0,00	0,00	804,57	
	(зона: 6)	1406,19	597,87	0,00	0,00	808,32	
	(зона: 7)	1410,81	597,87	0,00	0,00	812,94	
(509-9900)	Строительный мусор, (м)	-	-	-	-	(2,4)	-
61-15-3	цементно-известковым раствором площадью отдельных мест более 5 м ² толщиной слоя до 40 мм						329,47
	(зона: 1)	6637,36	3591,22	0,00	0,00	3046,14	
	(зона: 2)	6740,72	3591,22	0,00	0,00	3149,50	
	(зона: 3)	6740,72	3591,22	0,00	0,00	3149,50	
	(зона: 4)	6748,24	3591,22	0,00	0,00	3157,02	
	(зона: 5)	6810,19	3591,22	0,00	0,00	3218,97	
	(зона: 6)	6825,20	3591,22	0,00	0,00	3233,98	
	(зона: 7)	6843,68	3591,22	0,00	0,00	3252,46	
(509-9900)	Строительный мусор, (м)	-	-	-	-	(9,7)	-
61-15-4	на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-15-3						49,85
	(зона: 1)	1304,74	543,37	0,00	0,00	761,37	
	(зона: 2)	1330,57	543,37	0,00	0,00	787,20	
	(зона: 3)	1330,57	543,37	0,00	0,00	787,20	
	(зона: 4)	1332,46	543,37	0,00	0,00	789,09	
	(зона: 5)	1347,94	543,37	0,00	0,00	804,57	
	(зона: 6)	1351,69	543,37	0,00	0,00	808,32	
	(зона: 7)	1356,31	543,37	0,00	0,00	812,94	
(509-9900)	Строительный мусор, (м)	-	-	-	-	(2,4)	-
61-15-5	декоративным раствором площадью отдельных мест до 5 м ² толщиной слоя до 40 мм						624,12
	(зона: 1)	10034,22	7133,69	0,00	0,00	2900,53	
	(зона: 2)	10137,58	7133,69	0,00	0,00	3003,89	
	(зона: 3)	10137,58	7133,69	0,00	0,00	3003,89	
	(зона: 4)	10145,09	7133,69	0,00	0,00	3011,40	
	(зона: 5)	10207,05	7133,69	0,00	0,00	3073,36	
	(зона: 6)	10222,05	7133,69	0,00	0,00	3088,36	
	(зона: 7)	10240,54	7133,69	0,00	0,00	3106,85	
(509-9900)	Строительный мусор, (м)	-	-	-	-	(9,8)	-

Номера расценов	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			затраты труда рабочих	эксплуатация машин		расход неучтенных материалов	
				исето	в т.ч. затраты труда машинистов		
1	2	3	4	5	6	7	8
61-15-6	декоративным раствором площадью отдельных мест более 5 м ² толщиной слоя до 40 мм (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4) (зона: 5) (зона: 6) (зона: 7)	9397,68 9501,04 9501,04 9508,55 9570,51 9585,51 9604,00	6497,15 6497,15 6497,15 6497,15 6497,15 6497,15 6497,15	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	2900,53 3003,89 3003,89 3011,40 3073,36 3088,36 3106,85	568,43
(509-9900)	Строительный мусор, (м)	-	-	-	-	(9,8)	-
61-15-7	на каждые 100 м рустов сверх 400 м, предусмотренных расценкой, добавлять к расценкам 61-15-1 и 61-15-3 (зона: 1-7)	222,58	222,58	0,00	0,00	0,00	20,42
61-15-8	на каждые 100 м рустов сверх 400 м, предусмотренных расценкой, добавлять к расценкам 61-15-5 и 61-15-6 (зона: 1-7)	316,84	316,84	0,00	0,00	0,00	27,72
Таблица 61-16 							

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
1	2	3	4	5	6	7	8
(509-9900)	Строительный мусор, (т)	-	-	-	-	(6,2)	-
61-16-4	на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-16-3						27,87
	(зона: 1)	845,92	292,91	0,95	0,00	552,06	
	(зона: 2)	871,76	292,91	0,95	0,00	577,90	
	(зона: 3)	871,76	292,91	0,95	0,00	577,90	
	(зона: 4)	873,63	292,91	0,95	0,00	579,77	
	(зона: 5)	889,13	292,91	0,95	0,00	595,27	
	(зона: 6)	892,88	292,91	0,95	0,00	599,02	
	(зона: 7)	897,50	292,91	0,95	0,00	603,64	
(509-9900)	Строительный мусор, (т)	-	-	-	-	(2,42)	-
Ремонт штукатурки гладких фасадов по дереву известковым раствором с приставных лестниц, площадью отдельных мест:							
61-16-5	до 5 м ² толщиной слоя до 25 мм						250,15
	(зона: 1)	4218,92	2629,08	0,00	0,00	1589,84	
	(зона: 2)	4284,69	2629,08	0,00	0,00	1655,61	
	(зона: 3)	4284,69	2629,08	0,00	0,00	1655,61	
	(зона: 4)	4289,45	2629,08	0,00	0,00	1660,37	
	(зона: 5)	4328,91	2629,08	0,00	0,00	1699,83	
	(зона: 6)	4338,45	2629,08	0,00	0,00	1709,37	
	(зона: 7)	4350,21	2629,08	0,00	0,00	1721,13	
(509-9900)	Строительный мусор, (т)	-	-	-	-	(6,2)	-
61-16-6	на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-16-5						37,87
	(зона: 1)	950,07	398,01	0,00	0,00	552,06	
	(зона: 2)	975,91	398,01	0,00	0,00	577,90	
	(зона: 3)	975,91	398,01	0,00	0,00	577,90	
	(зона: 4)	977,78	398,01	0,00	0,00	579,77	
	(зона: 5)	993,28	398,01	0,00	0,00	595,27	
	(зона: 6)	997,03	398,01	0,00	0,00	599,02	
	(зона: 7)	1001,65	398,01	0,00	0,00	603,64	
(509-9900)	Строительный мусор, (т)	-	-	-	-	(2,42)	-
61-16-7	более 5 м ² толщиной слоя до 25 мм						228,15
	(зона: 1)	3987,70	2397,86	0,00	0,00	1589,84	
	(зона: 2)	4053,47	2397,86	0,00	0,00	1655,61	
	(зона: 3)	4053,47	2397,86	0,00	0,00	1655,61	
	(зона: 4)	4058,23	2397,86	0,00	0,00	1660,37	
	(зона: 5)	4097,69	2397,86	0,00	0,00	1699,83	
	(зона: 6)	4107,23	2397,86	0,00	0,00	1709,37	
	(зона: 7)	4118,99	2397,86	0,00	0,00	1721,13	
(509-9900)	Строительный мусор, (т)	-	-	-	-	(6,2)	-
61-16-8	на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-16-7						33,87
	(зона: 1)	908,03	355,97	0,00	0,00	552,06	
	(зона: 2)	933,87	355,97	0,00	0,00	577,90	
	(зона: 3)	933,87	355,97	0,00	0,00	577,90	
	(зона: 4)	935,74	355,97	0,00	0,00	579,77	
	(зона: 5)	951,24	355,97	0,00	0,00	595,27	
	(зона: 6)	954,99	355,97	0,00	0,00	599,02	
	(зона: 7)	959,61	355,97	0,00	0,00	603,64	
(509-9900)	Строительный мусор, (т)	-	-	-	-	(2,42)	-

Номера расценов	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			затраты труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				исето	в т.ч. затраты труда машинистов		
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расходных материалов, единица измерения					расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
Ремонт штукатурки гладких фасадов по дереву известковым раствором с люлек площадью отдельных мест:							
61-16-9	до 5 м ² толщиной слоя до 25 мм						242,15
	(зона: 1)	4134,84	2545,00	0,00	0,00	1589,84	
	(зона: 2)	4200,61	2545,00	0,00	0,00	1655,61	
	(зона: 3)	4200,61	2545,00	0,00	0,00	1655,61	
	(зона: 4)	4205,37	2545,00	0,00	0,00	1660,37	
	(зона: 5)	4244,83	2545,00	0,00	0,00	1699,83	
	(зона: 6)	4254,37	2545,00	0,00	0,00	1709,37	
	(зона: 7)	4266,13	2545,00	0,00	0,00	1721,13	
(509-9900)	Строительный мусор, (т)	-	-	-	-	(6,2)	-
61-16-10	на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-16-9						36,87
	(зона: 1)	939,56	387,50	0,00	0,00	552,06	
	(зона: 2)	965,40	387,50	0,00	0,00	577,90	
	(зона: 3)	965,40	387,50	0,00	0,00	577,90	
	(зона: 4)	967,27	387,50	0,00	0,00	579,77	
	(зона: 5)	982,77	387,50	0,00	0,00	595,27	
	(зона: 6)	986,52	387,50	0,00	0,00	599,02	
	(зона: 7)	991,14	387,50	0,00	0,00	603,64	
(509-9900)	Строительный мусор, (т)	-	-	-	-	(2,42)	-
61-16-11	более 5 м ² толщиной слоя до 25 мм						220,15
	(зона: 1)	3903,62	2313,78	0,00	0,00	1589,84	
	(зона: 2)	3969,39	2313,78	0,00	0,00	1655,61	
	(зона: 3)	3969,39	2313,78	0,00	0,00	1655,61	
	(зона: 4)	3974,15	2313,78	0,00	0,00	1660,37	
	(зона: 5)	4013,61	2313,78	0,00	0,00	1699,83	
	(зона: 6)	4023,15	2313,78	0,00	0,00	1709,37	
	(зона: 7)	4034,91	2313,78	0,00	0,00	1721,13	
(509-9900)	Строительный мусор, (т)	-	-	-	-	(6,2)	-
61-16-12	на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-16-11						32,87
	(зона: 1)	897,52	345,46	0,00	0,00	552,06	
	(зона: 2)	923,36	345,46	0,00	0,00	577,90	
	(зона: 3)	923,36	345,46	0,00	0,00	577,90	
	(зона: 4)	925,23	345,46	0,00	0,00	579,77	
	(зона: 5)	940,73	345,46	0,00	0,00	595,27	
	(зона: 6)	944,48	345,46	0,00	0,00	599,02	
	(зона: 7)	949,10	345,46	0,00	0,00	603,64	
(509-9900)	Строительный мусор, (т)	-	-	-	-	(2,42)	-

Таблица 61-17

Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с земли и лесов.Измеритель: 100 м² отремонтированной поверхности**Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с земли и лесов по камню и бетону:**

61-17-1	цементно-известковым раствором гладких толщиной слоя до 20 мм						250,76
	(зона: 1)	4323,79	2798,48	1,90	0,00	1523,41	
	(зона: 2)	4375,47	2798,48	1,90	0,00	1575,09	
	(зона: 3)	4375,47	2798,48	1,90	0,00	1575,09	
	(зона: 4)	4379,23	2798,48	1,90	0,00	1578,85	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
1	2	3	4	5	6	7	8
(509-9900)	(зона: 5)	4410,21	2798,48	1,90	0,00	1609,83	-
	(зона: 6)	4417,71	2798,48	1,90	0,00	1617,33	
	(зона: 7)	4426,95	2798,48	1,90	0,00	1626,57	
	Строительный мусор, (м)	-	-	-	-	(4,84)	
61-17-2	на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-17-1						34,88
(509-9900)	(зона: 1)	1151,58	389,26	0,95	0,00	761,37	-
	(зона: 2)	1177,41	389,26	0,95	0,00	787,20	
	(зона: 3)	1177,41	389,26	0,95	0,00	787,20	
	(зона: 4)	1179,30	389,26	0,95	0,00	789,09	
	(зона: 5)	1194,78	389,26	0,95	0,00	804,57	
	(зона: 6)	1198,53	389,26	0,95	0,00	808,32	
	(зона: 7)	1203,15	389,26	0,95	0,00	812,94	
	Строительный мусор, (м)	-	-	-	-	(2,42)	
61-17-3	цементно-известковым раствором с капсулами толщиной слоя до 40 мм						414,18
(509-9900)	(зона: 1)	7784,01	4734,08	3,79	0,00	3046,14	-
	(зона: 2)	7887,37	4734,08	3,79	0,00	3149,50	
	(зона: 3)	7887,37	4734,08	3,79	0,00	3149,50	
	(зона: 4)	7894,89	4734,08	3,79	0,00	3157,02	
	(зона: 5)	7956,84	4734,08	3,79	0,00	3218,97	
	(зона: 6)	7971,85	4734,08	3,79	0,00	3233,98	
	(зона: 7)	7990,33	4734,08	3,79	0,00	3252,46	
	Строительный мусор, (м)	-	-	-	-	(9,9)	
61-17-4	на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-17-3						48,6
(509-9900)	(зона: 1)	1317,82	555,50	0,95	0,00	761,37	-
	(зона: 2)	1343,65	555,50	0,95	0,00	787,20	
	(зона: 3)	1343,65	555,50	0,95	0,00	787,20	
	(зона: 4)	1345,54	555,50	0,95	0,00	789,09	
	(зона: 5)	1361,02	555,50	0,95	0,00	804,57	
	(зона: 6)	1364,77	555,50	0,95	0,00	808,32	
	(зона: 7)	1369,39	555,50	0,95	0,00	812,94	
	Строительный мусор, (м)	-	-	-	-	(2,42)	
61-17-5	цементно-известковым раствором с рустами толщиной слоя до 40 мм						378,43
(509-9900)	(зона: 1)	7625,04	4575,22	3,68	0,00	3046,14	-
	(зона: 2)	7728,40	4575,22	3,68	0,00	3149,50	
	(зона: 3)	7728,40	4575,22	3,68	0,00	3149,50	
	(зона: 4)	7735,92	4575,22	3,68	0,00	3157,02	
	(зона: 5)	7797,87	4575,22	3,68	0,00	3218,97	
	(зона: 6)	7812,88	4575,22	3,68	0,00	3233,98	
	(зона: 7)	7831,36	4575,22	3,68	0,00	3252,46	
	Строительный мусор, (м)	-	-	-	-	(9,7)	
61-17-6	на каждые 100 м рустов сверх 400 м, предусмотренных расценкой, добавлять к расценке 61-17-5						14,35
(509-9900)	(зона: 1-7)	160,15	160,15	0,00	0,00	0,00	-
	Строительный мусор, (м)	-	-	-	-	-	
61-17-7	декоративным раствором гладких толщиной слоя до 30 мм						457,37
(509-9900)	(зона: 1)	7358,85	5168,28	2,87	0,00	2187,70	-

Номера расценов	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				исето	в т.ч. оплата труда машинистов		
1	2	3	4	5	6	7	8
(509-9900)	(зона: 2)	7436,37	5168,28	2,87	0,00	2265,22	-
	(зона: 3)	7436,37	5168,28	2,87	0,00	2265,22	
	(зона: 4)	7442,00	5168,28	2,87	0,00	2270,85	
	(зона: 5)	7488,48	5168,28	2,87	0,00	2317,33	
	(зона: 6)	7499,72	5168,28	2,87	0,00	2328,57	
	(зона: 7)	7513,59	5168,28	2,87	0,00	2342,44	
	Строительный мусор, (м³)	-	-	-	-	(7,39)	
61-17-8	декоративным раствором с рустами толщиной слоя до 40 мм						496,27
(509-9900)	(зона: 1)	8569,77	5672,37	3,79	0,00	2893,61	-
	(зона: 2)	8672,89	5672,37	3,79	0,00	2996,73	
	(зона: 3)	8672,89	5672,37	3,79	0,00	2996,73	
	(зона: 4)	8680,39	5672,37	3,79	0,00	3004,23	
	(зона: 5)	8742,21	5672,37	3,79	0,00	3066,05	
	(зона: 6)	8757,17	5672,37	3,79	0,00	3081,01	
	(зона: 7)	8775,62	5672,37	3,79	0,00	3099,46	
Строительный мусор, (м³)	-	-	-	-	(9,86)		
61-17-9	декоративным раствором с капиллярами толщиной слоя до 40 мм						590,81
(509-9900)	(зона: 1)	9727,16	6829,76	3,79	0,00	2893,61	-
	(зона: 2)	9830,28	6829,76	3,79	0,00	2996,73	
	(зона: 3)	9830,28	6829,76	3,79	0,00	2996,73	
	(зона: 4)	9837,78	6829,76	3,79	0,00	3004,23	
	(зона: 5)	9899,60	6829,76	3,79	0,00	3066,05	
	(зона: 6)	9914,56	6829,76	3,79	0,00	3081,01	
	(зона: 7)	9933,01	6829,76	3,79	0,00	3099,46	
Строительный мусор, (м³)	-	-	-	-	(9,9)		
61-17-10	на каждые 100 м рустов сверх 400 м, предусмотренных расценкой, добавлять к расценке 61-17-8						19
	(зона: 1-7)	214,70	214,70	0,00	0,00	0,00	
Ремонт штукатурки паружных столбов, прямоугольных колонн и пилестр с земли и лесов по дереву:							
61-17-11	известковым раствором гладких толщиной слоя до 25 мм						305,57
(509-9900)	(зона: 1)	5614,62	3452,94	2,43	0,00	2159,25	-
	(зона: 2)	5680,39	3452,94	2,43	0,00	2225,02	
	(зона: 3)	5680,39	3452,94	2,43	0,00	2225,02	
	(зона: 4)	5685,18	3452,94	2,43	0,00	2229,81	
	(зона: 5)	5724,60	3452,94	2,43	0,00	2269,23	
	(зона: 6)	5734,15	3452,94	2,43	0,00	2278,78	
	(зона: 7)	5745,91	3452,94	2,43	0,00	2290,54	
Строительный мусор, (м³)	-	-	-	-	(6,2)		
61-17-12	на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-17-11						47,27
(509-9900)	(зона: 1)	1296,47	534,15	0,95	0,00	761,37	-
	(зона: 2)	1322,30	534,15	0,95	0,00	787,20	
	(зона: 3)	1322,30	534,15	0,95	0,00	787,20	
	(зона: 4)	1324,19	534,15	0,95	0,00	789,09	
	(зона: 5)	1339,67	534,15	0,95	0,00	804,57	
	(зона: 6)	1343,42	534,15	0,95	0,00	808,32	
	(зона: 7)	1348,04	534,15	0,95	0,00	812,94	
Строительный мусор, (м³)	-	-	-	-	(2,42)		

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единицы измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	высшая неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
61-17-13	известковым раствором с каннелюрами толщиной слоя до 40 мм						439,69
	(зона: 1)	8632,12	5157,56	4,85	0,00	3469,71	
	(зона: 2)	8735,48	5157,56	4,85	0,00	3573,07	
	(зона: 3)	8735,48	5157,56	4,85	0,00	3573,07	
	(зона: 4)	8743,00	5157,56	4,85	0,00	3580,59	
	(зона: 5)	8804,95	5157,56	4,85	0,00	3642,54	
	(зона: 6)	8819,96	5157,56	4,85	0,00	3657,55	
	(зона: 7)	8838,44	5157,56	4,85	0,00	3676,03	
(509-9900)	Строительный мусор, (м)	-	-	-	-	(9,9)	-
61-17-14	на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-17-13						50,04
	(зона: 1)	1349,29	586,97	0,95	0,00	761,37	
	(зона: 2)	1375,12	586,97	0,95	0,00	787,20	
	(зона: 3)	1375,12	586,97	0,95	0,00	787,20	
	(зона: 4)	1377,01	586,97	0,95	0,00	789,09	
	(зона: 5)	1392,49	586,97	0,95	0,00	804,57	
	(зона: 6)	1396,24	586,97	0,95	0,00	808,32	
	(зона: 7)	1400,86	586,97	0,95	0,00	812,94	
(509-9900)	Строительный мусор, (м)	-	-	-	-	(2,42)	-

Таблица 61-18

Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с лестниц.

Измеритель: 100 м² отремонтированной поверхности

Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с лестниц по камню и бетону:

61-18-1	цементно-известковым раствором гладких толщиной слоя до 20 мм						287,63
	(зона: 1)	4733,36	3209,95	0,00	0,00	1523,41	
	(зона: 2)	4785,04	3209,95	0,00	0,00	1575,09	
	(зона: 3)	4785,04	3209,95	0,00	0,00	1575,09	
	(зона: 4)	4788,80	3209,95	0,00	0,00	1578,85	
	(зона: 5)	4819,78	3209,95	0,00	0,00	1609,83	
	(зона: 6)	4827,28	3209,95	0,00	0,00	1617,33	
	(зона: 7)	4836,52	3209,95	0,00	0,00	1626,57	
(509-9900)	Строительный мусор, (м)	-	-	-	-	(4,84)	-
61-18-2	на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-18-1						42,48
	(зона: 1)	1235,45	474,08	0,00	0,00	761,37	
	(зона: 2)	1261,28	474,08	0,00	0,00	787,20	
	(зона: 3)	1261,28	474,08	0,00	0,00	787,20	
	(зона: 4)	1263,17	474,08	0,00	0,00	789,09	
	(зона: 5)	1278,65	474,08	0,00	0,00	804,57	
	(зона: 6)	1282,40	474,08	0,00	0,00	808,32	
	(зона: 7)	1287,02	474,08	0,00	0,00	812,94	
(509-9900)	Строительный мусор, (м)	-	-	-	-	(2,42)	-
61-18-3	цементно-известковым раствором с каннелюрами толщиной слоя до 40 мм						457,32
	(зона: 1)	8273,31	5227,17	0,00	0,00	3046,14	
	(зона: 2)	8376,67	5227,17	0,00	0,00	3149,50	
	(зона: 3)	8376,67	5227,17	0,00	0,00	3149,50	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			затраты труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				исето	в т.ч. затраты труда машинистов		
1	2	3	4	5	6	7	8
(509-9900)	(зона: 4)	8384,19	5227,17	0,00	0,00	3157,02	-
	(зона: 5)	8446,14	5227,17	0,00	0,00	3218,97	
	(зона: 6)	8461,15	5227,17	0,00	0,00	3233,98	
	(зона: 7)	8479,63	5227,17	0,00	0,00	3252,46	
	Строительный мусор, (м)	-	-	-	-	(9,9)	
61-18-4	на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-18-3						53,35
(509-9900)	(зона: 1)	1371,16	609,79	0,00	0,00	761,37	-
	(зона: 2)	1396,99	609,79	0,00	0,00	787,20	
	(зона: 3)	1396,99	609,79	0,00	0,00	787,20	
	(зона: 4)	1398,88	609,79	0,00	0,00	789,09	
	(зона: 5)	1414,36	609,79	0,00	0,00	804,57	
	(зона: 6)	1418,11	609,79	0,00	0,00	808,32	
	(зона: 7)	1422,73	609,79	0,00	0,00	812,94	
	Строительный мусор, (м)	-	-	-	-	(2,42)	
61-18-5	цементно-известковым раствором с рустами толщиной слоя до 40 мм						426,98
(509-9900)	(зона: 1)	8208,33	5162,19	0,00	0,00	3046,14	-
	(зона: 2)	8311,69	5162,19	0,00	0,00	3149,50	
	(зона: 3)	8311,69	5162,19	0,00	0,00	3149,50	
	(зона: 4)	8319,21	5162,19	0,00	0,00	3157,02	
	(зона: 5)	8381,16	5162,19	0,00	0,00	3218,97	
	(зона: 6)	8396,17	5162,19	0,00	0,00	3233,98	
	(зона: 7)	8414,65	5162,19	0,00	0,00	3252,46	
	Строительный мусор, (м)	-	-	-	-	(9,7)	
61-18-6	на каждые 100 м рустов сверх 400 м, предусмотренных расценкой, добавлять к расценке 61-18-5						14,8
	(зона: 1-7)	165,17	165,17	0,00	0,00	0,00	
61-18-7	декоративным раствором гладких толщиной слоя до 30 мм						526,17
(509-9900)	(зона: 1)	8133,42	5945,72	0,00	0,00	2187,70	-
	(зона: 2)	8210,94	5945,72	0,00	0,00	2265,22	
	(зона: 3)	8210,94	5945,72	0,00	0,00	2265,22	
	(зона: 4)	8216,57	5945,72	0,00	0,00	2270,85	
	(зона: 5)	8263,05	5945,72	0,00	0,00	2317,33	
	(зона: 6)	8274,29	5945,72	0,00	0,00	2328,57	
	(зона: 7)	8288,16	5945,72	0,00	0,00	2342,44	
	Строительный мусор, (м)	-	-	-	-	(7,39)	
61-18-8	декоративным раствором с рустами толщиной слоя до 40 мм						574,55
(509-9900)	(зона: 1)	9460,72	6567,11	0,00	0,00	2893,61	-
	(зона: 2)	9563,84	6567,11	0,00	0,00	2996,73	
	(зона: 3)	9563,84	6567,11	0,00	0,00	2996,73	
	(зона: 4)	9571,34	6567,11	0,00	0,00	3004,23	
	(зона: 5)	9633,16	6567,11	0,00	0,00	3066,05	
	(зона: 6)	9648,12	6567,11	0,00	0,00	3081,01	
	(зона: 7)	9666,57	6567,11	0,00	0,00	3099,46	
	Строительный мусор, (м)	-	-	-	-	(9,86)	
61-18-9	декоративным раствором с капиллярами толщиной слоя до 40 мм						651,72
	(зона: 1)	10427,49	7533,88	0,00	0,00	2893,61	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
1	2	3	4	5	6	7	8
	(зона: 2)	10530,61	7533,88	0,00	0,00	2996,73	
	(зона: 3)	10530,61	7533,88	0,00	0,00	2996,73	
	(зона: 4)	10538,11	7533,88	0,00	0,00	3004,23	
	(зона: 5)	10599,93	7533,88	0,00	0,00	3066,05	
	(зона: 6)	10614,89	7533,88	0,00	0,00	3081,01	
	(зона: 7)	10633,34	7533,88	0,00	0,00	3099,46	
	(509-9900)	Строительный мусор, (м)	-	-	-	-	
61-18-10	на каждые 100 м рустов сверх 400 м, предусмотренных расценкой, добавлять к расценке 61-18-8						19,6
	(зона: 1-7)	221,48	221,48	0,00	0,00	0,00	
Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с лестниц по дереву:							
61-18-11	известковым раствором гладких толщиной слоя до 25 мм						352,45
	(зона: 1)	6141,94	3982,69	0,00	0,00	2159,25	
	(зона: 2)	6207,71	3982,69	0,00	0,00	2225,02	
	(зона: 3)	6207,71	3982,69	0,00	0,00	2225,02	
	(зона: 4)	6212,50	3982,69	0,00	0,00	2229,81	
	(зона: 5)	6251,92	3982,69	0,00	0,00	2269,23	
	(зона: 6)	6261,47	3982,69	0,00	0,00	2278,78	
	(зона: 7)	6273,23	3982,69	0,00	0,00	2290,54	
(509-9900)	Строительный мусор, (м)	-	-	-	-	(6,2)	-
61-18-12	на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-18-11						54,59
	(зона: 1)	1378,24	616,87	0,00	0,00	761,37	
	(зона: 2)	1404,07	616,87	0,00	0,00	787,20	
	(зона: 3)	1404,07	616,87	0,00	0,00	787,20	
	(зона: 4)	1405,96	616,87	0,00	0,00	789,09	
	(зона: 5)	1421,44	616,87	0,00	0,00	804,57	
	(зона: 6)	1425,19	616,87	0,00	0,00	808,32	
	(зона: 7)	1429,81	616,87	0,00	0,00	812,94	
(509-9900)	Строительный мусор, (м)	-	-	-	-	(2,42)	-
61-18-13	известковым раствором с каннелюрами толщиной слоя до 40 мм						484,17
	(зона: 1)	9149,02	5679,31	0,00	0,00	3469,71	
	(зона: 2)	9252,38	5679,31	0,00	0,00	3573,07	
	(зона: 3)	9252,38	5679,31	0,00	0,00	3573,07	
	(зона: 4)	9259,90	5679,31	0,00	0,00	3580,59	
	(зона: 5)	9321,85	5679,31	0,00	0,00	3642,54	
	(зона: 6)	9336,86	5679,31	0,00	0,00	3657,55	
	(зона: 7)	9355,34	5679,31	0,00	0,00	3676,03	
(509-9900)	Строительный мусор, (м)	-	-	-	-	(9,9)	-
61-18-14	на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-18-13						60,83
	(зона: 1)	1474,91	713,54	0,00	0,00	761,37	
	(зона: 2)	1500,74	713,54	0,00	0,00	787,20	
	(зона: 3)	1500,74	713,54	0,00	0,00	787,20	
	(зона: 4)	1502,63	713,54	0,00	0,00	789,09	
	(зона: 5)	1518,11	713,54	0,00	0,00	804,57	
	(зона: 6)	1521,86	713,54	0,00	0,00	808,32	
	(зона: 7)	1526,48	713,54	0,00	0,00	812,94	
(509-9900)	Строительный мусор, (м)	-	-	-	-	(2,42)	-

Номера расценов	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				исполн.	в т.ч. оплата труда машинистов	исход. неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблица 61-19 Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с люлек. Измеритель: 100 м ² отремонтированной поверхности Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с люлек по камню и бетону:							
61-19-1	цементно-известковым раствором гладких толщиной слоя до 20 мм						303,64
	(зона: 1)	4912,03	3388,62	0,00	0,00	1523,41	
	(зона: 2)	4963,71	3388,62	0,00	0,00	1575,09	
	(зона: 3)	4963,71	3388,62	0,00	0,00	1575,09	
	(зона: 4)	4967,47	3388,62	0,00	0,00	1578,85	
	(зона: 5)	4998,45	3388,62	0,00	0,00	1609,83	
	(зона: 6)	5005,95	3388,62	0,00	0,00	1617,33	
	(зона: 7)	5015,19	3388,62	0,00	0,00	1626,57	
(509-9900)	Строительный мусор, (т)	-	-	-	-	(4,84)	-
61-19-2	на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-19-1						39,71
	(зона: 1)	1204,53	443,16	0,00	0,00	761,37	
	(зона: 2)	1230,36	443,16	0,00	0,00	787,20	
	(зона: 3)	1230,36	443,16	0,00	0,00	787,20	
	(зона: 4)	1232,25	443,16	0,00	0,00	789,09	
	(зона: 5)	1247,73	443,16	0,00	0,00	804,57	
	(зона: 6)	1251,48	443,16	0,00	0,00	808,32	
	(зона: 7)	1256,10	443,16	0,00	0,00	812,94	
(509-9900)	Строительный мусор, (т)	-	-	-	-	(2,42)	-
61-19-3	цементно-известковым раствором с каннелюрами толщиной слоя до 40 мм						477,85
	(зона: 1)	8507,97	5461,83	0,00	0,00	3046,14	
	(зона: 2)	8611,33	5461,83	0,00	0,00	3149,50	
	(зона: 3)	8611,33	5461,83	0,00	0,00	3149,50	
	(зона: 4)	8618,85	5461,83	0,00	0,00	3157,02	
	(зона: 5)	8680,80	5461,83	0,00	0,00	3218,97	
	(зона: 6)	8695,81	5461,83	0,00	0,00	3233,98	
	(зона: 7)	8714,29	5461,83	0,00	0,00	3252,46	
(509-9900)	Строительный мусор, (т)	-	-	-	-	(9,9)	-
61-19-4	на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-19-3						56,18
	(зона: 1)	1403,51	642,14	0,00	0,00	761,37	
	(зона: 2)	1429,34	642,14	0,00	0,00	787,20	
	(зона: 3)	1429,34	642,14	0,00	0,00	787,20	
	(зона: 4)	1431,23	642,14	0,00	0,00	789,09	
	(зона: 5)	1446,71	642,14	0,00	0,00	804,57	
	(зона: 6)	1450,46	642,14	0,00	0,00	808,32	
	(зона: 7)	1455,08	642,14	0,00	0,00	812,94	
(509-9900)	Строительный мусор, (т)	-	-	-	-	(2,42)	-
61-19-5	цементно-известковым раствором с рустами толщиной слоя до 40 мм						479,11
	(зона: 1)	8838,58	5792,44	0,00	0,00	3046,14	
	(зона: 2)	8941,94	5792,44	0,00	0,00	3149,50	
	(зона: 3)	8941,94	5792,44	0,00	0,00	3149,50	
	(зона: 4)	8949,46	5792,44	0,00	0,00	3157,02	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
1	2	3	4	5	6	7	8
(509-9900)	(зона: 5)	9011,41	5792,44	0,00	0,00	3218,97	-
	(зона: 6)	9026,42	5792,44	0,00	0,00	3233,98	
	(зона: 7)	9044,90	5792,44	0,00	0,00	3252,46	
	Строительный мусор, (м)	-	-	-	-	(9,7)	
61-19-6	на каждые 100 м рустов сверх 400 м, предусмотренных расценкой, добавлять к расценке 61-19-5						15,1
	(зона: 1-7)	168,52	168,52	0,00	0,00	0,00	
61-19-7	декоративным раствором гладких толщиной слоя до 30 мм						559,45
(509-9900)	(зона: 1)	8509,49	6321,79	0,00	0,00	2187,70	-
	(зона: 2)	8587,01	6321,79	0,00	0,00	2265,22	
	(зона: 3)	8587,01	6321,79	0,00	0,00	2265,22	
	(зона: 4)	8592,64	6321,79	0,00	0,00	2270,85	
	(зона: 5)	8639,12	6321,79	0,00	0,00	2317,33	
	(зона: 6)	8650,36	6321,79	0,00	0,00	2328,57	
	(зона: 7)	8664,23	6321,79	0,00	0,00	2342,44	
	Строительный мусор, (м)	-	-	-	-	(7,39)	
61-19-8	декоративным раствором с рустами толщиной слоя до 40 мм						606,51
(509-9900)	(зона: 1)	9826,02	6932,41	0,00	0,00	2893,61	-
	(зона: 2)	9929,14	6932,41	0,00	0,00	2996,73	
	(зона: 3)	9929,14	6932,41	0,00	0,00	2996,73	
	(зона: 4)	9936,64	6932,41	0,00	0,00	3004,23	
	(зона: 5)	9998,46	6932,41	0,00	0,00	3066,05	
	(зона: 6)	10013,42	6932,41	0,00	0,00	3081,01	
	(зона: 7)	10031,87	6932,41	0,00	0,00	3099,46	
	Строительный мусор, (м)	-	-	-	-	(9,86)	
61-19-9	декоративным раствором с каннелюрами толщиной слоя до 40 мм						712,19
(509-9900)	(зона: 1)	11126,53	8232,92	0,00	0,00	2893,61	-
	(зона: 2)	11229,65	8232,92	0,00	0,00	2996,73	
	(зона: 3)	11229,65	8232,92	0,00	0,00	2996,73	
	(зона: 4)	11237,15	8232,92	0,00	0,00	3004,23	
	(зона: 5)	11298,97	8232,92	0,00	0,00	3066,05	
	(зона: 6)	11313,93	8232,92	0,00	0,00	3081,01	
	(зона: 7)	11332,38	8232,92	0,00	0,00	3099,46	
	Строительный мусор, (м)	-	-	-	-	(9,9)	
61-19-10	на каждые 100 м рустов сверх 400 м, предусмотренных расценкой, добавлять к расценке 61-19-8						20
	(зона: 1-7)	226,00	226,00	0,00	0,00	0,00	
Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с лестниц по дереву:							
61-19-11	известковым раствором гладких толщиной слоя до 25 мм						358,56
(509-9900)	(зона: 1)	6210,98	4051,73	0,00	0,00	2159,25	-
	(зона: 2)	6276,75	4051,73	0,00	0,00	2225,02	
	(зона: 3)	6276,75	4051,73	0,00	0,00	2225,02	
	(зона: 4)	6281,54	4051,73	0,00	0,00	2229,81	
	(зона: 5)	6320,96	4051,73	0,00	0,00	2269,23	
	(зона: 6)	6330,51	4051,73	0,00	0,00	2278,78	
	(зона: 7)	6342,27	4051,73	0,00	0,00	2290,54	
Строительный мусор, (м)	-	-	-	-	(6,2)		

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			затраты труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				исето	в т.ч. оплата труда машинистов		
1	2	3	4	5	6	7	8
61-19-12	на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-19-11						53,85
	(зона: 1)	1369,88	608,51	0,00	0,00	761,37	
	(зона: 2)	1395,71	608,51	0,00	0,00	787,20	
	(зона: 3)	1395,71	608,51	0,00	0,00	787,20	
	(зона: 4)	1397,60	608,51	0,00	0,00	789,09	
	(зона: 5)	1413,08	608,51	0,00	0,00	804,57	
	(зона: 6)	1416,83	608,51	0,00	0,00	808,32	
	(зона: 7)	1421,45	608,51	0,00	0,00	812,94	
(509-9900)	Строительный мусор, (м)	-	-	-	-	(2,42)	-
61-19-13	известковым раствором с каннелюрами толщиной слоя до 40 мм						513,28
	(зона: 1)	9490,48	6020,77	0,00	0,00	3469,71	
	(зона: 2)	9593,84	6020,77	0,00	0,00	3573,07	
	(зона: 3)	9593,84	6020,77	0,00	0,00	3573,07	
	(зона: 4)	9601,36	6020,77	0,00	0,00	3580,59	
	(зона: 5)	9663,31	6020,77	0,00	0,00	3642,54	
	(зона: 6)	9678,32	6020,77	0,00	0,00	3657,55	
	(зона: 7)	9696,80	6020,77	0,00	0,00	3676,03	
(509-9900)	Строительный мусор, (м)	-	-	-	-	(9,9)	-
61-19-14	на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-19-13						59,89
	(зона: 1)	1463,88	702,51	0,00	0,00	761,37	
	(зона: 2)	1489,71	702,51	0,00	0,00	787,20	
	(зона: 3)	1489,71	702,51	0,00	0,00	787,20	
	(зона: 4)	1491,60	702,51	0,00	0,00	789,09	
	(зона: 5)	1507,08	702,51	0,00	0,00	804,57	
	(зона: 6)	1510,83	702,51	0,00	0,00	808,32	
	(зона: 7)	1515,45	702,51	0,00	0,00	812,94	
(509-9900)	Строительный мусор, (м)	-	-	-	-	(2,42)	-
Таблица 61-20 Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов.							
Измеритель: 100 м ² отремонтированной поверхности							
Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором:							
61-20-1	с земли и лесов						323,4
	(зона: 1)	6659,07	3609,14	3,79	0,00	3046,14	
	(зона: 2)	6762,43	3609,14	3,79	0,00	3149,50	
	(зона: 3)	6762,43	3609,14	3,79	0,00	3149,50	
	(зона: 4)	6769,95	3609,14	3,79	0,00	3157,02	
	(зона: 5)	6831,90	3609,14	3,79	0,00	3218,97	
	(зона: 6)	6846,91	3609,14	3,79	0,00	3233,98	
	(зона: 7)	6865,39	3609,14	3,79	0,00	3252,46	
(509-9900)	Строительный мусор, (м)	-	-	-	-	(9,68)	-
61-20-2	с лестниц						389
	(зона: 1)	7387,38	4341,24	0,00	0,00	3046,14	
	(зона: 2)	7490,74	4341,24	0,00	0,00	3149,50	
	(зона: 3)	7490,74	4341,24	0,00	0,00	3149,50	
	(зона: 4)	7498,26	4341,24	0,00	0,00	3157,02	
	(зона: 5)	7560,21	4341,24	0,00	0,00	3218,97	
	(зона: 6)	7575,22	4341,24	0,00	0,00	3233,98	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
1	2	3	4	5	6	7	8
(509-9900)	Строительный мусор, (м)	-	-	-	-	(9,68)	-
61-20-3	с люлек						375,8
	(зона: 1)	7240,07	4193,93	0,00	0,00	3046,14	
	(зона: 2)	7343,43	4193,93	0,00	0,00	3149,50	
	(зона: 3)	7343,43	4193,93	0,00	0,00	3149,50	
	(зона: 4)	7350,95	4193,93	0,00	0,00	3157,02	
	(зона: 5)	7412,90	4193,93	0,00	0,00	3218,97	
	(зона: 6)	7427,91	4193,93	0,00	0,00	3233,98	
	(зона: 7)	7446,39	4193,93	0,00	0,00	3252,46	
(509-9900)	Строительный мусор, (м)	-	-	-	-	(9,68)	-
Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону декоративным раствором:							
61-20-4	с земли и лесов						764,4
	(зона: 1)	11542,04	8637,72	3,79	0,00	2900,53	
	(зона: 2)	11645,40	8637,72	3,79	0,00	3003,89	
	(зона: 3)	11645,40	8637,72	3,79	0,00	3003,89	
	(зона: 4)	11652,91	8637,72	3,79	0,00	3011,40	
	(зона: 5)	11714,87	8637,72	3,79	0,00	3073,36	
	(зона: 6)	11729,87	8637,72	3,79	0,00	3088,36	
	(зона: 7)	11748,36	8637,72	3,79	0,00	3106,85	
(509-9900)	Строительный мусор, (м)	-	-	-	-	(9,88)	-
61-20-5	с лестниц						940,2
	(зона: 1)	13524,79	10624,26	0,00	0,00	2900,53	
	(зона: 2)	13628,15	10624,26	0,00	0,00	3003,89	
	(зона: 3)	13628,15	10624,26	0,00	0,00	3003,89	
	(зона: 4)	13635,66	10624,26	0,00	0,00	3011,40	
	(зона: 5)	13697,62	10624,26	0,00	0,00	3073,36	
	(зона: 6)	13712,62	10624,26	0,00	0,00	3088,36	
	(зона: 7)	13731,11	10624,26	0,00	0,00	3106,85	
(509-9900)	Строительный мусор, (м)	-	-	-	-	(9,88)	-
61-20-6	с люлек						940,2
	(зона: 1)	13524,79	10624,26	0,00	0,00	2900,53	
	(зона: 2)	13628,15	10624,26	0,00	0,00	3003,89	
	(зона: 3)	13628,15	10624,26	0,00	0,00	3003,89	
	(зона: 4)	13635,66	10624,26	0,00	0,00	3011,40	
	(зона: 5)	13697,62	10624,26	0,00	0,00	3073,36	
	(зона: 6)	13712,62	10624,26	0,00	0,00	3088,36	
	(зона: 7)	13731,11	10624,26	0,00	0,00	3106,85	
(509-9900)	Строительный мусор, (м)	-	-	-	-	(9,88)	-
Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по дереву цементно-известковым раствором:							
61-20-7	с земли и лесов						288
	(зона: 1)	6471,19	3214,08	3,79	0,00	3253,32	
	(зона: 2)	6574,54	3214,08	3,79	0,00	3356,67	
	(зона: 3)	6574,54	3214,08	3,79	0,00	3356,67	
	(зона: 4)	6582,07	3214,08	3,79	0,00	3364,20	
	(зона: 5)	6644,02	3214,08	3,79	0,00	3426,15	
	(зона: 6)	6659,02	3214,08	3,79	0,00	3441,15	
	(зона: 7)	6677,50	3214,08	3,79	0,00	3459,63	
(509-9900)	Строительный мусор, (м)	-	-	-	-	(9,7)	-
61-20-8	с лестниц						405,8
	(зона: 1)	7782,05	4528,73	0,00	0,00	3253,32	
	(зона: 2)	7885,40	4528,73	0,00	0,00	3356,67	
	(зона: 3)	7885,40	4528,73	0,00	0,00	3356,67	

Номера расценов	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			затраты труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				исполн.	в т.ч. затраты труда машинистов		
1	2	3	4	5	6	7	8
(509-9900)	(зона: 4)	7892,93	4528,73	0,00	0,00	3364,20	-
	(зона: 5)	7954,88	4528,73	0,00	0,00	3426,15	
	(зона: 6)	7969,88	4528,73	0,00	0,00	3441,15	
	(зона: 7)	7988,36	4528,73	0,00	0,00	3459,63	
	Строительный мусор, (т)	-	-	-	-	(9,7)	
61-20-9	с щепок						331,2
(509-9900)	(зона: 1)	6949,51	3696,19	0,00	0,00	3253,32	-
	(зона: 2)	7052,86	3696,19	0,00	0,00	3356,67	
	(зона: 3)	7052,86	3696,19	0,00	0,00	3356,67	
	(зона: 4)	7060,39	3696,19	0,00	0,00	3364,20	
	(зона: 5)	7122,34	3696,19	0,00	0,00	3426,15	
	(зона: 6)	7137,34	3696,19	0,00	0,00	3441,15	
	(зона: 7)	7155,82	3696,19	0,00	0,00	3459,63	
	Строительный мусор, (т)	-	-	-	-	(9,7)	
Таблица 61-21 							

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
1	2	3	4	5	6	7	8
(509-9900)	(зона: 6)	13716,41	10624,26	3,79	0,00	3088,36	(9,88)
	(зона: 7)	13734,90	10624,26	3,79	0,00	3106,85	
	Строительный мусор, (м)	-	-	-	-	-	
61-21-5	с лестниц						1161,3
(509-9900)	(зона: 1)	16023,22	13122,69	0,00	0,00	2900,53	(9,88)
	(зона: 2)	16126,58	13122,69	0,00	0,00	3003,89	
	(зона: 3)	16126,58	13122,69	0,00	0,00	3003,89	
	(зона: 4)	16134,09	13122,69	0,00	0,00	3011,40	
	(зона: 5)	16196,05	13122,69	0,00	0,00	3073,36	
	(зона: 6)	16211,05	13122,69	0,00	0,00	3088,36	
	(зона: 7)	16229,54	13122,69	0,00	0,00	3106,85	
	Строительный мусор, (м)	-	-	-	-	-	
61-21-6	с люлек						1161,3
(509-9900)	(зона: 1)	16023,22	13122,69	0,00	0,00	2900,53	(9,88)
	(зона: 2)	16126,58	13122,69	0,00	0,00	3003,89	
	(зона: 3)	16126,58	13122,69	0,00	0,00	3003,89	
	(зона: 4)	16134,09	13122,69	0,00	0,00	3011,40	
	(зона: 5)	16196,05	13122,69	0,00	0,00	3073,36	
	(зона: 6)	16211,05	13122,69	0,00	0,00	3088,36	
	(зона: 7)	16229,54	13122,69	0,00	0,00	3106,85	
	Строительный мусор, (м)	-	-	-	-	-	
Ремонт штукатурки наружных криволинейных откосов по дереву цементно-известковым раствором:							
61-21-7	с земли и лесов						337,5
(509-9900)	(зона: 1)	7023,61	3766,50	3,79	0,00	3253,32	(9,7)
	(зона: 2)	7126,96	3766,50	3,79	0,00	3356,67	
	(зона: 3)	7126,96	3766,50	3,79	0,00	3356,67	
	(зона: 4)	7134,49	3766,50	3,79	0,00	3364,20	
	(зона: 5)	7196,44	3766,50	3,79	0,00	3426,15	
	(зона: 6)	7211,44	3766,50	3,79	0,00	3441,15	
	(зона: 7)	7229,92	3766,50	3,79	0,00	3459,63	
	Строительный мусор, (м)	-	-	-	-	-	
61-21-8	с лестниц						413,5
(509-9900)	(зона: 1)	7867,98	4614,66	0,00	0,00	3253,32	(9,7)
	(зона: 2)	7971,33	4614,66	0,00	0,00	3356,67	
	(зона: 3)	7971,33	4614,66	0,00	0,00	3356,67	
	(зона: 4)	7978,86	4614,66	0,00	0,00	3364,20	
	(зона: 5)	8040,81	4614,66	0,00	0,00	3426,15	
	(зона: 6)	8055,81	4614,66	0,00	0,00	3441,15	
	(зона: 7)	8074,29	4614,66	0,00	0,00	3459,63	
	Строительный мусор, (м)	-	-	-	-	-	
61-21-9	с люлек						399,3
(509-9900)	(зона: 1)	7709,51	4456,19	0,00	0,00	3253,32	(9,7)
	(зона: 2)	7812,86	4456,19	0,00	0,00	3356,67	
	(зона: 3)	7812,86	4456,19	0,00	0,00	3356,67	
	(зона: 4)	7820,39	4456,19	0,00	0,00	3364,20	
	(зона: 5)	7882,34	4456,19	0,00	0,00	3426,15	
	(зона: 6)	7897,34	4456,19	0,00	0,00	3441,15	
	(зона: 7)	7915,82	4456,19	0,00	0,00	3459,63	
	Строительный мусор, (м)	-	-	-	-	-	

Таблица 61-22

Ремонт штукатурки наружных прямолинейных тяг.

Измеритель: 100 м² отремонтированной площади развернутой поверхности тяг

Номера расценов	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			затраты труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				исполн.	в т.ч. оплата труда машинистов		
1	2	3	4	5	6	7	8
Ремонт штукатурки наружных прямолинейных горизонтальных тяг по камню и бетону цементно-известковым раствором длиной в одном месте:							
61-22-1	до 5 м с земли и лесов						549,55
	(зона: 1)	10153,10	6132,98	4,97	0,00	4015,15	
	(зона: 2)	10289,34	6132,98	4,97	0,00	4151,39	
	(зона: 3)	10289,34	6132,98	4,97	0,00	4151,39	
	(зона: 4)	10299,26	6132,98	4,97	0,00	4161,31	
	(зона: 5)	10380,92	6132,98	4,97	0,00	4242,97	
	(зона: 6)	10400,70	6132,98	4,97	0,00	4262,75	
	(зона: 7)	10425,06	6132,98	4,97	0,00	4287,11	
(509-9900)	Строительный мусор, (т)	-	-	-	-	(12,8)	-
61-22-2	до 5 м с лестниц						678,55
	(зона: 1)	11587,77	7572,62	0,00	0,00	4015,15	
	(зона: 2)	11724,01	7572,62	0,00	0,00	4151,39	
	(зона: 3)	11724,01	7572,62	0,00	0,00	4151,39	
	(зона: 4)	11733,93	7572,62	0,00	0,00	4161,31	
	(зона: 5)	11815,59	7572,62	0,00	0,00	4242,97	
	(зона: 6)	11835,37	7572,62	0,00	0,00	4262,75	
	(зона: 7)	11859,73	7572,62	0,00	0,00	4287,11	
(509-9900)	Строительный мусор, (т)	-	-	-	-	(12,8)	-
61-22-3	до 5 м с люлек						652,55
	(зона: 1)	11297,61	7282,46	0,00	0,00	4015,15	
	(зона: 2)	11433,85	7282,46	0,00	0,00	4151,39	
	(зона: 3)	11433,85	7282,46	0,00	0,00	4151,39	
	(зона: 4)	11443,77	7282,46	0,00	0,00	4161,31	
	(зона: 5)	11525,43	7282,46	0,00	0,00	4242,97	
	(зона: 6)	11545,21	7282,46	0,00	0,00	4262,75	
	(зона: 7)	11569,57	7282,46	0,00	0,00	4287,11	
(509-9900)	Строительный мусор, (т)	-	-	-	-	(12,8)	-
61-22-4	более 5 м с земли и лесов						466,91
	(зона: 1)	9230,84	5210,72	4,97	0,00	4015,15	
	(зона: 2)	9367,08	5210,72	4,97	0,00	4151,39	
	(зона: 3)	9367,08	5210,72	4,97	0,00	4151,39	
	(зона: 4)	9377,00	5210,72	4,97	0,00	4161,31	
	(зона: 5)	9458,66	5210,72	4,97	0,00	4242,97	
	(зона: 6)	9478,44	5210,72	4,97	0,00	4262,75	
	(зона: 7)	9502,80	5210,72	4,97	0,00	4287,11	
(509-9900)	Строительный мусор, (т)	-	-	-	-	(12,8)	-
61-22-5	более 5 м с лестниц						595,91
	(зона: 1)	10665,51	6650,36	0,00	0,00	4015,15	
	(зона: 2)	10801,75	6650,36	0,00	0,00	4151,39	
	(зона: 3)	10801,75	6650,36	0,00	0,00	4151,39	
	(зона: 4)	10811,67	6650,36	0,00	0,00	4161,31	
	(зона: 5)	10893,33	6650,36	0,00	0,00	4242,97	
	(зона: 6)	10913,11	6650,36	0,00	0,00	4262,75	
	(зона: 7)	10937,47	6650,36	0,00	0,00	4287,11	
(509-9900)	Строительный мусор, (т)	-	-	-	-	(12,8)	-
61-22-6	более 5 м с люлек						569,91
	(зона: 1)	10375,35	6360,20	0,00	0,00	4015,15	
	(зона: 2)	10511,59	6360,20	0,00	0,00	4151,39	
	(зона: 3)	10511,59	6360,20	0,00	0,00	4151,39	
	(зона: 4)	10521,51	6360,20	0,00	0,00	4161,31	
	(зона: 5)	10603,17	6360,20	0,00	0,00	4242,97	
	(зона: 6)	10622,95	6360,20	0,00	0,00	4262,75	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
1	2	3	4	5	6	7	8
(509-9900)	Строительный мусор. (м)	-	-	-	-	(12,8)	-
Ремонт штукатурки наружных прямолинейных вертикальных тгг по камню и бетону цементно-известковым раствором длиной в одном месте:							
61-22-7	до 5 м с земли и лесов						717,75
	(зона: 1)	12030,21	8010,09	4,97	0,00	4015,15	
	(зона: 2)	12166,45	8010,09	4,97	0,00	4151,39	
	(зона: 3)	12166,45	8010,09	4,97	0,00	4151,39	
	(зона: 4)	12176,37	8010,09	4,97	0,00	4161,31	
	(зона: 5)	12258,03	8010,09	4,97	0,00	4242,97	
	(зона: 6)	12277,81	8010,09	4,97	0,00	4262,75	
	(зона: 7)	12302,17	8010,09	4,97	0,00	4287,11	
(509-9900)	Строительный мусор. (м)	-	-	-	-	(12,8)	-
61-22-8	до 5 м с лестниц						846,75
	(зона: 1)	13464,88	9449,73	0,00	0,00	4015,15	
	(зона: 2)	13601,12	9449,73	0,00	0,00	4151,39	
	(зона: 3)	13601,12	9449,73	0,00	0,00	4151,39	
	(зона: 4)	13611,04	9449,73	0,00	0,00	4161,31	
	(зона: 5)	13692,70	9449,73	0,00	0,00	4242,97	
	(зона: 6)	13712,48	9449,73	0,00	0,00	4262,75	
	(зона: 7)	13736,84	9449,73	0,00	0,00	4287,11	
(509-9900)	Строительный мусор. (м)	-	-	-	-	(12,8)	-
61-22-9	до 5 м с люлек						820,75
	(зона: 1)	13174,72	9159,57	0,00	0,00	4015,15	
	(зона: 2)	13310,96	9159,57	0,00	0,00	4151,39	
	(зона: 3)	13310,96	9159,57	0,00	0,00	4151,39	
	(зона: 4)	13320,88	9159,57	0,00	0,00	4161,31	
	(зона: 5)	13402,54	9159,57	0,00	0,00	4242,97	
	(зона: 6)	13422,32	9159,57	0,00	0,00	4262,75	
	(зона: 7)	13446,68	9159,57	0,00	0,00	4287,11	
(509-9900)	Строительный мусор. (м)	-	-	-	-	(12,8)	-
61-22-10	более 5 м с земли и лесов						635,12
	(зона: 1)	11108,06	7087,94	4,97	0,00	4015,15	
	(зона: 2)	11244,30	7087,94	4,97	0,00	4151,39	
	(зона: 3)	11244,30	7087,94	4,97	0,00	4151,39	
	(зона: 4)	11254,22	7087,94	4,97	0,00	4161,31	
	(зона: 5)	11335,88	7087,94	4,97	0,00	4242,97	
	(зона: 6)	11355,66	7087,94	4,97	0,00	4262,75	
	(зона: 7)	11380,02	7087,94	4,97	0,00	4287,11	
(509-9900)	Строительный мусор. (м)	-	-	-	-	(12,8)	-
61-22-11	более 5 м с лестниц						764,12
	(зона: 1)	12542,73	8527,58	0,00	0,00	4015,15	
	(зона: 2)	12678,97	8527,58	0,00	0,00	4151,39	
	(зона: 3)	12678,97	8527,58	0,00	0,00	4151,39	
	(зона: 4)	12688,89	8527,58	0,00	0,00	4161,31	
	(зона: 5)	12770,55	8527,58	0,00	0,00	4242,97	
	(зона: 6)	12790,33	8527,58	0,00	0,00	4262,75	
	(зона: 7)	12814,69	8527,58	0,00	0,00	4287,11	
(509-9900)	Строительный мусор. (м)	-	-	-	-	(12,8)	-
61-22-12	более 5 м с люлек						738,12
	(зона: 1)	12252,57	8237,42	0,00	0,00	4015,15	
	(зона: 2)	12388,81	8237,42	0,00	0,00	4151,39	
	(зона: 3)	12388,81	8237,42	0,00	0,00	4151,39	
	(зона: 4)	12398,73	8237,42	0,00	0,00	4161,31	

Номера расценов	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			затраты труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				мех.	в т.ч. затраты труда машинистов		
1	2	3	4	5	6	7	8
(509-9900)	(зона: 5)	12480,39	8237,42	0,00	0,00	4242,97	-
	(зона: 6)	12500,17	8237,42	0,00	0,00	4262,75	
	(зона: 7)	12524,53	8237,42	0,00	0,00	4287,11	
	Строительный мусор, (м)	-	-	-	-	(12,8)	
Ремонт штукатурки наружных прямолинейных горизонтальных тяг по дереву известковым раствором длиной в одном месте:							
61-22-13	до 5 м с земли и лесов						603,21
	(зона: 1)	10935,87	6731,82	4,97	0,00	4199,08	-
	(зона: 2)	11072,11	6731,82	4,97	0,00	4335,32	
	(зона: 3)	11072,11	6731,82	4,97	0,00	4335,32	
	(зона: 4)	11082,03	6731,82	4,97	0,00	4345,24	
	(зона: 5)	11163,69	6731,82	4,97	0,00	4426,90	
	(зона: 6)	11183,47	6731,82	4,97	0,00	4446,68	
	(зона: 7)	11207,83	6731,82	4,97	0,00	4471,04	
	(509-9900)	Строительный мусор, (м)	-	-	-	-	(12,8)
	61-22-14	до 5 м с лестниц					
(зона: 1)		12515,62	8316,54	0,00	0,00	4199,08	-
(зона: 2)		12651,86	8316,54	0,00	0,00	4335,32	
(зона: 3)		12651,86	8316,54	0,00	0,00	4335,32	
(зона: 4)		12661,78	8316,54	0,00	0,00	4345,24	
(зона: 5)		12743,44	8316,54	0,00	0,00	4426,90	
(зона: 6)		12763,22	8316,54	0,00	0,00	4446,68	
(зона: 7)		12787,58	8316,54	0,00	0,00	4471,04	
(509-9900)		Строительный мусор, (м)	-	-	-	-	(12,8)
61-22-15		до 5 м с люлек					
	(зона: 1)	12191,98	7992,90	0,00	0,00	4199,08	-
	(зона: 2)	12328,22	7992,90	0,00	0,00	4335,32	
	(зона: 3)	12328,22	7992,90	0,00	0,00	4335,32	
	(зона: 4)	12338,14	7992,90	0,00	0,00	4345,24	
	(зона: 5)	12419,80	7992,90	0,00	0,00	4426,90	
	(зона: 6)	12439,58	7992,90	0,00	0,00	4446,68	
	(зона: 7)	12463,94	7992,90	0,00	0,00	4471,04	
	(509-9900)	Строительный мусор, (м)	-	-	-	-	(12,8)
	61-22-16	более 5 м с земли и лесов					
(зона: 1)		9932,14	5728,09	4,97	0,00	4199,08	-
(зона: 2)		10068,38	5728,09	4,97	0,00	4335,32	
(зона: 3)		10068,38	5728,09	4,97	0,00	4335,32	
(зона: 4)		10078,30	5728,09	4,97	0,00	4345,24	
(зона: 5)		10159,96	5728,09	4,97	0,00	4426,90	
(зона: 6)		10179,74	5728,09	4,97	0,00	4446,68	
(зона: 7)		10204,10	5728,09	4,97	0,00	4471,04	
(509-9900)		Строительный мусор, (м)	-	-	-	-	(12,8)
61-22-17		более 5 м с лестниц					
	(зона: 1)	11511,89	7312,81	0,00	0,00	4199,08	-
	(зона: 2)	11648,13	7312,81	0,00	0,00	4335,32	
	(зона: 3)	11648,13	7312,81	0,00	0,00	4335,32	
	(зона: 4)	11658,05	7312,81	0,00	0,00	4345,24	
	(зона: 5)	11739,71	7312,81	0,00	0,00	4426,90	
	(зона: 6)	11759,49	7312,81	0,00	0,00	4446,68	
	(зона: 7)	11783,85	7312,81	0,00	0,00	4471,04	
	(509-9900)	Строительный мусор, (м)	-	-	-	-	(12,8)
	61-22-18	более 5 м с люлек					
(зона: 1)		11188,25	6989,17	0,00	0,00	4199,08	-
(зона: 2)		11324,49	6989,17	0,00	0,00	4335,32	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
1	2	3	4	5	6	7	8
	(зона: 3)	11324,49	6989,17	0,00	0,00	4335,32	
	(зона: 4)	11334,41	6989,17	0,00	0,00	4345,24	
	(зона: 5)	11416,07	6989,17	0,00	0,00	4426,90	
	(зона: 6)	11435,85	6989,17	0,00	0,00	4446,68	
	(зона: 7)	11460,21	6989,17	0,00	0,00	4471,04	
	(509-9900) Строительный мусор, (м)	-	-	-	-	(12,8)	
Ремонт штукатурки наружных прямолинейных горизонтальных тяг по камню и бетону декоративным раствором площадью в одном месте:							
61-22-19	до 5 м² с земли и лесов						904,73
	(зона: 1)	14613,53	10096,79	4,97	0,00	4511,77	
	(зона: 2)	14775,61	10096,79	4,97	0,00	4673,85	
	(зона: 3)	14775,61	10096,79	4,97	0,00	4673,85	
	(зона: 4)	14787,39	10096,79	4,97	0,00	4685,63	
	(зона: 5)	14884,56	10096,79	4,97	0,00	4782,80	
	(зона: 6)	14908,07	10096,79	4,97	0,00	4806,31	
(509-9900) Строительный мусор, (м)	-	-	-	-	(15,5)		
61-22-20	до 5 м² с лестниц						1117,73
	(зона: 1)	16985,64	12473,87	0,00	0,00	4511,77	
	(зона: 2)	17147,72	12473,87	0,00	0,00	4673,85	
	(зона: 3)	17147,72	12473,87	0,00	0,00	4673,85	
	(зона: 4)	17159,50	12473,87	0,00	0,00	4685,63	
	(зона: 5)	17256,67	12473,87	0,00	0,00	4782,80	
	(зона: 6)	17280,18	12473,87	0,00	0,00	4806,31	
(509-9900) Строительный мусор, (м)	-	-	-	-	(15,5)		
61-22-21	до 5 м² с люлек						1074,73
	(зона: 1)	16505,76	11993,99	0,00	0,00	4511,77	
	(зона: 2)	16667,84	11993,99	0,00	0,00	4673,85	
	(зона: 3)	16667,84	11993,99	0,00	0,00	4673,85	
	(зона: 4)	16679,62	11993,99	0,00	0,00	4685,63	
	(зона: 5)	16776,79	11993,99	0,00	0,00	4782,80	
	(зона: 6)	16800,30	11993,99	0,00	0,00	4806,31	
(509-9900) Строительный мусор, (м)	-	-	-	-	(15,5)		
Ремонт штукатурки наружных прямолинейных вертикальных тяг по камню и бетону декоративным раствором площадью в одном месте:							
61-22-22	до 5 м² с земли и лесов						1220,26
	(зона: 1)	18134,84	13618,10	4,97	0,00	4511,77	
	(зона: 2)	18296,92	13618,10	4,97	0,00	4673,85	
	(зона: 3)	18296,92	13618,10	4,97	0,00	4673,85	
	(зона: 4)	18308,70	13618,10	4,97	0,00	4685,63	
	(зона: 5)	18405,87	13618,10	4,97	0,00	4782,80	
	(зона: 6)	18429,38	13618,10	4,97	0,00	4806,31	
(509-9900) Строительный мусор, (м)	-	-	-	-	(15,5)		
61-22-23	до 5 м² с лестниц						1508,26
	(зона: 1)	21343,95	16832,18	0,00	0,00	4511,77	
	(зона: 2)	21506,03	16832,18	0,00	0,00	4673,85	
	(зона: 3)	21506,03	16832,18	0,00	0,00	4673,85	
	(зона: 4)	21517,81	16832,18	0,00	0,00	4685,63	
	(зона: 5)	21614,98	16832,18	0,00	0,00	4782,80	
	(зона: 6)	21638,49	16832,18	0,00	0,00	4806,31	
(509-9900) Строительный мусор, (м)	-	-	-	-	(15,5)		

Номера расценов	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций		В том числе, руб.					Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы		
				исполн.	в т.ч. оплата труда машинистов			
Коды исчислительных материалов	Наименование и характеристика исчислительных материалов, единица измерения	Прямые затраты, руб.						
1	2	3	4	5	6	7	8	
(509-9900)	Строительный мусор, (м)	-	-	-	-	(15,5)	-	
61-22-24	до 5 м ² с люлек						1450,26	
	(зона: 1)	20696,67	16184,90	0,00	0,00	4511,77		
	(зона: 2)	20858,75	16184,90	0,00	0,00	4673,85		
	(зона: 3)	20858,75	16184,90	0,00	0,00	4673,85		
	(зона: 4)	20870,53	16184,90	0,00	0,00	4685,63		
	(зона: 5)	20967,70	16184,90	0,00	0,00	4782,80		
	(зона: 6)	20991,21	16184,90	0,00	0,00	4806,31		
	(зона: 7)	21020,21	16184,90	0,00	0,00	4835,31		
(509-9900)	Строительный мусор, (м)	-	-	-	-	(15,5)		

Таблица 61-23

Ремонт штукатурки наружных криволинейных тяг.

Измеритель: 100 м² огрениченной площади развернутой поверхности тяг

Ремонт штукатурки наружных криволинейных горизонтальных тяг по камню и бетону цементно-известковым раствором длиной в одном месте:

61-23-1	до 5 м с земли и лесов						985,55
	(зона: 1)	15018,86	10998,74	4,97	0,00	4015,15	
	(зона: 2)	15155,10	10998,74	4,97	0,00	4151,39	
	(зона: 3)	15155,10	10998,74	4,97	0,00	4151,39	
	(зона: 4)	15165,02	10998,74	4,97	0,00	4161,31	
	(зона: 5)	15246,68	10998,74	4,97	0,00	4242,97	
	(зона: 6)	15266,46	10998,74	4,97	0,00	4262,75	
	(зона: 7)	15290,82	10998,74	4,97	0,00	4287,11	
(509-9900)	Строительный мусор, (м)	-	-	-	-	(12,8)	-
61-23-2	до 5 м с лестниц						1114,55
	(зона: 1)	16453,53	12438,38	0,00	0,00	4015,15	
	(зона: 2)	16589,77	12438,38	0,00	0,00	4151,39	
	(зона: 3)	16589,77	12438,38	0,00	0,00	4151,39	
	(зона: 4)	16599,69	12438,38	0,00	0,00	4161,31	
	(зона: 5)	16681,35	12438,38	0,00	0,00	4242,97	
	(зона: 6)	16701,13	12438,38	0,00	0,00	4262,75	
	(зона: 7)	16725,49	12438,38	0,00	0,00	4287,11	
(509-9900)	Строительный мусор, (м)	-	-	-	-	(12,8)	-
61-23-3	до 5 м с люлек						1061,55
	(зона: 1)	15862,05	11846,90	0,00	0,00	4015,15	
	(зона: 2)	15998,29	11846,90	0,00	0,00	4151,39	
	(зона: 3)	15998,29	11846,90	0,00	0,00	4151,39	
	(зона: 4)	16008,21	11846,90	0,00	0,00	4161,31	
	(зона: 5)	16089,87	11846,90	0,00	0,00	4242,97	
	(зона: 6)	16109,65	11846,90	0,00	0,00	4262,75	
	(зона: 7)	16134,01	11846,90	0,00	0,00	4287,11	
(509-9900)	Строительный мусор, (м)	-	-	-	-	(12,8)	-
61-23-4	более 5 м с земли и лесов						902,91
	(зона: 1)	14096,60	10076,48	4,97	0,00	4015,15	
	(зона: 2)	14232,84	10076,48	4,97	0,00	4151,39	
	(зона: 3)	14232,84	10076,48	4,97	0,00	4151,39	
	(зона: 4)	14242,76	10076,48	4,97	0,00	4161,31	
	(зона: 5)	14324,42	10076,48	4,97	0,00	4242,97	
	(зона: 6)	14344,20	10076,48	4,97	0,00	4262,75	
	(зона: 7)	14368,56	10076,48	4,97	0,00	4287,11	
(509-9900)	Строительный мусор, (м)	-	-	-	-	(12,8)	-
61-23-5	более 5 м с лестниц						1031,91
	(зона: 1)	15531,27	11516,12	0,00	0,00	4015,15	
	(зона: 2)	15667,51	11516,12	0,00	0,00	4151,39	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
1	2	3	4	5	6	7	8
	(зона: 3)	15667,51	11516,12	0,00	0,00	4151,39	
	(зона: 4)	15677,43	11516,12	0,00	0,00	4161,31	
	(зона: 5)	15759,09	11516,12	0,00	0,00	4242,97	
	(зона: 6)	15778,87	11516,12	0,00	0,00	4262,75	
	(зона: 7)	15803,23	11516,12	0,00	0,00	4287,11	
	(509-9900)	Строительный мусор, (м)	-	-	-	-	
61-23-6	более 5 м с люлек						1005,91
	(зона: 1)	15241,11	11225,96	0,00	0,00	4015,15	
	(зона: 2)	15377,35	11225,96	0,00	0,00	4151,39	
	(зона: 3)	15377,35	11225,96	0,00	0,00	4151,39	
	(зона: 4)	15387,27	11225,96	0,00	0,00	4161,31	
	(зона: 5)	15468,93	11225,96	0,00	0,00	4242,97	
	(зона: 6)	15488,71	11225,96	0,00	0,00	4262,75	
(509-9900)	Строительный мусор, (м)	-	-	-	-	(12,8)	-
Ремонт штукатурки наружных криволинейных вертикальных тят по камню и бетону цементно-известковым раствором длиной в одном месте:							
61-23-7	до 5 м с земли и лесов						1153,75
	(зона: 1)	16895,97	12875,85	4,97	0,00	4015,15	
	(зона: 2)	17032,21	12875,85	4,97	0,00	4151,39	
	(зона: 3)	17032,21	12875,85	4,97	0,00	4151,39	
	(зона: 4)	17042,13	12875,85	4,97	0,00	4161,31	
	(зона: 5)	17123,79	12875,85	4,97	0,00	4242,97	
	(зона: 6)	17143,57	12875,85	4,97	0,00	4262,75	
(509-9900)	Строительный мусор, (м)	-	-	-	-	(12,8)	-
61-23-8	до 5 м с лестниц						1282,75
	(зона: 1)	18330,64	14315,49	0,00	0,00	4015,15	
	(зона: 2)	18466,88	14315,49	0,00	0,00	4151,39	
	(зона: 3)	18466,88	14315,49	0,00	0,00	4151,39	
	(зона: 4)	18476,80	14315,49	0,00	0,00	4161,31	
	(зона: 5)	18558,46	14315,49	0,00	0,00	4242,97	
	(зона: 6)	18578,24	14315,49	0,00	0,00	4262,75	
(509-9900)	Строительный мусор, (м)	-	-	-	-	(12,8)	-
61-23-9	до 5 м с люлек						1256,75
	(зона: 1)	18040,48	14025,33	0,00	0,00	4015,15	
	(зона: 2)	18176,72	14025,33	0,00	0,00	4151,39	
	(зона: 3)	18176,72	14025,33	0,00	0,00	4151,39	
	(зона: 4)	18186,64	14025,33	0,00	0,00	4161,31	
	(зона: 5)	18268,30	14025,33	0,00	0,00	4242,97	
	(зона: 6)	18288,08	14025,33	0,00	0,00	4262,75	
(509-9900)	Строительный мусор, (м)	-	-	-	-	(12,8)	-
61-23-10	более 5 м с земли и лесов						1071,12
	(зона: 1)	15973,82	11953,70	4,97	0,00	4015,15	
	(зона: 2)	16110,06	11953,70	4,97	0,00	4151,39	
	(зона: 3)	16110,06	11953,70	4,97	0,00	4151,39	
	(зона: 4)	16119,98	11953,70	4,97	0,00	4161,31	
	(зона: 5)	16201,64	11953,70	4,97	0,00	4242,97	
	(зона: 6)	16221,42	11953,70	4,97	0,00	4262,75	
(509-9900)	Строительный мусор, (м)	-	-	-	-	(12,8)	-
61-23-11	более 5 м с лестниц						1200,12

Номера расценов	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			затраты труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				исето	в т.ч. оплата труда машинистов		
1	2	3	4	5	6	7	8
(509-9900)	(зона: 1)	17408,49	13393,34	0,00	0,00	4015,15	-
	(зона: 2)	17544,73	13393,34	0,00	0,00	4151,39	
	(зона: 3)	17544,73	13393,34	0,00	0,00	4151,39	
	(зона: 4)	17554,65	13393,34	0,00	0,00	4161,31	
	(зона: 5)	17636,31	13393,34	0,00	0,00	4242,97	
	(зона: 6)	17656,09	13393,34	0,00	0,00	4262,75	
	(зона: 7)	17680,45	13393,34	0,00	0,00	4287,11	
	Строительный мусор, (шт)	-	-	-	-	(12,8)	
61-23-12	более 5 м с люлек						1174,12
(509-9900)	(зона: 1)	17118,33	13103,18	0,00	0,00	4015,15	-
	(зона: 2)	17254,57	13103,18	0,00	0,00	4151,39	
	(зона: 3)	17254,57	13103,18	0,00	0,00	4151,39	
	(зона: 4)	17264,49	13103,18	0,00	0,00	4161,31	
	(зона: 5)	17346,15	13103,18	0,00	0,00	4242,97	
	(зона: 6)	17365,93	13103,18	0,00	0,00	4262,75	
	(зона: 7)	17390,29	13103,18	0,00	0,00	4287,11	
	Строительный мусор, (шт)	-	-	-	-	(12,8)	
Ремонт штукатурки наружных криволинейных горизонтальных тяг по дереву известковым раствором длиной в одном месте:							
61-23-13	до 5 м с земли и лесов						1081,21
(509-9900)	(зона: 1)	16270,35	12066,30	4,97	0,00	4199,08	-
	(зона: 2)	16406,59	12066,30	4,97	0,00	4335,32	
	(зона: 3)	16406,59	12066,30	4,97	0,00	4335,32	
	(зона: 4)	16416,51	12066,30	4,97	0,00	4345,24	
	(зона: 5)	16498,17	12066,30	4,97	0,00	4426,90	
	(зона: 6)	16517,95	12066,30	4,97	0,00	4446,68	
	(зона: 7)	16542,31	12066,30	4,97	0,00	4471,04	
	Строительный мусор, (шт)	-	-	-	-	(12,8)	
61-23-14	до 5 м с лестниц						1223,21
(509-9900)	(зона: 1)	17850,10	13651,02	0,00	0,00	4199,08	-
	(зона: 2)	17986,34	13651,02	0,00	0,00	4335,32	
	(зона: 3)	17986,34	13651,02	0,00	0,00	4335,32	
	(зона: 4)	17996,26	13651,02	0,00	0,00	4345,24	
	(зона: 5)	18077,92	13651,02	0,00	0,00	4426,90	
	(зона: 6)	18097,70	13651,02	0,00	0,00	4446,68	
	(зона: 7)	18122,06	13651,02	0,00	0,00	4471,04	
	Строительный мусор, (шт)	-	-	-	-	(12,8)	
61-23-15	до 5 м с люлек						1194,21
(509-9900)	(зона: 1)	17526,46	13327,38	0,00	0,00	4199,08	-
	(зона: 2)	17662,70	13327,38	0,00	0,00	4335,32	
	(зона: 3)	17662,70	13327,38	0,00	0,00	4335,32	
	(зона: 4)	17672,62	13327,38	0,00	0,00	4345,24	
	(зона: 5)	17754,28	13327,38	0,00	0,00	4426,90	
	(зона: 6)	17774,06	13327,38	0,00	0,00	4446,68	
	(зона: 7)	17798,42	13327,38	0,00	0,00	4471,04	
	Строительный мусор, (шт)	-	-	-	-	(12,8)	
61-23-16	более 5 м с земли и лесов						991,27
(509-9900)	(зона: 1)	15266,62	11062,57	4,97	0,00	4199,08	-
	(зона: 2)	15402,86	11062,57	4,97	0,00	4335,32	
	(зона: 3)	15402,86	11062,57	4,97	0,00	4335,32	
	(зона: 4)	15412,78	11062,57	4,97	0,00	4345,24	
	(зона: 5)	15494,44	11062,57	4,97	0,00	4426,90	
	(зона: 6)	15514,22	11062,57	4,97	0,00	4446,68	
	(зона: 7)	15538,58	11062,57	4,97	0,00	4471,04	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
1	2	3	4	5	6	7	8
(509-9900)	Строительный мусор. (м)	-	-	-	-	(12.8)	-
61-23-17	более 5 м с лестниц						1133,27
	(зона: 1)	16846,37	12647,29	0,00	0,00	4199,08	
	(зона: 2)	16982,61	12647,29	0,00	0,00	4335,32	
	(зона: 3)	16982,61	12647,29	0,00	0,00	4335,32	
	(зона: 4)	16992,53	12647,29	0,00	0,00	4345,24	
	(зона: 5)	17074,19	12647,29	0,00	0,00	4426,90	
	(зона: 6)	17093,97	12647,29	0,00	0,00	4446,68	
	(зона: 7)	17118,33	12647,29	0,00	0,00	4471,04	
(509-9900)	Строительный мусор. (м)	-	-	-	-	(12.8)	-
61-23-18	более 5 м с люлек						1104,27
	(зона: 1)	16522,73	12323,65	0,00	0,00	4199,08	
	(зона: 2)	16658,97	12323,65	0,00	0,00	4335,32	
	(зона: 3)	16658,97	12323,65	0,00	0,00	4335,32	
	(зона: 4)	16668,89	12323,65	0,00	0,00	4345,24	
	(зона: 5)	16750,55	12323,65	0,00	0,00	4426,90	
	(зона: 6)	16770,33	12323,65	0,00	0,00	4446,68	
	(зона: 7)	16794,69	12323,65	0,00	0,00	4471,04	
(509-9900)	Строительный мусор. (м)	-	-	-	-	(12.8)	-
Ремонт штукатурки наружных криволинейных горизонтальных тяг по камню и бетону декоративным раствором площадью в одном месте:							
61-23-19	до 5 м² с земли и лесов						1621,73
	(зона: 1)	22615,25	18098,51	4,97	0,00	4511,77	
	(зона: 2)	22777,33	18098,51	4,97	0,00	4673,85	
	(зона: 3)	22777,33	18098,51	4,97	0,00	4673,85	
	(зона: 4)	22789,11	18098,51	4,97	0,00	4685,63	
	(зона: 5)	22886,28	18098,51	4,97	0,00	4782,80	
	(зона: 6)	22909,79	18098,51	4,97	0,00	4806,31	
	(зона: 7)	22938,79	18098,51	4,97	0,00	4835,31	
(509-9900)	Строительный мусор. (м)	-	-	-	-	(15.5)	-
61-23-20	до 5 м² с лестниц						1834,73
	(зона: 1)	24987,36	20475,59	0,00	0,00	4511,77	
	(зона: 2)	25149,44	20475,59	0,00	0,00	4673,85	
	(зона: 3)	25149,44	20475,59	0,00	0,00	4673,85	
	(зона: 4)	25161,22	20475,59	0,00	0,00	4685,63	
	(зона: 5)	25258,39	20475,59	0,00	0,00	4782,80	
	(зона: 6)	25281,90	20475,59	0,00	0,00	4806,31	
	(зона: 7)	25310,90	20475,59	0,00	0,00	4835,31	
(509-9900)	Строительный мусор. (м)	-	-	-	-	(15.5)	-
61-23-21	до 5 м² с люлек						1791,73
	(зона: 1)	24507,48	19995,71	0,00	0,00	4511,77	
	(зона: 2)	24669,56	19995,71	0,00	0,00	4673,85	
	(зона: 3)	24669,56	19995,71	0,00	0,00	4673,85	
	(зона: 4)	24681,34	19995,71	0,00	0,00	4685,63	
	(зона: 5)	24778,51	19995,71	0,00	0,00	4782,80	
	(зона: 6)	24802,02	19995,71	0,00	0,00	4806,31	
	(зона: 7)	24831,02	19995,71	0,00	0,00	4835,31	
(509-9900)	Строительный мусор. (м)	-	-	-	-	(15.5)	-
Ремонт штукатурки наружных криволинейных вертикальных тяг по камню и бетону декоративным раствором площадью в одном месте:							
61-23-22	до 5 м² с земли и лесов						2188,26
	(зона: 1)	28937,72	24420,98	4,97	0,00	4511,77	
	(зона: 2)	29099,80	24420,98	4,97	0,00	4673,85	
	(зона: 3)	29099,80	24420,98	4,97	0,00	4673,85	

Номера расценов	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			затраты труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				исето	в т.ч. оплата труда машинистов		
1	2	3	4	5	6	7	8
(509-9900)	(зона: 4)	29111,58	24420,98	4,97	0,00	4685,63	-
	(зона: 5)	29208,75	24420,98	4,97	0,00	4782,80	
	(зона: 6)	29232,26	24420,98	4,97	0,00	4806,31	
	(зона: 7)	29261,26	24420,98	4,97	0,00	4835,31	
	Строительный мусор, (т)	-	-	-	-	(15,5)	
61-23-23	до 5 м ² с лестниц						2476,26
(509-9900)	(зона: 1)	32146,83	27635,06	0,00	0,00	4511,77	-
	(зона: 2)	32308,91	27635,06	0,00	0,00	4673,85	
	(зона: 3)	32308,91	27635,06	0,00	0,00	4673,85	
	(зона: 4)	32320,69	27635,06	0,00	0,00	4685,63	
	(зона: 5)	32417,86	27635,06	0,00	0,00	4782,80	
	(зона: 6)	32441,37	27635,06	0,00	0,00	4806,31	
	(зона: 7)	32470,37	27635,06	0,00	0,00	4835,31	
	Строительный мусор, (т)	-	-	-	-	(15,5)	
61-23-24	до 5 м ² с люлек						2418,26
(509-9900)	(зона: 1)	31499,55	26987,78	0,00	0,00	4511,77	-
	(зона: 2)	31661,63	26987,78	0,00	0,00	4673,85	
	(зона: 3)	31661,63	26987,78	0,00	0,00	4673,85	
	(зона: 4)	31673,41	26987,78	0,00	0,00	4685,63	
	(зона: 5)	31770,58	26987,78	0,00	0,00	4782,80	
	(зона: 6)	31794,09	26987,78	0,00	0,00	4806,31	
	(зона: 7)	31823,09	26987,78	0,00	0,00	4835,31	
	Строительный мусор, (т)	-	-	-	-	(15,5)	

Таблица 61-24

Ремонт штукатурки фасадов сухой растворной смесью (типа «Ветонит»).

Измеритель: 100 м² отремонтированной поверхности

61-24-1	Ремонт штукатурки фасадов сухой растворной смесью (типа «Ветонит»)						62,91
(зона: 1)	(зона: 1)	11514,58	805,25	92,95	65,45	10616,38	
	(зона: 2)	11514,58	805,25	92,95	65,45	10616,38	
	(зона: 3)	11514,58	805,25	92,95	65,45	10616,38	
	(зона: 4)	11514,58	805,25	92,95	65,45	10616,38	
	(зона: 5)	11514,58	805,25	92,95	65,45	10616,38	
	(зона: 6)	11514,58	805,25	92,95	65,45	10616,38	
	(зона: 7)	11514,58	805,25	92,95	65,45	10616,38	

Таблица 61-25

Очистка поверхности фасадов пескоструйным аппаратом.

Измеритель: 100 м² очищенной поверхности

Очистка поверхности фасадов пескоструйным аппаратом:

61-25-1	гладкой с земли и лесов						18,33
(зона: 1)	(зона: 1)	977,96	195,03	770,26	105,89	12,67	
	(зона: 2)	981,13	195,03	770,26	105,89	15,84	
	(зона: 3)	981,67	195,03	770,26	105,89	16,38	
	(зона: 4)	982,32	195,03	770,26	105,89	17,03	
	(зона: 5)	983,61	195,03	770,26	105,89	18,32	
	(зона: 6)	984,17	195,03	770,26	105,89	18,88	
	(зона: 7)	986,76	195,03	770,26	105,89	21,47	
61-25-2	гладкой с лестниц						22,85
(зона: 1)	(зона: 1)	1216,10	243,12	960,31	132,02	12,67	
	(зона: 2)	1219,27	243,12	960,31	132,02	15,84	
	(зона: 3)	1219,81	243,12	960,31	132,02	16,38	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы расход неучтенных материалов	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
1	2	3	4	5	6	7	8
	(зона: 4)	1220,46	243,12	960,31	132,02	17,03	
	(зона: 5)	1221,75	243,12	960,31	132,02	18,32	
	(зона: 6)	1222,31	243,12	960,31	132,02	18,88	
	(зона: 7)	1224,90	243,12	960,31	132,02	21,47	
61-25-3	гладкой с люлек						21,92
	(зона: 1)	1167,53	233,23	921,63	126,70	12,67	
	(зона: 2)	1170,70	233,23	921,63	126,70	15,84	
	(зона: 3)	1171,24	233,23	921,63	126,70	16,38	
	(зона: 4)	1171,89	233,23	921,63	126,70	17,03	
	(зона: 5)	1173,18	233,23	921,63	126,70	18,32	
	(зона: 6)	1173,74	233,23	921,63	126,70	18,88	
	(зона: 7)	1176,33	233,23	921,63	126,70	21,47	
61-25-4	с рустами с земли и лесов						21,92
	(зона: 1)	1167,53	233,23	921,63	126,70	12,67	
	(зона: 2)	1170,70	233,23	921,63	126,70	15,84	
	(зона: 3)	1171,24	233,23	921,63	126,70	16,38	
	(зона: 4)	1171,89	233,23	921,63	126,70	17,03	
	(зона: 5)	1173,18	233,23	921,63	126,70	18,32	
	(зона: 6)	1173,74	233,23	921,63	126,70	18,88	
	(зона: 7)	1176,33	233,23	921,63	126,70	21,47	
61-25-5	с рустами с лестниц						27,38
	(зона: 1)	1455,18	291,32	1151,19	158,26	12,67	
	(зона: 2)	1458,35	291,32	1151,19	158,26	15,84	
	(зона: 3)	1458,89	291,32	1151,19	158,26	16,38	
	(зона: 4)	1459,54	291,32	1151,19	158,26	17,03	
	(зона: 5)	1460,83	291,32	1151,19	158,26	18,32	
	(зона: 6)	1461,39	291,32	1151,19	158,26	18,88	
	(зона: 7)	1463,98	291,32	1151,19	158,26	21,47	
61-25-6	с рустами с люлек						26,33
	(зона: 1)	1398,60	280,15	1105,78	152,01	12,67	
	(зона: 2)	1401,77	280,15	1105,78	152,01	15,84	
	(зона: 3)	1402,31	280,15	1105,78	152,01	16,38	
	(зона: 4)	1402,96	280,15	1105,78	152,01	17,03	
	(зона: 5)	1404,25	280,15	1105,78	152,01	18,32	
	(зона: 6)	1404,81	280,15	1105,78	152,01	18,88	
	(зона: 7)	1407,40	280,15	1105,78	152,01	21,47	

Таблица 61-26 Перетирка штукатурки.

Измеритель: 100 м² перетертой поверхности

Перетирка штукатурки:

61-26-1	внутренних помещений						28,07
	(зона: 1)	318,28	291,37	3,36	1,33	23,55	
	(зона: 2)	319,08	291,37	3,36	1,33	24,35	
	(зона: 3)	319,08	291,37	3,36	1,33	24,35	
	(зона: 4)	319,14	291,37	3,36	1,33	24,41	
	(зона: 5)	319,62	291,37	3,36	1,33	24,89	
	(зона: 6)	319,73	291,37	3,36	1,33	25,00	
	(зона: 7)	319,88	291,37	3,36	1,33	25,15	
61-26-2	фасадов гладких с земли и лесов						35,73
	(зона: 1)	391,94	370,88	0,28	0,00	20,78	
	(зона: 2)	392,65	370,88	0,28	0,00	21,49	
	(зона: 3)	392,65	370,88	0,28	0,00	21,49	
	(зона: 4)	392,70	370,88	0,28	0,00	21,54	

Номера расценов	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.					Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы		
				исето	в т.ч. оплата труда машинистов			
1	2	3	4	5	6	7	8	
	(зона: 5)	393,12	370,88	0,28	0,00	21,96		
	(зона: 6)	393,22	370,88	0,28	0,00	22,06		
	(зона: 7)	393,35	370,88	0,28	0,00	22,19		
61-26-3	фасадов гладких с лестниц						44,2	
	(зона: 1)	479,58	458,80	0,00	0,00	20,78		
	(зона: 2)	480,29	458,80	0,00	0,00	21,49		
	(зона: 3)	480,29	458,80	0,00	0,00	21,49		
	(зона: 4)	480,34	458,80	0,00	0,00	21,54		
	(зона: 5)	480,76	458,80	0,00	0,00	21,96		
	(зона: 6)	480,86	458,80	0,00	0,00	22,06		
	(зона: 7)	480,99	458,80	0,00	0,00	22,19		
61-26-4	фасадов гладких с люлек						43,04	
	(зона: 1)	467,54	446,76	0,00	0,00	20,78		
	(зона: 2)	468,25	446,76	0,00	0,00	21,49		
	(зона: 3)	468,25	446,76	0,00	0,00	21,49		
	(зона: 4)	468,30	446,76	0,00	0,00	21,54		
	(зона: 5)	468,72	446,76	0,00	0,00	21,96		
	(зона: 6)	468,82	446,76	0,00	0,00	22,06		
	(зона: 7)	468,95	446,76	0,00	0,00	22,19		
Перетирка штукатурки фасадов с рустами:								
61-26-5	с земли и лесов						47,91	
	(зона: 1)	518,37	497,31	0,28	0,00	20,78		
	(зона: 2)	519,08	497,31	0,28	0,00	21,49		
	(зона: 3)	519,08	497,31	0,28	0,00	21,49		
	(зона: 4)	519,13	497,31	0,28	0,00	21,54		
	(зона: 5)	519,55	497,31	0,28	0,00	21,96		
	(зона: 6)	519,65	497,31	0,28	0,00	22,06		
	(зона: 7)	519,78	497,31	0,28	0,00	22,19		
61-26-6	с лестниц						60,08	
	(зона: 1)	644,41	623,63	0,00	0,00	20,78		
	(зона: 2)	645,12	623,63	0,00	0,00	21,49		
	(зона: 3)	645,12	623,63	0,00	0,00	21,49		
	(зона: 4)	645,17	623,63	0,00	0,00	21,54		
	(зона: 5)	645,59	623,63	0,00	0,00	21,96		
	(зона: 6)	645,69	623,63	0,00	0,00	22,06		
	(зона: 7)	645,82	623,63	0,00	0,00	22,19		
61-26-7	с люлек						57,65	
	(зона: 1)	619,19	598,41	0,00	0,00	20,78		
	(зона: 2)	619,90	598,41	0,00	0,00	21,49		
	(зона: 3)	619,90	598,41	0,00	0,00	21,49		
	(зона: 4)	619,95	598,41	0,00	0,00	21,54		
	(зона: 5)	620,37	598,41	0,00	0,00	21,96		
	(зона: 6)	620,47	598,41	0,00	0,00	22,06		
	(зона: 7)	620,60	598,41	0,00	0,00	22,19		

Таблица 61-27

Насечка поверхностей под штукатурку.

Измеритель: 100 м² поверхности

Насечка под штукатурку поверхностей стен, перегородок, прямоугольных столбов, колонн, пилястр и криволинейных поверхностей большого радиуса:							
61-27-1	по кирпичу						32,48
	(зона: 1-7)	532,65	310,18	222,47	36,30	0,00	
61-27-2	по бетону						57,42
	(зона: 1-7)	954,33	548,36	405,97	66,24	0,00	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды искусственных материалов	Наименование и характеристика искусственных материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	высшая изученных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
Насечка под штукатурку поверхностей потолков, лестничных маршей, цилиндрических колонн, балок, карнизов и других мелких поверхностей:							
61-27-3	по кирпичу (зона: 1-7)	646,59	376,65	269,94	44,04	0,00	39,44
61-27-4	по бетону (зона: 1-7)	1161,92	670,22	491,70	80,23	0,00	70,18

Таблица 61-28

Устройство основания под штукатурку из металлической сетки.Измеритель: 100 м² поверхности**Устройство основания под штукатурку из металлической сетки:**

61-28-1	по кирпичным и бетонным поверхностям (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4) (зона: 5) (зона: 6) (зона: 7)	3726,02 3726,02 3726,02 3726,02 3726,02 3726,02 3726,02	764,59 764,59 764,59 764,59 764,59 764,59 764,59	16,27 16,27 16,27 16,27 16,27 16,27 16,27	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	2945,16 2945,16 2945,16 2945,16 2945,16 2945,16 2945,16	81,6
61-28-2	по дереву и гипсовым плитам (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4) (зона: 5) (зона: 6) (зона: 7)	3176,08 3176,08 3176,08 3176,08 3176,08 3176,08 3176,08	487,24 487,24 487,24 487,24 487,24 487,24 487,24	12,58 12,58 12,58 12,58 12,58 12,58 12,58	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	2676,26 2676,26 2676,26 2676,26 2676,26 2676,26 2676,26	52
61-28-3	в местах примыкания деревянных поверхностей к кирпичным и бетонным (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4) (зона: 5) (зона: 6) (зона: 7)	3500,33 3500,33 3500,33 3500,33 3500,33 3500,33 3500,33	666,58 666,58 666,58 666,58 666,58 666,58 666,58	19,95 19,95 19,95 19,95 19,95 19,95 19,95	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	2813,80 2813,80 2813,80 2813,80 2813,80 2813,80 2813,80	71,14
61-28-4	Обертывание балок сеткой (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4) (зона: 5) (зона: 6) (зона: 7)	2804,27 2804,27 2804,27 2804,27 2804,27 2804,27 2804,27	245,49 245,49 245,49 245,49 245,49 245,49 245,49	9,98 9,98 9,98 9,98 9,98 9,98 9,98	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	2548,80 2548,80 2548,80 2548,80 2548,80 2548,80 2548,80	26,2
Устройство основания под штукатурку из металлической сетки по каркасу с обрызгом раствором:							
61-28-5	стен и перегородок (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4) (зона: 5) (зона: 6)	3724,29 3733,22 3733,22 3733,86 3739,22 3740,51	579,73 579,73 579,73 579,73 579,73 579,73	55,89 55,89 55,89 55,89 55,89 55,89	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	3088,67 3097,60 3097,60 3098,24 3103,60 3104,89	60,2

Номера расценов	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			затраты труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				исполн.	в т.ч. затрат труда машинистов		
Коды исчисленных материалов	Наименование и характеристика исчисленных материалов, единицы измерения			исполн.	в т.ч. затрат труда машинистов	исход. исчисленных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
	(зона: 7)	3742,11	579,73	55,89	0,00	3106,49	
61-28-6	потолков, лестничных маршей						68
	(зона: 1)	3821,93	654,84	58,35	0,00	3108,74	
	(зона: 2)	3831,80	654,84	58,35	0,00	3118,61	
	(зона: 3)	3831,80	654,84	58,35	0,00	3118,61	
	(зона: 4)	3832,51	654,84	58,35	0,00	3119,32	
	(зона: 5)	3838,43	654,84	58,35	0,00	3125,24	
	(зона: 6)	3839,86	654,84	58,35	0,00	3126,67	
	(зона: 7)	3841,63	654,84	58,35	0,00	3128,44	
61-28-7	столбов, пилястр, прямоугольных колонн, криволинейных поверхностей большого размера						86,6
	(зона: 1)	3983,54	833,96	55,89	0,00	3093,69	
	(зона: 2)	3992,70	833,96	55,89	0,00	3102,85	
	(зона: 3)	3992,70	833,96	55,89	0,00	3102,85	
	(зона: 4)	3993,36	833,96	55,89	0,00	3103,51	
	(зона: 5)	3998,86	833,96	55,89	0,00	3109,01	
	(зона: 6)	4000,19	833,96	55,89	0,00	3110,34	
	(зона: 7)	4001,83	833,96	55,89	0,00	3111,98	
61-28-8	цилиндрических колонн, балок, карнизов и других мелких поверхностей						102,1
	(зона: 1)	4156,56	983,22	59,58	0,00	3113,76	
	(зона: 2)	4166,66	983,22	59,58	0,00	3123,86	
	(зона: 3)	4166,66	983,22	59,58	0,00	3123,86	
	(зона: 4)	4167,40	983,22	59,58	0,00	3124,60	
	(зона: 5)	4173,45	983,22	59,58	0,00	3130,65	
	(зона: 6)	4174,92	983,22	59,58	0,00	3132,12	
	(зона: 7)	4176,73	983,22	59,58	0,00	3133,93	

Таблица 61-29

Устройство основания под штукатурку по деревянной поверхности.

Измеритель: 100 м² поверхности

Устройство основания под штукатурку по деревянной поверхности:

61-29-1	из гвоздей с оплетением проволокой						105,9
	(зона: 1)	1799,38	992,28	12,58	0,00	794,52	
	(зона: 2)	1799,38	992,28	12,58	0,00	794,52	
	(зона: 3)	1799,38	992,28	12,58	0,00	794,52	
	(зона: 4)	1799,38	992,28	12,58	0,00	794,52	
	(зона: 5)	1799,38	992,28	12,58	0,00	794,52	
	(зона: 6)	1799,38	992,28	12,58	0,00	794,52	
	(зона: 7)	1799,38	992,28	12,58	0,00	794,52	
61-29-2	из драпи штукатурной						39
	(зона: 1)	1186,97	365,43	12,58	0,00	808,96	
	(зона: 2)	1186,97	365,43	12,58	0,00	808,96	
	(зона: 3)	1186,97	365,43	12,58	0,00	808,96	
	(зона: 4)	1186,97	365,43	12,58	0,00	808,96	
	(зона: 5)	1186,97	365,43	12,58	0,00	808,96	
	(зона: 6)	1186,97	365,43	12,58	0,00	808,96	
	(зона: 7)	1186,97	365,43	12,58	0,00	808,96	

Таблица 61-30

Замена основания под штукатурку из драпи.

Измеритель: 100 м² поверхности

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды исчисленных материалов	Наименование и характеристика исчисленных материалов, единицы измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	включая неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
Замена основания под штукатурку из дроби без изоляционного слоя:							
61-30-1	стен площадью до 10 м ²						48,3
	(зона: 1)	1287,03	452,57	12,58	0,00	821,88	
	(зона: 2)	1287,03	452,57	12,58	0,00	821,88	
	(зона: 3)	1287,03	452,57	12,58	0,00	821,88	
	(зона: 4)	1287,03	452,57	12,58	0,00	821,88	
	(зона: 5)	1287,03	452,57	12,58	0,00	821,88	
	(зона: 6)	1287,03	452,57	12,58	0,00	821,88	
	(зона: 7)	1287,03	452,57	12,58	0,00	821,88	
61-30-2	стен площадью до 20 м ²						41
	(зона: 1)	1218,63	384,17	12,58	0,00	821,88	
	(зона: 2)	1218,63	384,17	12,58	0,00	821,88	
	(зона: 3)	1218,63	384,17	12,58	0,00	821,88	
	(зона: 4)	1218,63	384,17	12,58	0,00	821,88	
	(зона: 5)	1218,63	384,17	12,58	0,00	821,88	
	(зона: 6)	1218,63	384,17	12,58	0,00	821,88	
	(зона: 7)	1218,63	384,17	12,58	0,00	821,88	
61-30-3	потолков площадью до 10 м ²						57,8
	(зона: 1)	1376,05	541,59	12,58	0,00	821,88	
	(зона: 2)	1376,05	541,59	12,58	0,00	821,88	
	(зона: 3)	1376,05	541,59	12,58	0,00	821,88	
	(зона: 4)	1376,05	541,59	12,58	0,00	821,88	
	(зона: 5)	1376,05	541,59	12,58	0,00	821,88	
	(зона: 6)	1376,05	541,59	12,58	0,00	821,88	
	(зона: 7)	1376,05	541,59	12,58	0,00	821,88	
61-30-4	потолков площадью до 20 м ²						49,4
	(зона: 1)	1297,34	462,88	12,58	0,00	821,88	
	(зона: 2)	1297,34	462,88	12,58	0,00	821,88	
	(зона: 3)	1297,34	462,88	12,58	0,00	821,88	
	(зона: 4)	1297,34	462,88	12,58	0,00	821,88	
	(зона: 5)	1297,34	462,88	12,58	0,00	821,88	
	(зона: 6)	1297,34	462,88	12,58	0,00	821,88	
	(зона: 7)	1297,34	462,88	12,58	0,00	821,88	
61-30-5	столбов, колонн площадью до 10 м ²						72,5
	(зона: 1)	1513,79	679,33	12,58	0,00	821,88	
	(зона: 2)	1513,79	679,33	12,58	0,00	821,88	
	(зона: 3)	1513,79	679,33	12,58	0,00	821,88	
	(зона: 4)	1513,79	679,33	12,58	0,00	821,88	
	(зона: 5)	1513,79	679,33	12,58	0,00	821,88	
	(зона: 6)	1513,79	679,33	12,58	0,00	821,88	
	(зона: 7)	1513,79	679,33	12,58	0,00	821,88	
61-30-6	столбов, колонн площадью до 20 м ²						62
	(зона: 1)	1415,40	580,94	12,58	0,00	821,88	
	(зона: 2)	1415,40	580,94	12,58	0,00	821,88	
	(зона: 3)	1415,40	580,94	12,58	0,00	821,88	
	(зона: 4)	1415,40	580,94	12,58	0,00	821,88	
	(зона: 5)	1415,40	580,94	12,58	0,00	821,88	
	(зона: 6)	1415,40	580,94	12,58	0,00	821,88	
	(зона: 7)	1415,40	580,94	12,58	0,00	821,88	
Замена основания под штукатурку из дроби с изоляционным слоем:							
61-30-7	стен площадью до 10 м ²						58,8
	(зона: 1)	2136,97	550,96	25,15	0,00	1560,86	

Номера расценов	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций		В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			затраты труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				исето	в т.ч. затраты труда машинистов		
Коды исчетных материалов	Наименование и характеристика исчетных материалов, единица измерения	Прямые затраты, руб.				исето исчетных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
	(зона: 2)	2136,97	550,96	25,15	0,00	1560,86	
	(зона: 3)	2136,97	550,96	25,15	0,00	1560,86	
	(зона: 4)	2136,97	550,96	25,15	0,00	1560,86	
	(зона: 5)	2136,97	550,96	25,15	0,00	1560,86	
	(зона: 6)	2136,97	550,96	25,15	0,00	1560,86	
	(зона: 7)	2136,97	550,96	25,15	0,00	1560,86	
61-30-8	стен площадью до 20 м ²						50,4
	(зона: 1)	2058,26	472,25	25,15	0,00	1560,86	
	(зона: 2)	2058,26	472,25	25,15	0,00	1560,86	
	(зона: 3)	2058,26	472,25	25,15	0,00	1560,86	
	(зона: 4)	2058,26	472,25	25,15	0,00	1560,86	
	(зона: 5)	2058,26	472,25	25,15	0,00	1560,86	
	(зона: 6)	2058,26	472,25	25,15	0,00	1560,86	
	(зона: 7)	2058,26	472,25	25,15	0,00	1560,86	
61-30-9	потолков площадью до 10 м ²						71,4
	(зона: 1)	2255,03	669,02	25,15	0,00	1560,86	
	(зона: 2)	2255,03	669,02	25,15	0,00	1560,86	
	(зона: 3)	2255,03	669,02	25,15	0,00	1560,86	
	(зона: 4)	2255,03	669,02	25,15	0,00	1560,86	
	(зона: 5)	2255,03	669,02	25,15	0,00	1560,86	
	(зона: 6)	2255,03	669,02	25,15	0,00	1560,86	
	(зона: 7)	2255,03	669,02	25,15	0,00	1560,86	
61-30-10	потолков площадью до 20 м ²						60,9
	(зона: 1)	2156,64	570,63	25,15	0,00	1560,86	
	(зона: 2)	2156,64	570,63	25,15	0,00	1560,86	
	(зона: 3)	2156,64	570,63	25,15	0,00	1560,86	
	(зона: 4)	2156,64	570,63	25,15	0,00	1560,86	
	(зона: 5)	2156,64	570,63	25,15	0,00	1560,86	
	(зона: 6)	2156,64	570,63	25,15	0,00	1560,86	
	(зона: 7)	2156,64	570,63	25,15	0,00	1560,86	

Таблица 61-31

Оштукатуривание поверхности дымовых труб.

Измеритель: 100 м² поверхности

61-31-1	Оштукатуривание поверхности дымовых труб						131,4
	(зона: 1)	2729,88	1466,42	3,07	0,00	1260,39	
	(зона: 2)	2772,63	1466,42	3,07	0,00	1303,14	
	(зона: 3)	2772,63	1466,42	3,07	0,00	1303,14	
	(зона: 4)	2775,75	1466,42	3,07	0,00	1306,26	
	(зона: 5)	2801,37	1466,42	3,07	0,00	1331,88	
	(зона: 6)	2807,58	1466,42	3,07	0,00	1338,09	
	(зона: 7)	2815,22	1466,42	3,07	0,00	1345,73	

Таблица 61-32

Выравнивание разрушенных мест раствором с добавлением Ультра-Си при толщине намета до 10 мм.

Измеритель: 100 м²

61-32-1	Выравнивание разрушенных мест раствором с добавлением Ультра-Си при толщине намета до 10 мм						57,25
	(зона: 1)	1194,94	576,51	206,09	0,00	412,34	
	(зона: 2)	1211,13	576,51	206,09	0,00	428,53	
	(зона: 3)	1213,88	576,51	206,09	0,00	431,28	
	(зона: 4)	1217,18	576,51	206,09	0,00	434,58	
	(зона: 5)	1223,75	576,51	206,09	0,00	441,15	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
Коды исчисленных материалов	Наименование и характеристика исчисленных расценками материалов, единица измерения					расход исчисленных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
	(зона: 6)	1226,63	576,51	206,09	0,00	444,03	
	(зона: 7)	1239,82	576,51	206,09	0,00	457,22	

Раздел 62. МАЛЯРНЫЕ РАБОТЫ

Подраздел 62.1 ОКРАСКА ВНУТРЕННИХ ПОМЕЩЕНИЙ

Таблица 62-1

Окраска водными составами ранее окрашенных поверхностей.

Измеритель: 100 м² окрашиваемой поверхности (без вычета проемов)

Окраска клеевыми составами:

Окраска известковыми составами:							
62-1-1	простая						13,7
		(зона: 1)	204,87	135,63	9,50	1,33	59,74
		(зона: 2)	204,84	135,63	9,50	1,33	59,71
		(зона: 3)	204,85	135,63	9,50	1,33	59,72
		(зона: 4)	204,86	135,63	9,50	1,33	59,73
		(зона: 5)	204,87	135,63	9,50	1,33	59,74
		(зона: 6)	204,86	135,63	9,50	1,33	59,73
		(зона: 7)	204,87	135,63	9,50	1,33	59,74
62-1-2	улучшенная						21,1
		(зона: 1)	284,70	212,48	9,50	1,33	62,72
		(зона: 2)	284,67	212,48	9,50	1,33	62,69
		(зона: 3)	284,68	212,48	9,50	1,33	62,70
		(зона: 4)	284,69	212,48	9,50	1,33	62,71
		(зона: 5)	284,71	212,48	9,50	1,33	62,73
		(зона: 6)	284,69	212,48	9,50	1,33	62,71
		(зона: 7)	284,70	212,48	9,50	1,33	62,72
62-1-3	высококачественная						33,8
		(зона: 1)	433,74	350,84	9,50	1,33	73,40
		(зона: 2)	433,71	350,84	9,50	1,33	73,37
		(зона: 3)	433,72	350,84	9,50	1,33	73,38
		(зона: 4)	433,73	350,84	9,50	1,33	73,39
		(зона: 5)	433,74	350,84	9,50	1,33	73,40
		(зона: 6)	433,72	350,84	9,50	1,33	73,38
		(зона: 7)	433,74	350,84	9,50	1,33	73,40
Окраска известковыми составами:							
62-1-4	по штукатурке						14,3
		(зона: 1)	178,83	140,43	7,04	1,33	31,36
		(зона: 2)	178,80	140,43	7,04	1,33	31,33
		(зона: 3)	178,81	140,43	7,04	1,33	31,34
		(зона: 4)	178,82	140,43	7,04	1,33	31,35
		(зона: 5)	178,83	140,43	7,04	1,33	31,36
		(зона: 6)	178,82	140,43	7,04	1,33	31,35
		(зона: 7)	178,83	140,43	7,04	1,33	31,36
62-1-5	по кирпичу и бетону						10,4
		(зона: 1)	144,22	102,13	7,04	1,33	35,05
		(зона: 2)	144,19	102,13	7,04	1,33	35,02
		(зона: 3)	144,20	102,13	7,04	1,33	35,03
		(зона: 4)	144,21	102,13	7,04	1,33	35,04
		(зона: 5)	144,22	102,13	7,04	1,33	35,05
		(зона: 6)	144,21	102,13	7,04	1,33	35,04

Номера расценов	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций		В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды исчислительных материалов	Наименование и характеристика исчислительных элементов, единица измерения	Прямые затраты, руб.		исето	в т.ч. оплата труда машинистов	исход. неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
	(зона: 7)	144,22	102,13	7,04	1,33	35,05	
62-1-6	по дереву						10,27
	(зона: 1)	138,47	100,85	7,04	1,33	30,58	
	(зона: 2)	138,44	100,85	7,04	1,33	30,55	
	(зона: 3)	138,45	100,85	7,04	1,33	30,56	
	(зона: 4)	138,46	100,85	7,04	1,33	30,57	
	(зона: 5)	138,47	100,85	7,04	1,33	30,58	
	(зона: 6)	138,46	100,85	7,04	1,33	30,57	
	(зона: 7)	138,47	100,85	7,04	1,33	30,58	

Таблица 62-2 Простая масляная окраска ранее окрашенных стен.Измеритель: 100 м² окрашиваемой поверхности

Простая масляная окраска ранее окрашенных стен:							
62-2-1	без подготовки с расчисткой старой краски до 10%						15,39
	(зона: 1)	452,41	159,75	10,73	1,33	281,93	
	(зона: 2)	452,41	159,75	10,73	1,33	281,93	
	(зона: 3)	452,41	159,75	10,73	1,33	281,93	
	(зона: 4)	452,41	159,75	10,73	1,33	281,93	
	(зона: 5)	452,41	159,75	10,73	1,33	281,93	
	(зона: 6)	452,41	159,75	10,73	1,33	281,93	
	(зона: 7)	452,41	159,75	10,73	1,33	281,93	
62-2-2	с подготовкой и расчисткой старой краски до 10%						21,2
	(зона: 1)	739,65	220,06	11,96	1,33	507,63	
	(зона: 2)	739,62	220,06	11,96	1,33	507,60	
	(зона: 3)	739,62	220,06	11,96	1,33	507,60	
	(зона: 4)	739,64	220,06	11,96	1,33	507,62	
	(зона: 5)	739,65	220,06	11,96	1,33	507,63	
	(зона: 6)	739,63	220,06	11,96	1,33	507,61	
	(зона: 7)	739,65	220,06	11,96	1,33	507,63	
62-2-3	с подготовкой и расчисткой старой краски до 35%						33,29
	(зона: 1)	956,95	345,55	11,96	1,33	599,44	
	(зона: 2)	956,92	345,55	11,96	1,33	599,41	
	(зона: 3)	956,93	345,55	11,96	1,33	599,42	
	(зона: 4)	956,94	345,55	11,96	1,33	599,43	
	(зона: 5)	956,96	345,55	11,96	1,33	599,45	
	(зона: 6)	956,94	345,55	11,96	1,33	599,43	
	(зона: 7)	956,95	345,55	11,96	1,33	599,44	
62-2-4	с подготовкой и расчисткой старой краски более 35%						61,33
	(зона: 1)	1356,75	636,61	11,96	1,33	708,18	
	(зона: 2)	1356,72	636,61	11,96	1,33	708,15	
	(зона: 3)	1356,73	636,61	11,96	1,33	708,16	
	(зона: 4)	1356,74	636,61	11,96	1,33	708,17	
	(зона: 5)	1356,75	636,61	11,96	1,33	708,18	
	(зона: 6)	1356,74	636,61	11,96	1,33	708,17	
	(зона: 7)	1356,75	636,61	11,96	1,33	708,18	

Таблица 62-3 Простая масляная окраска ранее окрашенных потолков.Измеритель: 100 м² окрашиваемой поверхности

Простая масляная окраска ранее окрашенных потолков:							
---	--	--	--	--	--	--	--

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
1	2	3	4	5	6	7	8
62-3-1	без подготовки с расчисткой старой краски до 10%						18,24
	(зона: 1)	586,83	189,33	10,73	1,33	386,77	
	(зона: 2)	586,83	189,33	10,73	1,33	386,77	
	(зона: 3)	586,83	189,33	10,73	1,33	386,77	
	(зона: 4)	586,83	189,33	10,73	1,33	386,77	
	(зона: 5)	586,83	189,33	10,73	1,33	386,77	
	(зона: 6)	586,83	189,33	10,73	1,33	386,77	
	(зона: 7)	586,83	189,33	10,73	1,33	386,77	
62-3-2	с подготовкой и расчисткой старой краски до 10%						25,19
	(зона: 1)	926,06	261,47	10,73	1,33	653,86	
	(зона: 2)	926,03	261,47	10,73	1,33	653,83	
	(зона: 3)	926,04	261,47	10,73	1,33	653,84	
	(зона: 4)	926,05	261,47	10,73	1,33	653,85	
	(зона: 5)	926,06	261,47	10,73	1,33	653,86	
	(зона: 6)	926,05	261,47	10,73	1,33	653,85	
	(зона: 7)	926,06	261,47	10,73	1,33	653,86	
62-3-3	с подготовкой и расчисткой старой краски до 35%						39,67
	(зона: 1)	1286,11	411,77	10,73	1,33	863,61	
	(зона: 2)	1286,08	411,77	10,73	1,33	863,58	
	(зона: 3)	1286,09	411,77	10,73	1,33	863,59	
	(зона: 4)	1286,10	411,77	10,73	1,33	863,60	
	(зона: 5)	1286,12	411,77	10,73	1,33	863,62	
	(зона: 6)	1286,10	411,77	10,73	1,33	863,60	
	(зона: 7)	1286,11	411,77	10,73	1,33	863,61	
62-3-4	с подготовкой и расчисткой старой краски более 35%						73,3
	(зона: 1)	1801,34	760,85	10,73	1,33	1029,76	
	(зона: 2)	1801,31	760,85	10,73	1,33	1029,73	
	(зона: 3)	1801,32	760,85	10,73	1,33	1029,74	
	(зона: 4)	1801,33	760,85	10,73	1,33	1029,75	
	(зона: 5)	1801,34	760,85	10,73	1,33	1029,76	
	(зона: 6)	1801,33	760,85	10,73	1,33	1029,75	
	(зона: 7)	1801,34	760,85	10,73	1,33	1029,76	

Таблица 62-4

Простая масляная окраска ранее окрашенных окон.

Измеритель: 100 м² окрашиваемой поверхности

Простая масляная окраска ранее окрашенных окон:

62-4-1	без подготовки с расчисткой старой краски до 10%						30,89
	(зона: 1)	671,36	320,64	10,73	1,33	339,99	
	(зона: 2)	671,36	320,64	10,73	1,33	339,99	
	(зона: 3)	671,36	320,64	10,73	1,33	339,99	
	(зона: 4)	671,36	320,64	10,73	1,33	339,99	
	(зона: 5)	671,36	320,64	10,73	1,33	339,99	
	(зона: 6)	671,36	320,64	10,73	1,33	339,99	
	(зона: 7)	671,36	320,64	10,73	1,33	339,99	
62-4-2	с подготовкой и расчисткой старой краски до 10%						42,1
	(зона: 1)	1090,66	437,00	10,73	1,33	642,93	
	(зона: 2)	1090,63	437,00	10,73	1,33	642,90	
	(зона: 3)	1090,64	437,00	10,73	1,33	642,91	
	(зона: 4)	1090,65	437,00	10,73	1,33	642,92	

Номера расценов	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				исето	в т.ч. оплата труда машинистов		
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расходными материалами, единица измерения					расчет неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
	(зона: 5)	1090,66	437,00	10,73	1,33	642,93	
	(зона: 6)	1090,65	437,00	10,73	1,33	642,92	
	(зона: 7)	1090,66	437,00	10,73	1,33	642,93	
62-4-3	с подготовкой и расчисткой старой краски до 35%						57,46
	(зона: 1)	1425,78	596,43	10,73	1,33	818,62	
	(зона: 2)	1425,75	596,43	10,73	1,33	818,59	
	(зона: 3)	1425,75	596,43	10,73	1,33	818,59	
	(зона: 4)	1425,77	596,43	10,73	1,33	818,61	
	(зона: 5)	1425,78	596,43	10,73	1,33	818,62	
	(зона: 6)	1425,76	596,43	10,73	1,33	818,60	
	(зона: 7)	1425,78	596,43	10,73	1,33	818,62	
62-4-4	с подготовкой и расчисткой старой краски более 35%						91,1
	(зона: 1)	1903,78	945,62	10,73	1,33	947,43	
	(зона: 2)	1903,75	945,62	10,73	1,33	947,40	
	(зона: 3)	1903,75	945,62	10,73	1,33	947,40	
	(зона: 4)	1903,77	945,62	10,73	1,33	947,42	
	(зона: 5)	1903,78	945,62	10,73	1,33	947,43	
	(зона: 6)	1903,76	945,62	10,73	1,33	947,41	
	(зона: 7)	1903,78	945,62	10,73	1,33	947,43	
Простая масляная окраска ранее окрашенных окон только со стороны фасада с приставных лестниц:							
62-4-5	без подготовки с расчисткой старой краски до 10%						40,59
	(зона: 1)	768,69	421,32	7,38	0,00	339,99	
	(зона: 2)	768,69	421,32	7,38	0,00	339,99	
	(зона: 3)	768,69	421,32	7,38	0,00	339,99	
	(зона: 4)	768,69	421,32	7,38	0,00	339,99	
	(зона: 5)	768,69	421,32	7,38	0,00	339,99	
	(зона: 6)	768,69	421,32	7,38	0,00	339,99	
	(зона: 7)	768,69	421,32	7,38	0,00	339,99	
62-4-6	с подготовкой и расчисткой старой краски до 10%						54
	(зона: 1)	1210,83	560,52	7,38	0,00	642,93	
	(зона: 2)	1210,80	560,52	7,38	0,00	642,90	
	(зона: 3)	1210,81	560,52	7,38	0,00	642,91	
	(зона: 4)	1210,82	560,52	7,38	0,00	642,92	
	(зона: 5)	1210,83	560,52	7,38	0,00	642,93	
	(зона: 6)	1210,82	560,52	7,38	0,00	642,92	
	(зона: 7)	1210,83	560,52	7,38	0,00	642,93	
62-4-7	с подготовкой и расчисткой старой краски до 35%						74,56
	(зона: 1)	1599,93	773,93	7,38	0,00	818,62	
	(зона: 2)	1599,90	773,93	7,38	0,00	818,59	
	(зона: 3)	1599,90	773,93	7,38	0,00	818,59	
	(зона: 4)	1599,92	773,93	7,38	0,00	818,61	
	(зона: 5)	1599,93	773,93	7,38	0,00	818,62	
	(зона: 6)	1599,91	773,93	7,38	0,00	818,60	
	(зона: 7)	1599,93	773,93	7,38	0,00	818,62	
62-4-8	с подготовкой и расчисткой старой краски более 35%						114,8
	(зона: 1)	2146,43	1191,62	7,38	0,00	947,43	
	(зона: 2)	2146,40	1191,62	7,38	0,00	947,40	
	(зона: 3)	2146,40	1191,62	7,38	0,00	947,40	
	(зона: 4)	2146,42	1191,62	7,38	0,00	947,42	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
Коды исчисленных материалов	Наименование и характеристика исчисленных расценками материалов, единицы измерения					расход исчисленных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
	(зона: 5)	2146,43	1191,62	7,38	0,00	947,43	
	(зона: 6)	2146,41	1191,62	7,38	0,00	947,41	
	(зона: 7)	2146,43	1191,62	7,38	0,00	947,43	
Простая масляная окраска ранее окрашенных окон только со стороны фасада с дюлек:							
62-4-9	без подготовки с расчисткой старой краски до 10%						38,69
	(зона: 1)	748,97	401,60	7,38	0,00	339,99	
	(зона: 2)	748,97	401,60	7,38	0,00	339,99	
	(зона: 3)	748,97	401,60	7,38	0,00	339,99	
	(зона: 4)	748,97	401,60	7,38	0,00	339,99	
	(зона: 5)	748,97	401,60	7,38	0,00	339,99	
	(зона: 6)	748,97	401,60	7,38	0,00	339,99	
	(зона: 7)	748,97	401,60	7,38	0,00	339,99	
62-4-10	с подготовкой и расчисткой старой краски до 10%						51,6
	(зона: 1)	1185,92	535,61	7,38	0,00	642,93	
	(зона: 2)	1185,89	535,61	7,38	0,00	642,90	
	(зона: 3)	1185,90	535,61	7,38	0,00	642,91	
	(зона: 4)	1185,91	535,61	7,38	0,00	642,92	
	(зона: 5)	1185,92	535,61	7,38	0,00	642,93	
	(зона: 6)	1185,91	535,61	7,38	0,00	642,92	
	(зона: 7)	1185,92	535,61	7,38	0,00	642,93	
62-4-11	с подготовкой и расчисткой старой краски до 35%						71,16
	(зона: 1)	1564,64	738,64	7,38	0,00	818,62	
	(зона: 2)	1564,61	738,64	7,38	0,00	818,59	
	(зона: 3)	1564,61	738,64	7,38	0,00	818,59	
	(зона: 4)	1564,63	738,64	7,38	0,00	818,61	
	(зона: 5)	1564,64	738,64	7,38	0,00	818,62	
	(зона: 6)	1564,62	738,64	7,38	0,00	818,60	
	(зона: 7)	1564,64	738,64	7,38	0,00	818,62	
62-4-12	с подготовкой и расчисткой старой краски более 35%						110,1
	(зона: 1)	2097,65	1142,84	7,38	0,00	947,43	
	(зона: 2)	2097,62	1142,84	7,38	0,00	947,40	
	(зона: 3)	2097,62	1142,84	7,38	0,00	947,40	
	(зона: 4)	2097,64	1142,84	7,38	0,00	947,42	
	(зона: 5)	2097,65	1142,84	7,38	0,00	947,43	
	(зона: 6)	2097,63	1142,84	7,38	0,00	947,41	
	(зона: 7)	2097,65	1142,84	7,38	0,00	947,43	

Таблица 62-5

Простая масляная окраска ранее окрашенных дверей.Измеритель: 100 м² окрашиваемой поверхности**Простая масляная окраска ранее окрашенных дверей:**

62-5-1	без подготовки с расчисткой старой краски до 10%						18,47
	(зона: 1)	626,59	191,72	10,73	1,33	424,14	
	(зона: 2)	626,59	191,72	10,73	1,33	424,14	
	(зона: 3)	626,59	191,72	10,73	1,33	424,14	
	(зона: 4)	626,59	191,72	10,73	1,33	424,14	
	(зона: 5)	626,59	191,72	10,73	1,33	424,14	
	(зона: 6)	626,59	191,72	10,73	1,33	424,14	
	(зона: 7)	626,59	191,72	10,73	1,33	424,14	

Номера расценов	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				исето	в т.ч. оплата труда машинистов		
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расходными материалами, единица измерения					исето неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
62-5-2	с подготовкой и расчисткой старой краски до 10%						26,22
	(зона: 1)	917,89	272,16	10,73	1,33	635,00	
	(зона: 2)	917,86	272,16	10,73	1,33	634,97	
	(зона: 3)	917,86	272,16	10,73	1,33	634,97	
	(зона: 4)	917,88	272,16	10,73	1,33	634,99	
	(зона: 5)	917,89	272,16	10,73	1,33	635,00	
	(зона: 6)	917,87	272,16	10,73	1,33	634,98	
	(зона: 7)	917,89	272,16	10,73	1,33	635,00	
62-5-3	с подготовкой и расчисткой старой краски до 35%						40,93
	(зона: 1)	1267,42	424,85	10,73	1,33	831,84	
	(зона: 2)	1267,39	424,85	10,73	1,33	831,81	
	(зона: 3)	1267,40	424,85	10,73	1,33	831,82	
	(зона: 4)	1267,41	424,85	10,73	1,33	831,83	
	(зона: 5)	1267,42	424,85	10,73	1,33	831,84	
	(зона: 6)	1267,41	424,85	10,73	1,33	831,83	
	(зона: 7)	1267,42	424,85	10,73	1,33	831,84	
62-5-4	с подготовкой и расчисткой старой краски более 35%						73,76
	(зона: 1)	1737,01	765,63	10,73	1,33	960,65	
	(зона: 2)	1736,98	765,63	10,73	1,33	960,62	
	(зона: 3)	1736,99	765,63	10,73	1,33	960,63	
	(зона: 4)	1737,00	765,63	10,73	1,33	960,64	
	(зона: 5)	1737,01	765,63	10,73	1,33	960,65	
	(зона: 6)	1737,00	765,63	10,73	1,33	960,64	
	(зона: 7)	1737,01	765,63	10,73	1,33	960,65	

Таблица 62-6

Простая масляная окраска ранее окрашенных полов.

Измеритель: 100 м² окрашиваемой поверхности

Простая масляная окраска ранее окрашенных полов:

62-6-1	без подготовки с расчисткой старой краски до 10%						11,26
	(зона: 1)	380,32	116,88	8,27	1,33	255,17	
	(зона: 2)	380,32	116,88	8,27	1,33	255,17	
	(зона: 3)	380,32	116,88	8,27	1,33	255,17	
	(зона: 4)	380,32	116,88	8,27	1,33	255,17	
	(зона: 5)	380,32	116,88	8,27	1,33	255,17	
	(зона: 6)	380,32	116,88	8,27	1,33	255,17	
	(зона: 7)	380,32	116,88	8,27	1,33	255,17	
62-6-2	с подготовкой и расчисткой старой краски до 10%						13,57
	(зона: 1)	611,82	140,86	8,27	1,33	462,69	
	(зона: 2)	611,79	140,86	8,27	1,33	462,66	
	(зона: 3)	611,80	140,86	8,27	1,33	462,67	
	(зона: 4)	611,81	140,86	8,27	1,33	462,68	
	(зона: 5)	611,83	140,86	8,27	1,33	462,70	
	(зона: 6)	611,81	140,86	8,27	1,33	462,68	
	(зона: 7)	611,82	140,86	8,27	1,33	462,69	
62-6-3	с подготовкой и расчисткой старой краски до 35%						20,97
	(зона: 1)	831,69	217,67	8,27	1,33	605,75	
	(зона: 2)	831,66	217,67	8,27	1,33	605,72	
	(зона: 3)	831,66	217,67	8,27	1,33	605,72	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
1	2	3	4	5	6	7	8
	(зона: 4)	831,68	217,67	8,27	1,33	605,74	
	(зона: 5)	831,69	217,67	8,27	1,33	605,75	
	(зона: 6)	831,67	217,67	8,27	1,33	605,73	
	(зона: 7)	831,69	217,67	8,27	1,33	605,75	
62-6-4	с подготовкой и расчисткой старой краски более 35%						35,57
	(зона: 1)	1083,31	369,22	8,27	1,33	705,82	
	(зона: 2)	1083,28	369,22	8,27	1,33	705,79	
	(зона: 3)	1083,29	369,22	8,27	1,33	705,80	
	(зона: 4)	1083,30	369,22	8,27	1,33	705,81	
	(зона: 5)	1083,32	369,22	8,27	1,33	705,83	
	(зона: 6)	1083,30	369,22	8,27	1,33	705,81	
	(зона: 7)	1083,31	369,22	8,27	1,33	705,82	

Таблица 62-7

Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен.

Измеритель: 100 м² окрашиваемой поверхности

Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен:

62-7-1	за один раз с расчисткой старой краски до 10%						28,3
	(зона: 1)	962,09	293,75	10,73	1,33	657,61	
	(зона: 2)	961,91	293,75	10,73	1,33	657,43	
	(зона: 3)	961,95	293,75	10,73	1,33	657,47	
	(зона: 4)	962,03	293,75	10,73	1,33	657,55	
	(зона: 5)	962,11	293,75	10,73	1,33	657,63	
	(зона: 6)	962,01	293,75	10,73	1,33	657,53	
	(зона: 7)	962,09	293,75	10,73	1,33	657,61	
62-7-2	за один раз с расчисткой старой краски до 35%						44,9
	(зона: 1)	1253,78	466,06	10,73	1,33	776,99	
	(зона: 2)	1253,60	466,06	10,73	1,33	776,81	
	(зона: 3)	1253,64	466,06	10,73	1,33	776,85	
	(зона: 4)	1253,72	466,06	10,73	1,33	776,93	
	(зона: 5)	1253,80	466,06	10,73	1,33	777,01	
	(зона: 6)	1253,70	466,06	10,73	1,33	776,91	
	(зона: 7)	1253,78	466,06	10,73	1,33	776,99	
62-7-3	за один раз с расчисткой старой краски более 35%						66,4
	(зона: 1)	1602,00	689,23	10,73	1,33	902,04	
	(зона: 2)	1601,82	689,23	10,73	1,33	901,86	
	(зона: 3)	1601,86	689,23	10,73	1,33	901,90	
	(зона: 4)	1601,94	689,23	10,73	1,33	901,98	
	(зона: 5)	1602,02	689,23	10,73	1,33	902,06	
	(зона: 6)	1601,91	689,23	10,73	1,33	901,95	
	(зона: 7)	1602,00	689,23	10,73	1,33	902,04	
62-7-4	за два раза с расчисткой старой краски до 10%						32,26
	(зона: 1)	1042,48	334,86	10,73	1,33	696,89	
	(зона: 2)	1042,30	334,86	10,73	1,33	696,71	
	(зона: 3)	1042,34	334,86	10,73	1,33	696,75	
	(зона: 4)	1042,42	334,86	10,73	1,33	696,83	
	(зона: 5)	1042,50	334,86	10,73	1,33	696,91	
	(зона: 6)	1042,40	334,86	10,73	1,33	696,81	
	(зона: 7)	1042,48	334,86	10,73	1,33	696,89	

Номера расценов	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				исето	в т.ч. оплата труда машинистов		
1	2	3	4	5	6	7	8
62-7-5	за два раза с расчисткой старой краски до 35%						51,19
	(зона: 1)	1367,37	531,35	10,73	1,33	825,29	
	(зона: 2)	1367,19	531,35	10,73	1,33	825,11	
	(зона: 3)	1367,23	531,35	10,73	1,33	825,15	
	(зона: 4)	1367,32	531,35	10,73	1,33	825,24	
	(зона: 5)	1367,39	531,35	10,73	1,33	825,31	
	(зона: 6)	1367,29	531,35	10,73	1,33	825,21	
	(зона: 7)	1367,38	531,35	10,73	1,33	825,30	
62-7-6	за два раза с расчисткой старой краски более 35%						75,69
	(зона: 1)	1781,30	785,66	10,73	1,33	984,91	
	(зона: 2)	1781,12	785,66	10,73	1,33	984,73	
	(зона: 3)	1781,17	785,66	10,73	1,33	984,78	
	(зона: 4)	1781,25	785,66	10,73	1,33	984,86	
	(зона: 5)	1781,32	785,66	10,73	1,33	984,93	
	(зона: 6)	1781,22	785,66	10,73	1,33	984,83	
	(зона: 7)	1781,31	785,66	10,73	1,33	984,92	

Таблица 62-8

Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных потолков.

Измеритель: 100 м² окрашиваемой поверхности

Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных потолков:

62-8-1	за один раз с расчисткой старой краски до 10%						34
	(зона: 1)	1090,83	352,92	10,73	1,33	727,18	
	(зона: 2)	1090,65	352,92	10,73	1,33	727,00	
	(зона: 3)	1090,70	352,92	10,73	1,33	727,05	
	(зона: 4)	1090,78	352,92	10,73	1,33	727,13	
	(зона: 5)	1090,85	352,92	10,73	1,33	727,20	
	(зона: 6)	1090,75	352,92	10,73	1,33	727,10	
	(зона: 7)	1090,84	352,92	10,73	1,33	727,19	
62-8-2	за один раз с расчисткой старой краски до 35%						53,8
	(зона: 1)	1431,94	558,44	10,73	1,33	862,77	
	(зона: 2)	1431,77	558,44	10,73	1,33	862,60	
	(зона: 3)	1431,81	558,44	10,73	1,33	862,64	
	(зона: 4)	1431,89	558,44	10,73	1,33	862,72	
	(зона: 5)	1431,97	558,44	10,73	1,33	862,80	
	(зона: 6)	1431,86	558,44	10,73	1,33	862,69	
	(зона: 7)	1431,95	558,44	10,73	1,33	862,78	
62-8-3	за один раз с расчисткой старой краски более 35%						79,5
	(зона: 1)	1873,88	825,21	10,73	1,33	1037,94	
	(зона: 2)	1873,70	825,21	10,73	1,33	1037,76	
	(зона: 3)	1873,74	825,21	10,73	1,33	1037,80	
	(зона: 4)	1873,82	825,21	10,73	1,33	1037,88	
	(зона: 5)	1873,90	825,21	10,73	1,33	1037,96	
	(зона: 6)	1873,80	825,21	10,73	1,33	1037,86	
	(зона: 7)	1873,88	825,21	10,73	1,33	1037,94	
62-8-4	за два раза с расчисткой старой краски до 10%						38,76
	(зона: 1)	1290,99	402,33	10,73	1,33	877,93	
	(зона: 2)	1290,82	402,33	10,73	1,33	877,76	
	(зона: 3)	1290,86	402,33	10,73	1,33	877,80	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.	
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы		
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов			
1	2	3	4	5	6	7	8	
	(зона: 4)	1290,94	402,33	10,73	1,33	877,88		
	(зона: 5)	1291,02	402,33	10,73	1,33	877,96		
	(зона: 6)	1290,91	402,33	10,73	1,33	877,85		
	(зона: 7)	1291,00	402,33	10,73	1,33	877,94		
62-8-5	за два раза с расчисткой старой краски до 35%						61,33	
	(зона: 1)	1660,87	636,61	10,73	1,33	1013,53		
	(зона: 2)	1660,69	636,61	10,73	1,33	1013,35		
	(зона: 3)	1660,73	636,61	10,73	1,33	1013,39		
	(зона: 4)	1660,81	636,61	10,73	1,33	1013,47		
	(зона: 5)	1660,89	636,61	10,73	1,33	1013,55		
	(зона: 6)	1660,78	636,61	10,73	1,33	1013,44		
	(зона: 7)	1660,87	636,61	10,73	1,33	1013,53		
	62-8-6	за два раза с расчисткой старой краски более 35%						90,63
	(зона: 1)	2140,16	940,74	10,73	1,33	1188,69		
	(зона: 2)	2139,98	940,74	10,73	1,33	1188,51		
	(зона: 3)	2140,02	940,74	10,73	1,33	1188,55		
	(зона: 4)	2140,10	940,74	10,73	1,33	1188,63		
(зона: 5)	2140,18	940,74	10,73	1,33	1188,71			
(зона: 6)	2140,08	940,74	10,73	1,33	1188,61			
(зона: 7)	2140,16	940,74	10,73	1,33	1188,69			

Таблица 62-9

Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон.

Измеритель: 100 м² окрашиваемой поверхности

Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон:

62-9-1	за один раз с расчисткой старой краски до 10%						60,06
	(зона: 1)	1348,02	623,42	10,73	1,33	713,87	
	(зона: 2)	1347,84	623,42	10,73	1,33	713,69	
	(зона: 3)	1347,89	623,42	10,73	1,33	713,74	
	(зона: 4)	1347,97	623,42	10,73	1,33	713,82	
	(зона: 5)	1348,04	623,42	10,73	1,33	713,89	
	(зона: 6)	1347,94	623,42	10,73	1,33	713,79	
	(зона: 7)	1348,03	623,42	10,73	1,33	713,88	
62-9-2	за один раз с расчисткой старой краски до 35%						81,9
	(зона: 1)	1676,52	850,12	10,73	1,33	815,67	
	(зона: 2)	1676,34	850,12	10,73	1,33	815,49	
	(зона: 3)	1676,39	850,12	10,73	1,33	815,54	
	(зона: 4)	1676,47	850,12	10,73	1,33	815,62	
	(зона: 5)	1676,54	850,12	10,73	1,33	815,69	
	(зона: 6)	1676,44	850,12	10,73	1,33	815,59	
	(зона: 7)	1676,53	850,12	10,73	1,33	815,68	
62-9-3	за один раз с расчисткой старой краски более 35%						117
	(зона: 1)	2183,52	1214,46	10,73	1,33	958,33	
	(зона: 2)	2183,34	1214,46	10,73	1,33	958,15	
	(зона: 3)	2183,38	1214,46	10,73	1,33	958,19	
	(зона: 4)	2183,46	1214,46	10,73	1,33	958,27	
	(зона: 5)	2183,54	1214,46	10,73	1,33	958,35	
	(зона: 6)	2183,43	1214,46	10,73	1,33	958,24	
	(зона: 7)	2183,52	1214,46	10,73	1,33	958,33	

Номера расчетов	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				исето	в т.ч. оплата труда машинистов		
1	2	3	4	5	6	7	8
62-9-4	за два раза с расчисткой старой краски до 10%						84,5
	(зона: 1)	1752,46	877,11	10,73	1,33	864,62	
	(зона: 2)	1752,29	877,11	10,73	1,33	864,45	
	(зона: 3)	1752,33	877,11	10,73	1,33	864,49	
	(зона: 4)	1752,41	877,11	10,73	1,33	864,57	
	(зона: 5)	1752,48	877,11	10,73	1,33	864,64	
	(зона: 6)	1752,38	877,11	10,73	1,33	864,54	
	(зона: 7)	1752,47	877,11	10,73	1,33	864,63	
62-9-5	за два раза с расчисткой старой краски до 35%						102,7
	(зона: 1)	2045,83	1066,03	10,73	1,33	969,07	
	(зона: 2)	2045,65	1066,03	10,73	1,33	968,89	
	(зона: 3)	2045,69	1066,03	10,73	1,33	968,93	
	(зона: 4)	2045,77	1066,03	10,73	1,33	969,01	
	(зона: 5)	2045,85	1066,03	10,73	1,33	969,09	
	(зона: 6)	2045,75	1066,03	10,73	1,33	968,99	
	(зона: 7)	2045,83	1066,03	10,73	1,33	969,07	
62-9-6	за два раза с расчисткой старой краски болес 35%						140,7
	(зона: 1)	2580,28	1460,47	10,73	1,33	1109,08	
	(зона: 2)	2580,10	1460,47	10,73	1,33	1108,90	
	(зона: 3)	2580,14	1460,47	10,73	1,33	1108,94	
	(зона: 4)	2580,22	1460,47	10,73	1,33	1109,02	
	(зона: 5)	2580,30	1460,47	10,73	1,33	1109,10	
	(зона: 6)	2580,19	1460,47	10,73	1,33	1108,99	
	(зона: 7)	2580,28	1460,47	10,73	1,33	1109,08	
62-9-7	за один раз только со стороны фасада с приставных лестниц с расчисткой старой краски до 10%						71,56
	(зона: 1)	1464,04	742,79	7,38	0,00	713,87	
	(зона: 2)	1463,86	742,79	7,38	0,00	713,69	
	(зона: 3)	1463,91	742,79	7,38	0,00	713,74	
	(зона: 4)	1463,99	742,79	7,38	0,00	713,82	
	(зона: 5)	1464,06	742,79	7,38	0,00	713,89	
	(зона: 6)	1463,96	742,79	7,38	0,00	713,79	
	(зона: 7)	1464,05	742,79	7,38	0,00	713,88	
62-9-8	за один раз только со стороны фасада с приставных лестниц с расчисткой старой краски до 35%						97,6
	(зона: 1)	1836,14	1013,09	7,38	0,00	815,67	
	(зона: 2)	1835,96	1013,09	7,38	0,00	815,49	
	(зона: 3)	1836,01	1013,09	7,38	0,00	815,54	
	(зона: 4)	1836,09	1013,09	7,38	0,00	815,62	
	(зона: 5)	1836,16	1013,09	7,38	0,00	815,69	
	(зона: 6)	1836,06	1013,09	7,38	0,00	815,59	
	(зона: 7)	1836,15	1013,09	7,38	0,00	815,68	
62-9-9	за один раз только со стороны фасада с приставных лестниц с расчисткой старой краски болес 35%						139,2
	(зона: 1)	2410,61	1444,90	7,38	0,00	958,33	
	(зона: 2)	2410,43	1444,90	7,38	0,00	958,15	
	(зона: 3)	2410,47	1444,90	7,38	0,00	958,19	
	(зона: 4)	2410,55	1444,90	7,38	0,00	958,27	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
1	2	3	4	5	6	7	8
	(зона: 5)	2410,63	1444,90	7,38	0,00	958,35	
	(зона: 6)	2410,52	1444,90	7,38	0,00	958,24	
	(зона: 7)	2410,61	1444,90	7,38	0,00	958,33	
62-9-10	за два раза только со стороны фасада с приставных лестниц с расчисткой старой краски до 10%						100,8
	(зона: 1)	1918,30	1046,30	7,38	0,00	864,62	
	(зона: 2)	1918,13	1046,30	7,38	0,00	864,45	
	(зона: 3)	1918,17	1046,30	7,38	0,00	864,49	
	(зона: 4)	1918,25	1046,30	7,38	0,00	864,57	
	(зона: 5)	1918,32	1046,30	7,38	0,00	864,64	
	(зона: 6)	1918,22	1046,30	7,38	0,00	864,54	
	(зона: 7)	1918,31	1046,30	7,38	0,00	864,63	
62-9-11	за два раза только со стороны фасада с приставных лестниц с расчисткой старой краски до 35%						122,5
	(зона: 1)	2248,00	1271,55	7,38	0,00	969,07	
	(зона: 2)	2247,82	1271,55	7,38	0,00	968,89	
	(зона: 3)	2247,86	1271,55	7,38	0,00	968,93	
	(зона: 4)	2247,94	1271,55	7,38	0,00	969,01	
	(зона: 5)	2248,02	1271,55	7,38	0,00	969,09	
	(зона: 6)	2247,92	1271,55	7,38	0,00	968,99	
	(зона: 7)	2248,00	1271,55	7,38	0,00	969,07	
62-9-12	за два раза только со стороны фасада с приставных лестниц с расчисткой старой краски более 35%						169,8
	(зона: 1)	2878,98	1762,52	7,38	0,00	1109,08	
	(зона: 2)	2878,80	1762,52	7,38	0,00	1108,90	
	(зона: 3)	2878,84	1762,52	7,38	0,00	1108,94	
	(зона: 4)	2878,92	1762,52	7,38	0,00	1109,02	
	(зона: 5)	2879,00	1762,52	7,38	0,00	1109,10	
	(зона: 6)	2878,89	1762,52	7,38	0,00	1108,99	
	(зона: 7)	2878,98	1762,52	7,38	0,00	1109,08	
62-9-13	за один раз только со стороны фасада с люлек с расчисткой старой краски до 10%						69,26
	(зона: 1)	1440,17	718,92	7,38	0,00	713,87	
	(зона: 2)	1439,99	718,92	7,38	0,00	713,69	
	(зона: 3)	1440,04	718,92	7,38	0,00	713,74	
	(зона: 4)	1440,12	718,92	7,38	0,00	713,82	
	(зона: 5)	1440,19	718,92	7,38	0,00	713,89	
	(зона: 6)	1440,09	718,92	7,38	0,00	713,79	
	(зона: 7)	1440,18	718,92	7,38	0,00	713,88	
62-9-14	за один раз только со стороны фасада с люлек с расчисткой старой краски до 35%						94,5
	(зона: 1)	1803,96	980,91	7,38	0,00	815,67	
	(зона: 2)	1803,78	980,91	7,38	0,00	815,49	
	(зона: 3)	1803,83	980,91	7,38	0,00	815,54	
	(зона: 4)	1803,91	980,91	7,38	0,00	815,62	
	(зона: 5)	1803,98	980,91	7,38	0,00	815,69	
	(зона: 6)	1803,88	980,91	7,38	0,00	815,59	
	(зона: 7)	1803,97	980,91	7,38	0,00	815,68	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			затраты труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				исето	в т.ч. оплата труда машинистов		
1	2	3	4	5	6	7	8
62-9-15	за один раз только со стороны фасада с люлек с расцветкой старой краски более 35%						134,8
	(зона: 1)	2364,93	1399,22	7,38	0,00	958,33	
	(зона: 2)	2364,75	1399,22	7,38	0,00	958,15	
	(зона: 3)	2364,79	1399,22	7,38	0,00	958,19	
	(зона: 4)	2364,87	1399,22	7,38	0,00	958,27	
	(зона: 5)	2364,95	1399,22	7,38	0,00	958,35	
	(зона: 6)	2364,84	1399,22	7,38	0,00	958,24	
	(зона: 7)	2364,93	1399,22	7,38	0,00	958,33	
62-9-16	за два раза только со стороны фасада с люлек с расцветкой старой краски до 10%						97,5
	(зона: 1)	1884,05	1012,05	7,38	0,00	864,62	
	(зона: 2)	1883,88	1012,05	7,38	0,00	864,45	
	(зона: 3)	1883,92	1012,05	7,38	0,00	864,49	
	(зона: 4)	1884,00	1012,05	7,38	0,00	864,57	
	(зона: 5)	1884,07	1012,05	7,38	0,00	864,64	
	(зона: 6)	1883,97	1012,05	7,38	0,00	864,54	
	(зона: 7)	1884,06	1012,05	7,38	0,00	864,63	
62-9-17	за два раза только со стороны фасада с люлек с расцветкой старой краски до 35%						118,5
	(зона: 1)	2206,48	1230,03	7,38	0,00	969,07	
	(зона: 2)	2206,30	1230,03	7,38	0,00	968,89	
	(зона: 3)	2206,34	1230,03	7,38	0,00	968,93	
	(зона: 4)	2206,42	1230,03	7,38	0,00	969,01	
	(зона: 5)	2206,50	1230,03	7,38	0,00	969,09	
	(зона: 6)	2206,40	1230,03	7,38	0,00	968,99	
	(зона: 7)	2206,48	1230,03	7,38	0,00	969,07	
62-9-18	за два раза только со стороны фасада с люлек с расцветкой старой краски более 35%						164
	(зона: 1)	2818,78	1702,32	7,38	0,00	1109,08	
	(зона: 2)	2818,60	1702,32	7,38	0,00	1108,90	
	(зона: 3)	2818,64	1702,32	7,38	0,00	1108,94	
	(зона: 4)	2818,72	1702,32	7,38	0,00	1109,02	
	(зона: 5)	2818,80	1702,32	7,38	0,00	1109,10	
	(зона: 6)	2818,69	1702,32	7,38	0,00	1108,99	
	(зона: 7)	2818,78	1702,32	7,38	0,00	1109,08	

Таблица 62-10

Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей.

Измеритель: 100 м² окрашиваемой поверхности

Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей:

62-10-1	за один раз с расцветкой старой краски до 10%						37,5
	(зона: 1)	1115,22	389,25	10,73	1,33	715,24	
	(зона: 2)	1115,04	389,25	10,73	1,33	715,06	
	(зона: 3)	1115,08	389,25	10,73	1,33	715,10	
	(зона: 4)	1115,16	389,25	10,73	1,33	715,18	
	(зона: 5)	1115,24	389,25	10,73	1,33	715,26	
	(зона: 6)	1115,14	389,25	10,73	1,33	715,16	
	(зона: 7)	1115,22	389,25	10,73	1,33	715,24	
62-10-2	за один раз с расцветкой старой краски до 35%						58,2

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
1	2	3	4	5	6	7	8
	(зона: 1)	1446,54	604,12	10,73	1,33	831,69	
	(зона: 2)	1446,36	604,12	10,73	1,33	831,51	
	(зона: 3)	1446,41	604,12	10,73	1,33	831,56	
	(зона: 4)	1446,49	604,12	10,73	1,33	831,64	
	(зона: 5)	1446,56	604,12	10,73	1,33	831,71	
	(зона: 6)	1446,46	604,12	10,73	1,33	831,61	
	(зона: 7)	1446,55	604,12	10,73	1,33	831,70	
62-10-3	за один раз с расчисткой старой краски более 35%						84
	(зона: 1)	1873,02	871,92	10,73	1,33	990,37	
	(зона: 2)	1872,84	871,92	10,73	1,33	990,19	
	(зона: 3)	1872,88	871,92	10,73	1,33	990,23	
	(зона: 4)	1872,96	871,92	10,73	1,33	990,31	
	(зона: 5)	1873,04	871,92	10,73	1,33	990,39	
	(зона: 6)	1872,93	871,92	10,73	1,33	990,28	
	(зона: 7)	1873,02	871,92	10,73	1,33	990,37	
62-10-4	за два раза с расчисткой старой краски до 10%						42,75
	(зона: 1)	1312,54	443,75	10,73	1,33	858,06	
	(зона: 2)	1312,36	443,75	10,73	1,33	857,88	
	(зона: 3)	1312,40	443,75	10,73	1,33	857,92	
	(зона: 4)	1312,48	443,75	10,73	1,33	858,00	
	(зона: 5)	1312,56	443,75	10,73	1,33	858,08	
	(зона: 6)	1312,45	443,75	10,73	1,33	857,97	
	(зона: 7)	1312,54	443,75	10,73	1,33	858,06	
62-10-5	за два раза с расчисткой старой краски до 35%						66,35
	(зона: 1)	1671,31	688,71	10,73	1,33	971,87	
	(зона: 2)	1671,13	688,71	10,73	1,33	971,69	
	(зона: 3)	1671,17	688,71	10,73	1,33	971,73	
	(зона: 4)	1671,25	688,71	10,73	1,33	971,81	
	(зона: 5)	1671,33	688,71	10,73	1,33	971,89	
	(зона: 6)	1671,22	688,71	10,73	1,33	971,78	
	(зона: 7)	1671,31	688,71	10,73	1,33	971,87	
62-10-6	за два раза с расчисткой старой краски более 35%						95,76
	(зона: 1)	2137,90	993,99	10,73	1,33	1133,18	
	(зона: 2)	2137,72	993,99	10,73	1,33	1133,00	
	(зона: 3)	2137,77	993,99	10,73	1,33	1133,05	
	(зона: 4)	2137,85	993,99	10,73	1,33	1133,13	
	(зона: 5)	2137,92	993,99	10,73	1,33	1133,20	
	(зона: 6)	2137,82	993,99	10,73	1,33	1133,10	
	(зона: 7)	2137,91	993,99	10,73	1,33	1133,19	

Таблица 62-11

Улучшенная масляная окраска полов.

Измеритель: 100 м² окрашиваемой поверхности

Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных полов:

62-11-1	за один раз с расчисткой старой краски до 10%						22,2
	(зона: 1)	829,31	230,44	10,73	1,33	588,14	
	(зона: 2)	829,13	230,44	10,73	1,33	587,96	
	(зона: 3)	829,17	230,44	10,73	1,33	588,00	
	(зона: 4)	829,25	230,44	10,73	1,33	588,08	
	(зона: 5)	829,33	230,44	10,73	1,33	588,16	
	(зона: 6)	829,23	230,44	10,73	1,33	588,06	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			затраты труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				исето	в т.ч. затраты труда машинистов		
1	2	3	4	5	6	7	8
	(зона: 7)	829,31	230,44	10,73	1,33	588,14	
62-11-2	за один раз с расчисткой старой краски до 35%						40
	(зона: 1)	1151,68	415,20	10,73	1,33	725,75	
	(зона: 2)	1151,50	415,20	10,73	1,33	725,57	
	(зона: 3)	1151,54	415,20	10,73	1,33	725,61	
	(зона: 4)	1151,63	415,20	10,73	1,33	725,70	
	(зона: 5)	1151,70	415,20	10,73	1,33	725,77	
	(зона: 6)	1151,60	415,20	10,73	1,33	725,67	
	(зона: 7)	1151,69	415,20	10,73	1,33	725,76	
62-11-3	за один раз с расчисткой старой краски более 35%						48,7
	(зона: 1)	1392,02	505,51	10,73	1,33	875,78	
	(зона: 2)	1391,84	505,51	10,73	1,33	875,60	
	(зона: 3)	1391,89	505,51	10,73	1,33	875,65	
	(зона: 4)	1391,97	505,51	10,73	1,33	875,73	
	(зона: 5)	1392,04	505,51	10,73	1,33	875,80	
	(зона: 6)	1391,94	505,51	10,73	1,33	875,70	
	(зона: 7)	1392,03	505,51	10,73	1,33	875,79	
62-11-4	за два раза с расчисткой старой краски до 10%						25,3
	(зона: 1)	908,68	262,61	10,73	1,33	635,34	
	(зона: 2)	908,50	262,61	10,73	1,33	635,16	
	(зона: 3)	908,54	262,61	10,73	1,33	635,20	
	(зона: 4)	908,62	262,61	10,73	1,33	635,28	
	(зона: 5)	908,70	262,61	10,73	1,33	635,36	
	(зона: 6)	908,60	262,61	10,73	1,33	635,26	
	(зона: 7)	908,68	262,61	10,73	1,33	635,34	
62-11-5	за два раза с расчисткой старой краски до 35%						45,6
	(зона: 1)	1257,01	473,33	10,73	1,33	772,95	
	(зона: 2)	1256,83	473,33	10,73	1,33	772,77	
	(зона: 3)	1256,87	473,33	10,73	1,33	772,81	
	(зона: 4)	1256,95	473,33	10,73	1,33	772,89	
	(зона: 5)	1257,03	473,33	10,73	1,33	772,97	
	(зона: 6)	1256,93	473,33	10,73	1,33	772,87	
	(зона: 7)	1257,01	473,33	10,73	1,33	772,95	
62-11-6	за два раза с расчисткой старой краски более 35%						55,52
	(зона: 1)	1510,01	576,30	10,73	1,33	922,98	
	(зона: 2)	1509,83	576,30	10,73	1,33	922,80	
	(зона: 3)	1509,87	576,30	10,73	1,33	922,84	
	(зона: 4)	1509,96	576,30	10,73	1,33	922,93	
	(зона: 5)	1510,03	576,30	10,73	1,33	923,00	
	(зона: 6)	1509,93	576,30	10,73	1,33	922,90	
	(зона: 7)	1510,02	576,30	10,73	1,33	922,99	

Таблица 62-12

Высококачественная масляная окраска ранее окрашенных стен.

Измеритель: 100 м² окрашиваемой поверхности

Высококачественная масляная окраска ранее окрашенных стен с расчисткой старой краски:

62-12-1	до 10%						34,66
	(зона: 1)	1177,73	368,78	10,73	1,33	798,22	
	(зона: 2)	1177,40	368,78	10,73	1,33	797,89	
	(зона: 3)	1177,48	368,78	10,73	1,33	797,97	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды технических материалов	Наименование и характеристика технических материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	включая неучтенные материалы	
1	2	3	4	5	6	7	8
	(зона: 4)	1177,63	368,78	10,73	1,33	798,12	
	(зона: 5)	1177,77	368,78	10,73	1,33	798,26	
	(зона: 6)	1177,58	368,78	10,73	1,33	798,07	
	(зона: 7)	1177,74	368,78	10,73	1,33	798,23	
62-12-2	до 35%						58,25
	(зона: 1)	1573,32	619,78	10,73	1,33	942,81	
	(зона: 2)	1572,99	619,78	10,73	1,33	942,48	
	(зона: 3)	1573,06	619,78	10,73	1,33	942,55	
	(зона: 4)	1573,21	619,78	10,73	1,33	942,70	
	(зона: 5)	1573,35	619,78	10,73	1,33	942,84	
	(зона: 6)	1573,17	619,78	10,73	1,33	942,66	
	(зона: 7)	1573,32	619,78	10,73	1,33	942,81	
62-12-3	более 35%						89,03
	(зона: 1)	2032,79	947,28	10,73	1,33	1074,78	
	(зона: 2)	2032,47	947,28	10,73	1,33	1074,46	
	(зона: 3)	2032,54	947,28	10,73	1,33	1074,53	
	(зона: 4)	2032,69	947,28	10,73	1,33	1074,68	
	(зона: 5)	2032,83	947,28	10,73	1,33	1074,82	
	(зона: 6)	2032,64	947,28	10,73	1,33	1074,63	
	(зона: 7)	2032,80	947,28	10,73	1,33	1074,79	

Таблица 62-13

Высококачественная масляная окраска ранее окрашенных потолков.

Измеритель: 100 м² окрашиваемой поверхности

Высококачественная масляная окраска ранее окрашенных стен с расчеткой старой краски:

62-13-1	до 10%						41,15
	(зона: 1)	1405,39	437,84	10,73	1,33	956,82	
	(зона: 2)	1405,06	437,84	10,73	1,33	956,49	
	(зона: 3)	1405,14	437,84	10,73	1,33	956,57	
	(зона: 4)	1405,29	437,84	10,73	1,33	956,72	
	(зона: 5)	1405,43	437,84	10,73	1,33	956,86	
	(зона: 6)	1405,24	437,84	10,73	1,33	956,67	
	(зона: 7)	1405,40	437,84	10,73	1,33	956,83	
62-13-2	до 35%						69,77
	(зона: 1)	1872,09	742,35	10,73	1,33	1119,01	
	(зона: 2)	1871,76	742,35	10,73	1,33	1118,68	
	(зона: 3)	1871,84	742,35	10,73	1,33	1118,76	
	(зона: 4)	1871,99	742,35	10,73	1,33	1118,91	
	(зона: 5)	1872,13	742,35	10,73	1,33	1119,05	
	(зона: 6)	1871,94	742,35	10,73	1,33	1118,86	
	(зона: 7)	1872,10	742,35	10,73	1,33	1119,02	
62-13-3	более 35%						106,48
	(зона: 1)	2397,15	1132,95	10,73	1,33	1253,47	
	(зона: 2)	2396,82	1132,95	10,73	1,33	1253,14	
	(зона: 3)	2396,90	1132,95	10,73	1,33	1253,22	
	(зона: 4)	2397,04	1132,95	10,73	1,33	1253,36	
	(зона: 5)	2397,19	1132,95	10,73	1,33	1253,51	
	(зона: 6)	2397,00	1132,95	10,73	1,33	1253,32	
	(зона: 7)	2397,16	1132,95	10,73	1,33	1253,48	

Таблица 62-14

Высококачественная масляная окраска ранее окрашенных окон.

Измеритель: 100 м² окрашиваемой поверхности

Номера расчетов	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.					Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы		
				исето	в т.ч. оплата труда машинистов			
Коды исчислительных материалов	Наименование и характеристика исчисленных затратных материалов, единица измерения							
1	2	3	4	5	6	7	8	
Высококачественная масляная окраска ранее окрашенных окон с расчисткой старой краски:								
62-14-1	до 10%							89,7
	(зона: 1)	1899,74	954,41	10,73	1,33	934,60		
	(зона: 2)	1899,42	954,41	10,73	1,33	934,28		
	(зона: 3)	1899,49	954,41	10,73	1,33	934,35		
	(зона: 4)	1899,64	954,41	10,73	1,33	934,50		
	(зона: 5)	1899,78	954,41	10,73	1,33	934,64		
	(зона: 6)	1899,59	954,41	10,73	1,33	934,45		
	(зона: 7)	1899,75	954,41	10,73	1,33	934,61		
62-14-2	до 35%							126,88
	(зона: 1)	2414,25	1350,00	10,73	1,33	1053,52		
	(зона: 2)	2413,92	1350,00	10,73	1,33	1053,19		
	(зона: 3)	2413,99	1350,00	10,73	1,33	1053,26		
	(зона: 4)	2414,14	1350,00	10,73	1,33	1053,41		
	(зона: 5)	2414,28	1350,00	10,73	1,33	1053,55		
	(зона: 6)	2414,10	1350,00	10,73	1,33	1053,37		
	(зона: 7)	2414,25	1350,00	10,73	1,33	1053,52		
62-14-3	более 35%							179,4
	(зона: 1)	3132,32	1908,82	10,73	1,33	1212,77		
	(зона: 2)	3131,99	1908,82	10,73	1,33	1212,44		
	(зона: 3)	3132,07	1908,82	10,73	1,33	1212,52		
	(зона: 4)	3132,22	1908,82	10,73	1,33	1212,67		
	(зона: 5)	3132,36	1908,82	10,73	1,33	1212,81		
	(зона: 6)	3132,17	1908,82	10,73	1,33	1212,62		
	(зона: 7)	3132,33	1908,82	10,73	1,33	1212,78		

Таблица 62-15

Высококачественная масляная окраска ранее окрашенных дверей.Измеритель: 100 м² окрашиваемой поверхности

Высококачественная масляная окраска ранее окрашенных дверей с расчисткой старой краски:							
62-15-1	до 10%						51,07
	(зона: 1)	1484,46	543,38	10,73	1,33	930,35	
	(зона: 2)	1484,13	543,38	10,73	1,33	930,02	
	(зона: 3)	1484,21	543,38	10,73	1,33	930,10	
	(зона: 4)	1484,36	543,38	10,73	1,33	930,25	
	(зона: 5)	1484,50	543,38	10,73	1,33	930,39	
	(зона: 6)	1484,31	543,38	10,73	1,33	930,20	
	(зона: 7)	1484,47	543,38	10,73	1,33	930,36	
62-15-2	до 35%						79,57
	(зона: 1)	1899,36	846,62	10,73	1,33	1042,01	
	(зона: 2)	1899,04	846,62	10,73	1,33	1041,69	
	(зона: 3)	1899,11	846,62	10,73	1,33	1041,76	
	(зона: 4)	1899,26	846,62	10,73	1,33	1041,91	
	(зона: 5)	1899,40	846,62	10,73	1,33	1042,05	
	(зона: 6)	1899,21	846,62	10,73	1,33	1041,86	
	(зона: 7)	1899,37	846,62	10,73	1,33	1042,02	
62-15-3	более 35%						115,48
	(зона: 1)	2462,01	1228,71	10,73	1,33	1222,57	
	(зона: 2)	2461,68	1228,71	10,73	1,33	1222,24	
	(зона: 3)	2461,76	1228,71	10,73	1,33	1222,32	
	(зона: 4)	2461,90	1228,71	10,73	1,33	1222,46	
	(зона: 5)	2462,05	1228,71	10,73	1,33	1222,61	
	(зона: 6)	2461,86	1228,71	10,73	1,33	1222,42	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды технических материалов	Наименование и характеристика технических материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	включая неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
	(зона: 7)	2462,02	1228,71	10,73	1,33	1222,58	

Таблица 62-16

Окрашивание ранее окрашенных поверхностей стен вододисперсионными составами.

Измеритель: 100 м² окрашиваемой поверхности

Окрашивание вододисперсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных:

62-16-1	известковой или клеевой краской с расчисткой старой краски до 10%						18,02
	(зона: 1)	1523,76	187,05	10,73	1,33	1325,98	
	(зона: 2)	1523,43	187,05	10,73	1,33	1325,65	
	(зона: 3)	1523,51	187,05	10,73	1,33	1325,73	
	(зона: 4)	1523,65	187,05	10,73	1,33	1325,87	
	(зона: 5)	1523,80	187,05	10,73	1,33	1326,02	
	(зона: 6)	1523,61	187,05	10,73	1,33	1325,83	
	(зона: 7)	1523,77	187,05	10,73	1,33	1325,99	
62-16-2	известковой или клеевой краской с расчисткой старой краски до 35%						25,95
	(зона: 1)	1757,65	269,36	10,73	1,33	1477,56	
	(зона: 2)	1757,32	269,36	10,73	1,33	1477,23	
	(зона: 3)	1757,40	269,36	10,73	1,33	1477,31	
	(зона: 4)	1757,55	269,36	10,73	1,33	1477,46	
	(зона: 5)	1757,69	269,36	10,73	1,33	1477,60	
	(зона: 6)	1757,50	269,36	10,73	1,33	1477,41	
	(зона: 7)	1757,66	269,36	10,73	1,33	1477,57	
62-16-3	известковой или клеевой краской с расчисткой старой краски более 35%						27,53
	(зона: 1)	1911,97	285,76	10,73	1,33	1615,48	
	(зона: 2)	1911,64	285,76	10,73	1,33	1615,15	
	(зона: 3)	1911,71	285,76	10,73	1,33	1615,22	
	(зона: 4)	1911,86	285,76	10,73	1,33	1615,37	
	(зона: 5)	1912,00	285,76	10,73	1,33	1615,51	
	(зона: 6)	1911,82	285,76	10,73	1,33	1615,33	
	(зона: 7)	1911,97	285,76	10,73	1,33	1615,48	
62-16-4	вододисперсионной краской с расчисткой старой краски до 10%						20,09
	(зона: 1)	1545,24	208,53	10,73	1,33	1325,98	
	(зона: 2)	1544,91	208,53	10,73	1,33	1325,65	
	(зона: 3)	1544,99	208,53	10,73	1,33	1325,73	
	(зона: 4)	1545,13	208,53	10,73	1,33	1325,87	
	(зона: 5)	1545,28	208,53	10,73	1,33	1326,02	
	(зона: 6)	1545,09	208,53	10,73	1,33	1325,83	
	(зона: 7)	1545,25	208,53	10,73	1,33	1325,99	
62-16-5	вододисперсионной краской с расчисткой старой краски до 35%						28,02
	(зона: 1)	1779,14	290,85	10,73	1,33	1477,56	
	(зона: 2)	1778,81	290,85	10,73	1,33	1477,23	
	(зона: 3)	1778,89	290,85	10,73	1,33	1477,31	
	(зона: 4)	1779,04	290,85	10,73	1,33	1477,46	
	(зона: 5)	1779,18	290,85	10,73	1,33	1477,60	
	(зона: 6)	1778,99	290,85	10,73	1,33	1477,41	
	(зона: 7)	1779,15	290,85	10,73	1,33	1477,57	

Номера расценов	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				исето	в т.ч. оплата труда машинистов		
1	2	3	4	5	6	7	8
62-16-6	водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски более 35%						29,6
	(зона: 1)	1933,46	307,25	10,73	1,33	1615,48	
	(зона: 2)	1933,13	307,25	10,73	1,33	1615,15	
	(зона: 3)	1933,20	307,25	10,73	1,33	1615,22	
	(зона: 4)	1933,35	307,25	10,73	1,33	1615,37	
	(зона: 5)	1933,49	307,25	10,73	1,33	1615,51	
	(зона: 6)	1933,31	307,25	10,73	1,33	1615,33	
	(зона: 7)	1933,46	307,25	10,73	1,33	1615,48	
62-16-7	масляной краской с расчисткой старой краски до 10%						24,38
	(зона: 1)	1589,77	253,06	10,73	1,33	1325,98	
	(зона: 2)	1589,44	253,06	10,73	1,33	1325,65	
	(зона: 3)	1589,52	253,06	10,73	1,33	1325,73	
	(зона: 4)	1589,66	253,06	10,73	1,33	1325,87	
	(зона: 5)	1589,81	253,06	10,73	1,33	1326,02	
	(зона: 6)	1589,62	253,06	10,73	1,33	1325,83	
	(зона: 7)	1589,78	253,06	10,73	1,33	1325,99	
62-16-8	масляной краской с расчисткой старой краски до 35%						32,31
	(зона: 1)	1823,67	335,38	10,73	1,33	1477,56	
	(зона: 2)	1823,34	335,38	10,73	1,33	1477,23	
	(зона: 3)	1823,42	335,38	10,73	1,33	1477,31	
	(зона: 4)	1823,57	335,38	10,73	1,33	1477,46	
	(зона: 5)	1823,71	335,38	10,73	1,33	1477,60	
	(зона: 6)	1823,52	335,38	10,73	1,33	1477,41	
	(зона: 7)	1823,68	335,38	10,73	1,33	1477,57	
62-16-9	масляной краской с расчисткой старой краски более 35%						33,89
	(зона: 1)	1977,99	351,78	10,73	1,33	1615,48	
	(зона: 2)	1977,66	351,78	10,73	1,33	1615,15	
	(зона: 3)	1977,73	351,78	10,73	1,33	1615,22	
	(зона: 4)	1977,88	351,78	10,73	1,33	1615,37	
	(зона: 5)	1978,02	351,78	10,73	1,33	1615,51	
	(зона: 6)	1977,84	351,78	10,73	1,33	1615,33	
	(зона: 7)	1977,99	351,78	10,73	1,33	1615,48	

Таблица 62-17

Окрашивание ранее окрашенных поверхностей потолков, водоэмульсионными составами.

Измеритель: 100 м² окрашиваемой поверхности

Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных:

62-17-1	известковой или клеевой краской, с расчисткой старой краски до 10%						21,84
	(зона: 1)	1586,57	226,70	10,73	1,33	1349,14	
	(зона: 2)	1586,24	226,70	10,73	1,33	1348,81	
	(зона: 3)	1586,32	226,70	10,73	1,33	1348,89	
	(зона: 4)	1586,47	226,70	10,73	1,33	1349,04	
	(зона: 5)	1586,61	226,70	10,73	1,33	1349,18	
	(зона: 6)	1586,42	226,70	10,73	1,33	1348,99	
	(зона: 7)	1586,58	226,70	10,73	1,33	1349,15	
62-17-2	известковой или клеевой краской, с расчисткой старой краски до 35%						31,99
	(зона: 1)	1843,51	332,06	10,73	1,33	1500,72	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
Коды исчисленных материалов	Наименование и характеристика исчисленных расценками материалов, единицы измерения					расход исчисленных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
	(зона: 2)	1843,19	332,06	10,73	1,33	1500,40	
	(зона: 3)	1843,26	332,06	10,73	1,33	1500,47	
	(зона: 4)	1843,41	332,06	10,73	1,33	1500,62	
	(зона: 5)	1843,55	332,06	10,73	1,33	1500,76	
	(зона: 6)	1843,36	332,06	10,73	1,33	1500,57	
	(зона: 7)	1843,52	332,06	10,73	1,33	1500,73	
62-17-3	известковой или клеевой краской, с расчисткой старой краски более 35%						34,02
	(зона: 1)	2002,50	353,13	10,73	1,33	1638,64	
	(зона: 2)	2002,17	353,13	10,73	1,33	1638,31	
	(зона: 3)	2002,25	353,13	10,73	1,33	1638,39	
	(зона: 4)	2002,40	353,13	10,73	1,33	1638,54	
	(зона: 5)	2002,54	353,13	10,73	1,33	1638,68	
	(зона: 6)	2002,35	353,13	10,73	1,33	1638,49	
	(зона: 7)	2002,51	353,13	10,73	1,33	1638,65	
62-17-4	водоэмульсионной краской, с расчисткой старой краски до 10%						26,1
	(зона: 1)	1630,79	270,92	10,73	1,33	1349,14	
	(зона: 2)	1630,46	270,92	10,73	1,33	1348,81	
	(зона: 3)	1630,54	270,92	10,73	1,33	1348,89	
	(зона: 4)	1630,69	270,92	10,73	1,33	1349,04	
	(зона: 5)	1630,83	270,92	10,73	1,33	1349,18	
	(зона: 6)	1630,64	270,92	10,73	1,33	1348,99	
	(зона: 7)	1630,80	270,92	10,73	1,33	1349,15	
62-17-5	водоэмульсионной краской, с расчисткой старой краски до 35%						36,25
	(зона: 1)	1887,73	376,28	10,73	1,33	1500,72	
	(зона: 2)	1887,41	376,28	10,73	1,33	1500,40	
	(зона: 3)	1887,48	376,28	10,73	1,33	1500,47	
	(зона: 4)	1887,63	376,28	10,73	1,33	1500,62	
	(зона: 5)	1887,77	376,28	10,73	1,33	1500,76	
	(зона: 6)	1887,58	376,28	10,73	1,33	1500,57	
	(зона: 7)	1887,74	376,28	10,73	1,33	1500,73	
62-17-6	водоэмульсионной краской, с расчисткой старой краски более 35%						33,78
	(зона: 1)	2000,01	350,64	10,73	1,33	1638,64	
	(зона: 2)	1999,68	350,64	10,73	1,33	1638,31	
	(зона: 3)	1999,76	350,64	10,73	1,33	1638,39	
	(зона: 4)	1999,91	350,64	10,73	1,33	1638,54	
	(зона: 5)	2000,05	350,64	10,73	1,33	1638,68	
	(зона: 6)	1999,86	350,64	10,73	1,33	1638,49	
	(зона: 7)	2000,02	350,64	10,73	1,33	1638,65	
62-17-7	масляной краской, с расчисткой старой краски до 10%						28,63
	(зона: 1)	1657,05	297,18	10,73	1,33	1349,14	
	(зона: 2)	1656,72	297,18	10,73	1,33	1348,81	
	(зона: 3)	1656,80	297,18	10,73	1,33	1348,89	
	(зона: 4)	1656,95	297,18	10,73	1,33	1349,04	
	(зона: 5)	1657,09	297,18	10,73	1,33	1349,18	
	(зона: 6)	1656,90	297,18	10,73	1,33	1348,99	
	(зона: 7)	1657,06	297,18	10,73	1,33	1349,15	

Номера расценов	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				исето	в т.ч. оплата труда машинистов		
1	2	3	4	5	6	7	8
62-17-8	масляной краской, с расчисткой старой краски до 35%						38,78
	(зона: 1)	1913,99	402,54	10,73	1,33	1500,72	
	(зона: 2)	1913,67	402,54	10,73	1,33	1500,40	
	(зона: 3)	1913,74	402,54	10,73	1,33	1500,47	
	(зона: 4)	1913,89	402,54	10,73	1,33	1500,62	
	(зона: 5)	1914,03	402,54	10,73	1,33	1500,76	
	(зона: 6)	1913,84	402,54	10,73	1,33	1500,57	
	(зона: 7)	1914,00	402,54	10,73	1,33	1500,73	
62-17-9	масляной краской, с расчисткой старой краски более 35%						40,81
	(зона: 1)	2072,98	423,61	10,73	1,33	1638,64	
	(зона: 2)	2072,65	423,61	10,73	1,33	1638,31	
	(зона: 3)	2072,73	423,61	10,73	1,33	1638,39	
	(зона: 4)	2072,88	423,61	10,73	1,33	1638,54	
	(зона: 5)	2073,02	423,61	10,73	1,33	1638,68	
	(зона: 6)	2072,83	423,61	10,73	1,33	1638,49	
	(зона: 7)	2072,99	423,61	10,73	1,33	1638,65	

Таблица 62-18

Окраска масляными составами деревянных поручней с покрытием лаком, плинтусов и галтелей, торцов лестничных маршей.

Измеритель: 100 м² окрашиваемой поверхности

Окраска масляными составами:

62-18-1	деревянных поручней с покрытием лаком						129,9
	(зона: 1)	2122,31	1365,25	10,73	1,33	746,33	
	(зона: 2)	2122,13	1365,25	10,73	1,33	746,15	
	(зона: 3)	2122,17	1365,25	10,73	1,33	746,19	
	(зона: 4)	2122,25	1365,25	10,73	1,33	746,27	
	(зона: 5)	2122,33	1365,25	10,73	1,33	746,35	
	(зона: 6)	2122,23	1365,25	10,73	1,33	746,25	
	(зона: 7)	2122,31	1365,25	10,73	1,33	746,33	
62-18-2	плинтусов и галтелей						38,4
	(зона: 1)	843,56	403,58	10,73	1,33	429,25	
	(зона: 2)	843,38	403,58	10,73	1,33	429,07	
	(зона: 3)	843,43	403,58	10,73	1,33	429,12	
	(зона: 4)	843,51	403,58	10,73	1,33	429,20	
	(зона: 5)	843,58	403,58	10,73	1,33	429,27	
	(зона: 6)	843,48	403,58	10,73	1,33	429,17	
	(зона: 7)	843,57	403,58	10,73	1,33	429,26	
62-18-3	торцов лестничных маршей						40,7
	(зона: 1)	951,54	427,76	10,73	1,33	513,05	
	(зона: 2)	951,36	427,76	10,73	1,33	512,87	
	(зона: 3)	951,40	427,76	10,73	1,33	512,91	
	(зона: 4)	951,48	427,76	10,73	1,33	512,99	
	(зона: 5)	951,56	427,76	10,73	1,33	513,07	
	(зона: 6)	951,46	427,76	10,73	1,33	512,97	
	(зона: 7)	951,54	427,76	10,73	1,33	513,05	

Подраздел 62.2 ОКРАСКА ФАСАДОВ

Таблица 62-19

Окраска известковыми составами ранее окрашенных фасадов.

Измеритель: 100 м² окрашиваемой поверхности (без вычета проемов)

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
Коды исчисленных материалов	Наименование и характеристика исчисленных материалов, единица измерения					включая неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
Окраска известковыми составами ранее окрашенных фасадов простых:							
62-19-1	по штукатурке с земли и лесов						18,46
	(зона: 1)	369,19	181,28	3,97	0,00	183,94	
	(зона: 2)	369,19	181,28	3,97	0,00	183,94	
	(зона: 3)	369,19	181,28	3,97	0,00	183,94	
	(зона: 4)	369,19	181,28	3,97	0,00	183,94	
	(зона: 5)	369,19	181,28	3,97	0,00	183,94	
	(зона: 6)	369,19	181,28	3,97	0,00	183,94	
	(зона: 7)	369,19	181,28	3,97	0,00	183,94	
62-19-2	по штукатурке с лестниц						20,15
	(зона: 1)	385,50	197,87	3,69	0,00	183,94	
	(зона: 2)	385,50	197,87	3,69	0,00	183,94	
	(зона: 3)	385,50	197,87	3,69	0,00	183,94	
	(зона: 4)	385,50	197,87	3,69	0,00	183,94	
	(зона: 5)	385,50	197,87	3,69	0,00	183,94	
	(зона: 6)	385,50	197,87	3,69	0,00	183,94	
	(зона: 7)	385,50	197,87	3,69	0,00	183,94	
62-19-3	по штукатурке с люлек						32,09
	(зона: 1)	502,75	315,12	3,69	0,00	183,94	
	(зона: 2)	502,75	315,12	3,69	0,00	183,94	
	(зона: 3)	502,75	315,12	3,69	0,00	183,94	
	(зона: 4)	502,75	315,12	3,69	0,00	183,94	
	(зона: 5)	502,75	315,12	3,69	0,00	183,94	
	(зона: 6)	502,75	315,12	3,69	0,00	183,94	
	(зона: 7)	502,75	315,12	3,69	0,00	183,94	
62-19-4	по кирпичу с земли и лесов						11,05
	(зона: 1)	171,60	108,51	3,97	0,00	59,12	
	(зона: 2)	171,60	108,51	3,97	0,00	59,12	
	(зона: 3)	171,60	108,51	3,97	0,00	59,12	
	(зона: 4)	171,60	108,51	3,97	0,00	59,12	
	(зона: 5)	171,60	108,51	3,97	0,00	59,12	
	(зона: 6)	171,60	108,51	3,97	0,00	59,12	
	(зона: 7)	171,60	108,51	3,97	0,00	59,12	
62-19-5	по кирпичу с лестниц						15,56
	(зона: 1)	215,61	152,80	3,69	0,00	59,12	
	(зона: 2)	215,61	152,80	3,69	0,00	59,12	
	(зона: 3)	215,61	152,80	3,69	0,00	59,12	
	(зона: 4)	215,61	152,80	3,69	0,00	59,12	
	(зона: 5)	215,61	152,80	3,69	0,00	59,12	
	(зона: 6)	215,61	152,80	3,69	0,00	59,12	
	(зона: 7)	215,61	152,80	3,69	0,00	59,12	
62-19-6	по кирпичу с люлек						29,79
	(зона: 1)	355,35	292,54	3,69	0,00	59,12	
	(зона: 2)	355,35	292,54	3,69	0,00	59,12	
	(зона: 3)	355,35	292,54	3,69	0,00	59,12	
	(зона: 4)	355,35	292,54	3,69	0,00	59,12	
	(зона: 5)	355,35	292,54	3,69	0,00	59,12	
	(зона: 6)	355,35	292,54	3,69	0,00	59,12	
	(зона: 7)	355,35	292,54	3,69	0,00	59,12	
62-19-7	по дереву с земли и лесов						10,79
	(зона: 1)	149,36	105,96	3,97	0,00	39,43	
	(зона: 2)	149,36	105,96	3,97	0,00	39,43	
	(зона: 3)	149,36	105,96	3,97	0,00	39,43	

Номера расценов	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				исето	в т.ч. оплата труда машинистов		
Коды исчислительных материалов	Наименование и характеристика исчислительных расценочных материалов, единицы измерения					расчет исчислительных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
	(зона: 4)	149,36	105,96	3,97	0,00	39,43	
	(зона: 5)	149,36	105,96	3,97	0,00	39,43	
	(зона: 6)	149,36	105,96	3,97	0,00	39,43	
	(зона: 7)	149,36	105,96	3,97	0,00	39,43	
62-19-8	по дереву с лестниц						12,94
	(зона: 1)	170,19	127,07	3,69	0,00	39,43	
	(зона: 2)	170,19	127,07	3,69	0,00	39,43	
	(зона: 3)	170,19	127,07	3,69	0,00	39,43	
	(зона: 4)	170,19	127,07	3,69	0,00	39,43	
	(зона: 5)	170,19	127,07	3,69	0,00	39,43	
	(зона: 6)	170,19	127,07	3,69	0,00	39,43	
	(зона: 7)	170,19	127,07	3,69	0,00	39,43	
При окраске ранее окрашенных фасадов рустованных добавлять:							
62-19-9	к расценке 62-19-1						2,47
	(зона: 1-7)	24,26	24,26	0,00	0,00	0,00	
62-19-10	к расценке 62-19-2						3,12
	(зона: 1-7)	30,64	30,64	0,00	0,00	0,00	
62-19-11	к расценке 62-19-3						1,68
	(зона: 1-7)	16,50	16,50	0,00	0,00	0,00	
62-19-12	к расценке 62-19-4						1,49
	(зона: 1-7)	14,63	14,63	0,00	0,00	0,00	
62-19-13	к расценке 62-19-5						1,82
	(зона: 1-7)	17,87	17,87	0,00	0,00	0,00	
62-19-14	к расценке 62-19-6						1,82
	(зона: 1-7)	17,87	17,87	0,00	0,00	0,00	

Таблица 62-20

Окраска казеиновыми красками ранее окрашенных фасадов.Измеритель: 100 м² поверхности фасадов**Окраска казеиновыми красками ранее окрашенных фасадов:**

62-20-1	с земли и лесов						20,67
	(зона: 1)	624,93	204,63	2,74	0,00	417,56	
	(зона: 2)	624,93	204,63	2,74	0,00	417,56	
	(зона: 3)	624,93	204,63	2,74	0,00	417,56	
	(зона: 4)	624,93	204,63	2,74	0,00	417,56	
	(зона: 5)	624,93	204,63	2,74	0,00	417,56	
	(зона: 6)	624,93	204,63	2,74	0,00	417,56	
	(зона: 7)	624,93	204,63	2,74	0,00	417,56	
62-20-2	с лестниц						25,48
	(зона: 1)	672,27	252,25	2,46	0,00	417,56	
	(зона: 2)	672,27	252,25	2,46	0,00	417,56	
	(зона: 3)	672,27	252,25	2,46	0,00	417,56	
	(зона: 4)	672,27	252,25	2,46	0,00	417,56	
	(зона: 5)	672,27	252,25	2,46	0,00	417,56	
	(зона: 6)	672,27	252,25	2,46	0,00	417,56	
	(зона: 7)	672,27	252,25	2,46	0,00	417,56	
62-20-3	с люлек						36,92
	(зона: 1)	785,53	365,51	2,46	0,00	417,56	
	(зона: 2)	785,53	365,51	2,46	0,00	417,56	
	(зона: 3)	785,53	365,51	2,46	0,00	417,56	
	(зона: 4)	785,53	365,51	2,46	0,00	417,56	
	(зона: 5)	785,53	365,51	2,46	0,00	417,56	
	(зона: 6)	785,53	365,51	2,46	0,00	417,56	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды технических материалов	Наименование и характеристика технических материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	включая неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
	(зона: 7)	785,53	365,51	2,46	0,00	417,56	
При окраске рустованных ранее окрашенных фасадов добавлять:							
62-20-4	к расценке 62-20-1 (зона: 1-7)	24,45	24,45	0,00	0,00	0,00	2,47
62-20-5	к расценке 62-20-2 (зона: 1-7)	30,89	30,89	0,00	0,00	0,00	3,12
62-20-6	к расценке 62-20-3 (зона: 1-7)	48,91	48,91	0,00	0,00	0,00	4,94

Таблица 62-21

Простая масляная окраска ранее окрашенных фасадов.Измеритель: 100 м² окрашиваемой поверхности

Простая масляная окраска ранее окрашенных фасадов без подготовки с расчисткой старой краски до 10%:

62-21-1	с земли и лесов (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4) (зона: 5) (зона: 6) (зона: 7)	466,39 466,39 466,39 466,39 466,39 466,39 466,39	158,86 158,86 158,86 158,86 158,86 158,86 158,86	12,58 12,58 12,58 12,58 12,58 12,58 12,58	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	294,95 294,95 294,95 294,95 294,95 294,95 294,95	14,93
62-21-2	с лестниц (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4) (зона: 5) (зона: 6) (зона: 7)	504,94 504,94 504,94 504,94 504,94 504,94 504,94	197,69 197,69 197,69 197,69 197,69 197,69 197,69	12,30 12,30 12,30 12,30 12,30 12,30 12,30	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	294,95 294,95 294,95 294,95 294,95 294,95 294,95	18,58
62-21-3	с люлек (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4) (зона: 5) (зона: 6) (зона: 7)	600,81 600,81 600,81 600,81 600,81 600,81 600,81	293,56 293,56 293,56 293,56 293,56 293,56 293,56	12,30 12,30 12,30 12,30 12,30 12,30 12,30	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	294,95 294,95 294,95 294,95 294,95 294,95 294,95	27,59
Простая масляная окраска ранее окрашенных фасадов с подготовкой и расчисткой старой краски:							
62-21-4	до 10% с земли и лесов (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4) (зона: 5) (зона: 6) (зона: 7)	750,94 750,94 750,94 750,94 750,94 750,94 750,94	225,57 225,57 225,57 225,57 225,57 225,57 225,57	12,58 12,58 12,58 12,58 12,58 12,58 12,58	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	512,79 512,79 512,79 512,79 512,79 512,79 512,79	21,2
62-21-5	до 10% с лестниц (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4) (зона: 5) (зона: 6)	804,07 804,07 804,07 804,07 804,07 804,07	278,98 278,98 278,98 278,98 278,98 278,98	12,30 12,30 12,30 12,30 12,30 12,30	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	512,79 512,79 512,79 512,79 512,79 512,79	26,22

Номера расчетов	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			затраты труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				исето	в т.ч. оплата труда машинистов		
1	2	3	4	5	6	7	8
	(зона: 7)	804,07	278,98	12,30	0,00	512,79	
62-21-6	до 10% с люлек						35,11
	(зона: 1)	898,66	373,57	12,30	0,00	512,79	
	(зона: 2)	898,66	373,57	12,30	0,00	512,79	
	(зона: 3)	898,66	373,57	12,30	0,00	512,79	
	(зона: 4)	898,66	373,57	12,30	0,00	512,79	
	(зона: 5)	898,66	373,57	12,30	0,00	512,79	
	(зона: 6)	898,66	373,57	12,30	0,00	512,79	
62-21-7	до 35% с земли и лесов						33,4
	(зона: 1)	984,14	355,38	12,58	0,00	616,18	
	(зона: 2)	984,14	355,38	12,58	0,00	616,18	
	(зона: 3)	984,14	355,38	12,58	0,00	616,18	
	(зона: 4)	984,14	355,38	12,58	0,00	616,18	
	(зона: 5)	984,14	355,38	12,58	0,00	616,18	
	(зона: 6)	984,14	355,38	12,58	0,00	616,18	
62-21-8	до 35% с лестниц						43,54
	(зона: 1)	1091,75	463,27	12,30	0,00	616,18	
	(зона: 2)	1091,75	463,27	12,30	0,00	616,18	
	(зона: 3)	1091,75	463,27	12,30	0,00	616,18	
	(зона: 4)	1091,75	463,27	12,30	0,00	616,18	
	(зона: 5)	1091,75	463,27	12,30	0,00	616,18	
	(зона: 6)	1091,75	463,27	12,30	0,00	616,18	
62-21-9	до 35% с люлек						49,13
	(зона: 1)	1151,22	522,74	12,30	0,00	616,18	
	(зона: 2)	1151,22	522,74	12,30	0,00	616,18	
	(зона: 3)	1151,22	522,74	12,30	0,00	616,18	
	(зона: 4)	1151,22	522,74	12,30	0,00	616,18	
	(зона: 5)	1151,22	522,74	12,30	0,00	616,18	
	(зона: 6)	1151,22	522,74	12,30	0,00	616,18	
62-21-10	более 35% с земли и лесов						61,56
	(зона: 1)	1415,95	655,00	12,58	0,00	748,37	
	(зона: 2)	1415,95	655,00	12,58	0,00	748,37	
	(зона: 3)	1415,95	655,00	12,58	0,00	748,37	
	(зона: 4)	1415,95	655,00	12,58	0,00	748,37	
	(зона: 5)	1415,95	655,00	12,58	0,00	748,37	
	(зона: 6)	1415,95	655,00	12,58	0,00	748,37	
62-21-11	более 35% с лестниц						76,49
	(зона: 1)	1574,52	813,85	12,30	0,00	748,37	
	(зона: 2)	1574,52	813,85	12,30	0,00	748,37	
	(зона: 3)	1574,52	813,85	12,30	0,00	748,37	
	(зона: 4)	1574,52	813,85	12,30	0,00	748,37	
	(зона: 5)	1574,52	813,85	12,30	0,00	748,37	
	(зона: 6)	1574,52	813,85	12,30	0,00	748,37	
62-21-12	более 35% с люлек						83,11
	(зона: 1)	1644,96	884,29	12,30	0,00	748,37	
	(зона: 2)	1644,96	884,29	12,30	0,00	748,37	
	(зона: 3)	1644,96	884,29	12,30	0,00	748,37	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды искусственных материалов	Наименование и характеристика искусственных материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	высшие, искусственные материалы	
1	2	3	4	5	6	7	8
	(зона: 4)	1644,96	884,29	12,30	0,00	748,37	
	(зона: 5)	1644,96	884,29	12,30	0,00	748,37	
	(зона: 6)	1644,96	884,29	12,30	0,00	748,37	
	(зона: 7)	1644,96	884,29	12,30	0,00	748,37	

Таблица 62-22

Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных фасадов.

Измеритель: 100 м² окрашиваемой поверхности

Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных фасадов с расчисткой старой краски:

62-22-1	до 10% с земли и лесов						31,58
	(зона: 1)	1056,54	336,01	24,87	0,00	695,66	
	(зона: 2)	1056,54	336,01	24,87	0,00	695,66	
	(зона: 3)	1056,54	336,01	24,87	0,00	695,66	
	(зона: 4)	1056,54	336,01	24,87	0,00	695,66	
	(зона: 5)	1056,54	336,01	24,87	0,00	695,66	
	(зона: 6)	1056,54	336,01	24,87	0,00	695,66	
	(зона: 7)	1056,54	336,01	24,87	0,00	695,66	
62-22-2	до 10% с лестниц						39,1
	(зона: 1)	1136,27	416,02	24,59	0,00	695,66	
	(зона: 2)	1136,27	416,02	24,59	0,00	695,66	
	(зона: 3)	1136,27	416,02	24,59	0,00	695,66	
	(зона: 4)	1136,27	416,02	24,59	0,00	695,66	
	(зона: 5)	1136,27	416,02	24,59	0,00	695,66	
	(зона: 6)	1136,27	416,02	24,59	0,00	695,66	
	(зона: 7)	1136,27	416,02	24,59	0,00	695,66	
62-22-3	до 10% с люлек						47,31
	(зона: 1)	1223,63	503,38	24,59	0,00	695,66	
	(зона: 2)	1223,63	503,38	24,59	0,00	695,66	
	(зона: 3)	1223,63	503,38	24,59	0,00	695,66	
	(зона: 4)	1223,63	503,38	24,59	0,00	695,66	
	(зона: 5)	1223,63	503,38	24,59	0,00	695,66	
	(зона: 6)	1223,63	503,38	24,59	0,00	695,66	
	(зона: 7)	1223,63	503,38	24,59	0,00	695,66	
62-22-4	до 35% с земли и лесов						51,07
	(зона: 1)	1411,88	543,38	24,87	0,00	843,63	
	(зона: 2)	1411,88	543,38	24,87	0,00	843,63	
	(зона: 3)	1411,88	543,38	24,87	0,00	843,63	
	(зона: 4)	1411,88	543,38	24,87	0,00	843,63	
	(зона: 5)	1411,88	543,38	24,87	0,00	843,63	
	(зона: 6)	1411,88	543,38	24,87	0,00	843,63	
	(зона: 7)	1411,88	543,38	24,87	0,00	843,63	
62-22-5	до 35% с лестниц						63,61
	(зона: 1)	1545,03	676,81	24,59	0,00	843,63	
	(зона: 2)	1545,03	676,81	24,59	0,00	843,63	
	(зона: 3)	1545,03	676,81	24,59	0,00	843,63	
	(зона: 4)	1545,03	676,81	24,59	0,00	843,63	
	(зона: 5)	1545,03	676,81	24,59	0,00	843,63	
	(зона: 6)	1545,03	676,81	24,59	0,00	843,63	
	(зона: 7)	1545,03	676,81	24,59	0,00	843,63	
62-22-6	до 35% с люлек						70,79
	(зона: 1)	1621,43	753,21	24,59	0,00	843,63	
	(зона: 2)	1621,43	753,21	24,59	0,00	843,63	
	(зона: 3)	1621,43	753,21	24,59	0,00	843,63	
	(зона: 4)	1621,43	753,21	24,59	0,00	843,63	

Номера расценов	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				исето	в т.ч. оплата труда машинистов		
1	2	3	4	5	6	7	8
	(зона: 5)	1621,43	753,21	24,59	0,00	843,63	
	(зона: 6)	1621,43	753,21	24,59	0,00	843,63	
	(зона: 7)	1621,43	753,21	24,59	0,00	843,63	
62-22-7	более 35% с земли и лесов						53,12
	(зона: 1)	1628,02	565,20	24,87	0,00	1037,95	
	(зона: 2)	1628,02	565,20	24,87	0,00	1037,95	
	(зона: 3)	1628,02	565,20	24,87	0,00	1037,95	
	(зона: 4)	1628,02	565,20	24,87	0,00	1037,95	
	(зона: 5)	1628,02	565,20	24,87	0,00	1037,95	
	(зона: 6)	1628,02	565,20	24,87	0,00	1037,95	
	(зона: 7)	1628,02	565,20	24,87	0,00	1037,95	
62-22-8	более 35% с лестниц						93,82
	(зона: 1)	2060,78	998,24	24,59	0,00	1037,95	
	(зона: 2)	2060,78	998,24	24,59	0,00	1037,95	
	(зона: 3)	2060,78	998,24	24,59	0,00	1037,95	
	(зона: 4)	2060,78	998,24	24,59	0,00	1037,95	
	(зона: 5)	2060,78	998,24	24,59	0,00	1037,95	
	(зона: 6)	2060,78	998,24	24,59	0,00	1037,95	
	(зона: 7)	2060,78	998,24	24,59	0,00	1037,95	
62-22-9	более 35% с люлек						99,86
	(зона: 1)	2125,05	1062,51	24,59	0,00	1037,95	
	(зона: 2)	2125,05	1062,51	24,59	0,00	1037,95	
	(зона: 3)	2125,05	1062,51	24,59	0,00	1037,95	
	(зона: 4)	2125,05	1062,51	24,59	0,00	1037,95	
	(зона: 5)	2125,05	1062,51	24,59	0,00	1037,95	
	(зона: 6)	2125,05	1062,51	24,59	0,00	1037,95	
	(зона: 7)	2125,05	1062,51	24,59	0,00	1037,95	

Таблица 62-23

Окраска силикатными красками за 1 раз ранее окрашенных фасадов.

Измеритель: 100 м² окрашиваемой поверхности

Окраска силикатными красками за 1 раз ранее окрашенных фасадов:							
62-23-1	по штукатурке с земли и лесов						23,01
	(зона: 1)	345,83	241,84	5,20	0,00	98,79	
	(зона: 2)	345,61	241,84	5,20	0,00	98,57	
	(зона: 3)	345,66	241,84	5,20	0,00	98,62	
	(зона: 4)	345,76	241,84	5,20	0,00	98,72	
	(зона: 5)	345,86	241,84	5,20	0,00	98,82	
	(зона: 6)	345,73	241,84	5,20	0,00	98,69	
	(зона: 7)	345,84	241,84	5,20	0,00	98,80	
62-23-2	по штукатурке с лестниц						28,08
	(зона: 1)	398,83	295,12	4,92	0,00	98,79	
	(зона: 2)	398,61	295,12	4,92	0,00	98,57	
	(зона: 3)	398,66	295,12	4,92	0,00	98,62	
	(зона: 4)	398,76	295,12	4,92	0,00	98,72	
	(зона: 5)	398,86	295,12	4,92	0,00	98,82	
	(зона: 6)	398,73	295,12	4,92	0,00	98,69	
	(зона: 7)	398,84	295,12	4,92	0,00	98,80	
62-23-3	по штукатурке с люлек						46,02
	(зона: 1)	587,38	483,67	4,92	0,00	98,79	
	(зона: 2)	587,16	483,67	4,92	0,00	98,57	
	(зона: 3)	587,21	483,67	4,92	0,00	98,62	
	(зона: 4)	587,31	483,67	4,92	0,00	98,72	
	(зона: 5)	587,41	483,67	4,92	0,00	98,82	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
1	2	3	4	5	6	7	8
	(зона: 6)	587,28	483,67	4,92	0,00	98,69	
	(зона: 7)	587,39	483,67	4,92	0,00	98,80	
62-23-4	по кирпичу с земли и лесов						17,16
	(зона: 1)	284,34	180,35	5,20	0,00	98,79	
	(зона: 2)	284,12	180,35	5,20	0,00	98,57	
	(зона: 3)	284,17	180,35	5,20	0,00	98,62	
	(зона: 4)	284,27	180,35	5,20	0,00	98,72	
	(зона: 5)	284,37	180,35	5,20	0,00	98,82	
	(зона: 6)	284,24	180,35	5,20	0,00	98,69	
	(зона: 7)	284,35	180,35	5,20	0,00	98,80	
62-23-5	по кирпичу с лестниц						20,8
	(зона: 1)	322,32	218,61	4,92	0,00	98,79	
	(зона: 2)	322,10	218,61	4,92	0,00	98,57	
	(зона: 3)	322,15	218,61	4,92	0,00	98,62	
	(зона: 4)	322,25	218,61	4,92	0,00	98,72	
	(зона: 5)	322,35	218,61	4,92	0,00	98,82	
	(зона: 6)	322,22	218,61	4,92	0,00	98,69	
	(зона: 7)	322,33	218,61	4,92	0,00	98,80	
62-23-6	по кирпичу с полек						34,45
	(зона: 1)	465,78	362,07	4,92	0,00	98,79	
	(зона: 2)	465,56	362,07	4,92	0,00	98,57	
	(зона: 3)	465,61	362,07	4,92	0,00	98,62	
	(зона: 4)	465,71	362,07	4,92	0,00	98,72	
	(зона: 5)	465,81	362,07	4,92	0,00	98,82	
	(зона: 6)	465,68	362,07	4,92	0,00	98,69	
	(зона: 7)	465,79	362,07	4,92	0,00	98,80	
62-23-7	по дереву с земли и лесов						9,62
	(зона: 1)	203,59	101,11	3,69	0,00	98,79	
	(зона: 2)	203,37	101,11	3,69	0,00	98,57	
	(зона: 3)	203,42	101,11	3,69	0,00	98,62	
	(зона: 4)	203,52	101,11	3,69	0,00	98,72	
	(зона: 5)	203,62	101,11	3,69	0,00	98,82	
	(зона: 6)	203,49	101,11	3,69	0,00	98,69	
	(зона: 7)	203,60	101,11	3,69	0,00	98,80	
62-23-8	по дереву с лестниц						11,31
	(зона: 1)	221,35	118,87	3,69	0,00	98,79	
	(зона: 2)	221,13	118,87	3,69	0,00	98,57	
	(зона: 3)	221,18	118,87	3,69	0,00	98,62	
	(зона: 4)	221,28	118,87	3,69	0,00	98,72	
	(зона: 5)	221,38	118,87	3,69	0,00	98,82	
	(зона: 6)	221,25	118,87	3,69	0,00	98,69	
	(зона: 7)	221,36	118,87	3,69	0,00	98,80	
При окраске рустованных ранее окрашенных фасадов добавлять:							
62-23-9	к расценке 62-23-1						2,73
	(зона: 1-7)	28,69	28,69	0,00	0,00	0,00	
62-23-10	к расценке 62-23-2						3,38
	(зона: 1-7)	35,52	35,52	0,00	0,00	0,00	
62-23-11	к расценке 62-23-3						5,46
	(зона: 1-7)	57,38	57,38	0,00	0,00	0,00	
62-23-12	к расценке 62-23-4						1,69
	(зона: 1-7)	17,76	17,76	0,00	0,00	0,00	
62-23-13	к расценке 62-23-5						1,69
	(зона: 1-7)	17,76	17,76	0,00	0,00	0,00	

Номера расценов	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			затраты труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды исчислительных материалов	Наименование и характеристика исчислительных элементов, единица измерения			исето	в т.ч. затраты труда машинистов	исето неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
62-23-14	к расценке 62-23-6 (зона: 1-7)	35,52	35,52	0,00	0,00	0,00	3,38

Таблица 62-24

Окраска силикатными красками за 2 раза ранее окрашенных фасадов.

Измеритель: 100 м² окрашиваемой поверхности

Окраска силикатными красками за 2 раза ранее окрашенных фасадов:

62-24-1	по пистолатурсе с земли и лесов (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4) (зона: 5) (зона: 6) (зона: 7)	454,80 454,58 454,63 454,73 454,83 454,70 454,81	263,70 263,70 263,70 263,70 263,70 263,70 263,70	6,43 6,43 6,43 6,43 6,43 6,43 6,43	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	184,67 184,45 184,50 184,60 184,70 184,57 184,68	25,09
62-24-2	по пистолатурсе с лестниц (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4) (зона: 5) (зона: 6) (зона: 7)	505,07 504,85 504,90 505,00 505,10 504,97 505,08	314,25 314,25 314,25 314,25 314,25 314,25 314,25	6,15 6,15 6,15 6,15 6,15 6,15 6,15	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	184,67 184,45 184,50 184,60 184,70 184,57 184,68	29,9
62-24-3	по пистолатурсе с люлек (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4) (зона: 5) (зона: 6) (зона: 7)	718,21 717,99 718,04 718,14 718,24 718,11 718,22	527,39 527,39 527,39 527,39 527,39 527,39 527,39	6,15 6,15 6,15 6,15 6,15 6,15 6,15	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	184,67 184,45 184,50 184,60 184,70 184,57 184,68	50,18
62-24-4	по кирпичу с земли и лесов (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4) (зона: 5) (зона: 6) (зона: 7)	435,67 435,45 435,50 435,60 435,70 435,57 435,68	244,57 244,57 244,57 244,57 244,57 244,57 244,57	6,43 6,43 6,43 6,43 6,43 6,43 6,43	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	184,67 184,45 184,50 184,60 184,70 184,57 184,68	23,27
62-24-5	по кирпичу с лестниц (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4) (зона: 5) (зона: 6) (зона: 7)	485,94 485,72 485,77 485,87 485,97 485,84 485,95	295,12 295,12 295,12 295,12 295,12 295,12 295,12	6,15 6,15 6,15 6,15 6,15 6,15 6,15	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	184,67 184,45 184,50 184,60 184,70 184,57 184,68	28,08
62-24-6	по кирпичу с люлек (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4) (зона: 5) (зона: 6)	679,96 679,74 679,79 679,89 679,99 679,86	489,14 489,14 489,14 489,14 489,14 489,14	6,15 6,15 6,15 6,15 6,15 6,15	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	184,67 184,45 184,50 184,60 184,70 184,57	46,54

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды технических материалов	Наименование и характеристика технических материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	включая неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
	(зона: 7)	679,97	489,14	6,15	0,00	184,68	
62-24-7	по дереву с земли и лесов						13,52
	(зона: 1)	331,69	142,10	4,92	0,00	184,67	
	(зона: 2)	331,47	142,10	4,92	0,00	184,45	
	(зона: 3)	331,52	142,10	4,92	0,00	184,50	
	(зона: 4)	331,62	142,10	4,92	0,00	184,60	
	(зона: 5)	331,72	142,10	4,92	0,00	184,70	
	(зона: 6)	331,59	142,10	4,92	0,00	184,57	
	(зона: 7)	331,70	142,10	4,92	0,00	184,68	
62-24-8	по дереву с лестниц						15,99
	(зона: 1)	357,64	168,05	4,92	0,00	184,67	
	(зона: 2)	357,42	168,05	4,92	0,00	184,45	
	(зона: 3)	357,47	168,05	4,92	0,00	184,50	
	(зона: 4)	357,57	168,05	4,92	0,00	184,60	
	(зона: 5)	357,67	168,05	4,92	0,00	184,70	
	(зона: 6)	357,54	168,05	4,92	0,00	184,57	
	(зона: 7)	357,65	168,05	4,92	0,00	184,68	
При окраске рустованных ранее окрашенных фасадов добавлять:							
62-24-9	к расценке 62-24-1						3,38
	(зона: 1-7)	35,52	35,52	0,00	0,00	0,00	
62-24-10	к расценке 62-24-2						4,03
	(зона: 1-7)	42,36	42,36	0,00	0,00	0,00	
62-24-11	к расценке 62-24-3						6,76
	(зона: 1-7)	71,05	71,05	0,00	0,00	0,00	
62-24-12	к расценке 62-24-4						2,21
	(зона: 1-7)	23,23	23,23	0,00	0,00	0,00	
62-24-13	к расценке 62-24-5						2,73
	(зона: 1-7)	28,69	28,69	0,00	0,00	0,00	
62-24-14	к расценке 62-24-6						4,42
	(зона: 1-7)	46,45	46,45	0,00	0,00	0,00	

Таблица 62-25

Подготовка поверхности ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками.

Измеритель: 100 м² обработанной поверхности

Огрунтовка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками:

62-25-1	простых с земли и лесов						4,29
	(зона: 1)	374,25	44,53	26,68	0,00	303,04	
	(зона: 2)	374,25	44,53	26,68	0,00	303,04	
	(зона: 3)	374,25	44,53	26,68	0,00	303,04	
	(зона: 4)	374,25	44,53	26,68	0,00	303,04	
	(зона: 5)	374,25	44,53	26,68	0,00	303,04	
	(зона: 6)	374,25	44,53	26,68	0,00	303,04	
	(зона: 7)	374,25	44,53	26,68	0,00	303,04	
62-25-2	простых с лестниц						5,46
	(зона: 1)	393,03	56,67	33,32	0,00	303,04	
	(зона: 2)	393,03	56,67	33,32	0,00	303,04	
	(зона: 3)	393,03	56,67	33,32	0,00	303,04	
	(зона: 4)	393,03	56,67	33,32	0,00	303,04	
	(зона: 5)	393,03	56,67	33,32	0,00	303,04	
	(зона: 6)	393,03	56,67	33,32	0,00	303,04	
	(зона: 7)	393,03	56,67	33,32	0,00	303,04	
62-25-3	простых с люлек						8,58
	(зона: 1)	443,82	89,06	51,72	0,00	303,04	

Номера расценов	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			затраты труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				исето	в т.ч. затраты труда машинистов		
1	2	3	4	5	6	7	8
	(зона: 2)	443,82	89,06	51,72	0,00	303,04	
	(зона: 3)	443,82	89,06	51,72	0,00	303,04	
	(зона: 4)	443,82	89,06	51,72	0,00	303,04	
	(зона: 5)	443,82	89,06	51,72	0,00	303,04	
	(зона: 6)	443,82	89,06	51,72	0,00	303,04	
	(зона: 7)	443,82	89,06	51,72	0,00	303,04	
62-25-4	сложных с земли и лесов						5,06
	(зона: 1)	386,80	52,52	31,24	0,00	303,04	
	(зона: 2)	386,80	52,52	31,24	0,00	303,04	
	(зона: 3)	386,80	52,52	31,24	0,00	303,04	
	(зона: 4)	386,80	52,52	31,24	0,00	303,04	
	(зона: 5)	386,80	52,52	31,24	0,00	303,04	
	(зона: 6)	386,80	52,52	31,24	0,00	303,04	
	(зона: 7)	386,80	52,52	31,24	0,00	303,04	
62-25-5	сложных с лестниц						6,44
	(зона: 1)	408,95	66,85	39,06	0,00	303,04	
	(зона: 2)	408,95	66,85	39,06	0,00	303,04	
	(зона: 3)	408,95	66,85	39,06	0,00	303,04	
	(зона: 4)	408,95	66,85	39,06	0,00	303,04	
	(зона: 5)	408,95	66,85	39,06	0,00	303,04	
	(зона: 6)	408,95	66,85	39,06	0,00	303,04	
	(зона: 7)	408,95	66,85	39,06	0,00	303,04	
62-25-6	сложных с люлек						10,12
	(зона: 1)	468,94	105,05	60,85	0,00	303,04	
	(зона: 2)	468,94	105,05	60,85	0,00	303,04	
	(зона: 3)	468,94	105,05	60,85	0,00	303,04	
	(зона: 4)	468,94	105,05	60,85	0,00	303,04	
	(зона: 5)	468,94	105,05	60,85	0,00	303,04	
	(зона: 6)	468,94	105,05	60,85	0,00	303,04	
	(зона: 7)	468,94	105,05	60,85	0,00	303,04	
Шпателька ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками:							
62-25-7	простых с земли и лесов						23,6
	(зона: 1)	951,54	241,90	2,74	0,00	706,90	
	(зона: 2)	951,19	241,90	2,74	0,00	706,55	
	(зона: 3)	951,27	241,90	2,74	0,00	706,63	
	(зона: 4)	951,43	241,90	2,74	0,00	706,79	
	(зона: 5)	951,58	241,90	2,74	0,00	706,94	
	(зона: 6)	951,38	241,90	2,74	0,00	706,74	
	(зона: 7)	951,55	241,90	2,74	0,00	706,91	
62-25-8	простых с лестниц						29,41
	(зона: 1)	1010,81	301,45	2,46	0,00	706,90	
	(зона: 2)	1010,46	301,45	2,46	0,00	706,55	
	(зона: 3)	1010,54	301,45	2,46	0,00	706,63	
	(зона: 4)	1010,70	301,45	2,46	0,00	706,79	
	(зона: 5)	1010,85	301,45	2,46	0,00	706,94	
	(зона: 6)	1010,65	301,45	2,46	0,00	706,74	
	(зона: 7)	1010,82	301,45	2,46	0,00	706,91	
62-25-9	простых с люлек						37,96
	(зона: 1)	1098,45	389,09	2,46	0,00	706,90	
	(зона: 2)	1098,10	389,09	2,46	0,00	706,55	
	(зона: 3)	1098,18	389,09	2,46	0,00	706,63	
	(зона: 4)	1098,34	389,09	2,46	0,00	706,79	
	(зона: 5)	1098,49	389,09	2,46	0,00	706,94	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
1	2	3	4	5	6	7	8
62-25-10	(зона: 6)	1098,29	389,09	2,46	0,00	706,74	27,59
	(зона: 7)	1098,46	389,09	2,46	0,00	706,91	
	сложных с земли и лесов						
	(зона: 1)	992,44	282,80	2,74	0,00	706,90	
	(зона: 2)	992,09	282,80	2,74	0,00	706,55	
	(зона: 3)	992,17	282,80	2,74	0,00	706,63	
	(зона: 4)	992,33	282,80	2,74	0,00	706,79	
	(зона: 5)	992,48	282,80	2,74	0,00	706,94	
	(зона: 6)	992,28	282,80	2,74	0,00	706,74	
62-25-11	(зона: 7)	992,45	282,80	2,74	0,00	706,91	34,43
	сложных с лестниц						
	(зона: 1)	1062,27	352,91	2,46	0,00	706,90	
	(зона: 2)	1061,92	352,91	2,46	0,00	706,55	
	(зона: 3)	1062,00	352,91	2,46	0,00	706,63	
	(зона: 4)	1062,16	352,91	2,46	0,00	706,79	
	(зона: 5)	1062,31	352,91	2,46	0,00	706,94	
	(зона: 6)	1062,11	352,91	2,46	0,00	706,74	
	(зона: 7)	1062,28	352,91	2,46	0,00	706,91	
62-25-12	сложных с люлек						42,75
	(зона: 1)	1147,55	438,19	2,46	0,00	706,90	
	(зона: 2)	1147,20	438,19	2,46	0,00	706,55	
	(зона: 3)	1147,28	438,19	2,46	0,00	706,63	
	(зона: 4)	1147,44	438,19	2,46	0,00	706,79	
	(зона: 5)	1147,59	438,19	2,46	0,00	706,94	
	(зона: 6)	1147,39	438,19	2,46	0,00	706,74	
	(зона: 7)	1147,56	438,19	2,46	0,00	706,91	

Таблица 62-26

Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов.

Измеритель: 100 м² окрашиваемой поверхности

Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов:

62-26-1	простых за 1 раз с земли и лесов						8,19
	(зона: 1)	642,34	85,01	60,71	0,00	496,62	
	(зона: 2)	642,34	85,01	60,71	0,00	496,62	
	(зона: 3)	642,34	85,01	60,71	0,00	496,62	
	(зона: 4)	642,34	85,01	60,71	0,00	496,62	
	(зона: 5)	642,34	85,01	60,71	0,00	496,62	
	(зона: 6)	642,34	85,01	60,71	0,00	496,62	
	(зона: 7)	642,34	85,01	60,71	0,00	496,62	
62-26-2	простых за 1 раз с лестниц						10,27
	(зона: 1)	675,87	106,60	72,65	0,00	496,62	
	(зона: 2)	675,87	106,60	72,65	0,00	496,62	
	(зона: 3)	675,87	106,60	72,65	0,00	496,62	
	(зона: 4)	675,87	106,60	72,65	0,00	496,62	
	(зона: 5)	675,87	106,60	72,65	0,00	496,62	
	(зона: 6)	675,87	106,60	72,65	0,00	496,62	
	(зона: 7)	675,87	106,60	72,65	0,00	496,62	
62-26-3	простых за 1 раз с люлек						16,38
	(зона: 1)	775,35	170,02	108,71	0,00	496,62	
	(зона: 2)	775,35	170,02	108,71	0,00	496,62	
	(зона: 3)	775,35	170,02	108,71	0,00	496,62	
	(зона: 4)	775,35	170,02	108,71	0,00	496,62	
	(зона: 5)	775,35	170,02	108,71	0,00	496,62	
	(зона: 6)	775,35	170,02	108,71	0,00	496,62	

Номера расценов	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			затраты труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				исето	в т.ч. затраты труда машинистов		
1	2	3	4	5	6	7	8
	(зона: 7)	775,35	170,02	108,71	0,00	496,62	
62-26-4	простых за 2 раза с земли и лесов						14,59
	(зона: 1)	1077,65	151,44	101,34	0,00	824,87	
	(зона: 2)	1077,65	151,44	101,34	0,00	824,87	
	(зона: 3)	1077,65	151,44	101,34	0,00	824,87	
	(зона: 4)	1077,65	151,44	101,34	0,00	824,87	
	(зона: 5)	1077,65	151,44	101,34	0,00	824,87	
	(зона: 6)	1077,65	151,44	101,34	0,00	824,87	
	(зона: 7)	1077,65	151,44	101,34	0,00	824,87	
62-26-5	простых за 2 раза с лестниц						18,12
	(зона: 1)	1136,10	188,09	123,14	0,00	824,87	
	(зона: 2)	1136,10	188,09	123,14	0,00	824,87	
	(зона: 3)	1136,10	188,09	123,14	0,00	824,87	
	(зона: 4)	1136,10	188,09	123,14	0,00	824,87	
	(зона: 5)	1136,10	188,09	123,14	0,00	824,87	
	(зона: 6)	1136,10	188,09	123,14	0,00	824,87	
	(зона: 7)	1136,10	188,09	123,14	0,00	824,87	
62-26-6	простых за 2 раза с люлек						27,8
	(зона: 1)	1303,25	288,56	189,82	0,00	824,87	
	(зона: 2)	1303,25	288,56	189,82	0,00	824,87	
	(зона: 3)	1303,25	288,56	189,82	0,00	824,87	
	(зона: 4)	1303,25	288,56	189,82	0,00	824,87	
	(зона: 5)	1303,25	288,56	189,82	0,00	824,87	
	(зона: 6)	1303,25	288,56	189,82	0,00	824,87	
	(зона: 7)	1303,25	288,56	189,82	0,00	824,87	
62-26-7	сложных за 1 раз с земли и лесов						9,66
	(зона: 1)	666,29	100,27	69,40	0,00	496,62	
	(зона: 2)	666,29	100,27	69,40	0,00	496,62	
	(зона: 3)	666,29	100,27	69,40	0,00	496,62	
	(зона: 4)	666,29	100,27	69,40	0,00	496,62	
	(зона: 5)	666,29	100,27	69,40	0,00	496,62	
	(зона: 6)	666,29	100,27	69,40	0,00	496,62	
	(зона: 7)	666,29	100,27	69,40	0,00	496,62	
62-26-8	сложных за 1 раз с лестниц						12,08
	(зона: 1)	705,70	125,39	83,69	0,00	496,62	
	(зона: 2)	705,70	125,39	83,69	0,00	496,62	
	(зона: 3)	705,70	125,39	83,69	0,00	496,62	
	(зона: 4)	705,70	125,39	83,69	0,00	496,62	
	(зона: 5)	705,70	125,39	83,69	0,00	496,62	
	(зона: 6)	705,70	125,39	83,69	0,00	496,62	
	(зона: 7)	705,70	125,39	83,69	0,00	496,62	
62-26-9	сложных за 1 раз с люлек						19,03
	(зона: 1)	820,23	197,53	126,08	0,00	496,62	
	(зона: 2)	820,23	197,53	126,08	0,00	496,62	
	(зона: 3)	820,23	197,53	126,08	0,00	496,62	
	(зона: 4)	820,23	197,53	126,08	0,00	496,62	
	(зона: 5)	820,23	197,53	126,08	0,00	496,62	
	(зона: 6)	820,23	197,53	126,08	0,00	496,62	
	(зона: 7)	820,23	197,53	126,08	0,00	496,62	
62-26-10	сложных за 2 раза с земли и лесов						16,87
	(зона: 1)	1117,22	175,11	117,24	0,00	824,87	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды технических материалов	Наименование и характеристика технических материалов, единицы измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	включая неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
	(зона: 2)	1117,22	175,11	117,24	0,00	824,87	
	(зона: 3)	1117,22	175,11	117,24	0,00	824,87	
	(зона: 4)	1117,22	175,11	117,24	0,00	824,87	
	(зона: 5)	1117,22	175,11	117,24	0,00	824,87	
	(зона: 6)	1117,22	175,11	117,24	0,00	824,87	
	(зона: 7)	1117,22	175,11	117,24	0,00	824,87	
62-26-11	сложных за 2 раза с лестниц						20,98
	(зона: 1)	1185,80	217,77	143,16	0,00	824,87	
	(зона: 2)	1185,80	217,77	143,16	0,00	824,87	
	(зона: 3)	1185,80	217,77	143,16	0,00	824,87	
	(зона: 4)	1185,80	217,77	143,16	0,00	824,87	
	(зона: 5)	1185,80	217,77	143,16	0,00	824,87	
	(зона: 6)	1185,80	217,77	143,16	0,00	824,87	
	(зона: 7)	1185,80	217,77	143,16	0,00	824,87	
62-26-12	сложных за 2 раза с люлек						29,87
	(зона: 1)	1356,68	310,05	221,76	0,00	824,87	
	(зона: 2)	1356,68	310,05	221,76	0,00	824,87	
	(зона: 3)	1356,68	310,05	221,76	0,00	824,87	
	(зона: 4)	1356,68	310,05	221,76	0,00	824,87	
	(зона: 5)	1356,68	310,05	221,76	0,00	824,87	
	(зона: 6)	1356,68	310,05	221,76	0,00	824,87	
	(зона: 7)	1356,68	310,05	221,76	0,00	824,87	

Таблица 62-27

Сплошная шпаклевка ранее оштукатуренных поверхностей цементно-поливинилацетатным составом (ЦПВА).

Измеритель: 100 м² ошпаклеванной поверхности

Сплошная шпаклевка ранее оштукатуренных поверхностей цементно-поливинилацетатным составом:							
62-27-1	с лесов и земли						24,05
	(зона: 1)	405,42	246,51	1,23	0,00	157,68	
	(зона: 2)	405,07	246,51	1,23	0,00	157,33	
	(зона: 3)	405,15	246,51	1,23	0,00	157,41	
	(зона: 4)	405,31	246,51	1,23	0,00	157,57	
	(зона: 5)	405,46	246,51	1,23	0,00	157,72	
	(зона: 6)	405,26	246,51	1,23	0,00	157,52	
	(зона: 7)	405,43	246,51	1,23	0,00	157,69	
62-27-2	с лестниц						29,38
	(зона: 1)	460,06	301,15	1,23	0,00	157,68	
	(зона: 2)	459,71	301,15	1,23	0,00	157,33	
	(зона: 3)	459,79	301,15	1,23	0,00	157,41	
	(зона: 4)	459,95	301,15	1,23	0,00	157,57	
	(зона: 5)	460,10	301,15	1,23	0,00	157,72	
	(зона: 6)	459,90	301,15	1,23	0,00	157,52	
	(зона: 7)	460,07	301,15	1,23	0,00	157,69	
62-27-3	с люлек						48,1
	(зона: 1)	651,94	493,03	1,23	0,00	157,68	
	(зона: 2)	651,59	493,03	1,23	0,00	157,33	
	(зона: 3)	651,67	493,03	1,23	0,00	157,41	
	(зона: 4)	651,83	493,03	1,23	0,00	157,57	
	(зона: 5)	651,98	493,03	1,23	0,00	157,72	
	(зона: 6)	651,78	493,03	1,23	0,00	157,52	
	(зона: 7)	651,95	493,03	1,23	0,00	157,69	

Номера расценов	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				исето	в т.ч. оплата труда машинистов		
Коды исцетельных материалов	Наименование и характеристика исцетельных материалов, единицы измерения					исето исцетельных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
Подраздел 62.3 ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ							
Таблица 62-28		Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических кровель.					
Измеритель: 100 м² кровли							
Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических кровель:							
62-28-1	за один раз						8,53
	(зона: 1)	557,04	89,65	1,51	0,00	465,88	
	(зона: 2)	557,04	89,65	1,51	0,00	465,88	
	(зона: 3)	557,04	89,65	1,51	0,00	465,88	
	(зона: 4)	557,04	89,65	1,51	0,00	465,88	
	(зона: 5)	557,04	89,65	1,51	0,00	465,88	
	(зона: 6)	557,04	89,65	1,51	0,00	465,88	
	(зона: 7)	557,04	89,65	1,51	0,00	465,88	
62-28-2	за два раза						11,28
	(зона: 1)	738,63	118,55	1,51	0,00	618,57	
	(зона: 2)	738,63	118,55	1,51	0,00	618,57	
	(зона: 3)	738,63	118,55	1,51	0,00	618,57	
	(зона: 4)	738,63	118,55	1,51	0,00	618,57	
	(зона: 5)	738,63	118,55	1,51	0,00	618,57	
	(зона: 6)	738,63	118,55	1,51	0,00	618,57	
	(зона: 7)	738,63	118,55	1,51	0,00	618,57	
Таблица 62-29		Окраска масляными составами ранее окрашенных больших металлических поверхностей (кроме крыш).					
Измеритель: 100 м² окрашиваемой поверхности							
Окраска масляными составами ранее окрашенных больших металлических поверхностей (кроме крыш):							
62-29-1	за один раз						13,78
	(зона: 1)	484,35	144,83	1,23	0,00	338,29	
	(зона: 2)	484,35	144,83	1,23	0,00	338,29	
	(зона: 3)	484,35	144,83	1,23	0,00	338,29	
	(зона: 4)	484,35	144,83	1,23	0,00	338,29	
	(зона: 5)	484,35	144,83	1,23	0,00	338,29	
	(зона: 6)	484,35	144,83	1,23	0,00	338,29	
	(зона: 7)	484,35	144,83	1,23	0,00	338,29	
62-29-2	за два раза						18,72
	(зона: 1)	638,70	196,75	1,23	0,00	440,72	
	(зона: 2)	638,70	196,75	1,23	0,00	440,72	
	(зона: 3)	638,70	196,75	1,23	0,00	440,72	
	(зона: 4)	638,70	196,75	1,23	0,00	440,72	
	(зона: 5)	638,70	196,75	1,23	0,00	440,72	
	(зона: 6)	638,70	196,75	1,23	0,00	440,72	
	(зона: 7)	638,70	196,75	1,23	0,00	440,72	
Таблица 62-30		Окраска масляными составами ранее окрашенных водосточных труб.					
Измеритель: 100 м² окрашиваемой поверхности							
Окраска масляными составами ранее окрашенных водосточных труб:							
62-30-1	за один раз с земли и лесов						35,88
	(зона: 1)	731,03	372,43	1,51	0,00	357,09	
	(зона: 2)	731,03	372,43	1,51	0,00	357,09	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
1	2	3	4	5	6	7	8
	(зона: 3)	731,03	372,43	1,51	0,00	357,09	
	(зона: 4)	731,03	372,43	1,51	0,00	357,09	
	(зона: 5)	731,03	372,43	1,51	0,00	357,09	
	(зона: 6)	731,03	372,43	1,51	0,00	357,09	
	(зона: 7)	731,03	372,43	1,51	0,00	357,09	
62-30-2	за один раз с лестниц						42,88
	(зона: 1)	803,41	445,09	1,23	0,00	357,09	
	(зона: 2)	803,41	445,09	1,23	0,00	357,09	
	(зона: 3)	803,41	445,09	1,23	0,00	357,09	
	(зона: 4)	803,41	445,09	1,23	0,00	357,09	
	(зона: 5)	803,41	445,09	1,23	0,00	357,09	
	(зона: 6)	803,41	445,09	1,23	0,00	357,09	
	(зона: 7)	803,41	445,09	1,23	0,00	357,09	
62-30-3	за один раз с люлек						41,38
	(зона: 1)	787,84	429,52	1,23	0,00	357,09	
	(зона: 2)	787,84	429,52	1,23	0,00	357,09	
	(зона: 3)	787,84	429,52	1,23	0,00	357,09	
	(зона: 4)	787,84	429,52	1,23	0,00	357,09	
	(зона: 5)	787,84	429,52	1,23	0,00	357,09	
	(зона: 6)	787,84	429,52	1,23	0,00	357,09	
	(зона: 7)	787,84	429,52	1,23	0,00	357,09	
62-30-4	за два раза с земли и лесов						48,68
	(зона: 1)	960,69	505,30	1,51	0,00	453,88	
	(зона: 2)	960,69	505,30	1,51	0,00	453,88	
	(зона: 3)	960,69	505,30	1,51	0,00	453,88	
	(зона: 4)	960,69	505,30	1,51	0,00	453,88	
	(зона: 5)	960,69	505,30	1,51	0,00	453,88	
	(зона: 6)	960,69	505,30	1,51	0,00	453,88	
	(зона: 7)	960,69	505,30	1,51	0,00	453,88	
62-30-5	за два раза с лестниц						60,54
	(зона: 1)	1083,52	628,41	1,23	0,00	453,88	
	(зона: 2)	1083,52	628,41	1,23	0,00	453,88	
	(зона: 3)	1083,52	628,41	1,23	0,00	453,88	
	(зона: 4)	1083,52	628,41	1,23	0,00	453,88	
	(зона: 5)	1083,52	628,41	1,23	0,00	453,88	
	(зона: 6)	1083,52	628,41	1,23	0,00	453,88	
	(зона: 7)	1083,52	628,41	1,23	0,00	453,88	
62-30-6	за два раза с люлек						58,14
	(зона: 1)	1058,60	603,49	1,23	0,00	453,88	
	(зона: 2)	1058,60	603,49	1,23	0,00	453,88	
	(зона: 3)	1058,60	603,49	1,23	0,00	453,88	
	(зона: 4)	1058,60	603,49	1,23	0,00	453,88	
	(зона: 5)	1058,60	603,49	1,23	0,00	453,88	
	(зона: 6)	1058,60	603,49	1,23	0,00	453,88	
	(зона: 7)	1058,60	603,49	1,23	0,00	453,88	

Таблица 62-31

Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических покрытий отдельных карнизов, брандмауэрных стен, парапетов, зонтов, сандриков, подоконных отливов, металлических балок, прогонов и других мелких покрытий.

Измеритель: 100 м² окрашиваемой поверхности

Номера расценов	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	используемая машина		материалы	
				исето	в т.ч. оплата труда машинистов		
Коды исчислительных материалов	Наименование и характеристика исчисленных материалов, единица измерения					расход исчисленных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических покрытий отдельных карнизов, брандмауэрных стен, парапетов, зонтов, сандриков, подоконных отливов, металлических балок, прогонов и других мелких покрытий:							
62-31-1	за один раз с земли и лесов						16,87
	(зона: 1)	646,40	175,11	1,51	0,00	469,78	
	(зона: 2)	646,40	175,11	1,51	0,00	469,78	
	(зона: 3)	646,40	175,11	1,51	0,00	469,78	
	(зона: 4)	646,40	175,11	1,51	0,00	469,78	
	(зона: 5)	646,40	175,11	1,51	0,00	469,78	
	(зона: 6)	646,40	175,11	1,51	0,00	469,78	
	(зона: 7)	646,40	175,11	1,51	0,00	469,78	
62-31-2	за один раз с лестниц						29,53
	(зона: 1)	777,53	306,52	1,23	0,00	469,78	
	(зона: 2)	777,53	306,52	1,23	0,00	469,78	
	(зона: 3)	777,53	306,52	1,23	0,00	469,78	
	(зона: 4)	777,53	306,52	1,23	0,00	469,78	
	(зона: 5)	777,53	306,52	1,23	0,00	469,78	
	(зона: 6)	777,53	306,52	1,23	0,00	469,78	
	(зона: 7)	777,53	306,52	1,23	0,00	469,78	
62-31-3	за один раз с люлек						36,82
	(зона: 1)	853,20	382,19	1,23	0,00	469,78	
	(зона: 2)	853,20	382,19	1,23	0,00	469,78	
	(зона: 3)	853,20	382,19	1,23	0,00	469,78	
	(зона: 4)	853,20	382,19	1,23	0,00	469,78	
	(зона: 5)	853,20	382,19	1,23	0,00	469,78	
	(зона: 6)	853,20	382,19	1,23	0,00	469,78	
	(зона: 7)	853,20	382,19	1,23	0,00	469,78	
62-31-4	за два раза с земли и лесов						20,75
	(зона: 1)	788,95	215,39	1,51	0,00	572,05	
	(зона: 2)	788,95	215,39	1,51	0,00	572,05	
	(зона: 3)	788,95	215,39	1,51	0,00	572,05	
	(зона: 4)	788,95	215,39	1,51	0,00	572,05	
	(зона: 5)	788,95	215,39	1,51	0,00	572,05	
	(зона: 6)	788,95	215,39	1,51	0,00	572,05	
	(зона: 7)	788,95	215,39	1,51	0,00	572,05	
62-31-5	за два раза с лестниц						35,34
	(зона: 1)	940,11	366,83	1,23	0,00	572,05	
	(зона: 2)	940,11	366,83	1,23	0,00	572,05	
	(зона: 3)	940,11	366,83	1,23	0,00	572,05	
	(зона: 4)	940,11	366,83	1,23	0,00	572,05	
	(зона: 5)	940,11	366,83	1,23	0,00	572,05	
	(зона: 6)	940,11	366,83	1,23	0,00	572,05	
	(зона: 7)	940,11	366,83	1,23	0,00	572,05	
62-31-6	за два раза с люлек						44,12
	(зона: 1)	1031,25	457,97	1,23	0,00	572,05	
	(зона: 2)	1031,25	457,97	1,23	0,00	572,05	
	(зона: 3)	1031,25	457,97	1,23	0,00	572,05	
	(зона: 4)	1031,25	457,97	1,23	0,00	572,05	
	(зона: 5)	1031,25	457,97	1,23	0,00	572,05	
	(зона: 6)	1031,25	457,97	1,23	0,00	572,05	
	(зона: 7)	1031,25	457,97	1,23	0,00	572,05	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций		В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
Коды несущих материалов	Наименование и характеристика несущих элементов конструкций, единица измерения	Прямые затраты, руб.	в т.ч. оплата труда рабочих	всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход на единицу материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8

Таблица 62-32

Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных и чугунных труб.

Измеритель: 100 м² окрашиваемой поверхности

Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб:

62-32-1	стальных за 1 раз						62,75
	(зона: 1)	1096,55	609,93	1,23	0,00	485,39	
	(зона: 2)	1096,55	609,93	1,23	0,00	485,39	
	(зона: 3)	1096,55	609,93	1,23	0,00	485,39	
	(зона: 4)	1096,55	609,93	1,23	0,00	485,39	
	(зона: 5)	1096,55	609,93	1,23	0,00	485,39	
	(зона: 6)	1096,55	609,93	1,23	0,00	485,39	
	(зона: 7)	1096,55	609,93	1,23	0,00	485,39	
62-32-2	стальных за 2 раза						80,6
	(зона: 1)	1379,92	783,43	1,23	0,00	595,26	
	(зона: 2)	1379,92	783,43	1,23	0,00	595,26	
	(зона: 3)	1379,92	783,43	1,23	0,00	595,26	
	(зона: 4)	1379,92	783,43	1,23	0,00	595,26	
	(зона: 5)	1379,92	783,43	1,23	0,00	595,26	
	(зона: 6)	1379,92	783,43	1,23	0,00	595,26	
	(зона: 7)	1379,92	783,43	1,23	0,00	595,26	
62-32-3	чугунных за 1 раз						44,72
	(зона: 1)	921,30	434,68	1,23	0,00	485,39	
	(зона: 2)	921,30	434,68	1,23	0,00	485,39	
	(зона: 3)	921,30	434,68	1,23	0,00	485,39	
	(зона: 4)	921,30	434,68	1,23	0,00	485,39	
	(зона: 5)	921,30	434,68	1,23	0,00	485,39	
	(зона: 6)	921,30	434,68	1,23	0,00	485,39	
	(зона: 7)	921,30	434,68	1,23	0,00	485,39	
62-32-4	чугунных за 2 раза						51,22
	(зона: 1)	1094,35	497,86	1,23	0,00	595,26	
	(зона: 2)	1094,35	497,86	1,23	0,00	595,26	
	(зона: 3)	1094,35	497,86	1,23	0,00	595,26	
	(зона: 4)	1094,35	497,86	1,23	0,00	595,26	
	(зона: 5)	1094,35	497,86	1,23	0,00	595,26	
	(зона: 6)	1094,35	497,86	1,23	0,00	595,26	
	(зона: 7)	1094,35	497,86	1,23	0,00	595,26	

Таблица 62-33

Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления.

Измеритель: 100 м² окрашиваемой поверхности

Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления:

62-33-1	за 1 раз						50,02
	(зона: 1)	1012,33	525,71	1,23	0,00	485,39	
	(зона: 2)	1012,33	525,71	1,23	0,00	485,39	
	(зона: 3)	1012,33	525,71	1,23	0,00	485,39	
	(зона: 4)	1012,33	525,71	1,23	0,00	485,39	
	(зона: 5)	1012,33	525,71	1,23	0,00	485,39	
	(зона: 6)	1012,33	525,71	1,23	0,00	485,39	
	(зона: 7)	1012,33	525,71	1,23	0,00	485,39	
62-33-2	за 2 раза						65,94
	(зона: 1)	1289,52	693,03	1,23	0,00	595,26	

Номера расценов	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			затраты труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды исчислительных материалов	Наименование и характеристика исчислительных элементов, единица измерения			исето	в т.ч. затраты труда машинистов	исето неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
	(зона: 2)	1289,52	693,03	1,23	0,00	595,26	
	(зона: 3)	1289,52	693,03	1,23	0,00	595,26	
	(зона: 4)	1289,52	693,03	1,23	0,00	595,26	
	(зона: 5)	1289,52	693,03	1,23	0,00	595,26	
	(зона: 6)	1289,52	693,03	1,23	0,00	595,26	
	(зона: 7)	1289,52	693,03	1,23	0,00	595,26	

Таблица 62-34

Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических оконных переплетов, санитарно-технических приборов и других металлических поверхностей площадью до 0,25 м².

Измеритель: 100 м² окрашиваемой поверхности

Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических оконных переплетов, санитарно-технических приборов и других металлических поверхностей площадью до 0,25 м²:

62-34-1	за 1 раз						59,8
	(зона: 1)	1121,02	612,95	1,23	0,00	506,84	
	(зона: 2)	1121,02	612,95	1,23	0,00	506,84	
	(зона: 3)	1121,02	612,95	1,23	0,00	506,84	
	(зона: 4)	1121,02	612,95	1,23	0,00	506,84	
	(зона: 5)	1121,02	612,95	1,23	0,00	506,84	
	(зона: 6)	1121,02	612,95	1,23	0,00	506,84	
	(зона: 7)	1121,02	612,95	1,23	0,00	506,84	
62-34-2	за 2 раза						77,74
	(зона: 1)	1412,13	796,84	1,23	0,00	614,06	
	(зона: 2)	1412,13	796,84	1,23	0,00	614,06	
	(зона: 3)	1412,13	796,84	1,23	0,00	614,06	
	(зона: 4)	1412,13	796,84	1,23	0,00	614,06	
	(зона: 5)	1412,13	796,84	1,23	0,00	614,06	
	(зона: 6)	1412,13	796,84	1,23	0,00	614,06	
	(зона: 7)	1412,13	796,84	1,23	0,00	614,06	

Таблица 62-35

Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград.

Измеритель: 100 м² окрашиваемой поверхности

Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград:

62-35-1	без рельефа за 1 раз						62,75
	(зона: 1)	915,59	651,35	1,23	0,00	263,01	
	(зона: 2)	915,59	651,35	1,23	0,00	263,01	
	(зона: 3)	915,59	651,35	1,23	0,00	263,01	
	(зона: 4)	915,59	651,35	1,23	0,00	263,01	
	(зона: 5)	915,59	651,35	1,23	0,00	263,01	
	(зона: 6)	915,59	651,35	1,23	0,00	263,01	
	(зона: 7)	915,59	651,35	1,23	0,00	263,01	
62-35-2	без рельефа за 2 раза						80,73
	(зона: 1)	1206,90	837,98	1,23	0,00	367,69	
	(зона: 2)	1206,90	837,98	1,23	0,00	367,69	
	(зона: 3)	1206,90	837,98	1,23	0,00	367,69	
	(зона: 4)	1206,90	837,98	1,23	0,00	367,69	
	(зона: 5)	1206,90	837,98	1,23	0,00	367,69	
	(зона: 6)	1206,90	837,98	1,23	0,00	367,69	
	(зона: 7)	1206,90	837,98	1,23	0,00	367,69	
62-35-3	художественных с рельефом за 1 раз						78,23
	(зона: 1)	1411,31	812,03	1,23	0,00	598,05	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды искусственных материалов	Наименование и характеристика искусственных материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	выпуска искусственных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
	(зона: 2)	1411,31	812,03	1,23	0,00	598,05	
	(зона: 3)	1411,31	812,03	1,23	0,00	598,05	
	(зона: 4)	1411,31	812,03	1,23	0,00	598,05	
	(зона: 5)	1411,31	812,03	1,23	0,00	598,05	
	(зона: 6)	1411,31	812,03	1,23	0,00	598,05	
	(зона: 7)	1411,31	812,03	1,23	0,00	598,05	
62-35-4	художественных с рельефом за 2 раза						100,7
	(зона: 1)	1921,54	1045,27	1,23	0,00	875,04	
	(зона: 2)	1921,54	1045,27	1,23	0,00	875,04	
	(зона: 3)	1921,54	1045,27	1,23	0,00	875,04	
	(зона: 4)	1921,54	1045,27	1,23	0,00	875,04	
	(зона: 5)	1921,54	1045,27	1,23	0,00	875,04	
	(зона: 6)	1921,54	1045,27	1,23	0,00	875,04	
	(зона: 7)	1921,54	1045,27	1,23	0,00	875,04	

Таблица 62-36

Окраска алюминиевым порошком ранее окрашенных металлических поверхностей.

Измеритель: 100 м² окрашиваемой поверхности

Окраска алюминиевым порошком ранее окрашенных металлических поверхностей:

62-36-1	водосточных труб за 1 раз						33,7
	(зона: 1)	453,07	358,57	1,23	0,00	93,27	
	(зона: 2)	453,07	358,57	1,23	0,00	93,27	
	(зона: 3)	453,07	358,57	1,23	0,00	93,27	
	(зона: 4)	453,07	358,57	1,23	0,00	93,27	
	(зона: 5)	453,07	358,57	1,23	0,00	93,27	
	(зона: 6)	453,07	358,57	1,23	0,00	93,27	
	(зона: 7)	453,07	358,57	1,23	0,00	93,27	
62-36-2	водосточных труб за 2 раза						52,1
	(зона: 1)	713,40	554,34	1,23	0,00	157,83	
	(зона: 2)	713,40	554,34	1,23	0,00	157,83	
	(зона: 3)	713,40	554,34	1,23	0,00	157,83	
	(зона: 4)	713,40	554,34	1,23	0,00	157,83	
	(зона: 5)	713,40	554,34	1,23	0,00	157,83	
	(зона: 6)	713,40	554,34	1,23	0,00	157,83	
	(зона: 7)	713,40	554,34	1,23	0,00	157,83	
62-36-3	площадью до 5 м ² за 1 раз						51,6
	(зона: 1)	643,52	549,02	1,23	0,00	93,27	
	(зона: 2)	643,52	549,02	1,23	0,00	93,27	
	(зона: 3)	643,52	549,02	1,23	0,00	93,27	
	(зона: 4)	643,52	549,02	1,23	0,00	93,27	
	(зона: 5)	643,52	549,02	1,23	0,00	93,27	
	(зона: 6)	643,52	549,02	1,23	0,00	93,27	
	(зона: 7)	643,52	549,02	1,23	0,00	93,27	
62-36-4	площадью до 5 м ² за 2 раза						78
	(зона: 1)	988,98	829,92	1,23	0,00	157,83	
	(зона: 2)	988,98	829,92	1,23	0,00	157,83	
	(зона: 3)	988,98	829,92	1,23	0,00	157,83	
	(зона: 4)	988,98	829,92	1,23	0,00	157,83	
	(зона: 5)	988,98	829,92	1,23	0,00	157,83	
	(зона: 6)	988,98	829,92	1,23	0,00	157,83	
	(зона: 7)	988,98	829,92	1,23	0,00	157,83	
62-36-5	площадью более 5 м ² за 1 раз						18,6
	(зона: 1)	292,40	197,90	1,23	0,00	93,27	

Номера расценов	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций		В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оценка труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				исето	в т.ч. оплата труда машинистов		
Коды исчислительных материалов	Наименование и характеристика исчисленных расценочных материалов, единицы измерения	Прямые затраты, руб.				расход исчисленных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
	(зона: 2)	292,40	197,90	1,23	0,00	93,27	
	(зона: 3)	292,40	197,90	1,23	0,00	93,27	
	(зона: 4)	292,40	197,90	1,23	0,00	93,27	
	(зона: 5)	292,40	197,90	1,23	0,00	93,27	
	(зона: 6)	292,40	197,90	1,23	0,00	93,27	
	(зона: 7)	292,40	197,90	1,23	0,00	93,27	
62-36-6	площадью более 5 м ² за 2 раза						32,1
	(зона: 1)	500,60	341,54	1,23	0,00	157,83	
	(зона: 2)	500,60	341,54	1,23	0,00	157,83	
	(зона: 3)	500,60	341,54	1,23	0,00	157,83	
	(зона: 4)	500,60	341,54	1,23	0,00	157,83	
	(зона: 5)	500,60	341,54	1,23	0,00	157,83	
	(зона: 6)	500,60	341,54	1,23	0,00	157,83	
	(зона: 7)	500,60	341,54	1,23	0,00	157,83	
При работе с приставных лестниц добавлять:							
62-36-7	к расценке 62-36-1						8,4
	(зона: 1-7)	89,38	89,38	0,00	0,00	0,00	
62-36-8	к расценке 62-36-2						13,1
	(зона: 1-7)	139,38	139,38	0,00	0,00	0,00	
62-36-9	к расценке 62-36-3						12,9
	(зона: 1-7)	137,26	137,26	0,00	0,00	0,00	
62-36-10	к расценке 62-36-4						19,4
	(зона: 1-7)	206,42	206,42	0,00	0,00	0,00	
62-36-11	к расценке 62-36-5						4,6
	(зона: 1-7)	48,94	48,94	0,00	0,00	0,00	
62-36-12	к расценке 62-36-6						8
	(зона: 1-7)	85,12	85,12	0,00	0,00	0,00	
При работе с подвесных люлек добавлять:							
62-36-13	к расценке 62-36-1						6,7
	(зона: 1-7)	71,29	71,29	0,00	0,00	0,00	
62-36-14	к расценке 62-36-2						10,4
	(зона: 1-7)	110,66	110,66	0,00	0,00	0,00	
62-36-15	к расценке 62-36-3						10,3
	(зона: 1-7)	109,59	109,59	0,00	0,00	0,00	
62-36-16	к расценке 62-36-4						15,5
	(зона: 1-7)	164,92	164,92	0,00	0,00	0,00	
62-36-17	к расценке 62-36-5						3,7
	(зона: 1-7)	39,37	39,37	0,00	0,00	0,00	
62-36-18	к расценке 62-36-6						6,4
	(зона: 1-7)	68,10	68,10	0,00	0,00	0,00	

Подраздел 62.4 РАЗНЫЕ РАБОТЫ**Таблица 62-37****Окраска известковыми составами печей, стояков и труб.**Измеритель: 100 м² окрашиваемой поверхности

62-37-1	Окраска известковыми составами печей, стояков, труб						12,17
	(зона: 1)	146,85	124,74	1,23	0,00	20,88	
	(зона: 2)	146,85	124,74	1,23	0,00	20,88	
	(зона: 3)	146,85	124,74	1,23	0,00	20,88	
	(зона: 4)	146,85	124,74	1,23	0,00	20,88	
	(зона: 5)	146,85	124,74	1,23	0,00	20,88	
	(зона: 6)	146,85	124,74	1,23	0,00	20,88	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды технических материалов	Наименование и характеристика технических материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	высших, неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
	(зона: 7)	146,85	124,74	1,23	0,00	20,88	

Таблица 62-38 Перемаковка стекол.Измеритель: 100 м² окрашиваемой поверхности

62-38-1	Перемаковка стекол						98,67
	(зона: 1)	1129,46	1011,37	0,00	0,00	118,09	
	(зона: 2)	1129,46	1011,37	0,00	0,00	118,09	
	(зона: 3)	1129,46	1011,37	0,00	0,00	118,09	
	(зона: 4)	1129,46	1011,37	0,00	0,00	118,09	
	(зона: 5)	1129,46	1011,37	0,00	0,00	118,09	
	(зона: 6)	1129,46	1011,37	0,00	0,00	118,09	
	(зона: 7)	1129,46	1011,37	0,00	0,00	118,09	

Таблица 62-39 Промывка поверхности, окрашенной масляными красками.Измеритель: 100 м² промытой поверхности

Промывка поверхности, окрашенной масляными красками:

62-39-1	стен и фасадов						5,98
	(зона: 1)	64,59	57,11	0,00	0,00	7,48	
	(зона: 2)	64,59	57,11	0,00	0,00	7,48	
	(зона: 3)	64,59	57,11	0,00	0,00	7,48	
	(зона: 4)	64,59	57,11	0,00	0,00	7,48	
	(зона: 5)	64,59	57,11	0,00	0,00	7,48	
	(зона: 6)	64,59	57,11	0,00	0,00	7,48	
	(зона: 7)	64,59	57,11	0,00	0,00	7,48	
62-39-2	потолков						7,64
	(зона: 1)	80,44	72,96	0,00	0,00	7,48	
	(зона: 2)	80,44	72,96	0,00	0,00	7,48	
	(зона: 3)	80,44	72,96	0,00	0,00	7,48	
	(зона: 4)	80,44	72,96	0,00	0,00	7,48	
	(зона: 5)	80,44	72,96	0,00	0,00	7,48	
	(зона: 6)	80,44	72,96	0,00	0,00	7,48	
	(зона: 7)	80,44	72,96	0,00	0,00	7,48	
62-39-3	окон и дверей						9,35
	(зона: 1)	96,77	89,29	0,00	0,00	7,48	
	(зона: 2)	96,77	89,29	0,00	0,00	7,48	
	(зона: 3)	96,77	89,29	0,00	0,00	7,48	
	(зона: 4)	96,77	89,29	0,00	0,00	7,48	
	(зона: 5)	96,77	89,29	0,00	0,00	7,48	
	(зона: 6)	96,77	89,29	0,00	0,00	7,48	
	(зона: 7)	96,77	89,29	0,00	0,00	7,48	

При промывке фасадов с лестниц добавлять:

62-39-4	к расценке 62-39-1						1,56
	(зона: 1-7)	14,90	14,90	0,00	0,00	0,00	
62-39-5	к расценке 62-39-3						2,73
	(зона: 1-7)	26,07	26,07	0,00	0,00	0,00	

При промывке фасадов с балконов добавлять:

62-39-6	к расценке 62-39-1						1,24
	(зона: 1-7)	11,84	11,84	0,00	0,00	0,00	
62-39-7	к расценке 62-39-3						2,21
	(зона: 1-7)	21,11	21,11	0,00	0,00	0,00	

Номера расценов	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			затраты труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				исето	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8

Таблица 62-40

Протирка олифой поверхности, окрашенной масляными красками.

Измеритель: 100 м² протертой поверхности

Протирка олифой поверхности, окрашенной масляными красками:

62-40-1	стен, потолков и фасадов (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4) (зона: 5) (зона: 6) (зона: 7)	64,82 64,82 64,82 64,82 64,82 64,82 64,82	55,34 55,34 55,34 55,34 55,34 55,34 55,34	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	9,48 9,48 9,48 9,48 9,48 9,48 9,48	5,85
62-40-2	полов (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4) (зона: 5) (зона: 6) (зона: 7)	42,68 42,68 42,68 42,68 42,68 42,68 42,68	33,20 33,20 33,20 33,20 33,20 33,20 33,20	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	9,48 9,48 9,48 9,48 9,48 9,48 9,48	3,51
62-40-3	окон и дверей (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4) (зона: 5) (зона: 6) (зона: 7)	75,89 75,89 75,89 75,89 75,89 75,89 75,89	66,41 66,41 66,41 66,41 66,41 66,41 66,41	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	9,48 9,48 9,48 9,48 9,48 9,48 9,48	7,02
При протирке фасадов с лестниц добавлять:							
62-40-4	к расценке 62-40-1 (зона: 1-7)	14,28	14,28	0,00	0,00	0,00	1,51
62-40-5	к расценке 62-40-3 (зона: 1-7)	14,00	14,00	0,00	0,00	0,00	1,48
При протирке фасадов с люлек добавлять:							
62-40-6	к расценке 62-40-1 (зона: 1-7)	11,07	11,07	0,00	0,00	0,00	1,17
62-40-7	к расценке 62-40-3 (зона: 1-7)	13,53	13,53	0,00	0,00	0,00	1,43

Таблица 62-41

Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок.

Измеритель: 100 м² расчищенной поверхности

Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок:

62-41-1	с земли и лесов (зона: 1-7)	194,90	194,90	0,00	0,00	0,00	20,8
62-41-2	с лестниц (зона: 1-7)	242,40	242,40	0,00	0,00	0,00	25,87
62-41-3	с люлек (зона: 1-7)	343,88	343,88	0,00	0,00	0,00	36,7

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды технических материалов	Наименование и характеристика технических материалов, единицы измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	высшие, неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8

Таблица 62-42

Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором.

Измеритель: 100 м² протравленной поверхности

62-42-1	Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором						3,77
	(зона: 1)	43,22	35,32	0,00	0,00	7,90	
	(зона: 2)	43,22	35,32	0,00	0,00	7,90	
	(зона: 3)	43,22	35,32	0,00	0,00	7,90	
	(зона: 4)	43,22	35,32	0,00	0,00	7,90	
	(зона: 5)	43,22	35,32	0,00	0,00	7,90	
	(зона: 6)	43,22	35,32	0,00	0,00	7,90	
	(зона: 7)	43,22	35,32	0,00	0,00	7,90	

Таблица 62-43

Меловая защита стекол при окраске фасадов.

Измеритель: 100 м² площади оконных проемов

Меловая защита стекол при окраске фасадов:

62-43-1	с земли и лесов						16,9
	(зона: 1)	170,03	158,35	0,00	0,00	11,68	
	(зона: 2)	170,03	158,35	0,00	0,00	11,68	
	(зона: 3)	170,03	158,35	0,00	0,00	11,68	
	(зона: 4)	170,03	158,35	0,00	0,00	11,68	
	(зона: 5)	170,03	158,35	0,00	0,00	11,68	
	(зона: 6)	170,03	158,35	0,00	0,00	11,68	
	(зона: 7)	170,03	158,35	0,00	0,00	11,68	
62-43-2	с лестниц						21,2
	(зона: 1)	210,32	198,64	0,00	0,00	11,68	
	(зона: 2)	210,32	198,64	0,00	0,00	11,68	
	(зона: 3)	210,32	198,64	0,00	0,00	11,68	
	(зона: 4)	210,32	198,64	0,00	0,00	11,68	
	(зона: 5)	210,32	198,64	0,00	0,00	11,68	
	(зона: 6)	210,32	198,64	0,00	0,00	11,68	
	(зона: 7)	210,32	198,64	0,00	0,00	11,68	
62-43-3	с люлек						20,3
	(зона: 1)	201,89	190,21	0,00	0,00	11,68	
	(зона: 2)	201,89	190,21	0,00	0,00	11,68	
	(зона: 3)	201,89	190,21	0,00	0,00	11,68	
	(зона: 4)	201,89	190,21	0,00	0,00	11,68	
	(зона: 5)	201,89	190,21	0,00	0,00	11,68	
	(зона: 6)	201,89	190,21	0,00	0,00	11,68	
	(зона: 7)	201,89	190,21	0,00	0,00	11,68	

Таблица 62-44

Огнезащитная пропитка текстильных тканевых покрытий.

Измеритель: 100 м² отделяваемой поверхности

62-44-1	Огнезащитная пропитка текстильных тканевых покрытий						32,41
	(зона: 1)	1920,31	361,70	66,78	0,00	1491,83	
	(зона: 2)	1920,31	361,70	66,78	0,00	1491,83	
	(зона: 3)	1920,31	361,70	66,78	0,00	1491,83	
	(зона: 4)	1920,31	361,70	66,78	0,00	1491,83	
	(зона: 5)	1920,31	361,70	66,78	0,00	1491,83	
	(зона: 6)	1920,31	361,70	66,78	0,00	1491,83	
	(зона: 7)	1920,31	361,70	66,78	0,00	1491,83	

Номера расценов	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				исето	в т.ч. оплата труда машинистов		
Коды исчетных материалов	Наименование и характеристика исчетных материалов, единица измерения					исето исчетных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
Раздел 63. СТЕКОЛЬНЫЕ, ОБОЙНЫЕ И ОБЛИЦОВОЧНЫЕ РАБОТЫ							
Таблица 63-1		Смена стекол толщиной 2-3 мм на штапиках по замаске.					
Измеритель: 100 м² остекления							
Смена стекол толщиной 2-3 мм на штапиках по замаске:							
63-1-1	в деревянных переплетах при площади стекла до 0,25 м²						310,88
	(зона: 1)	8702,86	3186,52	39,13	3,33	5477,21	
	(зона: 2)	8702,86	3186,52	39,13	3,33	5477,21	
	(зона: 3)	8702,86	3186,52	39,13	3,33	5477,21	
	(зона: 4)	8702,86	3186,52	39,13	3,33	5477,21	
	(зона: 5)	8702,86	3186,52	39,13	3,33	5477,21	
	(зона: 6)	8702,86	3186,52	39,13	3,33	5477,21	
	(зона: 7)	8702,86	3186,52	39,13	3,33	5477,21	
(509-9900)	Строительный мусор, (т)	-	-	-	-	(0,55)	-
63-1-2	в деревянных переплетах при площади стекла до 0,5 м²						196,3
	(зона: 1)	7075,76	2012,08	39,13	3,33	5024,55	
	(зона: 2)	7075,76	2012,08	39,13	3,33	5024,55	
	(зона: 3)	7075,76	2012,08	39,13	3,33	5024,55	
	(зона: 4)	7075,76	2012,08	39,13	3,33	5024,55	
	(зона: 5)	7075,76	2012,08	39,13	3,33	5024,55	
	(зона: 6)	7075,76	2012,08	39,13	3,33	5024,55	
	(зона: 7)	7075,76	2012,08	39,13	3,33	5024,55	
(509-9900)	Строительный мусор, (т)	-	-	-	-	(0,5)	-
63-1-3	в деревянных переплетах при площади стекла до 1,0 м²						137,8
	(зона: 1)	5882,42	1412,45	39,13	3,33	4430,84	
	(зона: 2)	5882,42	1412,45	39,13	3,33	4430,84	
	(зона: 3)	5882,42	1412,45	39,13	3,33	4430,84	
	(зона: 4)	5882,42	1412,45	39,13	3,33	4430,84	
	(зона: 5)	5882,42	1412,45	39,13	3,33	4430,84	
	(зона: 6)	5882,42	1412,45	39,13	3,33	4430,84	
	(зона: 7)	5882,42	1412,45	39,13	3,33	4430,84	
(509-9900)	Строительный мусор, (т)	-	-	-	-	(0,48)	-
63-1-4	в металлических переплетах при площади стекла до 0,25 м²						325
	(зона: 1)	8664,95	3331,25	39,13	3,33	5294,57	
	(зона: 2)	8664,95	3331,25	39,13	3,33	5294,57	
	(зона: 3)	8664,95	3331,25	39,13	3,33	5294,57	
	(зона: 4)	8664,95	3331,25	39,13	3,33	5294,57	
	(зона: 5)	8664,95	3331,25	39,13	3,33	5294,57	
	(зона: 6)	8664,95	3331,25	39,13	3,33	5294,57	
	(зона: 7)	8664,95	3331,25	39,13	3,33	5294,57	
(509-9900)	Строительный мусор, (т)	-	-	-	-	(0,59)	-
63-1-5	в металлических переплетах при площади стекла до 0,5 м²						189,8
	(зона: 1)	6464,94	1945,45	39,13	3,33	4480,36	
	(зона: 2)	6464,94	1945,45	39,13	3,33	4480,36	
	(зона: 3)	6464,94	1945,45	39,13	3,33	4480,36	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
1	2	3	4	5	6	7	8
(509-9900)	(зона: 4)	6464,94	1945,45	39,13	3,33	4480,36	
	(зона: 5)	6464,94	1945,45	39,13	3,33	4480,36	
	(зона: 6)	6464,94	1945,45	39,13	3,33	4480,36	
	(зона: 7)	6464,94	1945,45	39,13	3,33	4480,36	
	Строительный мусор. (шт)	-	-	-	-	(0,52)	
63-1-6	в металлических переплетах при площади стекла до 1,0 м²						140,4
(509-9900)	(зона: 1)	5608,04	1439,10	39,13	3,33	4129,81	
	(зона: 2)	5608,04	1439,10	39,13	3,33	4129,81	
	(зона: 3)	5608,04	1439,10	39,13	3,33	4129,81	
	(зона: 4)	5608,04	1439,10	39,13	3,33	4129,81	
	(зона: 5)	5608,04	1439,10	39,13	3,33	4129,81	
	(зона: 6)	5608,04	1439,10	39,13	3,33	4129,81	
	(зона: 7)	5608,04	1439,10	39,13	3,33	4129,81	
	Строительный мусор. (шт)	-	-	-	-	(0,48)	
При работе с приставных лестниц добавлять:							
63-1-7	к расценке 63-1-1						84,5
63-1-8	(зона: 1-7)	866,13	866,13	0,00	0,00	0,00	47,58
	к расценке 63-1-2						
63-1-9	(зона: 1-7)	487,70	487,70	0,00	0,00	0,00	33,15
	к расценке 63-1-3						
63-1-10	(зона: 1-7)	339,79	339,79	0,00	0,00	0,00	79,3
	к расценке 63-1-4						
63-1-11	(зона: 1-7)	812,83	812,83	0,00	0,00	0,00	45,8
	к расценке 63-1-5						
63-1-12	(зона: 1-7)	469,45	469,45	0,00	0,00	0,00	25,7
	к расценке 63-1-6						
	(зона: 1-7)	263,43	263,43	0,00	0,00	0,00	
	к расценке 63-1-7						
При работе с люлек добавлять:							
63-1-13	(зона: 1-7)	699,56	699,56	0,00	0,00	0,00	68,25
	к расценке 63-1-1						
63-1-14	(зона: 1-7)	390,42	390,42	0,00	0,00	0,00	38,09
	к расценке 63-1-2						
63-1-15	(зона: 1-7)	271,83	271,83	0,00	0,00	0,00	26,52
	к расценке 63-1-3						
63-1-16	(зона: 1-7)	652,93	652,93	0,00	0,00	0,00	63,7
	к расценке 63-1-4						
63-1-17	(зона: 1-7)	345,02	345,02	0,00	0,00	0,00	33,66
	к расценке 63-1-5						
63-1-18	(зона: 1-7)	273,16	273,16	0,00	0,00	0,00	26,65
	к расценке 63-1-6						

Таблица 63-2

Смена стекол толщиной 4-6 мм в деревянных переплетах.Измеритель: 100 м² остекления

Смена стекол толщиной 4-6 мм в деревянных переплетах на подставках:

63-2-1	по замаске при площади стекол до 0,25 м ²						191,1
(509-9900)	(зона: 1)	7559,57	2107,83	39,13	3,33	5412,61	
	(зона: 2)	7559,57	2107,83	39,13	3,33	5412,61	
	(зона: 3)	7559,57	2107,83	39,13	3,33	5412,61	
	(зона: 4)	7559,57	2107,83	39,13	3,33	5412,61	
	(зона: 5)	7559,57	2107,83	39,13	3,33	5412,61	
	(зона: 6)	7559,57	2107,83	39,13	3,33	5412,61	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			затраты труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				исето	в т.ч. затраты труда машинистов		
1	2	3	4	5	6	7	8
(509-9900)	Строительный мусор, (т)	-	-	-	-	(1,03)	-
63-2-2	по замазке при площади стекол до 0,5 м²						135,2
	(зона: 1)	6349,29	1491,26	39,13	3,33	4818,90	
	(зона: 2)	6349,29	1491,26	39,13	3,33	4818,90	
	(зона: 3)	6349,29	1491,26	39,13	3,33	4818,90	
	(зона: 4)	6349,29	1491,26	39,13	3,33	4818,90	
	(зона: 5)	6349,29	1491,26	39,13	3,33	4818,90	
	(зона: 6)	6349,29	1491,26	39,13	3,33	4818,90	
	(зона: 7)	6349,29	1491,26	39,13	3,33	4818,90	
(509-9900)	Строительный мусор, (т)	-	-	-	-	(1,013)	-
63-2-3	по замазке при площади стекол до 1,0 м²						105,3
	(зона: 1)	5455,28	1161,46	39,13	3,33	4254,69	
	(зона: 2)	5455,28	1161,46	39,13	3,33	4254,69	
	(зона: 3)	5455,28	1161,46	39,13	3,33	4254,69	
	(зона: 4)	5455,28	1161,46	39,13	3,33	4254,69	
	(зона: 5)	5455,28	1161,46	39,13	3,33	4254,69	
	(зона: 6)	5455,28	1161,46	39,13	3,33	4254,69	
	(зона: 7)	5455,28	1161,46	39,13	3,33	4254,69	
(509-9900)	Строительный мусор, (т)	-	-	-	-	(0,99)	-
63-2-4	по эластичной прокладке при площади стекол до 0,25 м²						214,5
	(зона: 1)	8086,61	2365,94	39,13	3,33	5681,54	
	(зона: 2)	8086,61	2365,94	39,13	3,33	5681,54	
	(зона: 3)	8086,61	2365,94	39,13	3,33	5681,54	
	(зона: 4)	8086,61	2365,94	39,13	3,33	5681,54	
	(зона: 5)	8086,61	2365,94	39,13	3,33	5681,54	
	(зона: 6)	8086,61	2365,94	39,13	3,33	5681,54	
	(зона: 7)	8086,61	2365,94	39,13	3,33	5681,54	
(509-9900)	Строительный мусор, (т)	-	-	-	-	(1,01)	-
63-2-5	по эластичной прокладке при площади стекол до 0,5 м²						150,8
	(зона: 1)	6664,22	1663,32	39,13	3,33	4961,77	
	(зона: 2)	6664,22	1663,32	39,13	3,33	4961,77	
	(зона: 3)	6664,22	1663,32	39,13	3,33	4961,77	
	(зона: 4)	6664,22	1663,32	39,13	3,33	4961,77	
	(зона: 5)	6664,22	1663,32	39,13	3,33	4961,77	
	(зона: 6)	6664,22	1663,32	39,13	3,33	4961,77	
	(зона: 7)	6664,22	1663,32	39,13	3,33	4961,77	
(509-9900)	Строительный мусор, (т)	-	-	-	-	(1)	-
63-2-6	по эластичной прокладке при площади стекол до 1,0 м²						115,7
	(зона: 1)	5735,99	1276,17	39,13	3,33	4420,69	
	(зона: 2)	5735,99	1276,17	39,13	3,33	4420,69	
	(зона: 3)	5735,99	1276,17	39,13	3,33	4420,69	
	(зона: 4)	5735,99	1276,17	39,13	3,33	4420,69	
	(зона: 5)	5735,99	1276,17	39,13	3,33	4420,69	
	(зона: 6)	5735,99	1276,17	39,13	3,33	4420,69	
	(зона: 7)	5735,99	1276,17	39,13	3,33	4420,69	
(509-9900)	Строительный мусор, (т)	-	-	-	-	(0,98)	-
При работе с лестниц добавлять:							
63-2-7	к расценке 63-2-1						46,15

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
1	2	3	4	5	6	7	8
	(зона: 1-7)	509,03	509,03	0,00	0,00	0,00	
63-2-8	к расценке 63-2-2						32,11
	(зона: 1-7)	354,17	354,17	0,00	0,00	0,00	
63-2-9	к расценке 63-2-3						24,83
	(зона: 1-7)	273,87	273,87	0,00	0,00	0,00	
63-2-10	к расценке 63-2-4						52,1
	(зона: 1-7)	574,66	574,66	0,00	0,00	0,00	
63-2-11	к расценке 63-2-5						36,27
	(зона: 1-7)	400,06	400,06	0,00	0,00	0,00	
63-2-12	к расценке 63-2-6						27,43
	(зона: 1-7)	302,55	302,55	0,00	0,00	0,00	
При работе с люлек добавлять:							
63-2-13	к расценке 63-2-1						36,92
	(зона: 1-7)	407,23	407,23	0,00	0,00	0,00	
63-2-14	к расценке 63-2-2						25,87
	(зона: 1-7)	285,35	285,35	0,00	0,00	0,00	
63-2-15	к расценке 63-2-3						19,9
	(зона: 1-7)	219,50	219,50	0,00	0,00	0,00	
63-2-16	к расценке 63-2-4						41,6
	(зона: 1-7)	458,85	458,85	0,00	0,00	0,00	
63-2-17	к расценке 63-2-5						28,9
	(зона: 1-7)	318,77	318,77	0,00	0,00	0,00	
63-2-18	к расценке 63-2-6						21,8
	(зона: 1-7)	240,45	240,45	0,00	0,00	0,00	

Таблица 63-3

Смена стекол толщиной 4-6 мм в металлических переплетах.Измеритель: 100 м² остекления**Смена стекол толщиной 4-6 мм в металлических переплетах на штапиках:**

63-3-1	по заматке при площади стекол до 0,25 м ²						191,1
	(зона: 1)	6596,95	2107,83	39,13	3,33	4449,99	
	(зона: 2)	6596,95	2107,83	39,13	3,33	4449,99	
	(зона: 3)	6596,95	2107,83	39,13	3,33	4449,99	
	(зона: 4)	6596,95	2107,83	39,13	3,33	4449,99	
	(зона: 5)	6596,95	2107,83	39,13	3,33	4449,99	
	(зона: 6)	6596,95	2107,83	39,13	3,33	4449,99	
	(зона: 7)	6596,95	2107,83	39,13	3,33	4449,99	
(509-9900)	Строительный мусор. (м)	-	-	-	-	(1,07)	-
63-3-2	по заматке при площади стекол до 0,5 м ²						135,2
	(зона: 1)	5577,24	1491,26	39,13	3,33	4046,85	
	(зона: 2)	5577,24	1491,26	39,13	3,33	4046,85	
	(зона: 3)	5577,24	1491,26	39,13	3,33	4046,85	
	(зона: 4)	5577,24	1491,26	39,13	3,33	4046,85	
	(зона: 5)	5577,24	1491,26	39,13	3,33	4046,85	
	(зона: 6)	5577,24	1491,26	39,13	3,33	4046,85	
	(зона: 7)	5577,24	1491,26	39,13	3,33	4046,85	
(509-9900)	Строительный мусор. (м)	-	-	-	-	(1,04)	-
63-3-3	по заматке при площади стекол до 1,0 м ²						105,3
	(зона: 1)	10316,13	1161,46	39,13	3,33	9115,54	
	(зона: 2)	10316,13	1161,46	39,13	3,33	9115,54	
	(зона: 3)	10316,13	1161,46	39,13	3,33	9115,54	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				исполн.	в т.ч. оплата труда машинистов		
1	2	3	4	5	6	7	8
(509-9900)	(зона: 4)	10316,13	1161,46	39,13	3,33	9115,54	(1)
	(зона: 5)	10316,13	1161,46	39,13	3,33	9115,54	
	(зона: 6)	10316,13	1161,46	39,13	3,33	9115,54	
	(зона: 7)	10316,13	1161,46	39,13	3,33	9115,54	
	Строительный мусор, (т)	-	-	-	-	-	
63-3-4	по эластичной прокладке при площади стекол до 0,25 м²						243,1
	(зона: 1)	6883,81	2681,39	39,13	3,33	4163,29	(1)
	(зона: 2)	6883,81	2681,39	39,13	3,33	4163,29	
	(зона: 3)	6883,81	2681,39	39,13	3,33	4163,29	
	(зона: 4)	6883,81	2681,39	39,13	3,33	4163,29	
	(зона: 5)	6883,81	2681,39	39,13	3,33	4163,29	
	(зона: 6)	6883,81	2681,39	39,13	3,33	4163,29	
	(зона: 7)	6883,81	2681,39	39,13	3,33	4163,29	
Строительный мусор, (т)	-	-	-	-	-		
63-3-5	по эластичной прокладке при площади стекол до 0,5 м²						171,6
	(зона: 1)	5755,27	1892,75	39,13	3,33	3823,39	(0,98)
	(зона: 2)	5755,27	1892,75	39,13	3,33	3823,39	
	(зона: 3)	5755,27	1892,75	39,13	3,33	3823,39	
	(зона: 4)	5755,27	1892,75	39,13	3,33	3823,39	
	(зона: 5)	5755,27	1892,75	39,13	3,33	3823,39	
	(зона: 6)	5755,27	1892,75	39,13	3,33	3823,39	
	(зона: 7)	5755,27	1892,75	39,13	3,33	3823,39	
Строительный мусор, (т)	-	-	-	-	-		
63-3-6	по эластичной прокладке при площади стекол до 1,0 м²						135,2
	(зона: 1)	5192,57	1491,26	39,13	3,33	3662,18	(0,98)
	(зона: 2)	5192,57	1491,26	39,13	3,33	3662,18	
	(зона: 3)	5192,57	1491,26	39,13	3,33	3662,18	
	(зона: 4)	5192,57	1491,26	39,13	3,33	3662,18	
	(зона: 5)	5192,57	1491,26	39,13	3,33	3662,18	
	(зона: 6)	5192,57	1491,26	39,13	3,33	3662,18	
	(зона: 7)	5192,57	1491,26	39,13	3,33	3662,18	
Строительный мусор, (т)	-	-	-	-	-		
При работе с лестниц добавлять:							
63-3-7	к расценке 63-3-1						46,15
	(зона: 1-7)	509,03	509,03	0,00	0,00	0,00	
63-3-8	к расценке 63-3-2						32,11
	(зона: 1-7)	354,17	354,17	0,00	0,00	0,00	
63-3-9	к расценке 63-3-3						24,83
	(зона: 1-7)	273,87	273,87	0,00	0,00	0,00	
63-3-10	к расценке 63-3-4						59,41
	(зона: 1-7)	655,29	655,29	0,00	0,00	0,00	
63-3-11	к расценке 63-3-5						41,47
	(зона: 1-7)	457,41	457,41	0,00	0,00	0,00	
63-3-12	к расценке 63-3-6						32,11
	(зона: 1-7)	354,17	354,17	0,00	0,00	0,00	
При работе с люлек добавлять:							
63-3-13	к расценке 63-3-1						36,92
	(зона: 1-7)	407,23	407,23	0,00	0,00	0,00	
63-3-14	к расценке 63-3-2						25,87
	(зона: 1-7)	285,35	285,35	0,00	0,00	0,00	
63-3-15	к расценке 63-3-3						19,9

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды технических материалов	Наименование и характеристика технических материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	включая неучтенные материалы	
1	2	3	4	5	6	7	8
	(зона: 1-7)	219,50	219,50	0,00	0,00	0,00	
63-3-16	к расценке 63-3-4 (зона: 1-7)	524,81	524,81	0,00	0,00	0,00	47,58
63-3-17	к расценке 63-3-5 (зона: 1-7)	365,64	365,64	0,00	0,00	0,00	33,15
63-3-18	к расценке 63-3-6 (зона: 1-7)	283,91	283,91	0,00	0,00	0,00	25,74

Таблица 63-4 Перемазка фальцев в деревянных переплетах.Измеритель: 100 м² переплетов

Перемазка фальцев в деревянных переплетах:

63-4-1	с земли или лесов (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4) (зона: 5) (зона: 6) (зона: 7)	968,63 968,63 968,63 968,63 968,63 968,63 968,63	528,66 528,66 528,66 528,66 528,66 528,66 528,66	12,30 12,30 12,30 12,30 12,30 12,30 12,30	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	427,67 427,67 427,67 427,67 427,67 427,67 427,67	56,42
63-4-2	с лестниц (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4) (зона: 5) (зона: 6) (зона: 7)	1068,88 1068,88 1068,88 1068,88 1068,88 1068,88 1068,88	628,91 628,91 628,91 628,91 628,91 628,91 628,91	12,30 12,30 12,30 12,30 12,30 12,30 12,30	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	427,67 427,67 427,67 427,67 427,67 427,67 427,67	67,12
63-4-3	с люлек (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4) (зона: 5) (зона: 6) (зона: 7)	1048,27 1048,27 1048,27 1048,27 1048,27 1048,27 1048,27	608,30 608,30 608,30 608,30 608,30 608,30 608,30	12,30 12,30 12,30 12,30 12,30 12,30 12,30	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	427,67 427,67 427,67 427,67 427,67 427,67 427,67	64,92

Таблица 63-5 Снятие обоев.Измеритель: 100 м² очищаемой поверхности

Снятие обоев:

63-5-1	простых и улучшенных (зона: 1-7)	97,45	97,45	0,00	0,00	0,00	10,4
(509-9900)	Строительный мусор. (м)	-	-	-	-	(0,03)	-
63-5-2	высококачественных и типа «Линкруста» (зона: 1-7)	105,88	105,88	0,00	0,00	0,00	11,3
(509-9900)	Строительный мусор. (м)	-	-	-	-	(0,08)	-

Таблица 63-6 Смена обоев.Измеритель: 100 м² оклеенной поверхности

Смена обоев:

63-6-1	обыкновенного качества (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3)	1130,37 1130,34 1130,34	546,20 546,20 546,20	15,65 15,65 15,65	1,33 1,33 1,33	568,52 568,49 568,49	52,62
--------	---	-------------------------------	----------------------------	-------------------------	----------------------	----------------------------	-------

Номера расценов	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций		В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды исчислительных материалов	Наименование и характеристика исчислительных расценки на материалы, единица измерения	Прямые затраты, руб.		исето	в т.ч. оплата труда машинистов	исход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
	(зона: 4)	1130,36	546,20	15,65	1,33	568,51	
	(зона: 5)	1130,37	546,20	15,65	1,33	568,52	
	(зона: 6)	1130,35	546,20	15,65	1,33	568,50	
	(зона: 7)	1130,37	546,20	15,65	1,33	568,52	
63-6-2	улучшенных						54,73
	(зона: 1)	1470,39	575,21	15,65	1,33	879,53	
	(зона: 2)	1470,36	575,21	15,65	1,33	879,50	
	(зона: 3)	1470,37	575,21	15,65	1,33	879,51	
	(зона: 4)	1470,38	575,21	15,65	1,33	879,52	
	(зона: 5)	1470,39	575,21	15,65	1,33	879,53	
	(зона: 6)	1470,38	575,21	15,65	1,33	879,52	
	(зона: 7)	1470,39	575,21	15,65	1,33	879,53	
63-6-3	высококачественных						68,77
	(зона: 1)	3970,11	731,71	15,65	1,33	3222,75	
	(зона: 2)	3970,08	731,71	15,65	1,33	3222,72	
	(зона: 3)	3970,09	731,71	15,65	1,33	3222,73	
	(зона: 4)	3970,10	731,71	15,65	1,33	3222,74	
	(зона: 5)	3970,12	731,71	15,65	1,33	3222,76	
	(зона: 6)	3970,10	731,71	15,65	1,33	3222,74	
	(зона: 7)	3970,11	731,71	15,65	1,33	3222,75	

Таблица 63-7

Разборка облицовки стен из плит естественного камня и из глазурованных плиток.

Измеритель: 100 м² поверхности облицовки

Разборка облицовки стен:

63-7-1	из мраморных плит						364,1
	(зона: 1-7)	3675,53	3444,39	231,14	41,39	0,00	
63-7-2	из гранитных плит						612,2
	(зона: 1-7)	6365,03	5791,41	573,62	102,91	0,00	
63-7-3	из известковых плит						547,3
	(зона: 1-7)	5661,10	5177,46	483,64	86,77	0,00	
63-7-4	из железобетонных плит						513,5
	(зона: 1-7)	5347,54	4857,71	489,83	87,84	0,00	
63-7-5	из керамических глазурованных плиток						74,3
	(зона: 1-7)	834,59	702,88	131,71	23,62	0,00	

Таблица 63-8

Ремонт облицовки из мраморных плит.

Измеритель: 100 мест

Ремонт облицовки из мраморных плит площадью до 1 м²:

63-8-1	стен гладких						23,9
	(зона: 1)	361,42	244,98	7,83	0,67	108,61	
	(зона: 2)	361,42	244,98	7,83	0,67	108,61	
	(зона: 3)	361,42	244,98	7,83	0,67	108,61	
	(зона: 4)	361,42	244,98	7,83	0,67	108,61	
	(зона: 5)	361,42	244,98	7,83	0,67	108,61	
	(зона: 6)	361,42	244,98	7,83	0,67	108,61	
	(зона: 7)	361,42	244,98	7,83	0,67	108,61	
(509-9900)	Строительный мусор, (т)	-	-	-	-	(0,022)	-
63-8-2	колонн прямоугольных						33,1
	(зона: 1)	455,72	339,28	7,83	0,67	108,61	
	(зона: 2)	455,72	339,28	7,83	0,67	108,61	
	(зона: 3)	455,72	339,28	7,83	0,67	108,61	
	(зона: 4)	455,72	339,28	7,83	0,67	108,61	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
1	2	3	4	5	6	7	8
(509-9900)	(зона: 5)	455,72	339,28	7,83	0,67	108,61	-
	(зона: 6)	455,72	339,28	7,83	0,67	108,61	
	(зона: 7)	455,72	339,28	7,83	0,67	108,61	
	Строительный мусор, (м)	-	-	-	-	(0,022)	
63-8-3	колонн круглых						41,4
(509-9900)	(зона: 1)	540,79	424,35	7,83	0,67	108,61	-
	(зона: 2)	540,79	424,35	7,83	0,67	108,61	
	(зона: 3)	540,79	424,35	7,83	0,67	108,61	
	(зона: 4)	540,79	424,35	7,83	0,67	108,61	
	(зона: 5)	540,79	424,35	7,83	0,67	108,61	
	(зона: 6)	540,79	424,35	7,83	0,67	108,61	
	(зона: 7)	540,79	424,35	7,83	0,67	108,61	
	Строительный мусор, (м)	-	-	-	-	(0,022)	
63-8-4	капиталей, карпизов, отливов						40
(509-9900)	(зона: 1)	658,41	410,00	7,83	0,67	240,58	-
	(зона: 2)	658,41	410,00	7,83	0,67	240,58	
	(зона: 3)	658,41	410,00	7,83	0,67	240,58	
	(зона: 4)	658,41	410,00	7,83	0,67	240,58	
	(зона: 5)	658,41	410,00	7,83	0,67	240,58	
	(зона: 6)	658,41	410,00	7,83	0,67	240,58	
	(зона: 7)	658,41	410,00	7,83	0,67	240,58	
	Строительный мусор, (м)	-	-	-	-	(0,045)	

Таблица 63-9

Ремонт облицовки из керамических глазурованных плиток.

Измеритель: 100 плиток

Ремонт облицовки из керамических глазурованных плиток:

63-9-1	рядовых на стенах со сменой плиток в одном месте до 10 штук						28,05
(509-9900)	(зона: 1)	521,17	291,16	7,83	0,67	222,18	-
	(зона: 2)	522,04	291,16	7,83	0,67	223,05	
	(зона: 3)	522,04	291,16	7,83	0,67	223,05	
	(зона: 4)	522,11	291,16	7,83	0,67	223,12	
	(зона: 5)	522,63	291,16	7,83	0,67	223,64	
	(зона: 6)	522,75	291,16	7,83	0,67	223,76	
	(зона: 7)	522,91	291,16	7,83	0,67	223,92	
	Строительный мусор, (м)	-	-	-	-	(0,09)	
63-9-2	рядовых на стенах со сменой плиток в одном месте более 10 штук						20,79
(509-9900)	(зона: 1)	445,81	215,80	7,83	0,67	222,18	-
	(зона: 2)	446,68	215,80	7,83	0,67	223,05	
	(зона: 3)	446,68	215,80	7,83	0,67	223,05	
	(зона: 4)	446,75	215,80	7,83	0,67	223,12	
	(зона: 5)	447,27	215,80	7,83	0,67	223,64	
	(зона: 6)	447,39	215,80	7,83	0,67	223,76	
	(зона: 7)	447,55	215,80	7,83	0,67	223,92	
	Строительный мусор, (м)	-	-	-	-	(0,09)	
63-9-3	рядовых на столбах и откосах со сменой плиток в одном месте до 10 штук						52,25
(509-9900)	(зона: 1)	772,39	542,36	7,83	0,67	222,20	-
	(зона: 2)	773,26	542,36	7,83	0,67	223,07	
	(зона: 3)	773,26	542,36	7,83	0,67	223,07	
	(зона: 4)	773,32	542,36	7,83	0,67	223,13	

Номера расценов	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций		В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				исполн.	в т.ч. оплата труда машинистов		
Коды исчисленных материалов	Наименование и характеристика исчисленных материалов, единицы измерения	Прямые затраты, руб.		исполн.	в т.ч. оплата труда машинистов	расход исчисленных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
(509-9900)	(зона: 5)	773,84	542,36	7,83	0,67	223,65	-
	(зона: 6)	773,97	542,36	7,83	0,67	223,78	
	(зона: 7)	774,12	542,36	7,83	0,67	223,93	
	Строительный мусор, (т)	-	-	-	-	(0,09)	
63-9-4	рядовых на столбах и откосах со сменой плиток в одном месте более 10 штук						37,29
(509-9900)	(зона: 1)	617,10	387,07	7,83	0,67	222,20	-
	(зона: 2)	617,97	387,07	7,83	0,67	223,07	
	(зона: 3)	617,97	387,07	7,83	0,67	223,07	
	(зона: 4)	618,03	387,07	7,83	0,67	223,13	
	(зона: 5)	618,55	387,07	7,83	0,67	223,65	
	(зона: 6)	618,68	387,07	7,83	0,67	223,78	
	(зона: 7)	618,83	387,07	7,83	0,67	223,93	
	Строительный мусор, (т)	-	-	-	-	(0,09)	
63-9-5	карнизных						27,83
(509-9900)	(зона: 1)	597,78	288,88	7,83	0,67	301,07	-
	(зона: 2)	598,15	288,88	7,83	0,67	301,44	
	(зона: 3)	598,15	288,88	7,83	0,67	301,44	
	(зона: 4)	598,18	288,88	7,83	0,67	301,47	
	(зона: 5)	598,40	288,88	7,83	0,67	301,69	
	(зона: 6)	598,46	288,88	7,83	0,67	301,75	
	(зона: 7)	598,53	288,88	7,83	0,67	301,82	
	Строительный мусор, (т)	-	-	-	-	(0,03)	
63-9-6	плиточных						27,83
(509-9900)	(зона: 1)	707,34	288,88	7,83	0,67	410,63	-
	(зона: 2)	707,71	288,88	7,83	0,67	411,00	
	(зона: 3)	707,71	288,88	7,83	0,67	411,00	
	(зона: 4)	707,74	288,88	7,83	0,67	411,03	
	(зона: 5)	707,96	288,88	7,83	0,67	411,25	
	(зона: 6)	708,02	288,88	7,83	0,67	411,31	
	(зона: 7)	708,09	288,88	7,83	0,67	411,38	
	Строительный мусор, (т)	-	-	-	-	(0,03)	

Таблица 63-10 Разборка облицовки из гипсокартонных листов.Измеритель: 100 м² облицовки**Разборка облицовки из гипсокартонных листов:**

63-10-1	стен и перегородок	(зона: 1-7)	82,59	75,88	6,71	2,66	0,00	7,31
63-10-2	потолков	(зона: 1-7)	106,15	99,44	6,71	2,66	0,00	9,58

Таблица 63-11 Ремонт стен, облицованных гипсокартонными листами.Измеритель: 100 м² ремонтируемой поверхности**Ремонт стен, облицованных гипсокартонными листами, площадью ремонтируемых мест:**

63-11-1	до 1 м ²							36,25
	(зона: 1)	3126,65	380,99	30,63	2,39	2715,03		
	(зона: 2)	3128,06	380,99	30,63	2,39	2716,44		
	(зона: 3)	3128,06	380,99	30,63	2,39	2716,44		
	(зона: 4)	3128,16	380,99	30,63	2,39	2716,54		
	(зона: 5)	3129,01	380,99	30,63	2,39	2717,39		
	(зона: 6)	3129,21	380,99	30,63	2,39	2717,59		
	(зона: 7)	3129,46	380,99	30,63	2,39	2717,84		

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды искусственных материалов	Наименование и характеристика искусственных материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	высшая изученных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
63-11-2	до 5 м ²						30,59
	(зона: 1)	3067,16	321,50	30,63	2,39	2715,03	
	(зона: 2)	3068,57	321,50	30,63	2,39	2716,44	
	(зона: 3)	3068,57	321,50	30,63	2,39	2716,44	
	(зона: 4)	3068,67	321,50	30,63	2,39	2716,54	
	(зона: 5)	3069,52	321,50	30,63	2,39	2717,39	
	(зона: 6)	3069,72	321,50	30,63	2,39	2717,59	
	(зона: 7)	3069,97	321,50	30,63	2,39	2717,84	
63-11-3	до 10 м ²						24,92
	(зона: 1)	3007,57	261,91	30,63	2,39	2715,03	
	(зона: 2)	3008,98	261,91	30,63	2,39	2716,44	
	(зона: 3)	3008,98	261,91	30,63	2,39	2716,44	
	(зона: 4)	3009,08	261,91	30,63	2,39	2716,54	
	(зона: 5)	3009,93	261,91	30,63	2,39	2717,39	
	(зона: 6)	3010,13	261,91	30,63	2,39	2717,59	
	(зона: 7)	3010,38	261,91	30,63	2,39	2717,84	

Таблица 63-12

Ремонт потолков, облицованных гипсокартонными листами.

Измеритель: 100 м² ремонтируемой поверхности

Ремонт потолков, облицованных гипсокартонными листами, площадью ремонтируемых мест:

63-12-1	до 1 м ²						41,92
	(зона: 1)	3186,24	440,58	30,63	2,39	2715,03	
	(зона: 2)	3187,65	440,58	30,63	2,39	2716,44	
	(зона: 3)	3187,65	440,58	30,63	2,39	2716,44	
	(зона: 4)	3187,75	440,58	30,63	2,39	2716,54	
	(зона: 5)	3188,60	440,58	30,63	2,39	2717,39	
	(зона: 6)	3188,80	440,58	30,63	2,39	2717,59	
	(зона: 7)	3189,05	440,58	30,63	2,39	2717,84	
63-12-2	до 5 м ²						36,25
	(зона: 1)	3126,65	380,99	30,63	2,39	2715,03	
	(зона: 2)	3128,06	380,99	30,63	2,39	2716,44	
	(зона: 3)	3128,06	380,99	30,63	2,39	2716,44	
	(зона: 4)	3128,16	380,99	30,63	2,39	2716,54	
	(зона: 5)	3129,01	380,99	30,63	2,39	2717,39	
	(зона: 6)	3129,21	380,99	30,63	2,39	2717,59	
	(зона: 7)	3129,46	380,99	30,63	2,39	2717,84	
63-12-3	до 10 м ²						30,59
	(зона: 1)	3067,16	321,50	30,63	2,39	2715,03	
	(зона: 2)	3068,57	321,50	30,63	2,39	2716,44	
	(зона: 3)	3068,57	321,50	30,63	2,39	2716,44	
	(зона: 4)	3068,67	321,50	30,63	2,39	2716,54	
	(зона: 5)	3069,52	321,50	30,63	2,39	2717,39	
	(зона: 6)	3069,72	321,50	30,63	2,39	2717,59	
	(зона: 7)	3069,97	321,50	30,63	2,39	2717,84	

Раздел 64. ЛЕПНЫЕ РАБОТЫ

Таблица 64-1

Базы под колонны высотой до 250 мм.

Измеритель: 1 изделие

Смена лепных баз под колонны высотой до 250 мм:

Номера расценов	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			затраты труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				исето	в т.ч. затраты труда машинистов		
1	2	3	4	5	6	7	8
64-1-1	цементных						2,75
	(зона: 1)	120,20	28,90	2,01	0,80	89,29	
	(зона: 2)	120,20	28,90	2,01	0,80	89,29	
	(зона: 3)	120,20	28,90	2,01	0,80	89,29	
	(зона: 4)	120,20	28,90	2,01	0,80	89,29	
	(зона: 5)	120,20	28,90	2,01	0,80	89,29	
	(зона: 6)	120,20	28,90	2,01	0,80	89,29	
	(зона: 7)	120,20	28,90	2,01	0,80	89,29	
(509-9900)	Строительный мусор, (м)	-	-	-	-	(0,03)	-
64-1-2	гипсовых						1,79
	(зона: 1)	84,06	18,81	0,67	0,27	64,58	
	(зона: 2)	84,06	18,81	0,67	0,27	64,58	
	(зона: 3)	84,06	18,81	0,67	0,27	64,58	
	(зона: 4)	84,06	18,81	0,67	0,27	64,58	
	(зона: 5)	84,06	18,81	0,67	0,27	64,58	
	(зона: 6)	84,06	18,81	0,67	0,27	64,58	
	(зона: 7)	84,06	18,81	0,67	0,27	64,58	
(509-9900)	Строительный мусор, (м)	-	-	-	-	(0,015)	-
Расчетка лепных баз под колонны высотой до 250 мм от покрасок:							
64-1-3	легкоудаляемых						0,18
	(зона: 1-7)	1,85	1,85	0,00	0,00	0,00	
64-1-4	трудноудаляемых						0,75
	(зона: 1-7)	7,69	7,69	0,00	0,00	0,00	
Ремонт лепных баз под колонны высотой до 250 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок:							
64-1-5	легкоудаляемых						1,31
	(зона: 1-7)	13,77	13,77	0,00	0,00	0,00	
64-1-6	трудноудаляемых						1,88
	(зона: 1-7)	19,76	19,76	0,00	0,00	0,00	
64-1-7	Реставрация лепных баз под колонны высотой до 250 мм под модель						1,75
	(зона: 1-7)	19,29	18,62	0,67	0,27	0,00	
Таблица 64-2 Базы под колонны высотой до 400 мм.							
Измеритель: 1 изделие							
Смена лепных баз под колонны высотой до 400 мм:							
64-2-1	цементных						4,17
	(зона: 1)	178,79	43,83	4,03	1,60	130,93	
	(зона: 2)	178,79	43,83	4,03	1,60	130,93	
	(зона: 3)	178,79	43,83	4,03	1,60	130,93	
	(зона: 4)	178,79	43,83	4,03	1,60	130,93	
	(зона: 5)	178,79	43,83	4,03	1,60	130,93	
	(зона: 6)	178,79	43,83	4,03	1,60	130,93	
	(зона: 7)	178,79	43,83	4,03	1,60	130,93	
(509-9900)	Строительный мусор, (м)	-	-	-	-	(0,06)	-
64-2-2	гипсовых						2,6
	(зона: 1)	130,69	27,33	1,01	0,40	102,35	
	(зона: 2)	130,69	27,33	1,01	0,40	102,35	
	(зона: 3)	130,69	27,33	1,01	0,40	102,35	
	(зона: 4)	130,69	27,33	1,01	0,40	102,35	
	(зона: 5)	130,69	27,33	1,01	0,40	102,35	
	(зона: 6)	130,69	27,33	1,01	0,40	102,35	
	(зона: 7)	130,69	27,33	1,01	0,40	102,35	
(509-9900)	Строительный мусор, (м)	-	-	-	-	(0,073)	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды исчисленных материалов	Наименование и характеристика исчисленных расценками материалов, единицы измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	высв. неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
Расчетка лепных баз под колонны высотой до 400 мм от покрасок:							
64-2-3	легкоудаляемых (зона: 1-7)	3,18	3,18	0,00	0,00	0,00	0,31
64-2-4	трудноудаляемых (зона: 1-7)	12,92	12,92	0,00	0,00	0,00	1,26
Ремонт лепных баз под колонны высотой до 400 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок:							
64-2-5	легкоудаляемых (зона: 1-7)	23,23	23,23	0,00	0,00	0,00	2,21
64-2-6	трудноудаляемых (зона: 1-7)	33,11	33,11	0,00	0,00	0,00	3,15
64-2-7	Реставрация лепных баз под колонны высотой до 400 мм под модель (зона: 1-7)	30,25	29,58	0,67	0,27	0,00	2,78

Таблица 64-3

Базы под колонны высотой до 500 мм.

Измеритель: 1 изделие

Смена лепных баз под колонны высотой до 500 мм:							
64-3-1	цементных (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4) (зона: 5) (зона: 6) (зона: 7) (509-9900) Строительный мусор. (т)	212,11 212,11 212,11 212,11 212,11 212,11 212,11 -	51,08 51,08 51,08 51,08 51,08 51,08 51,08 -	4,03 4,03 4,03 4,03 4,03 4,03 4,03 -	1,60 1,60 1,60 1,60 1,60 1,60 1,60 -	157,00 157,00 157,00 157,00 157,00 157,00 157,00 (0,06)	4,86 - - - - - - -
64-3-2	гипсовых (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4) (зона: 5) (зона: 6) (зона: 7) (509-9900) Строительный мусор. (т)	146,79 146,79 146,79 146,79 146,79 146,79 146,79 -	33,53 33,53 33,53 33,53 33,53 33,53 33,53 -	1,68 1,68 1,68 1,68 1,68 1,68 1,68 -	0,67 0,67 0,67 0,67 0,67 0,67 0,67 -	111,58 111,58 111,58 111,58 111,58 111,58 111,58 (0,03)	3,19 - - - - - - -
Расчистка лепных баз под колонны высотой до 500 мм от покрасок:							
64-3-3	легкоудаляемых (зона: 1-7)	5,02	5,02	0,00	0,00	0,00	0,49
64-3-4	трудноудаляемых (зона: 1-7)	20,40	20,40	0,00	0,00	0,00	1,99
Ремонт лепных баз под колонны высотой до 500 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок:							
64-3-5	легкоудаляемых (зона: 1-7)	37,00	37,00	0,00	0,00	0,00	3,52
64-3-6	трудноудаляемых (зона: 1-7)	52,55	52,55	0,00	0,00	0,00	5
64-3-7	Реставрация лепных баз под колонны высотой до 500 мм под модель (зона: 1-7)	46,66	45,65	1,01	0,40	0,00	4,29

Таблица 64-4

Базы по пилестрам высотой до 250 мм.

Измеритель: 1 изделие

Смена лепных баз по пилестрам высотой до 250 мм:							
---	--	--	--	--	--	--	--

Номера расценов	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	оплата труда рабочих	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч.
				эксплуатация машин		материалы	
				исето	в т.ч. оплата труда машинистов		
1	2	3	4	5	6	7	8
64-4-1	цементных						1,52
	(зона: 1)	106,28	15,98	1,01	0,40	89,29	
	(зона: 2)	106,28	15,98	1,01	0,40	89,29	
	(зона: 3)	106,28	15,98	1,01	0,40	89,29	
	(зона: 4)	106,28	15,98	1,01	0,40	89,29	
	(зона: 5)	106,28	15,98	1,01	0,40	89,29	
	(зона: 6)	106,28	15,98	1,01	0,40	89,29	
	(зона: 7)	106,28	15,98	1,01	0,40	89,29	
(509-9900)	Строительный мусор, (м)	-	-	-	-	(0,015)	-
64-4-2	гипсовых						0,91
	(зона: 1)	74,48	9,56	0,34	0,13	64,58	
	(зона: 2)	74,48	9,56	0,34	0,13	64,58	
	(зона: 3)	74,48	9,56	0,34	0,13	64,58	
	(зона: 4)	74,48	9,56	0,34	0,13	64,58	
	(зона: 5)	74,48	9,56	0,34	0,13	64,58	
	(зона: 6)	74,48	9,56	0,34	0,13	64,58	
	(зона: 7)	74,48	9,56	0,34	0,13	64,58	
(509-9900)	Строительный мусор, (м)	-	-	-	-	(0,008)	-
Расчетка лепных баз по пилястрам высотой до 250 мм от покрасок:							
64-4-3	легкоудаляемых						0,09
	(зона: 1-7)	0,92	0,92	0,00	0,00	0,00	
64-4-4	трудноудаляемых						0,38
	(зона: 1-7)	3,90	3,90	0,00	0,00	0,00	
Ремонт лепных баз по пилястрам высотой до 250 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок:							
64-4-5	легкоудаляемых						0,66
	(зона: 1-7)	6,94	6,94	0,00	0,00	0,00	
64-4-6	трудноудаляемых						0,94
	(зона: 1-7)	9,88	9,88	0,00	0,00	0,00	
64-4-7	Реставрация лепных баз по пилястрам высотой до 250 мм под модель						0,87
	(зона: 1-7)	9,60	9,26	0,34	0,13	0,00	
Таблица 64-5 Базы по пилястрам высотой до 400 мм.							
Измеритель: 1 изделие							
Смена лепных баз по пилястрам высотой до 400 мм:							
64-5-1	цементных						2,11
	(зона: 1)	155,12	22,18	2,01	0,80	130,93	
	(зона: 2)	155,12	22,18	2,01	0,80	130,93	
	(зона: 3)	155,12	22,18	2,01	0,80	130,93	
	(зона: 4)	155,12	22,18	2,01	0,80	130,93	
	(зона: 5)	155,12	22,18	2,01	0,80	130,93	
	(зона: 6)	155,12	22,18	2,01	0,80	130,93	
	(зона: 7)	155,12	22,18	2,01	0,80	130,93	
(509-9900)	Строительный мусор, (м)	-	-	-	-	(0,03)	-
64-5-2	гипсовых						1,31
	(зона: 1)	116,79	13,77	0,67	0,27	102,35	
	(зона: 2)	116,79	13,77	0,67	0,27	102,35	
	(зона: 3)	116,79	13,77	0,67	0,27	102,35	
	(зона: 4)	116,79	13,77	0,67	0,27	102,35	
	(зона: 5)	116,79	13,77	0,67	0,27	102,35	
	(зона: 6)	116,79	13,77	0,67	0,27	102,35	
	(зона: 7)	116,79	13,77	0,67	0,27	102,35	
(509-9900)	Строительный мусор, (м)	-	-	-	-	(0,012)	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды исчисленных материалов	Наименование и характеристика исчисленных материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	высшие, неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
Расчетка лепных баз по пилестрам высотой до 400 мм от покрасок:							
64-5-3	легкоудаляемых (зона: 1-7)	1,64	1,64	0,00	0,00	0,00	0,16
64-5-4	трудноудаляемых (зона: 1-7)	6,36	6,36	0,00	0,00	0,00	0,62
Ремонт лепных баз по пилестрам высотой до 400 мм с догипсовкой и расчеткой от покрасок:							
64-5-5	легкоудаляемых (зона: 1-7)	11,67	11,67	0,00	0,00	0,00	1,11
64-5-6	трудноудаляемых (зона: 1-7)	16,50	16,50	0,00	0,00	0,00	1,57
64-5-7	Реставрация лепных баз по пилестрам высотой до 400 мм под модель (зона: 1-7)	15,02	14,68	0,34	0,13	0,00	1,38

Таблица 64-6

Базы по пилестрам высотой до 500 мм.

Измеритель: 1 изделие

Смена лепных баз по пилестрам высотой до 500 мм:							
64-6-1	цементных (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4) (зона: 5) (зона: 6) (зона: 7) (509-9900) Строительный мусор. (т)	184,55 184,55 184,55 184,55 184,55 184,55 184,55 -	25,54 25,54 25,54 25,54 25,54 25,54 25,54 -	2,01 2,01 2,01 2,01 2,01 2,01 2,01 -	0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 -	157,00 157,00 157,00 157,00 157,00 157,00 157,00 (0,03)	2,43 - - - - - - -
64-6-2	гипсовых (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4) (зона: 5) (зона: 6) (зона: 7) (509-9900) Строительный мусор. (т)	128,96 128,96 128,96 128,96 128,96 128,96 128,96 -	16,71 16,71 16,71 16,71 16,71 16,71 16,71 -	0,67 0,67 0,67 0,67 0,67 0,67 0,67 -	0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 -	111,58 111,58 111,58 111,58 111,58 111,58 111,58 (0,015)	1,59 - - - - - - -
Расчетка лепных баз по пилестрам высотой до 500 мм от покрасок:							
64-6-3	легкоудаляемых (зона: 1-7)	2,56	2,56	0,00	0,00	0,00	0,25
64-6-4	трудноудаляемых (зона: 1-7)	10,15	10,15	0,00	0,00	0,00	0,99
Ремонт лепных баз по пилестрам высотой до 500 мм с догипсовкой и расчеткой от покрасок:							
64-6-5	легкоудаляемых (зона: 1-7)	18,60	18,60	0,00	0,00	0,00	1,77
64-6-6	трудноудаляемых (зона: 1-7)	26,38	26,38	0,00	0,00	0,00	2,51
64-6-7	Реставрация лепных баз по пилестрам высотой до 500 мм под модель (зона: 1-7)	23,55	22,88	0,67	0,27	0,00	2,15

Таблица 64-7

Балясины цилиндрические бутылочные и квадратные высотой до 750 мм.

Измеритель: 1 изделие

Номера расценов	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций		В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			Затраты труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды исчислительных материалов	Наименование и характеристика исчислительных элементов, единица измерения	Прямые затраты, руб.		исето	в т.ч. оплата труда машинистов	исход. исчислительных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
Смена лепных балясин цилиндрических бутылочных и квадратных высотой до 750 мм:							
64-7-1	цементных						1,37
	(зона: 1)	67,22	14,04	2,35	0,93	50,83	
	(зона: 2)	67,22	14,04	2,35	0,93	50,83	
	(зона: 3)	67,22	14,04	2,35	0,93	50,83	
	(зона: 4)	67,22	14,04	2,35	0,93	50,83	
	(зона: 5)	67,22	14,04	2,35	0,93	50,83	
	(зона: 6)	67,22	14,04	2,35	0,93	50,83	
	(зона: 7)	67,22	14,04	2,35	0,93	50,83	
(509-9900)	Строительный мусор, (м³)	-	-	-	-	(0,042)	-
64-7-2	гипсовых						0,85
	(зона: 1)	39,92	8,71	1,01	0,40	30,20	
	(зона: 2)	39,92	8,71	1,01	0,40	30,20	
	(зона: 3)	39,92	8,71	1,01	0,40	30,20	
	(зона: 4)	39,92	8,71	1,01	0,40	30,20	
	(зона: 5)	39,92	8,71	1,01	0,40	30,20	
	(зона: 6)	39,92	8,71	1,01	0,40	30,20	
	(зона: 7)	39,92	8,71	1,01	0,40	30,20	
(509-9900)	Строительный мусор, (м³)	-	-	-	-	(0,02)	-
Расценка лепных балясин цилиндрических бутылочных и квадратных высотой до 750 мм от покрасок:							
64-7-3	легкоудаляемых						0,26
	(зона: 1-7)	2,83	2,83	0,00	0,00	0,00	
64-7-4	трудноудаляемых						1,01
	(зона: 1-7)	11,01	11,01	0,00	0,00	0,00	
Ремонт лепных балясин цилиндрических бутылочных и квадратных высотой до 750 мм с догипсовкой и расчисткой от покраски:							
64-7-5	легкоудаляемых						1,82
	(зона: 1-7)	20,07	20,07	0,00	0,00	0,00	
64-7-6	трудноудаляемых						2,57
	(зона: 1-7)	28,35	28,35	0,00	0,00	0,00	
64-7-7	Реставрация лепных балясин цилиндрических бутылочных и квадратных высотой до 750 мм под модель						2,09
	(зона: 1-7)	23,18	22,51	0,67	0,27	0,00	
Таблица 64-8 Балясины цилиндрические бутылочные и квадратные высотой до 1000 мм.							
Измеритель: 1 изделие							
Смена лепных балясин цилиндрических бутылочных и квадратных высотой до 1000 мм:							
64-8-1	цементных						1,89
	(зона: 1)	101,09	19,37	3,02	1,20	78,70	
	(зона: 2)	101,09	19,37	3,02	1,20	78,70	
	(зона: 3)	101,09	19,37	3,02	1,20	78,70	
	(зона: 4)	101,09	19,37	3,02	1,20	78,70	
	(зона: 5)	101,09	19,37	3,02	1,20	78,70	
	(зона: 6)	101,09	19,37	3,02	1,20	78,70	
	(зона: 7)	101,09	19,37	3,02	1,20	78,70	
(509-9900)	Строительный мусор, (м³)	-	-	-	-	(0,059)	-
64-8-2	гипсовых						1,26
	(зона: 1)	62,16	12,92	2,01	0,80	47,23	
	(зона: 2)	62,16	12,92	2,01	0,80	47,23	
	(зона: 3)	62,16	12,92	2,01	0,80	47,23	
	(зона: 4)	62,16	12,92	2,01	0,80	47,23	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
Коды исчисленных материалов	Наименование и характеристика исчисленных материалов, единица измерения					включая неучтенные материалы	
1	2	3	4	5	6	7	8
(509-9900)	(зона: 5)	62,16	12,92	2,01	0,80	47,23	-
	(зона: 6)	62,16	12,92	2,01	0,80	47,23	
	(зона: 7)	62,16	12,92	2,01	0,80	47,23	
	Строительный мусор, (м)	-	-	-	-	(0,04)	
	Расчетка лепных балясин цилиндрических бутылочных и квадратных высотой до 1000 мм от покрасок:						
64-8-3	легкоудаляемых (зона: 1-7)	4,47	4,47	0,00	0,00	0,00	0,41
64-8-4	трудноудаляемых (зона: 1-7)	17,99	17,99	0,00	0,00	0,00	1,65
Ремонт лепных балясин цилиндрических бутылочных и квадратных высотой до 1000 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок:							
64-8-5	легкоудаляемых (зона: 1-7)	31,88	31,88	0,00	0,00	0,00	2,89
64-8-6	трудноудаляемых (зона: 1-7)	45,33	45,33	0,00	0,00	0,00	4,11
64-8-7	Реставрация лепных балясин цилиндрических бутылочных и квадратных высотой до 1000 мм под модель (зона: 1-7)	37,44	35,76	1,68	0,67	0,00	3,32

Таблица 64-9

Полубалясины цилиндрические бутылочные и квадратные высотой до 750 мм.

Измеритель: 1 изделие

Смена лепных полубалясин цилиндрических бутылочных и квадратных высотой до 750 мм:							
64-9-1	цементных (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4) (зона: 5) (зона: 6) (зона: 7)	74,90 74,90 74,90 74,90 74,90 74,90 74,90	23,06 23,06 23,06 23,06 23,06 23,06 23,06	1,01 1,01 1,01 1,01 1,01 1,01 1,01	0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40	50,83 50,83 50,83 50,83 50,83 50,83 50,83	2,25
(509-9900)	Строительный мусор, (м)	-	-	-	-	(0,015)	-
64-9-2	гипсовых (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4) (зона: 5) (зона: 6) (зона: 7)	50,76 50,76 50,76 50,76 50,76 50,76 50,76	19,58 19,58 19,58 19,58 19,58 19,58 19,58	0,67 0,67 0,67 0,67 0,67 0,67 0,67	0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27	30,51 30,51 30,51 30,51 30,51 30,51 30,51	1,91
(509-9900)	Строительный мусор, (м)	-	-	-	-	(0,013)	-
Расчетка лепных полубалясин цилиндрических бутылочных и квадратных высотой до 750 мм от покрасок:							
64-9-3	легкоудаляемых (зона: 1-7)	1,42	1,42	0,00	0,00	0,00	0,13
64-9-4	трудноудаляемых (зона: 1-7)	5,56	5,56	0,00	0,00	0,00	0,51
Ремонт лепных полубалясин цилиндрических бутылочных и квадратных высотой до 750 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок:							
64-9-5	легкоудаляемых (зона: 1-7)	9,04	9,04	0,00	0,00	0,00	0,82
64-9-6	трудноудаляемых						1,29

Номера расчетов	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций		В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды исчислительных материалов	Наименование и характеристика исчислительных элементов, единица измерения	Прямые затраты, руб.		исето	в т.ч. оплата труда машинистов	исход. неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
	(зона: 1-7)	14,23	14,23	0,00	0,00	0,00	
64-9-7	Реставрация лепных полубалясин цилиндрических бутылочных и квадратных высотой до 750 мм под модель (зона: 1-7)	12,49	12,49	0,00	0,00	0,00	1,16

Таблица 64-10

Полубалясины цилиндрические бутылочные и квадратные высотой до 1000 мм.

Измеритель: 1 изделие

Смена лепных полубалясин цилиндрических бутылочных и квадратных высотой до 1000 мм:

64-10-1	цементных (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4) (зона: 5) (зона: 6) (зона: 7)	107,82 107,82 107,82 107,82 107,82 107,82 107,82	27,78 27,78 27,78 27,78 27,78 27,78 27,78	1,34 1,34 1,34 1,34 1,34 1,34 1,34	0,53 0,53 0,53 0,53 0,53 0,53 0,53	78,70 78,70 78,70 78,70 78,70 78,70 78,70	2,71
(509-9900)	Строительный мусор, (м³)	-	-	-	-	(0,025)	-
64-10-2	гипсовых (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4) (зона: 5) (зона: 6) (зона: 7)	70,04 70,04 70,04 70,04 70,04 70,04 70,04	22,14 22,14 22,14 22,14 22,14 22,14 22,14	0,67 0,67 0,67 0,67 0,67 0,67 0,67	0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27	47,23 47,23 47,23 47,23 47,23 47,23 47,23	2,16
(509-9900)	Строительный мусор, (м³)	-	-	-	-	(0,013)	-
Расчетка лепных полубалясин цилиндрических бутылочных и квадратных высотой до 1000 мм от покрасок:							
64-10-3	легкоудаляемых (зона: 1-7)	2,29	2,29	0,00	0,00	0,00	0,21
64-10-4	трудноудаляемых (зона: 1-7)	8,94	8,94	0,00	0,00	0,00	0,82
Ремонт лепных полубалясин цилиндрических бутылочных и квадратных высотой до 1000 мм с догипсовкой и расчеткой от покрасок:							
64-10-5	легкоудаляемых (зона: 1-7)	15,88	15,88	0,00	0,00	0,00	1,44
64-10-6	трудноудаляемых (зона: 1-7)	22,61	22,61	0,00	0,00	0,00	2,05
64-10-7	Реставрация лепных полубалясин цилиндрических бутылочных и квадратных высотой до 1000 мм под модель (зона: 1-7)	19,41	18,74	0,67	0,27	0,00	1,74

Таблица 64-11

Вазы высотой до 500 мм.

Измеритель: 1 изделие

Смена лепных ваз высотой до 500 мм:

64-11-1	цементных (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)	138,79 138,79 138,79 138,79	39,16 39,16 39,16 39,16	2,35 2,35 2,35 2,35	0,93 0,93 0,93 0,93	97,28 97,28 97,28 97,28	3,68
---------	---	--------------------------------------	----------------------------------	------------------------------	------------------------------	----------------------------------	------

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
1	2	3	4	5	6	7	8
(509-9900)	(зона: 5)	138,79	39,16	2,35	0,93	97,28	-
	(зона: 6)	138,79	39,16	2,35	0,93	97,28	
	(зона: 7)	138,79	39,16	2,35	0,93	97,28	
	Строительный мусор, (м)	-	-	-	-	(0,02)	
64-11-2	гипсовых						2,49
(509-9900)	(зона: 1)	84,63	26,49	1,34	0,53	56,80	-
	(зона: 2)	84,63	26,49	1,34	0,53	56,80	
	(зона: 3)	84,63	26,49	1,34	0,53	56,80	
	(зона: 4)	84,63	26,49	1,34	0,53	56,80	
	(зона: 5)	84,63	26,49	1,34	0,53	56,80	
	(зона: 6)	84,63	26,49	1,34	0,53	56,80	
	(зона: 7)	84,63	26,49	1,34	0,53	56,80	
	Строительный мусор, (м)	-	-	-	-	(0,01)	
Расчистка лепных ваз высотой до 500 мм от покрасок:							
64-11-3	легкоудаляемых						0,29
(509-9900)	(зона: 1-7)	3,05	3,05	0,00	0,00	0,00	1,21
	трудноудаляемых						
64-11-4							
(509-9900)	(зона: 1-7)	12,72	12,72	0,00	0,00	0,00	-
	Ремонт лепных ваз высотой до 500 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок:						
64-11-5	легкоудаляемых						2,49
(509-9900)	(зона: 1-7)	26,17	26,17	0,00	0,00	0,00	3,41
	трудноудаляемых						
64-11-6							
(509-9900)	(зона: 1-7)	35,84	35,84	0,00	0,00	0,00	2,94
	Реставрация лепных ваз высотой до 500 мм под модель						
64-11-7							
(509-9900)	(зона: 1-7)	31,53	30,52	1,01	0,40	0,00	-
Таблица 64-12 Вазы высотой до 750 мм.							
Измеритель: 1 изделие							
Смена лепных ваз высотой до 750 мм:							
64-12-1	цементных						4,95
(509-9900)	(зона: 1)	243,20	52,67	4,36	1,73	186,17	-
	(зона: 2)	243,20	52,67	4,36	1,73	186,17	
	(зона: 3)	243,20	52,67	4,36	1,73	186,17	
	(зона: 4)	243,20	52,67	4,36	1,73	186,17	
	(зона: 5)	243,20	52,67	4,36	1,73	186,17	
	(зона: 6)	243,20	52,67	4,36	1,73	186,17	
	(зона: 7)	243,20	52,67	4,36	1,73	186,17	
	Строительный мусор, (м)	-	-	-	-	(0,035)	
64-12-2	гипсовых						3,43
(509-9900)	(зона: 1)	97,01	36,50	2,35	0,93	58,16	-
	(зона: 2)	97,01	36,50	2,35	0,93	58,16	
	(зона: 3)	97,01	36,50	2,35	0,93	58,16	
	(зона: 4)	97,01	36,50	2,35	0,93	58,16	
	(зона: 5)	97,01	36,50	2,35	0,93	58,16	
	(зона: 6)	97,01	36,50	2,35	0,93	58,16	
	(зона: 7)	97,01	36,50	2,35	0,93	58,16	
	Строительный мусор, (м)	-	-	-	-	(0,018)	
Расчистка лепных ваз высотой до 750 мм от покрасок:							
64-12-3	легкоудаляемых						0,48
(509-9900)	(зона: 1-7)	5,04	5,04	0,00	0,00	0,00	1,92
	трудноудаляемых						
64-12-4							
(509-9900)	(зона: 1-7)	20,18	20,18	0,00	0,00	0,00	-

Номера расчетов	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций		В том числе, руб.				
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	Затраты труда рабочих, чел.-ч.
Коды исчислительных материалов	Наименование и характеристика исчислительных элементов материалов, единица измерения	Прямые затраты, руб.		исето	в т.ч. оплата труда машинистов	исход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
Ремонт лепных ваз высотой до 750 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок:							
64-12-5	легкоудаляемых (зона: 1-7)	41,75	41,41	0,34	0,13	0,00	3,94
64-12-6	трудноудаляемых (зона: 1-7)	57,20	56,86	0,34	0,13	0,00	5,41
64-12-7	Реставрация лепных ваз высотой до 750 мм под модель (зона: 1-7)	49,32	47,64	1,68	0,67	0,00	4,59

Таблица 64-13 Вазы высотой до 1000 мм.

Измеритель: 1 изделие

Смена лепных ваз высотой до 1000 мм:

64-13-1	цементных (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4) (зона: 5) (зона: 6) (зона: 7)	256,37 256,37 256,37 256,37 256,37 256,37 256,37	64,16 64,16 64,16 64,16 64,16 64,16 64,16	6,04 6,04 6,04 6,04 6,04 6,04 6,04	2,39 2,39 2,39 2,39 2,39 2,39 2,39	186,17 186,17 186,17 186,17 186,17 186,17 186,17	6,03
(509-9900)	Строительный мусор, (м)	-	-	-	-	(0,05)	-
64-13-2	гипсовых (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4) (зона: 5) (зона: 6) (зона: 7)	154,63 154,63 154,63 154,63 154,63 154,63 154,63	43,84 43,84 43,84 43,84 43,84 43,84 43,84	3,36 3,36 3,36 3,36 3,36 3,36 3,36	1,33 1,33 1,33 1,33 1,33 1,33 1,33	107,43 107,43 107,43 107,43 107,43 107,43 107,43	4,12
(509-9900)	Строительный мусор, (м)	-	-	-	-	(0,025)	-

Расчистка лепных ваз высотой до 1000 мм от покрасок:

64-13-3	легкоудаляемых (зона: 1-7)	6,52	6,52	0,00	0,00	0,00	0,62
64-13-4	трудноудаляемых (зона: 1-7)	25,85	25,85	0,00	0,00	0,00	2,46

Ремонт лепных ваз высотой до 1000 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок:

64-13-5	легкоудаляемых (зона: 1-7)	53,85	53,18	0,67	0,27	0,00	5,06
64-13-6	трудноудаляемых (зона: 1-7)	73,40	72,73	0,67	0,27	0,00	6,92
64-13-7	Реставрация лепных ваз высотой до 1000 мм под модель (зона: 1-7)	65,27	62,59	2,68	1,06	0,00	6,03

Таблица 64-14 Венки диаметром до 500 мм.

Измеритель: 1 изделие

Смена лепных венков диаметром до 500 мм:

64-14-1	цементных (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4) (зона: 5) (зона: 6)	142,57 142,57 142,57 142,57 142,57 142,57	36,49 36,49 36,49 36,49 36,49 36,49	1,68 1,68 1,68 1,68 1,68 1,68	0,67 0,67 0,67 0,67 0,67 0,67	104,40 104,40 104,40 104,40 104,40 104,40	3,56
---------	---	--	--	--	--	--	------

Номера расцены	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
1	2	3	4	5	6	7	8
(509-9900)	Строительный мусор, (м)	142,57	36,49	1,68	0,67	104,40	-
64-14-2	гипсовых	-	-	-	-	(0,022)	2,64
	(зона: 1)	87,90	27,06	0,67	0,27	60,17	
	(зона: 2)	87,90	27,06	0,67	0,27	60,17	
	(зона: 3)	87,90	27,06	0,67	0,27	60,17	
	(зона: 4)	87,90	27,06	0,67	0,27	60,17	
	(зона: 5)	87,90	27,06	0,67	0,27	60,17	
	(зона: 6)	87,90	27,06	0,67	0,27	60,17	
	(зона: 7)	87,90	27,06	0,67	0,27	60,17	
(509-9900)	Строительный мусор, (м)	-	-	-	-	(0,011)	-
Расценка лепных венков диаметром до 500 мм от покрасок:							
64-14-3	легкоудаляемых						0,22
	(зона: 1-7)	2,26	2,26	0,00	0,00	0,00	
64-14-4	трудноудаляемых						0,87
	(зона: 1-7)	8,92	8,92	0,00	0,00	0,00	
Ремонт лепных венков диаметром до 500 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок:							
64-14-5	легкоудаляемых						1,96
	(зона: 1-7)	20,34	20,34	0,00	0,00	0,00	
64-14-6	трудноудаляемых						2,63
	(зона: 1-7)	27,30	27,30	0,00	0,00	0,00	
64-14-7	Реставрация лепных венков диаметром до 500 мм под модель						2,59
	(зона: 1-7)	26,55	26,55	0,00	0,00	0,00	
Таблица 64-15 Венки диаметром до 1000 мм.							
Измеритель: 1 изделие							
Смена лепных венков диаметром до 1000 мм:							
64-15-1	помещных						5,94
	(зона: 1)	315,06	60,89	5,03	2,00	249,14	
	(зона: 2)	315,06	60,89	5,03	2,00	249,14	
	(зона: 3)	315,06	60,89	5,03	2,00	249,14	
	(зона: 4)	315,06	60,89	5,03	2,00	249,14	
	(зона: 5)	315,06	60,89	5,03	2,00	249,14	
	(зона: 6)	315,06	60,89	5,03	2,00	249,14	
	(зона: 7)	315,06	60,89	5,03	2,00	249,14	
(509-9900)	Строительный мусор, (м)	-	-	-	-	(0,08)	-
64-15-2	гипсовых						4,13
	(зона: 1)	201,31	42,33	2,68	1,06	156,30	
	(зона: 2)	201,31	42,33	2,68	1,06	156,30	
	(зона: 3)	201,31	42,33	2,68	1,06	156,30	
	(зона: 4)	201,31	42,33	2,68	1,06	156,30	
	(зона: 5)	201,31	42,33	2,68	1,06	156,30	
	(зона: 6)	201,31	42,33	2,68	1,06	156,30	
	(зона: 7)	201,31	42,33	2,68	1,06	156,30	
(509-9900)	Строительный мусор, (м)	-	-	-	-	(0,04)	-
Расценка лепных венков диаметром до 1000 мм от покрасок:							
64-15-3	легкоудаляемых						0,44
	(зона: 1-7)	4,51	4,51	0,00	0,00	0,00	
64-15-4	трудноудаляемых						1,56
	(зона: 1-7)	15,99	15,99	0,00	0,00	0,00	
Ремонт лепных венков диаметром до 1000 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок:							
64-15-5	легкоудаляемых						3,62

Номера расчетов	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций		В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды исчислительных материалов	Наименование и характеристика исчислительных элементов, единица измерения	Прямые затраты, руб.		исето	в т.ч. оплата труда машинистов	исход. неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
	(зона: 1-7)	37,92	37,58	0,34	0,13	0,00	
64-15-6	трудноудаляемых (зона: 1-7)	49,44	49,10	0,34	0,13	0,00	4,73
64-15-7	Реставрация лепных венков диаметром до 1000 мм под модель (зона: 1-7)	51,01	49,00	2,01	0,80	0,00	4,78

Таблица 64-16 Гербы высотой до 500 мм.

Измеритель: 1 изделие

Смена лепных гербов высотой до 500 мм:

64-16-1	цементных (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4) (зона: 5) (зона: 6) (зона: 7) (509-9900) Строительный мусор, (т)	181,35 181,35 181,35 181,35 181,35 181,35 181,35 -	56,86 56,86 56,86 56,86 56,86 56,86 56,86 -	2,68 2,68 2,68 2,68 2,68 2,68 2,68 -	1,06 1,06 1,06 1,06 1,06 1,06 1,06 -	121,81 121,81 121,81 121,81 121,81 121,81 121,81 (0,05)	5,41 - -
64-16-2	гипсовых (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4) (зона: 5) (зона: 6) (зона: 7) (509-9900) Строительный мусор, (т)	114,07 114,07 114,07 114,07 114,07 114,07 114,07 -	40,88 40,88 40,88 40,88 40,88 40,88 40,88 -	1,34 1,34 1,34 1,34 1,34 1,34 1,34 -	0,53 0,53 0,53 0,53 0,53 0,53 0,53 -	71,85 71,85 71,85 71,85 71,85 71,85 71,85 (0,025)	3,89 - -
Расчетка лепных гербов высотой до 500 мм от покрасок:							
64-16-3	легкоудаляемых (зона: 1-7)	2,56	2,56	0,00	0,00	0,00	0,25
64-16-4	трудноудаляемых (зона: 1-7)	10,35	10,35	0,00	0,00	0,00	1,01
Ремонт лепных гербов высотой до 500 мм с догипсовкой и расчеткой от покрасок:							
64-16-5	легкоудаляемых (зона: 1-7)	18,27	18,27	0,00	0,00	0,00	1,76
64-16-6	трудноудаляемых (зона: 1-7)	26,05	26,05	0,00	0,00	0,00	2,51
64-16-7	Реставрация лепных гербов высотой до 500 мм под модель (зона: 1-7)	25,92	24,91	1,01	0,40	0,00	2,43

Таблица 64-17 Гербы высотой до 1000 мм.

Измеритель: 1 изделие

Смена лепных гербов высотой до 1000 мм:

64-17-1	цементных (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4) (зона: 5) (зона: 6) (зона: 7)	429,97 429,97 429,97 429,97 429,97 429,97 429,97	92,91 92,91 92,91 92,91 92,91 92,91 92,91	4,70 4,70 4,70 4,70 4,70 4,70 4,70	1,86 1,86 1,86 1,86 1,86 1,86 1,86	332,36 332,36 332,36 332,36 332,36 332,36 332,36	8,84
---------	--	--	---	--	--	--	------

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
1	2	3	4	5	6	7	8
(509-9900)	Строительный мусор. (м)	-	-	-	-	(0,1)	-
64-17-2	гипсовых						6,29
	(зона: 1)	271,35	66,11	2,68	1,06	202,56	
	(зона: 2)	271,35	66,11	2,68	1,06	202,56	
	(зона: 3)	271,35	66,11	2,68	1,06	202,56	
	(зона: 4)	271,35	66,11	2,68	1,06	202,56	
	(зона: 5)	271,35	66,11	2,68	1,06	202,56	
	(зона: 6)	271,35	66,11	2,68	1,06	202,56	
	(зона: 7)	271,35	66,11	2,68	1,06	202,56	
(509-9900)	Строительный мусор. (м)	-	-	-	-	(0,05)	-
Расценка лепных гербов высотой до 1000 мм от покрасок:							
64-17-3	легкоудаляемых						0,44
	(зона: 1-7)	4,51	4,51	0,00	0,00	0,00	
64-17-4	трудноудаляемых						1,76
	(зона: 1-7)	18,04	18,04	0,00	0,00	0,00	
Ремонт лепных гербов высотой до 1000 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок:							
64-17-5	легкоудаляемых						3,11
	(зона: 1-7)	32,28	32,28	0,00	0,00	0,00	
64-17-6	трудноудаляемых						4,42
	(зона: 1-7)	45,88	45,88	0,00	0,00	0,00	
64-17-7	Реставрация лепных гербов высотой до 1000 мм под модель						4,15
	(зона: 1-7)	44,55	42,54	2,01	0,80	0,00	

Таблица 64-18		Гирлянды длиной по огибу до 750 мм.					
Измеритель: 1 изделие							
Смена лепных гирлянд длиной по огибу до 750 мм:							
64-18-1	цементных						5,67
	(зона: 1)	171,32	59,59	2,35	0,93	109,38	
	(зона: 2)	171,32	59,59	2,35	0,93	109,38	
	(зона: 3)	171,32	59,59	2,35	0,93	109,38	
	(зона: 4)	171,32	59,59	2,35	0,93	109,38	
	(зона: 5)	171,32	59,59	2,35	0,93	109,38	
	(зона: 6)	171,32	59,59	2,35	0,93	109,38	
	(зона: 7)	171,32	59,59	2,35	0,93	109,38	
(509-9900)	Строительный мусор. (м)	-	-	-	-	(0,014)	-
64-18-2	гипсовых						4,03
	(зона: 1)	103,18	42,36	1,34	0,53	59,48	
	(зона: 2)	103,18	42,36	1,34	0,53	59,48	
	(зона: 3)	103,18	42,36	1,34	0,53	59,48	
	(зона: 4)	103,18	42,36	1,34	0,53	59,48	
	(зона: 5)	103,18	42,36	1,34	0,53	59,48	
	(зона: 6)	103,18	42,36	1,34	0,53	59,48	
	(зона: 7)	103,18	42,36	1,34	0,53	59,48	
(509-9900)	Строительный мусор. (м)	-	-	-	-	(0,007)	-
Расценка лепных гирлянд длиной по огибу до 750 мм от покрасок:							
64-18-3	легкоудаляемых						0,25
	(зона: 1-7)	2,60	2,60	0,00	0,00	0,00	
64-18-4	трудноудаляемых						1,01
	(зона: 1-7)	10,48	10,48	0,00	0,00	0,00	
Ремонт лепных гирлянд длиной по огибу до 750 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок:							
64-18-5	легкоудаляемых						2,34
	(зона: 1-7)	24,90	24,90	0,00	0,00	0,00	

Номера расчетов	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций		В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды исчислительных материалов	Наименование и характеристика исчислительных элементов, единица измерения	Прямые затраты, руб.		исето	в т.ч. оплата труда машинистов	исход. неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
64-18-6	трудноудаляемых (зона: 1-7)	31,81	31,81	0,00	0,00	0,00	2,99
64-18-7	Реставрация лепных гирлянд длиной по огибу до 750 мм под модель (зона: 1-7)	32,65	31,64	1,01	0,40	0,00	3,01

Таблица 64-19 Гирлянды длиной по огибу до 1000 мм.

Измеритель: 1 изделие

Смена лепных гирлянд длиной по огибу до 1000 мм:

64-19-1	цементных (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4) (зона: 5) (зона: 6) (зона: 7)	256,68 256,68 256,68 256,68 256,68 256,68 256,68	73,68 73,68 73,68 73,68 73,68 73,68 73,68	3,36 3,36 3,36 3,36 3,36 3,36 3,36	1,33 1,33 1,33 1,33 1,33 1,33 1,33	179,64 179,64 179,64 179,64 179,64 179,64 179,64	7,01
(509-9900)	Строительный мусор, (м)	-	-	-	-	(0,04)	-
64-19-2	гипсовых (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4) (зона: 5) (зона: 6) (зона: 7)	162,17 162,17 162,17 162,17 162,17 162,17 162,17	52,66 52,66 52,66 52,66 52,66 52,66 52,66	2,35 2,35 2,35 2,35 2,35 2,35 2,35	0,93 0,93 0,93 0,93 0,93 0,93 0,93	107,16 107,16 107,16 107,16 107,16 107,16 107,16	5,01
(509-9900)	Строительный мусор, (м)	-	-	-	-	(0,02)	-
Расчетка лепных гирлянд длиной по огибу до 1000 мм от покрасок:							
64-19-3	легкоудаляемых (зона: 1-7)	3,84	3,84	0,00	0,00	0,00	0,37
64-19-4	трудноудаляемых (зона: 1-7)	15,67	15,67	0,00	0,00	0,00	1,51
Ремонт лепных гирлянд длиной по огибу до 1000 мм с догипсовкой и расчеткой от покрасок:							
64-19-5	легкоудаляемых (зона: 1-7)	40,54	40,54	0,00	0,00	0,00	3,81
64-19-6	трудноудаляемых (зона: 1-7)	52,67	52,67	0,00	0,00	0,00	4,95
64-19-7	Реставрация лепных гирлянд длиной по огибу до 1000 мм под модель (зона: 1-7)	52,55	50,87	1,68	0,67	0,00	4,84

Таблица 64-20 Капители дорические и тосканские высотой до 250 мм.

Измеритель: 1 изделие

Смена лепных капителей дорических и тосканских высотой до 250 мм:

64-20-1	цементных (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4) (зона: 5) (зона: 6)	205,54 205,54 205,54 205,54 205,54 205,54	103,90 103,90 103,90 103,90 103,90 103,90	1,68 1,68 1,68 1,68 1,68 1,68	0,67 0,67 0,67 0,67 0,67 0,67	99,96 99,96 99,96 99,96 99,96 99,96	10,01
---------	---	--	--	--	--	--	-------

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
1	2	3	4	5	6	7	8
(509-9900)	Строительный мусор, (м)	205,54	103,90	1,68	0,67	99,96	-
64-20-2	гипсовых	-	-	-	-	(0,021)	8,19
	(зона: 1)	145,05	85,01	0,67	0,27	59,37	
	(зона: 2)	145,05	85,01	0,67	0,27	59,37	
	(зона: 3)	145,05	85,01	0,67	0,27	59,37	
	(зона: 4)	145,05	85,01	0,67	0,27	59,37	
	(зона: 5)	145,05	85,01	0,67	0,27	59,37	
	(зона: 6)	145,05	85,01	0,67	0,27	59,37	
	(зона: 7)	145,05	85,01	0,67	0,27	59,37	
(509-9900)	Строительный мусор, (м)	-	-	-	-	(0,012)	-
Расчистка лепных капителей дорических и тосканских высотой до 250 мм от покрасок:							
64-20-3	легкоудаляемых						0,28
	(зона: 1-7)	2,98	2,98	0,00	0,00	0,00	
64-20-4	трудноудаляемых						0,99
	(зона: 1-7)	10,53	10,53	0,00	0,00	0,00	
Ремонт лепных капителей дорических и тосканских высотой до 250 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок:							
64-20-5	легкоудаляемых						2,44
	(зона: 1-7)	26,60	26,60	0,00	0,00	0,00	
64-20-6	трудноудаляемых						2,98
	(зона: 1-7)	32,48	32,48	0,00	0,00	0,00	
64-20-7	Реставрация лепных капителей дорических и тосканских высотой до 250 мм под модель						3,06
	(зона: 1-7)	33,69	33,35	0,34	0,13	0,00	
Таблица 64-21 Капители дорические и тосканские высотой до 500 мм.							
Измеритель: 1 изделие							
Смета лепных капителей дорических и тосканских высотой до 500 мм:							
64-21-1	цементных						11,96
	(зона: 1)	347,06	124,14	5,03	2,00	217,89	
	(зона: 2)	347,06	124,14	5,03	2,00	217,89	
	(зона: 3)	347,06	124,14	5,03	2,00	217,89	
	(зона: 4)	347,06	124,14	5,03	2,00	217,89	
	(зона: 5)	347,06	124,14	5,03	2,00	217,89	
	(зона: 6)	347,06	124,14	5,03	2,00	217,89	
	(зона: 7)	347,06	124,14	5,03	2,00	217,89	
(509-9900)	Строительный мусор, (м)	-	-	-	-	(0,07)	-
64-21-2	гипсовых						9,36
	(зона: 1)	232,09	97,16	2,35	0,93	132,58	
	(зона: 2)	232,09	97,16	2,35	0,93	132,58	
	(зона: 3)	232,09	97,16	2,35	0,93	132,58	
	(зона: 4)	232,09	97,16	2,35	0,93	132,58	
	(зона: 5)	232,09	97,16	2,35	0,93	132,58	
	(зона: 6)	232,09	97,16	2,35	0,93	132,58	
	(зона: 7)	232,09	97,16	2,35	0,93	132,58	
(509-9900)	Строительный мусор, (м)	-	-	-	-	(0,04)	-
Расчистка лепных капителей дорических и тосканских высотой до 500 мм от покрасок:							
64-21-3	легкоудаляемых						0,56
	(зона: 1-7)	5,96	5,96	0,00	0,00	0,00	
64-21-4	трудноудаляемых						1,85
	(зона: 1-7)	19,68	19,68	0,00	0,00	0,00	

Номера расчетов	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций		В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды исчислительных материалов	Наименование и характеристика исчислительных материалов, единица измерения	Прямые затраты, руб.		исето	в т.ч. оплата труда машинистов	исход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
Ремонт лепных капителей дорических и тосканских высотой до 500 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок:							
64-21-5	легкоудаляемых (зона: 1-7)	47,43	47,09	0,34	0,13	0,00	4,32
64-21-6	трудноудаляемых (зона: 1-7)	61,27	60,93	0,34	0,13	0,00	5,59
64-21-7	Реставрация лепных капителей дорических и тосканских высотой до 500 мм под модель (зона: 1-7)	58,47	56,79	1,68	0,67	0,00	5,21

Таблица 64-22 Капители ионические высотой до 250 мм.

Измеритель: 1 изделие

Смена лепных капителей ионических высотой до 250 мм:							
64-22-1	цементных (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4) (зона: 5) (зона: 6) (зона: 7)	316,76 316,76 316,76 316,76 316,76 316,76 316,76	103,90 103,90 103,90 103,90 103,90 103,90 103,90	1,68 1,68 1,68 1,68 1,68 1,68 1,68	0,67 0,67 0,67 0,67 0,67 0,67 0,67	211,18 211,18 211,18 211,18 211,18 211,18 211,18	10,01
(509-9900)	Строительный мусор, (т)	-	-	-	-	(0,021)	-
64-22-2	гипсовых (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4) (зона: 5) (зона: 6) (зона: 7)	206,85 206,85 206,85 206,85 206,85 206,85 206,85	85,01 85,01 85,01 85,01 85,01 85,01 85,01	0,67 0,67 0,67 0,67 0,67 0,67 0,67	0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27	121,17 121,17 121,17 121,17 121,17 121,17 121,17	8,19
(509-9900)	Строительный мусор, (т)	-	-	-	-	(0,012)	-
Расчистка лепных капителей ионических высотой до 250 мм от покрасок:							
64-22-3	легкоудаляемых (зона: 1-7)	3,94	3,94	0,00	0,00	0,00	0,37
64-22-4	трудноудаляемых (зона: 1-7)	13,94	13,94	0,00	0,00	0,00	1,31
Ремонт лепных капителей ионических высотой до 250 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок:							
64-22-5	легкоудаляемых (зона: 1-7)	30,74	30,74	0,00	0,00	0,00	2,82
64-22-6	трудноудаляемых (зона: 1-7)	43,06	43,06	0,00	0,00	0,00	3,95
64-22-7	Реставрация лепных капителей ионических высотой до 250 мм под модель (зона: 1-7)	37,61	36,94	0,67	0,27	0,00	3,43

Таблица 64-23 Капители ионические высотой до 500 мм.

Измеритель: 1 изделие

Смена лепных капителей ионических высотой до 500 мм:							
64-23-1	цементных (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)	581,02 581,02 581,02 581,02	124,14 124,14 124,14 124,14	5,03 5,03 5,03 5,03	2,00 2,00 2,00 2,00	451,85 451,85 451,85 451,85	11,96

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
1	2	3	4	5	6	7	8
(509-9900)	(зона: 5)	581,02	124,14	5,03	2,00	451,85	
	(зона: 6)	581,02	124,14	5,03	2,00	451,85	
	(зона: 7)	581,02	124,14	5,03	2,00	451,85	
	Строительный мусор, (м³)	-	-	-	-	(0,07)	
64-23-2	гипсовых						9,36
(509-9900)	(зона: 1)	361,38	97,16	2,35	0,93	261,87	
	(зона: 2)	361,38	97,16	2,35	0,93	261,87	
	(зона: 3)	361,38	97,16	2,35	0,93	261,87	
	(зона: 4)	361,38	97,16	2,35	0,93	261,87	
	(зона: 5)	361,38	97,16	2,35	0,93	261,87	
	(зона: 6)	361,38	97,16	2,35	0,93	261,87	
	(зона: 7)	361,38	97,16	2,35	0,93	261,87	
	Строительный мусор, (м³)	-	-	-	-	(0,04)	
Расценка лепных капителей ионических высотой до 500 мм от покрасок:							
64-23-3	легкоудаляемых						0,79
	(зона: 1-7)	8,41	8,41	0,00	0,00	0,00	
64-23-4	трудноудаляемых						3,03
	(зона: 1-7)	32,24	32,24	0,00	0,00	0,00	
Ремонт лепных капителей ионических высотой до 500 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок:							
64-23-5	легкоудаляемых						6,91
	(зона: 1-7)	75,66	75,32	0,34	0,13	0,00	
64-23-6	трудноудаляемых						9,12
	(зона: 1-7)	99,75	99,41	0,34	0,13	0,00	
64-23-7	Реставрация лепных капителей ионических высотой до 500 мм под модель						7,93
	(зона: 1-7)	88,12	86,44	1,68	0,67	0,00	

Таблица 64-24

Капители коринфские высотой до 500 мм.

Измеритель: 1 изделие

Смена лепных капителей коринфских высотой до 500 мм:

64-24-1	цементных	(зона: 1)	875,66	216,80	5,70	2,26	653,16	19,89
(509-9900)	Строительный мусор, (м³)	(зона: 2)	875,66	216,80	5,70	2,26	653,16	
		(зона: 3)	875,66	216,80	5,70	2,26	653,16	
		(зона: 4)	875,66	216,80	5,70	2,26	653,16	
		(зона: 5)	875,66	216,80	5,70	2,26	653,16	
		(зона: 6)	875,66	216,80	5,70	2,26	653,16	
		(зона: 7)	875,66	216,80	5,70	2,26	653,16	
		(0,07)	-	-	-	-	(0,07)	-
64-24-2	гипсовых	(зона: 1)	562,96	171,46	2,68	1,06	388,82	15,73
(509-9900)	Строительный мусор, (м³)	(зона: 2)	562,96	171,46	2,68	1,06	388,82	
		(зона: 3)	562,96	171,46	2,68	1,06	388,82	
		(зона: 4)	562,96	171,46	2,68	1,06	388,82	
		(зона: 5)	562,96	171,46	2,68	1,06	388,82	
		(зона: 6)	562,96	171,46	2,68	1,06	388,82	
		(зона: 7)	562,96	171,46	2,68	1,06	388,82	
		(0,035)	-	-	-	-	(0,035)	-
Расценка лепных капителей коринфских высотой до 500 мм от покрасок:								
64-24-3	легкоудаляемых	(зона: 1-7)	6,98	6,98	0,00	0,00	0,00	0,64
64-24-4	трудноудаляемых							2,47

Номера расчетов	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций		В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			Затраты труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды исчислительных материалов	Наименование и характеристика исчислительных материалов, единица измерения	Прямые затраты, руб.		исето	в т.ч. затраты труда машинистов	расход нетрудовых материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
	(зона: 1-7)	26,92	26,92	0,00	0,00	0,00	
Ремонт лепных капителей коринфских высотой до 500 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок:							
64-24-5	легкоудаляемых (зона: 1-7)	123,88	123,21	0,67	0,27	0,00	11,44
64-24-6	трудноудаляемых (зона: 1-7)	135,08	134,41	0,67	0,27	0,00	12,48
64-24-7	Реставрация лепных капителей коринфских высотой до 500 мм под модель (зона: 1-7)	133,79	131,78	2,01	0,80	0,00	12,09

Таблица 64-25

Капители коринфские высотой до 750 мм.

Измеритель: 1 изделие

Смена лепных капителей коринфских высотой до 750 мм:							
64-25-1	цементных (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4) (зона: 5) (зона: 6) (зона: 7) (509-9900) Строительный мусор, (т)	1249,33 1249,33 1249,33 1249,33 1249,33 1249,33 1249,33 -	274,90 274,90 274,90 274,90 274,90 274,90 274,90 -	9,06 9,06 9,06 9,06 9,06 9,06 9,06 -	3,59 3,59 3,59 3,59 3,59 3,59 3,59 -	965,37 965,37 965,37 965,37 965,37 965,37 965,37 (0,12)	25,22 - -
64-25-2	гипсовых (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4) (зона: 5) (зона: 6) (зона: 7) (509-9900) Строительный мусор, (т)	776,86 776,86 776,86 776,86 776,86 776,86 776,86 -	209,72 209,72 209,72 209,72 209,72 209,72 209,72 -	6,37 6,37 6,37 6,37 6,37 6,37 6,37 -	2,53 2,53 2,53 2,53 2,53 2,53 2,53 -	560,77 560,77 560,77 560,77 560,77 560,77 560,77 (0,05)	19,24 - -
Расчистка лепных капителей коринфских высотой до 750 мм от покрасок:							
64-25-3	легкоудаляемых (зона: 1-7)	13,73	13,73	0,00	0,00	0,00	1,26
64-25-4	трудноудаляемых (зона: 1-7)	53,96	53,96	0,00	0,00	0,00	4,95
Ремонт лепных капителей коринфских высотой до 750 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок:							
64-25-5	легкоудаляемых (зона: 1-7)	229,23	228,22	1,01	0,40	0,00	21,19
64-25-6	трудноудаляемых (зона: 1-7)	269,83	268,82	1,01	0,40	0,00	24,96
64-25-7	Реставрация лепных капителей коринфских высотой до 750 мм под модель (зона: 1-7)	265,17	262,15	3,02	1,20	0,00	24,05

Таблица 64-26

Капители коринфские высотой до 1000 мм.

Измеритель: 1 изделие

Смена лепных капителей коринфских высотой до 1000 мм:							
64-26-1	цементных (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3)	1645,39 1645,39 1645,39	542,71 542,71 542,71	12,08 12,08 12,08	4,79 4,79 4,79	1090,60 1090,60 1090,60	49,79

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
1	2	3	4	5	6	7	8
(509-9900)	(зона: 4)	1645,39	542,71	12,08	4,79	1090,60	
	(зона: 5)	1645,39	542,71	12,08	4,79	1090,60	
	(зона: 6)	1645,39	542,71	12,08	4,79	1090,60	
	(зона: 7)	1645,39	542,71	12,08	4,79	1090,60	
	Строительный мусор, (м)	-	-	-	-	(0,14)	
64-26-2	гипсовых						35,49
(509-9900)	(зона: 1)	1049,35	386,84	8,72	3,46	653,79	
	(зона: 2)	1049,35	386,84	8,72	3,46	653,79	
	(зона: 3)	1049,35	386,84	8,72	3,46	653,79	
	(зона: 4)	1049,35	386,84	8,72	3,46	653,79	
	(зона: 5)	1049,35	386,84	8,72	3,46	653,79	
	(зона: 6)	1049,35	386,84	8,72	3,46	653,79	
	(зона: 7)	1049,35	386,84	8,72	3,46	653,79	
	Строительный мусор, (м)	-	-	-	-	(0,07)	
Расчетка лепных капителей коринфских высотой до 1000 мм от покрасок:							
64-26-3	легкоудаляемых						1,87
64-26-4	(зона: 1-7)	20,38	20,38	0,00	0,00	0,00	7,54
	трудноудаляемых						
(зона: 1-7)		82,19	82,19	0,00	0,00	0,00	
Ремонт лепных капителей коринфских высотой до 1000 мм с догипсовкой и расчеткой от покрасок:							
64-26-5	легкоудаляемых						32,11
(зона: 1-7)		347,16	345,82	1,34	0,53	0,00	
64-26-6	трудноудаляемых						37,7
(зона: 1-7)		407,37	406,03	1,34	0,53	0,00	
64-26-7	Реставрация лепных капителей коринфских высотой до 1000 мм под модель						36,27
(зона: 1-7)		395,68	395,34	0,34	0,13	0,00	
Таблица 64-27 Картуши с наибольшим измерением (высота, ширина) до 500 мм.							
Измеритель: 1 изделие							
Смена лепных картушей с наибольшим измерением (высота, ширина) до 500 мм:							
64-27-1	цементных						3,46
(509-9900)	(зона: 1)	134,67	35,47	2,01	0,80	97,19	
	(зона: 2)	134,67	35,47	2,01	0,80	97,19	
	(зона: 3)	134,67	35,47	2,01	0,80	97,19	
	(зона: 4)	134,67	35,47	2,01	0,80	97,19	
	(зона: 5)	134,67	35,47	2,01	0,80	97,19	
	(зона: 6)	134,67	35,47	2,01	0,80	97,19	
	(зона: 7)	134,67	35,47	2,01	0,80	97,19	
Строительный мусор, (м)	-	-	-	-	(0,022)		
64-27-2	ГИПСОВЫХ						2,57
(509-9900)	(зона: 1)	88,06	26,34	1,01	0,40	60,71	
	(зона: 2)	88,06	26,34	1,01	0,40	60,71	
	(зона: 3)	88,06	26,34	1,01	0,40	60,71	
	(зона: 4)	88,06	26,34	1,01	0,40	60,71	
	(зона: 5)	88,06	26,34	1,01	0,40	60,71	
	(зона: 6)	88,06	26,34	1,01	0,40	60,71	
	(зона: 7)	88,06	26,34	1,01	0,40	60,71	
Строительный мусор, (м)	-	-	-	-	(0,012)		
Расчетка лепных картушей с наибольшим измерением (высота, ширина) до 500 мм от покрасок:							
64-27-3	легкоудаляемых						0,25
(зона: 1-7)		2,69	2,69	0,00	0,00	0,00	

Номера расчетов	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций		В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оценка труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды исчислительных материалов	Наименование и характеристика исчислительных элементов, единица измерения	Прямые затраты, руб.		исето	в т.ч. оплата труда машинистов	исход. неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
64-27-4	трудноудаляемых (зона: 1-7)	10,88	10,88	0,00	0,00	0,00	1,01
Ремонт лепных картушей с наибольшим измерением (высота, ширина) до 500 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок:							
64-27-5	легкоудаляемых (зона: 1-7)	24,12	24,12	0,00	0,00	0,00	2,24
64-27-6	трудноудаляемых (зона: 1-7)	32,20	32,20	0,00	0,00	0,00	2,99
64-27-7	Реставрация лепных картушей с наибольшим измерением (высота, ширина) до 500 мм под модель (зона: 1-7)	31,58	30,91	0,67	0,27	0,00	2,87
Таблица 64-28 Картуши с наибольшим измерением (высота, ширина) до 750 мм.							
Измеритель: 1 изделие							
Смена лепных картушей с наибольшим измерением (высота, ширина) до 750 мм:							
64-28-1	цементных (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4) (зона: 5) (зона: 6) (зона: 7)	224,85 224,85 224,85 224,85 224,85 224,85 224,85	46,02 46,02 46,02 46,02 46,02 46,02 46,02	3,02 3,02 3,02 3,02 3,02 3,02 3,02	1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20	175,81 175,81 175,81 175,81 175,81 175,81 175,81	4,49
(509-9900)	Строительный мусор, (шт)	-	-	-	-	(0,047)	-
64-28-2	гипсовых (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4) (зона: 5) (зона: 6) (зона: 7)	146,90 146,90 146,90 146,90 146,90 146,90 146,90	35,77 35,77 35,77 35,77 35,77 35,77 35,77	1,34 1,34 1,34 1,34 1,34 1,34 1,34	0,53 0,53 0,53 0,53 0,53 0,53 0,53	109,79 109,79 109,79 109,79 109,79 109,79 109,79	3,49
(509-9900)	Строительный мусор, (шт)	-	-	-	-	(0,027)	-
Расчистка лепных картушей с наибольшим измерением (высота, ширина) до 750 мм от покрасок:							
64-28-3	легкоудаляемых (зона: 1-7)	3,98	3,98	0,00	0,00	0,00	0,37
64-28-4	трудноудаляемых (зона: 1-7)	16,26	16,26	0,00	0,00	0,00	1,51
Ремонт лепных картушей с наибольшим измерением (высота, ширина) до 750 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок:							
64-28-5	легкоудаляемых (зона: 1-7)	36,51	36,51	0,00	0,00	0,00	3,39
64-28-6	трудноудаляемых (зона: 1-7)	48,68	48,68	0,00	0,00	0,00	4,52
64-28-7	Реставрация лепных картушей с наибольшим измерением (высота, ширина) до 750 мм под модель (зона: 1-7)	48,29	47,28	1,01	0,40	0,00	4,39

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций		В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
1	2	3	4	5	6	7	8

Таблица 64-29

Картуши с наибольшим измерением (высота, ширина) до 1000 мм.

Измеритель: 1 изделие

Смена лепных картушей с наибольшим измерением (высота, ширина) до 1000 мм:							
64-29-1	цементных						6,03
	(зона: 1)	408,33	61,81	5,37	2,13	341,15	
	(зона: 2)	408,33	61,81	5,37	2,13	341,15	
	(зона: 3)	408,33	61,81	5,37	2,13	341,15	
	(зона: 4)	408,33	61,81	5,37	2,13	341,15	
	(зона: 5)	408,33	61,81	5,37	2,13	341,15	
	(зона: 6)	408,33	61,81	5,37	2,13	341,15	
	(зона: 7)	408,33	61,81	5,37	2,13	341,15	
(509-9900)	Строительный мусор, (м)	-	-	-	-	(0,082)	-
64-29-2	гипсовых						4,86
	(зона: 1)	265,58	49,82	2,68	1,06	213,08	
	(зона: 2)	265,58	49,82	2,68	1,06	213,08	
	(зона: 3)	265,58	49,82	2,68	1,06	213,08	
	(зона: 4)	265,58	49,82	2,68	1,06	213,08	
	(зона: 5)	265,58	49,82	2,68	1,06	213,08	
	(зона: 6)	265,58	49,82	2,68	1,06	213,08	
	(зона: 7)	265,58	49,82	2,68	1,06	213,08	
(509-9900)	Строительный мусор, (м)	-	-	-	-	(0,047)	-
Расчетка лепных картушей с наибольшим измерением (высота, ширина) до 1000 мм от покрасок:							
64-29-3	легкоудаляемых						0,57
	(зона: 1-7)	6,14	6,14	0,00	0,00	0,00	
64-29-4	трудноудаляемых						2,26
	(зона: 1-7)	24,34	24,34	0,00	0,00	0,00	
Ремонт лепных картушей с наибольшим измерением (высота, ширина) до 1000 мм с догипсовкой и расчеткой от покрасок:							
64-29-5	легкоудаляемых						5,11
	(зона: 1-7)	55,03	55,03	0,00	0,00	0,00	
64-29-6	трудноудаляемых						6,83
	(зона: 1-7)	73,56	73,56	0,00	0,00	0,00	
64-29-7	Реставрация лепных картушей с наибольшим измерением (высота, ширина) до 1000 мм под модель						6,47
	(зона: 1-7)	71,36	69,68	1,68	0,67	0,00	

Таблица 64-30

Кронштейны и модульоны с наибольшим измерением до 200 мм.

Измеритель: 1 изделие

Смена лепных кронштейнов и модульонов с наибольшим измерением до 200 мм:							
64-30-1	цементных						1,74
	(зона: 1)	42,02	18,29	0,34	0,13	23,39	
	(зона: 2)	42,02	18,29	0,34	0,13	23,39	
	(зона: 3)	42,02	18,29	0,34	0,13	23,39	
	(зона: 4)	42,02	18,29	0,34	0,13	23,39	
	(зона: 5)	42,02	18,29	0,34	0,13	23,39	
	(зона: 6)	42,02	18,29	0,34	0,13	23,39	
	(зона: 7)	42,02	18,29	0,34	0,13	23,39	
(509-9900)	Строительный мусор, (м)	-	-	-	-	(0,003)	-
64-30-2	гипсовых						1,35

Номера расчетов	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций		В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды исчислительных материалов	Наименование и характеристика исчислительных единиц измерения	Прямые затраты, руб.		исето	в т.ч. оплата труда машинистов	исето неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
	(зона: 1)	27,01	14,19	0,34	0,13	12,48	
	(зона: 2)	27,01	14,19	0,34	0,13	12,48	
	(зона: 3)	27,01	14,19	0,34	0,13	12,48	
	(зона: 4)	27,01	14,19	0,34	0,13	12,48	
	(зона: 5)	27,01	14,19	0,34	0,13	12,48	
	(зона: 6)	27,01	14,19	0,34	0,13	12,48	
	(зона: 7)	27,01	14,19	0,34	0,13	12,48	
(509-9900)	Строительный мусор, (м)	-	-	-	-	(0,002)	-
Расчетка лепных кронштейнов и модульонов с наибольшим измерением до 200 мм от покрасок:							
64-30-3	легкоудаляемых						0,16
	(зона: 1-7)	1,72	1,72	0,00	0,00	0,00	
64-30-4	трудноудаляемых						0,61
	(зона: 1-7)	6,57	6,57	0,00	0,00	0,00	
Ремонт лепных кронштейнов и модульонов с наибольшим измерением до 200 мм с лагировкой и расчисткой от покрасок:							
64-30-5	легкоудаляемых						1,29
	(зона: 1-7)	14,06	14,06	0,00	0,00	0,00	
64-30-6	трудноудаляемых						1,76
	(зона: 1-7)	19,18	19,18	0,00	0,00	0,00	
64-30-7	Реставрация лепных кронштейнов и модульонов с наибольшим измерением до 200 мм под модель						1,66
	(зона: 1-7)	18,09	18,09	0,00	0,00	0,00	
Таблица 64-31 Кронштейны и модульоны с наибольшим измерением до 300 мм.							
Измеритель: 1 изделие							
Смена лепных кронштейнов и модульонов с наибольшим измерением до 300 мм:							
64-31-1	цементных						2,85
	(зона: 1)	179,14	29,95	0,34	0,13	148,85	
	(зона: 2)	179,14	29,95	0,34	0,13	148,85	
	(зона: 3)	179,14	29,95	0,34	0,13	148,85	
	(зона: 4)	179,14	29,95	0,34	0,13	148,85	
	(зона: 5)	179,14	29,95	0,34	0,13	148,85	
	(зона: 6)	179,14	29,95	0,34	0,13	148,85	
	(зона: 7)	179,14	29,95	0,34	0,13	148,85	
(509-9900)	Строительный мусор, (м)	-	-	-	-	(0,008)	-
64-31-2	гипсовых						2,19
	(зона: 1)	46,89	23,02	0,34	0,13	23,53	
	(зона: 2)	46,89	23,02	0,34	0,13	23,53	
	(зона: 3)	46,89	23,02	0,34	0,13	23,53	
	(зона: 4)	46,89	23,02	0,34	0,13	23,53	
	(зона: 5)	46,89	23,02	0,34	0,13	23,53	
	(зона: 6)	46,89	23,02	0,34	0,13	23,53	
	(зона: 7)	46,89	23,02	0,34	0,13	23,53	
(509-9900)	Строительный мусор, (м)	-	-	-	-	(0,005)	-
Расчетка лепных кронштейнов и модульонов с наибольшим измерением до 300 мм от покрасок:							
64-31-3	легкоудаляемых						0,22
	(зона: 1-7)	2,37	2,37	0,00	0,00	0,00	
64-31-4	трудноудаляемых						0,87
	(зона: 1-7)	9,37	9,37	0,00	0,00	0,00	
Ремонт лепных кронштейнов и модульонов с наибольшим измерением до 300 мм с лагировкой и расчисткой от покрасок:							
64-31-5	легкоудаляемых						1,79

Номера расцены	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды технических материалов	Наименование и характеристика технических материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	включая неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
	(зона: 1-7)	19,51	19,51	0,00	0,00	0,00	
64-31-6	трудноудаляемых (зона: 1-7)	26,49	26,49	0,00	0,00	0,00	2,43
64-31-7	Реставрация лепных кронштейнов и модульонов с наибольшим измерением до 300 мм под модель (зона: 1-7)	25,62	25,62	0,00	0,00	0,00	2,35

Таблица 64-32

Кронштейны и модульоны с наибольшим измерением до 400 мм.

Измеритель: 1 изделие

Смена лепных кронштейнов и модульонов с наибольшим измерением до 400 мм:

64-32-1	цементных (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4) (зона: 5) (зона: 6) (зона: 7)	189,42 189,42 189,42 189,42 189,42 189,42 189,42	39,62 39,62 39,62 39,62 39,62 39,62 39,62	1,01 1,01 1,01 1,01 1,01 1,01 1,01	0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40	148,79 148,79 148,79 148,79 148,79 148,79 148,79	3,77
(509-9900)	Строительный мусор, (т)	-	-	-	-	(0,01)	-
64-32-2	гипсовых (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4) (зона: 5) (зона: 6) (зона: 7)	52,98 52,98 52,98 52,98 52,98 52,98 52,98	28,80 28,80 28,80 28,80 28,80 28,80 28,80	0,67 0,67 0,67 0,67 0,67 0,67 0,67	0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27	23,51 23,51 23,51 23,51 23,51 23,51 23,51	2,74
(509-9900)	Строительный мусор, (т)	-	-	-	-	(0,005)	-

Расчистка лепных кронштейнов и модульонов с наибольшим измерением до 400 мм от покрасок:

64-32-3	легкоудаляемых (зона: 1-7)	3,02	3,02	0,00	0,00	0,00	0,28
64-32-4	трудноудаляемых (зона: 1-7)	12,17	12,17	0,00	0,00	0,00	1,13

Ремонт лепных кронштейнов и модульонов с наибольшим измерением до 400 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок:

64-32-5	легкоудаляемых (зона: 1-7)	24,85	24,85	0,00	0,00	0,00	2,28
64-32-6	трудноудаляемых (зона: 1-7)	33,35	33,35	0,00	0,00	0,00	3,06
64-32-7	Реставрация лепных кронштейнов и модульонов с наибольшим измерением до 400 мм под модель (зона: 1-7)	33,35	33,35	0,00	0,00	0,00	3,06

Таблица 64-33

Кронштейны и модульоны с наибольшим измерением до 500 мм.

Измеритель: 1 изделие

Смена лепных кронштейнов и модульонов с наибольшим измерением до 500 мм:

64-33-1	цементных (зона: 1) (зона: 2)	325,95 325,95	49,50 49,50	1,68 1,68	0,67 0,67	274,77 274,77	4,71
---------	-------------------------------------	------------------	----------------	--------------	--------------	------------------	------

Номера расценов	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				исето	в т.ч. оплата труда машинистов		
1	2	3	4	5	6	7	8
	(зона: 3)	325,95	49,50	1,68	0,67	274,77	
	(зона: 4)	325,95	49,50	1,68	0,67	274,77	
	(зона: 5)	325,95	49,50	1,68	0,67	274,77	
	(зона: 6)	325,95	49,50	1,68	0,67	274,77	
	(зона: 7)	325,95	49,50	1,68	0,67	274,77	
	(509-9900)	Строительный мусор, (м)	-	-	-	-	
64-33-2	гипсовых						3,48
	(зона: 1)	104,01	36,57	1,01	0,40	66,43	
	(зона: 2)	104,01	36,57	1,01	0,40	66,43	
	(зона: 3)	104,01	36,57	1,01	0,40	66,43	
	(зона: 4)	104,01	36,57	1,01	0,40	66,43	
	(зона: 5)	104,01	36,57	1,01	0,40	66,43	
	(зона: 6)	104,01	36,57	1,01	0,40	66,43	
(509-9900)	Строительный мусор, (м)	-	-	-	-	(0,017)	-
Расчистка лепных кронштейнов и модульонов с наибольшим измерением до 500 мм от покрасок:							
64-33-3	легкоудаляемых						0,34
	(зона: 1-7)	3,66	3,66	0,00	0,00	0,00	
64-33-4	трудноудаляемых						1,38
	(зона: 1-7)	14,86	14,86	0,00	0,00	0,00	
Ремонт лепных кронштейнов и модульонов с наибольшим измерением до 500 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок:							
64-33-5	легкоудаляемых						2,78
	(зона: 1-7)	30,30	30,30	0,00	0,00	0,00	
64-33-6	трудноудаляемых						3,78
	(зона: 1-7)	41,20	41,20	0,00	0,00	0,00	
64-33-7	Реставрация лепных кронштейнов и модульонов с наибольшим измерением до 500 мм под модель						3,78
	(зона: 1-7)	41,20	41,20	0,00	0,00	0,00	
Таблица 64-34 Листы высотой до 150 мм.							
Измеритель: 1 изделие							
Смена лепных листов высотой до 150 мм:							
64-34-1	цементных						2,02
	(зона: 1)	38,14	20,97	0,00	0,00	17,17	
	(зона: 2)	38,14	20,97	0,00	0,00	17,17	
	(зона: 3)	38,14	20,97	0,00	0,00	17,17	
	(зона: 4)	38,14	20,97	0,00	0,00	17,17	
	(зона: 5)	38,14	20,97	0,00	0,00	17,17	
	(зона: 6)	38,14	20,97	0,00	0,00	17,17	
	(зона: 7)	38,14	20,97	0,00	0,00	17,17	
(509-9900)	Строительный мусор, (м)	-	-	-	-	(0,001)	-
64-34-2	гипсовых						1,53
	(зона: 1)	25,25	15,88	0,00	0,00	9,37	
	(зона: 2)	25,25	15,88	0,00	0,00	9,37	
	(зона: 3)	25,25	15,88	0,00	0,00	9,37	
	(зона: 4)	25,25	15,88	0,00	0,00	9,37	
	(зона: 5)	25,25	15,88	0,00	0,00	9,37	
	(зона: 6)	25,25	15,88	0,00	0,00	9,37	
	(зона: 7)	25,25	15,88	0,00	0,00	9,37	
(509-9900)	Строительный мусор, (м)	-	-	-	-	(0,0005)	-
Расчистка лепных листов высотой до 150 мм от покрасок:							

Номера расцены	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды технических материалов	Наименование и характеристика технических материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	высходя из нормативов	
1	2	3	4	5	6	7	8
64-34-3	легкоудаляемых (зона: 1-7)	0,51	0,51	0,00	0,00	0,00	0,05
64-34-4	трудноудаляемых (зона: 1-7)	2,54	2,54	0,00	0,00	0,00	0,25
Ремонт лепных листов высотой до 150 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок:							
64-34-5	легкоудаляемых (зона: 1-7)	7,62	7,62	0,00	0,00	0,00	0,75
64-34-6	трудноудаляемых (зона: 1-7)	9,65	9,65	0,00	0,00	0,00	0,95
64-34-7	Реставрация лепных листов высотой до 150 мм под модель (зона: 1-7)	11,07	11,07	0,00	0,00	0,00	1,09

Таблица 64-35

Листы высотой до 250 мм.

Измеритель: 1 изделие

Смена лепных листов высотой до 250 мм:

64-35-1	помещных (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4) (зона: 5) (зона: 6) (зона: 7) (509-9900) Строительный мусор, (шт)	49,92 49,92 49,92 49,92 49,92 49,92 49,92 -	26,37 26,37 26,37 26,37 26,37 26,37 26,37 -	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -	23,55 23,55 23,55 23,55 23,55 23,55 23,55 (0,004)	2,54 - -
64-35-2	гипсовых (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4) (зона: 5) (зона: 6) (зона: 7) (509-9900) Строительный мусор, (шт)	31,37 31,37 31,37 31,37 31,37 31,37 31,37 -	18,79 18,79 18,79 18,79 18,79 18,79 18,79 -	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -	12,58 12,58 12,58 12,58 12,58 12,58 12,58 (0,002)	1,81 - -

Расчистка лепных листов высотой до 250 мм от покрасок:

64-35-3	легкоудаляемых (зона: 1-7)	1,12	1,12	0,00	0,00	0,00	0,11
64-35-4	трудноудаляемых (зона: 1-7)	5,38	5,38	0,00	0,00	0,00	0,53

Ремонт лепных листов высотой до 250 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок:

64-35-5	легкоудаляемых (зона: 1-7)	11,79	11,79	0,00	0,00	0,00	1,16
64-35-6	трудноудаляемых (зона: 1-7)	15,95	15,95	0,00	0,00	0,00	1,57
64-35-7	Реставрация лепных листов высотой до 250 мм под модель (зона: 1-7)	16,76	16,76	0,00	0,00	0,00	1,65

Таблица 64-36

Листы высотой до 400 мм.

Измеритель: 1 изделие

Смена лепных листов высотой до 400 мм:

64-36-1	помещных (зона: 1) (зона: 2)	79,42 79,42	37,47 37,47	0,67 0,67	0,27 0,27	41,28 41,28	3,61
---------	------------------------------------	----------------	----------------	--------------	--------------	----------------	------

Номера расценов	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.					Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы		
				исето	в т.ч. оплата труда машинистов			
1	2	3	4	5	6	7	8	
(509-9900)	(зона: 3)	79,42	37,47	0,67	0,27	41,28	-	
	(зона: 4)	79,42	37,47	0,67	0,27	41,28		
	(зона: 5)	79,42	37,47	0,67	0,27	41,28		
	(зона: 6)	79,42	37,47	0,67	0,27	41,28		
	(зона: 7)	79,42	37,47	0,67	0,27	41,28		
	Строительный мусор, (м)	-	-	-	-	(0,01)		
64-36-2	гипсовых						2,69	
(509-9900)	(зона: 1)	52,11	27,92	0,34	0,13	23,85	-	
	(зона: 2)	52,11	27,92	0,34	0,13	23,85		
	(зона: 3)	52,11	27,92	0,34	0,13	23,85		
	(зона: 4)	52,11	27,92	0,34	0,13	23,85		
	(зона: 5)	52,11	27,92	0,34	0,13	23,85		
	(зона: 6)	52,11	27,92	0,34	0,13	23,85		
	(зона: 7)	52,11	27,92	0,34	0,13	23,85		
	Строительный мусор, (м)	-	-	-	-	(0,005)		
Расчетка лепных листов высотой до 400 мм от покрасок:								
64-36-3	легкоудаляемых						0,21	
	(зона: 1-7)	2,13	2,13	0,00	0,00	0,00		
64-36-4	трудноудаляемых						1,04	
	(зона: 1-7)	10,57	10,57	0,00	0,00	0,00		
Ремонт лепных листов высотой до 400 мм с догипсовкой и расчеткой от покрасок:								
64-36-5	легкоудаляемых						2,15	
	(зона: 1-7)	21,84	21,84	0,00	0,00	0,00		
64-36-6	трудноудаляемых						2,98	
	(зона: 1-7)	30,28	30,28	0,00	0,00	0,00		
64-36-7	Реставрация лепных листов высотой до 400 мм под модель						2,86	
	(зона: 1-7)	29,06	29,06	0,00	0,00	0,00		
Таблица 64-37 Маски-замки высотой до 250 мм.								
Измеритель: 1 изделие								
Смена лепных масок-замков высотой до 250 мм:								
64-37-1	цементных						3,72	
(509-9900)	(зона: 1)	137,08	39,10	0,67	0,27	97,31	-	
	(зона: 2)	137,08	39,10	0,67	0,27	97,31		
	(зона: 3)	137,08	39,10	0,67	0,27	97,31		
	(зона: 4)	137,08	39,10	0,67	0,27	97,31		
	(зона: 5)	137,08	39,10	0,67	0,27	97,31		
	(зона: 6)	137,08	39,10	0,67	0,27	97,31		
	(зона: 7)	137,08	39,10	0,67	0,27	97,31		
	Строительный мусор, (м)	-	-	-	-	(0,02)		
64-37-2	ГИПСОВЫХ						2,85	
(509-9900)	(зона: 1)	90,18	29,95	0,67	0,27	59,56	-	
	(зона: 2)	90,18	29,95	0,67	0,27	59,56		
	(зона: 3)	90,18	29,95	0,67	0,27	59,56		
	(зона: 4)	90,18	29,95	0,67	0,27	59,56		
	(зона: 5)	90,18	29,95	0,67	0,27	59,56		
	(зона: 6)	90,18	29,95	0,67	0,27	59,56		
	(зона: 7)	90,18	29,95	0,67	0,27	59,56		
	Строительный мусор, (м)	-	-	-	-	(0,01)		
Расчетка лепных масок-замков высотой до 250 мм от покрасок:								
64-37-3	легкоудаляемых						0,16	
	(зона: 1-7)	1,64	1,64	0,00	0,00	0,00		
64-37-4	трудноудаляемых						0,61	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды технических материалов	Наименование и характеристика технических материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	высшие, неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
	(зона: 1-7)	6,25	6,25	0,00	0,00	0,00	
Ремонт лепных масок-замков высотой до 250 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок:							
64-37-5	легкоудаляемых (зона: 1-7)	14,76	14,76	0,00	0,00	0,00	1,44
64-37-6	трудноудаляемых (зона: 1-7)	19,37	19,37	0,00	0,00	0,00	1,89
64-37-7	Реставрация лепных масок-замков высотой до 250 мм под модель (зона: 1-7)	19,51	19,17	0,34	0,13	0,00	1,87

Таблица 64-38

Маски-замки высотой до 500 мм.

Измеритель: 1 изделие

Смена лепных масок-замков высотой до 500 мм:							
64-38-1	цементных (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4) (зона: 5) (зона: 6) (зона: 7)	146,82 146,82 146,82 146,82 146,82 146,82 146,82	47,72 47,72 47,72 47,72 47,72 47,72 47,72	1,01 1,01 1,01 1,01 1,01 1,01 1,01	0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40	98,09 98,09 98,09 98,09 98,09 98,09 98,09	4,54
(509-9900)	Строительный мусор. (м)	-	-	-	-	(0,01)	-
64-38-2	гипсовых (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4) (зона: 5) (зона: 6) (зона: 7)	95,93 95,93 95,93 95,93 95,93 95,93 95,93	35,63 35,63 35,63 35,63 35,63 35,63 35,63	0,67 0,67 0,67 0,67 0,67 0,67 0,67	0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27	59,63 59,63 59,63 59,63 59,63 59,63 59,63	3,39
(509-9900)	Строительный мусор. (м)	-	-	-	-	(0,005)	-
Расчистка лепных масок-замков высотой до 500 мм от покрасок:							
64-38-3	легкоудаляемых (зона: 1-7)	2,77	2,77	0,00	0,00	0,00	0,27
64-38-4	трудноудаляемых (зона: 1-7)	10,05	10,05	0,00	0,00	0,00	0,98
Ремонт лепных масок-замков высотой до 500 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок:							
64-38-5	легкоудаляемых (зона: 1-7)	26,04	26,04	0,00	0,00	0,00	2,54
64-38-6	трудноудаляемых (зона: 1-7)	33,93	33,93	0,00	0,00	0,00	3,31
64-38-7	Реставрация лепных масок-замков высотой до 500 мм под модель (зона: 1-7)	33,65	33,31	0,34	0,13	0,00	3,25

Таблица 64-39

Погонные лепные изделия высотой до 50 мм.

Измеритель: 100 п. м изделий

Смена погонных лепных изделий высотой до 50 мм:							
64-39-1	цементных (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3)	3522,67 3522,67 3522,67	1159,28 1159,28 1159,28	2,01 2,01 2,01	0,80 0,80 0,80	2361,38 2361,38 2361,38	113,1

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			затраты труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				исето	в т.ч. оплата труда машинистов		
Коды исчислительных материалов	Наименование и характеристика исчислительных материалов, единица измерения					расчет неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
(509-9900)	(зона: 4)	3522,67	1159,28	2,01	0,80	2361,38	Строительный мусор, (т)
	(зона: 5)	3522,67	1159,28	2,01	0,80	2361,38	
	(зона: 6)	3522,67	1159,28	2,01	0,80	2361,38	
	(зона: 7)	3522,67	1159,28	2,01	0,80	2361,38	
	-	-	-	-	(0,4)	-	
64-39-2	гипсовых						84,5
(509-9900)	(зона: 1)	2285,18	866,13	1,01	0,40	1418,04	Строительный мусор, (т)
	(зона: 2)	2285,18	866,13	1,01	0,40	1418,04	
	(зона: 3)	2285,18	866,13	1,01	0,40	1418,04	
	(зона: 4)	2285,18	866,13	1,01	0,40	1418,04	
	(зона: 5)	2285,18	866,13	1,01	0,40	1418,04	
	(зона: 6)	2285,18	866,13	1,01	0,40	1418,04	
	(зона: 7)	2285,18	866,13	1,01	0,40	1418,04	
	-	-	-	-	(0,2)	-	
Расчетка погонных лепных изделий высотой до 50 мм от покрасок:							
64-39-3	легкоудаляемых						14,43
64-39-4	(зона: 1-7)	145,31	145,31	0,00	0,00	0,00	трудноудаляемых
	(зона: 1-7)	579,93	579,93	0,00	0,00	0,00	
Ремонт погонных лепных изделий высотой до 50 мм с догипсовкой и расчеткой от покрасок:							
64-39-5	легкоудаляемых						101,4
64-39-6	(зона: 1-7)	1021,10	1021,10	0,00	0,00	0,00	трудноудаляемых
	(зона: 1-7)	1466,19	1466,19	0,00	0,00	0,00	
64-39-7	Реставрация погонных лепных изделий высотой до 50 мм под модель						120,9
(509-9900)	(зона: 1-7)	1218,13	1217,46	0,67	0,27	0,00	Строительный мусор, (т)
	-	-	-	-	-	-	
Таблица 64-40 Погонные лепные изделия высотой до 100 мм.							
Измеритель: 100 п. м изделий							
Смена погонных лепных изделий высотой до 100 мм:							
64-40-1	цементных						139,1
(509-9900)	(зона: 1)	4917,34	1425,78	4,03	1,60	3487,53	Строительный мусор, (т)
	(зона: 2)	4917,34	1425,78	4,03	1,60	3487,53	
	(зона: 3)	4917,34	1425,78	4,03	1,60	3487,53	
	(зона: 4)	4917,34	1425,78	4,03	1,60	3487,53	
	(зона: 5)	4917,34	1425,78	4,03	1,60	3487,53	
	(зона: 6)	4917,34	1425,78	4,03	1,60	3487,53	
	(зона: 7)	4917,34	1425,78	4,03	1,60	3487,53	
	-	-	-	-	(0,81)	-	
64-40-2	гипсовых						102,7
(509-9900)	(зона: 1)	3113,74	1052,68	2,68	1,06	2058,38	Строительный мусор, (т)
	(зона: 2)	3113,74	1052,68	2,68	1,06	2058,38	
	(зона: 3)	3113,74	1052,68	2,68	1,06	2058,38	
	(зона: 4)	3113,74	1052,68	2,68	1,06	2058,38	
	(зона: 5)	3113,74	1052,68	2,68	1,06	2058,38	
	(зона: 6)	3113,74	1052,68	2,68	1,06	2058,38	
	(зона: 7)	3113,74	1052,68	2,68	1,06	2058,38	
	-	-	-	-	(0,5)	-	
Расчетка погонных лепных изделий высотой до 100 мм от покрасок:							
64-40-3	легкоудаляемых						21,58
(509-9900)	(зона: 1-7)	217,31	217,31	0,00	0,00	0,00	трудноудаляемых
	-	-	-	-	-	-	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды технических материалов	Наименование и характеристика технических материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	высшие технические материалы	
1	2	3	4	5	6	7	8
	(зона: 1-7)	877,10	877,10	0,00	0,00	0,00	
Ремонт погонных лепных изделий высотой до 100 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок:							
64-40-5	легкоудаляемых (зона: 1-7)	1557,83	1557,83	0,00	0,00	0,00	154,7
64-40-6	трудноудаляемых (зона: 1-7)	2212,38	2212,38	0,00	0,00	0,00	219,7
64-40-7	Реставрация погонных лепных изделий высотой до 100 мм под модель (зона: 1-7)	1835,76	1833,75	2,01	0,80	0,00	182,1

Таблица 64-41

Погонные лепные изделия высотой до 200 мм.

Измеритель: 100 п. м изделий

Смена погонных лепных изделий высотой до 200 мм:							
64-41-1	цементных (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4) (зона: 5) (зона: 6) (зона: 7)	7938,91 7938,91 7938,91 7938,91 7938,91 7938,91 7938,91	2185,30 2185,30 2185,30 2185,30 2185,30 2185,30 2185,30	6,71 6,71 6,71 6,71 6,71 6,71 6,71	2,66 2,66 2,66 2,66 2,66 2,66 2,66	5746,90 5746,90 5746,90 5746,90 5746,90 5746,90 5746,90	213,2
(509-9900)	Строительный мусор. (м)	-	-	-	-	(1,5)	-
64-41-2	гипсовых (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4) (зона: 5) (зона: 6) (зона: 7)	5151,08 5151,08 5151,08 5151,08 5151,08 5151,08 5151,08	1638,98 1638,98 1638,98 1638,98 1638,98 1638,98 1638,98	3,36 3,36 3,36 3,36 3,36 3,36 3,36	1,33 1,33 1,33 1,33 1,33 1,33 1,33	3508,74 3508,74 3508,74 3508,74 3508,74 3508,74 3508,74	159,9
(509-9900)	Строительный мусор. (м)	-	-	-	-	(0,91)	-
Расчистка погонных лепных изделий высотой до 200 мм от покрасок:							
64-41-3	легкоудаляемых (зона: 1-7)	290,62	290,62	0,00	0,00	0,00	28,86
64-41-4	трудноудаляемых (зона: 1-7)	1165,10	1165,10	0,00	0,00	0,00	115,7
Ремонт погонных лепных изделий высотой до 200 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок:							
64-41-5	легкоудаляемых (зона: 1-7)	2821,61	2821,61	0,00	0,00	0,00	280,2
64-41-6	трудноудаляемых (зона: 1-7)	2958,57	2958,57	0,00	0,00	0,00	293,8
64-41-7	Реставрация погонных лепных изделий высотой до 200 мм под модель (зона: 1-7)	2503,74	2500,38	3,36	1,33	0,00	248,3

Таблица 64-42

Погонные лепные изделия высотой до 300 мм.

Измеритель: 100 п. м изделий

Смена погонных лепных изделий высотой до 300 мм:							
64-42-1	цементных (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3)	14621,64 14621,64 14621,64	2731,63 2731,63 2731,63	13,42 13,42 13,42	5,32 5,32 5,32	11876,59 11876,59 11876,59	266,5

Номера расценов	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				исето	в т.ч. оплата труда машинистов		
Коды исчислительных материалов	Наименование и характеристика исчислительных материалов, единица измерения					расчет неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
(509-9900)	(зона: 4)	14621,64	2731,63	13,42	5,32	11876,59	(2)
	(зона: 5)	14621,64	2731,63	13,42	5,32	11876,59	
	(зона: 6)	14621,64	2731,63	13,42	5,32	11876,59	
	(зона: 7)	14621,64	2731,63	13,42	5,32	11876,59	
	Строительный мусор, (т)	-	-	-	-	-	
64-42-2	гипсовых						198,9
(509-9900)	(зона: 1)	9422,81	2038,73	10,07	3,99	7374,01	(1)
	(зона: 2)	9422,81	2038,73	10,07	3,99	7374,01	
	(зона: 3)	9422,81	2038,73	10,07	3,99	7374,01	
	(зона: 4)	9422,81	2038,73	10,07	3,99	7374,01	
	(зона: 5)	9422,81	2038,73	10,07	3,99	7374,01	
	(зона: 6)	9422,81	2038,73	10,07	3,99	7374,01	
	(зона: 7)	9422,81	2038,73	10,07	3,99	7374,01	
	Строительный мусор, (т)	-	-	-	-	-	
Расчетка погонных лепных изделий высотой до 300 мм от покрасок:							
64-42-3	легкоудаляемых						36,79
64-42-4	(зона: 1-7)	370,48	370,48	0,00	0,00	0,00	152,1
	трудноудаляемых						
(509-9900)	(зона: 1-7)	1531,65	1531,65	0,00	0,00	0,00	
	Строительный мусор, (т)	-	-	-	-	-	
Ремонт погонных лепных изделий высотой до 300 мм с догипсовкой и расчеткой от покрасок:							
64-42-5	легкоудаляемых						257,4
(509-9900)	(зона: 1-7)	2593,03	2592,02	1,01	0,40	0,00	374,4
	Строительный мусор, (т)	-	-	-	-	-	
64-42-6	трудноудаляемых						374,4
(509-9900)	(зона: 1-7)	3771,22	3770,21	1,01	0,40	0,00	315,9
	Строительный мусор, (т)	-	-	-	-	-	
64-42-7	Реставрация погонных лепных изделий высотой до 300 мм под модель						315,9
(509-9900)	(зона: 1-7)	3187,82	3181,11	6,71	2,66	0,00	
	Строительный мусор, (т)	-	-	-	-	-	
Таблица 64-43 Поручни шириной до 250 мм.							
Измеритель: 100 п. м изделий							
Смена лепных поручней шириной до 250 мм:							
64-43-1	цементных						282,1
(509-9900)	(зона: 1)	20609,17	2928,20	27,18	10,77	17653,79	(3,53)
	(зона: 2)	20609,17	2928,20	27,18	10,77	17653,79	
	(зона: 3)	20609,17	2928,20	27,18	10,77	17653,79	
	(зона: 4)	20609,17	2928,20	27,18	10,77	17653,79	
	(зона: 5)	20609,17	2928,20	27,18	10,77	17653,79	
	(зона: 6)	20609,17	2928,20	27,18	10,77	17653,79	
	(зона: 7)	20609,17	2928,20	27,18	10,77	17653,79	
	Строительный мусор, (т)	-	-	-	-	-	
64-43-2	гипсовых						179,4
(509-9900)	(зона: 1)	13620,22	1862,17	8,72	3,46	11749,33	(1,52)
	(зона: 2)	13620,22	1862,17	8,72	3,46	11749,33	
	(зона: 3)	13620,22	1862,17	8,72	3,46	11749,33	
	(зона: 4)	13620,22	1862,17	8,72	3,46	11749,33	
	(зона: 5)	13620,22	1862,17	8,72	3,46	11749,33	
	(зона: 6)	13620,22	1862,17	8,72	3,46	11749,33	
	(зона: 7)	13620,22	1862,17	8,72	3,46	11749,33	
	Строительный мусор, (т)	-	-	-	-	-	
Расчетка лепных поручней шириной до 250 мм от покрасок:							
64-43-3	легкоудаляемых						25,22
(509-9900)	(зона: 1-7)	271,62	271,62	0,00	0,00	0,00	74,49
	трудноудаляемых						

Таблица 64-43

Поручни шириной до 250 мм.

Измеритель: 100 п. м изделий

Смена лепных поручней шириной до 250 мм:

64-43-1	цементных	(зона: 1)	20609,17	2928,20	27,18	10,77	17653,79	282,1
(509-9900)	Строительный мусор, (т)	(зона: 2)	20609,17	2928,20	27,18	10,77	17653,79	(3,53)
		(зона: 3)	20609,17	2928,20	27,18	10,77	17653,79	
		(зона: 4)	20609,17	2928,20	27,18	10,77	17653,79	
		(зона: 5)	20609,17	2928,20	27,18	10,77	17653,79	
		(зона: 6)	20609,17	2928,20	27,18	10,77	17653,79	
		(зона: 7)	20609,17	2928,20	27,18	10,77	17653,79	
		-	-	-	-	-	-	
64-43-2	гипсовых	(зона: 1)	13620,22	1862,17	8,72	3,46	11749,33	179,4
(509-9900)	Строительный мусор, (т)	(зона: 2)	13620,22	1862,17	8,72	3,46	11749,33	(1,52)
		(зона: 3)	13620,22	1862,17	8,72	3,46	11749,33	
		(зона: 4)	13620,22	1862,17	8,72	3,46	11749,33	
		(зона: 5)	13620,22	1862,17	8,72	3,46	11749,33	
		(зона: 6)	13620,22	1862,17	8,72	3,46	11749,33	
		(зона: 7)	13620,22	1862,17	8,72	3,46	11749,33	
		-	-	-	-	-	-	
Расчетка лепных поручней шириной до 250 мм от покрасок:								
64-43-3	легкоудаляемых	(зона: 1-7)	271,62	271,62	0,00	0,00	0,00	25,22
64-43-4	трудноудаляемых							74,49

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды технических материалов	Наименование и характеристика технических расценками материалов, единицы измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	включая неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
	(зона: 1-7)	802,26	802,26	0,00	0,00	0,00	
Ремонт лепных поручней шириной до 250 мм с лагировкой и расчисткой от покрасок:							
64-43-5	легкоудаляемых (зона: 1-7)	1891,48	1890,14	1,34	0,53	0,00	175,5
64-43-6	трудноудаляемых (зона: 1-7)	2423,51	2422,17	1,34	0,53	0,00	224,9
64-43-7	Реставрация лепных поручней шириной до 250 мм под модель (зона: 1-7)	2640,58	2632,19	8,39	3,33	0,00	244,4

Таблица 64-44

Розетки диаметром до 200 мм.

Измеритель: 1 изделие

Смена лепных розеток диаметром до 200 мм:

64-44-1	цементных (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4) (зона: 5) (зона: 6) (зона: 7)	55,96 55,96 55,96 55,96 55,96 55,96 55,96	18,66 18,66 18,66 18,66 18,66 18,66 18,66	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	37,30 37,30 37,30 37,30 37,30 37,30 37,30	1,82
(509-9900)	Строительный мусор, (м)	-	-	-	-	(0,0015)	-
64-44-2	гипсовых (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4) (зона: 5) (зона: 6) (зона: 7)	37,78 37,78 37,78 37,78 37,78 37,78 37,78	14,45 14,45 14,45 14,45 14,45 14,45 14,45	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	23,33 23,33 23,33 23,33 23,33 23,33 23,33	1,41
(509-9900)	Строительный мусор, (м)	-	-	-	-	(0,0008)	-
Расчистка лепных розеток диаметром до 200 мм от покрасок:							
64-44-3	легкоудаляемых (зона: 1-7)	1,14	1,14	0,00	0,00	0,00	0,11
64-44-4	трудноудаляемых (зона: 1-7)	4,26	4,26	0,00	0,00	0,00	0,41
Ремонт лепных розеток диаметром до 200 мм с лагировкой и расчисткой от покрасок:							
64-44-5	легкоудаляемых (зона: 1-7)	7,47	7,47	0,00	0,00	0,00	0,72
64-44-6	трудноудаляемых (зона: 1-7)	10,48	10,48	0,00	0,00	0,00	1,01
64-44-7	Реставрация лепных розеток диаметром до 200 мм под модель (зона: 1-7)	9,55	9,55	0,00	0,00	0,00	0,92

Таблица 64-45

Розетки диаметром до 300 мм.

Измеритель: 1 изделие

Смена лепных розеток диаметром до 300 мм:

64-45-1	цементных (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)	58,84 58,84 58,84 58,84	21,32 21,32 21,32 21,32	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	37,52 37,52 37,52 37,52	2,08
---------	---	----------------------------------	----------------------------------	------------------------------	------------------------------	----------------------------------	------

Номера расчетов	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			затраты труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				исето	в т.ч. затраты труда машинистов		
1	2	3	4	5	6	7	8
(509-9900)	(зона: 5)	58,84	21,32	0,00	0,00	37,52	-
	(зона: 6)	58,84	21,32	0,00	0,00	37,52	
	(зона: 7)	58,84	21,32	0,00	0,00	37,52	
	Строительный мусор, (т)	-	-	-	-	(0,004)	
64-45-2	гипсовых						1,59
(509-9900)	(зона: 1)	39,98	16,30	0,00	0,00	23,68	
	(зона: 2)	39,98	16,30	0,00	0,00	23,68	
	(зона: 3)	39,98	16,30	0,00	0,00	23,68	
	(зона: 4)	39,98	16,30	0,00	0,00	23,68	
	(зона: 5)	39,98	16,30	0,00	0,00	23,68	
	(зона: 6)	39,98	16,30	0,00	0,00	23,68	
	(зона: 7)	39,98	16,30	0,00	0,00	23,68	
	Строительный мусор, (т)	-	-	-	-	(0,0025)	
Расчетка лепных розеток диаметром до 300 мм от покрасок:							
64-45-3	легкоудаляемых						0,14
(зона: 1-7)		1,45	1,45	0,00	0,00	0,00	
64-45-4	трудноудаляемых						0,56
(зона: 1-7)		5,81	5,81	0,00	0,00	0,00	
Ремонт лепных розеток диаметром до 300 мм с догипсовкой и расчеткой от покрасок:							
64-45-5	легкоудаляемых						0,98
(зона: 1-7)		10,17	10,17	0,00	0,00	0,00	
64-45-6	трудноудаляемых						1,41
(зона: 1-7)		14,64	14,64	0,00	0,00	0,00	
64-45-7	Реставрация лепных розеток диаметром до 300 мм под модель						1,26
(зона: 1-7)		13,08	13,08	0,00	0,00	0,00	
Таблица 64-46 Розетки диаметром до 500 мм.							
Измеритель: 1 изделие							
Смена лепных розеток диаметром до 500 мм:							
64-46-1	цементных						3,39
(509-9900)	(зона: 1)	73,63	34,75	1,01	0,40	37,87	
	(зона: 2)	73,63	34,75	1,01	0,40	37,87	
	(зона: 3)	73,63	34,75	1,01	0,40	37,87	
	(зона: 4)	73,63	34,75	1,01	0,40	37,87	
	(зона: 5)	73,63	34,75	1,01	0,40	37,87	
	(зона: 6)	73,63	34,75	1,01	0,40	37,87	
	(зона: 7)	73,63	34,75	1,01	0,40	37,87	
	Строительный мусор, (т)	-	-	-	-	(0,01)	
64-46-2	гипсовых						2,39
(509-9900)	(зона: 1)	48,85	24,50	0,67	0,27	23,68	
	(зона: 2)	48,85	24,50	0,67	0,27	23,68	
	(зона: 3)	48,85	24,50	0,67	0,27	23,68	
	(зона: 4)	48,85	24,50	0,67	0,27	23,68	
	(зона: 5)	48,85	24,50	0,67	0,27	23,68	
	(зона: 6)	48,85	24,50	0,67	0,27	23,68	
	(зона: 7)	48,85	24,50	0,67	0,27	23,68	
	Строительный мусор, (т)	-	-	-	-	(0,005)	
Расчетка лепных розеток диаметром до 500 мм от покрасок:							
64-46-3	легкоудаляемых						0,19
(зона: 1-7)		1,97	1,97	0,00	0,00	0,00	
64-46-4	трудноудаляемых						0,75

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды технических материалов	Наименование и характеристика технических расценок материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	включая неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
	(зона: 1-7)	7,79	7,79	0,00	0,00	0,00	
Ремонт лепных розеток диаметром до 500 мм с логипсовкой и расчисткой от покрасок:							
64-46-5	легкоудаляемых (зона: 1-7)	14,01	14,01	0,00	0,00	0,00	1,35
64-46-6	трудноудаляемых (зона: 1-7)	19,93	19,93	0,00	0,00	0,00	1,92
64-46-7	Реставрация лепных розеток диаметром до 500 мм под модель (зона: 1-7)	19,04	18,37	0,67	0,27	0,00	1,77

Таблица 64-47

Розетки диаметром до 800 мм.

Измеритель: 1 изделие

Смена лепных розеток диаметром до 800 мм:

64-47-1	цементных (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4) (зона: 5) (зона: 6) (зона: 7)	217,62 217,62 217,62 217,62 217,62 217,62 217,62	55,45 55,45 55,45 55,45 55,45 55,45 55,45	1,68 1,68 1,68 1,68 1,68 1,68 1,68	0,67 0,67 0,67 0,67 0,67 0,67 0,67	160,49 160,49 160,49 160,49 160,49 160,49 160,49	5,41
(509-9900)	Строительный мусор. (м)	-	-	-	-	(0,03)	-
64-47-2	гипсовых (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4) (зона: 5) (зона: 6) (зона: 7)	142,10 142,10 142,10 142,10 142,10 142,10 142,10	41,21 41,21 41,21 41,21 41,21 41,21 41,21	1,34 1,34 1,34 1,34 1,34 1,34 1,34	0,53 0,53 0,53 0,53 0,53 0,53 0,53	99,55 99,55 99,55 99,55 99,55 99,55 99,55	4,02
(509-9900)	Строительный мусор. (м)	-	-	-	-	(0,016)	-
Расчистка лепных розеток диаметром до 800 мм от покрасок:							
64-47-3	легкоудаляемых (зона: 1-7)	2,91	2,91	0,00	0,00	0,00	0,28
64-47-4	трудноудаляемых (зона: 1-7)	13,08	13,08	0,00	0,00	0,00	1,26
Ремонт лепных розеток диаметром до 800 мм с логипсовкой и расчисткой от покрасок:							
64-47-5	легкоудаляемых (зона: 1-7)	22,01	22,01	0,00	0,00	0,00	2,12
64-47-6	трудноудаляемых (зона: 1-7)	31,76	31,76	0,00	0,00	0,00	3,06
64-47-7	Реставрация лепных розеток диаметром до 800 мм под модель (зона: 1-7)	29,24	28,23	1,01	0,40	0,00	2,72

Таблица 64-48

Решетки вентиляционные площадью до 0,1 м².

Измеритель: 1 изделие

64-48-1	Смена лепных гипсовых решеток вентиляционных площадью до 0,1 м ² (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3)	41,75 41,75 41,75	6,95 6,95 6,95	0,34 0,34 0,34	0,13 0,13 0,13	34,46 34,46 34,46	0,67
---------	--	-------------------------	----------------------	----------------------	----------------------	-------------------------	------

Номера расчетов	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций		В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды исчислительных материалов	Наименование и характеристика исчислительных материалов, единица измерения	Прямые затраты, руб.		исето	в т.ч. оплата труда машинистов	исход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
	(зона: 4)	41,75	6,95	0,34	0,13	34,46	
	(зона: 5)	41,75	6,95	0,34	0,13	34,46	
	(зона: 6)	41,75	6,95	0,34	0,13	34,46	
	(зона: 7)	41,75	6,95	0,34	0,13	34,46	
(509-9900)	Строительный мусор, (т)	-	-	-	-	(0,005)	-
Расчетка лепных решеток вентиляционных площадью до 0,1 м² от покрасок:							
64-48-2	легкоудаляемых						0,06
	(зона: 1-7)	0,62	0,62	0,00	0,00	0,00	
64-48-3	трудноудаляемых						0,19
	(зона: 1-7)	1,97	1,97	0,00	0,00	0,00	
Ремонт лепных решеток вентиляционных площадью до 0,1 м² с догипсовкой и расчисткой от покрасок:							
64-48-4	легкоудаляемых						0,45
	(зона: 1-7)	4,67	4,67	0,00	0,00	0,00	
64-48-5	трудноудаляемых						0,56
	(зона: 1-7)	5,81	5,81	0,00	0,00	0,00	
64-48-6	Реставрация лепных решеток вентиляционных площадью до 0,1 м ² под модель						0,57
	(зона: 1-7)	5,92	5,92	0,00	0,00	0,00	

Таблица 64-49

Решетки вентиляционные площадью до 0,4 м².

Измеритель: 1 изделие

64-49-1	Смена лепных гипсовых решеток вентиляционных площадью до 0,4 м ²						1,48
	(зона: 1)	82,98	15,36	0,67	0,27	66,95	
	(зона: 2)	82,98	15,36	0,67	0,27	66,95	
	(зона: 3)	82,98	15,36	0,67	0,27	66,95	
	(зона: 4)	82,98	15,36	0,67	0,27	66,95	
	(зона: 5)	82,98	15,36	0,67	0,27	66,95	
	(зона: 6)	82,98	15,36	0,67	0,27	66,95	
	(зона: 7)	82,98	15,36	0,67	0,27	66,95	
(509-9900)	Строительный мусор, (т)	-	-	-	-	(0,015)	-
Расчистка лепных решеток вентиляционных площадью до 0,4 м² от покрасок:							
64-49-2	легкоудаляемых						0,11
	(зона: 1-7)	1,14	1,14	0,00	0,00	0,00	
64-49-3	трудноудаляемых						0,31
	(зона: 1-7)	3,22	3,22	0,00	0,00	0,00	
Ремонт лепных решеток вентиляционных площадью до 0,4 м² с догипсовкой и расчисткой от покрасок:							
64-49-4	легкоудаляемых						0,75
	(зона: 1-7)	7,79	7,79	0,00	0,00	0,00	
64-49-5	трудноудаляемых						0,94
	(зона: 1-7)	9,76	9,76	0,00	0,00	0,00	
64-49-6	Реставрация лепных решеток вентиляционных площадью до 0,4 м ² под модель						0,96
	(зона: 1-7)	10,30	9,96	0,34	0,13	0,00	

Таблица 64-50

Сухари высотой до 150 мм.

Измеритель: 1 изделие

Смена лепных сухарей высотой до 150 мм:

64-50-1	цементных						1,35
	(зона: 1)	37,22	13,84	0,00	0,00	23,38	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
1	2	3	4	5	6	7	8
(509-9900)	(зона: 2)	37,22	13,84	0,00	0,00	23,38	
	(зона: 3)	37,22	13,84	0,00	0,00	23,38	
	(зона: 4)	37,22	13,84	0,00	0,00	23,38	
	(зона: 5)	37,22	13,84	0,00	0,00	23,38	
	(зона: 6)	37,22	13,84	0,00	0,00	23,38	
	(зона: 7)	37,22	13,84	0,00	0,00	23,38	
	Строительный мусор, (т)	-	-	-	-	(0,004)	
64-50-2	гипсовых						1,09
(509-9900)	(зона: 1)	23,65	11,17	0,00	0,00	12,48	
	(зона: 2)	23,65	11,17	0,00	0,00	12,48	
	(зона: 3)	23,65	11,17	0,00	0,00	12,48	
	(зона: 4)	23,65	11,17	0,00	0,00	12,48	
	(зона: 5)	23,65	11,17	0,00	0,00	12,48	
	(зона: 6)	23,65	11,17	0,00	0,00	12,48	
	(зона: 7)	23,65	11,17	0,00	0,00	12,48	
	Строительный мусор, (т)	-	-	-	-	(0,002)	-
Расчетка лепных сухарей высотой до 150 мм от покрасок:							
64-50-3	легкоудаляемых						0,06
(зона: 1-7)		0,62	0,62	0,00	0,00	0,00	
64-50-4	трудноудаляемых						0,18
(зона: 1-7)		1,87	1,87	0,00	0,00	0,00	
Ремонт лепных сухарей высотой до 150 мм с допиской и расчисткой от покрасок:							
64-50-5	легкоудаляемых						0,43
(зона: 1-7)		4,46	4,46	0,00	0,00	0,00	
64-50-6	трудноудаляемых						0,56
(зона: 1-7)		5,81	5,81	0,00	0,00	0,00	
64-50-7	Реставрация лепных сухарей высотой до 150 мм под модель						0,82
(зона: 1-7)		8,51	8,51	0,00	0,00	0,00	
Таблица 64-51 Сухари высотой до 250 мм.							
Измеритель: 1 изделие							
Смена лепных сухарей высотой до 250 мм:							
64-51-1	цементных						1,72
(509-9900)	(зона: 1)	49,01	17,63	0,00	0,00	31,38	
	(зона: 2)	49,01	17,63	0,00	0,00	31,38	
	(зона: 3)	49,01	17,63	0,00	0,00	31,38	
	(зона: 4)	49,01	17,63	0,00	0,00	31,38	
	(зона: 5)	49,01	17,63	0,00	0,00	31,38	
	(зона: 6)	49,01	17,63	0,00	0,00	31,38	
	(зона: 7)	49,01	17,63	0,00	0,00	31,38	
	Строительный мусор, (т)	-	-	-	-	(0,006)	-
64-51-2	ГИПСОВЫХ						1,14
(509-9900)	(зона: 1)	30,49	11,69	0,00	0,00	18,80	
	(зона: 2)	30,49	11,69	0,00	0,00	18,80	
	(зона: 3)	30,49	11,69	0,00	0,00	18,80	
	(зона: 4)	30,49	11,69	0,00	0,00	18,80	
	(зона: 5)	30,49	11,69	0,00	0,00	18,80	
	(зона: 6)	30,49	11,69	0,00	0,00	18,80	
	(зона: 7)	30,49	11,69	0,00	0,00	18,80	
	Строительный мусор, (т)	-	-	-	-	(0,003)	-
Расчетка лепных сухарей высотой до 250 мм от покрасок:							
64-51-3	легкоудаляемых						0,11

Номера расценов	Наименование и характеристики строительных работ и конструкций		В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оценка труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды исчислительных материалов	Наименование и характеристики исчислительных материалов, единица измерения	Прямые затраты, руб.		исето	в т.ч. оплата труда машинистов	исход. неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
	(зона: 1-7)	1,14	1,14	0,00	0,00	0,00	
64-51-4	трудноудаляемых (зона: 1-7)	2,80	2,80	0,00	0,00	0,00	0,27
Ремонт лещных сухарей высотой до 250 мм с дощечковой и расчисткой от покрасок:							
64-51-5	легкоудаляемых (зона: 1-7)	6,75	6,75	0,00	0,00	0,00	0,65
64-51-6	трудноудаляемых (зона: 1-7)	8,51	8,51	0,00	0,00	0,00	0,82
64-51-7	Реставрация лещных сухарей высотой до 250 мм под модель (зона: 1-7)	12,04	12,04	0,00	0,00	0,00	1,16

Таблица 64-52 Триглифы высотой до 250 мм.

Измеритель: 1 изделие

Смена лещных триглифов высотой до 250 мм:

64-52-1	цементных (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4) (зона: 5) (зона: 6) (зона: 7)	96,46 96,46 96,46 96,46 96,46 96,46 96,46	13,66 13,66 13,66 13,66 13,66 13,66 13,66	1,01 1,01 1,01 1,01 1,01 1,01 1,01	0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40	81,79 81,79 81,79 81,79 81,79 81,79 81,79	1,38
(509-9900)	Строительный мусор, (м)	-	-	-	-	(0,02)	-
64-52-2	гипсовых (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4) (зона: 5) (зона: 6) (зона: 7)	65,68 65,68 65,68 65,68 65,68 65,68 65,68	11,48 11,48 11,48 11,48 11,48 11,48 11,48	0,67 0,67 0,67 0,67 0,67 0,67 0,67	0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27	53,53 53,53 53,53 53,53 53,53 53,53 53,53	1,16
(509-9900)	Строительный мусор, (м)	-	-	-	-	(0,01)	-

Расчистка лещных триглифов высотой до 250 мм от покрасок:

64-52-3	легкоудаляемых (зона: 1-7)	0,46	0,46	0,00	0,00	0,00	0,046
64-52-4	трудноудаляемых (зона: 1-7)	2,28	2,28	0,00	0,00	0,00	0,23

Ремонт лещных триглифов высотой до 250 мм с дощечковой и расчисткой от покрасок:

64-52-5	легкоудаляемых (зона: 1-7)	5,05	5,05	0,00	0,00	0,00	0,51
64-52-6	трудноудаляемых (зона: 1-7)	6,73	6,73	0,00	0,00	0,00	0,68
64-52-7	Реставрация лещных триглифов высотой до 250 мм под модель (зона: 1-7)	8,39	7,72	0,67	0,27	0,00	0,78

Таблица 64-53 Триглифы высотой до 350 мм.

Измеритель: 1 изделие

Смена лещных триглифов высотой до 350 мм:

64-53-1	цементных (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3)	100,53 100,53 100,53	16,34 16,34 16,34	1,68 1,68 1,68	0,67 0,67 0,67	82,51 82,51 82,51	1,65
---------	--	----------------------------	-------------------------	----------------------	----------------------	-------------------------	------

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
1	2	3	4	5	6	7	8
(509-9900)	(зона: 4)	100,53	16,34	1,68	0,67	82,51	
	(зона: 5)	100,53	16,34	1,68	0,67	82,51	
	(зона: 6)	100,53	16,34	1,68	0,67	82,51	
	(зона: 7)	100,53	16,34	1,68	0,67	82,51	
	Строительный мусор, (м)	-	-	-	-	(0,028)	
64-53-2	гипсовых						1,31
(509-9900)	(зона: 1)	68,22	12,97	1,01	0,40	54,24	
	(зона: 2)	68,22	12,97	1,01	0,40	54,24	
	(зона: 3)	68,22	12,97	1,01	0,40	54,24	
	(зона: 4)	68,22	12,97	1,01	0,40	54,24	
	(зона: 5)	68,22	12,97	1,01	0,40	54,24	
	(зона: 6)	68,22	12,97	1,01	0,40	54,24	
	(зона: 7)	68,22	12,97	1,01	0,40	54,24	
	Строительный мусор, (м)	-	-	-	-	(0,02)	
Расчетка лепных триглицов высотой до 350 мм от покрасок:							
64-53-3	легкоудаляемых						0,093
64-53-4	(зона: 1-7)	0,92	0,92	0,00	0,00	0,00	0,34
	трудноудаляемых						
(509-9900)	(зона: 1-7)	3,37	3,37	0,00	0,00	0,00	
Ремонт лепных триглицов высотой до 350 мм с догипсовкой и расчеткой от покрасок:							
64-53-5	легкоудаляемых						0,78
(509-9900)	(зона: 1-7)	7,72	7,72	0,00	0,00	0,00	
64-53-6	трудноудаляемых						1,01
(509-9900)	(зона: 1-7)	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	
64-53-7	Реставрация лепных триглицов высотой до 350 мм под модель						1,14
(509-9900)	(зона: 1-7)	11,96	11,29	0,67	0,27	0,00	
Таблица 64-54 Триглицы высотой до 750 мм.							
Измеритель: 1 изделие							
Смена лепных триглицов высотой до 750 мм:							
64-54-1	цементных						2,92
(509-9900)	(зона: 1)	156,62	28,91	2,68	1,06	125,03	
	(зона: 2)	156,62	28,91	2,68	1,06	125,03	
	(зона: 3)	156,62	28,91	2,68	1,06	125,03	
	(зона: 4)	156,62	28,91	2,68	1,06	125,03	
	(зона: 5)	156,62	28,91	2,68	1,06	125,03	
	(зона: 6)	156,62	28,91	2,68	1,06	125,03	
	(зона: 7)	156,62	28,91	2,68	1,06	125,03	
	Строительный мусор, (м)	-	-	-	-	(0,05)	
64-54-2	гипсовых						2,29
(509-9900)	(зона: 1)	103,71	22,67	1,34	0,53	79,70	
	(зона: 2)	103,71	22,67	1,34	0,53	79,70	
	(зона: 3)	103,71	22,67	1,34	0,53	79,70	
	(зона: 4)	103,71	22,67	1,34	0,53	79,70	
	(зона: 5)	103,71	22,67	1,34	0,53	79,70	
	(зона: 6)	103,71	22,67	1,34	0,53	79,70	
	(зона: 7)	103,71	22,67	1,34	0,53	79,70	
	Строительный мусор, (м)	-	-	-	-	(0,025)	
Расчетка лепных триглицов высотой до 750 мм от покрасок:							
64-54-3	легкоудаляемых						0,19
(509-9900)	(зона: 1-7)	1,88	1,88	0,00	0,00	0,00	
64-54-4	трудноудаляемых						0,56

Номера расчетов	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций		В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			Затраты труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды исчислительных материалов	Наименование и характеристика исчислительных материалов, единица измерения	Прямые затраты, руб.		исполн.	в т.ч. затрат труда машинистов	исход. неисчисл. материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
	(зона: 1-7)	5,54	5,54	0,00	0,00	0,00	
Ремонт лепных тригифов высотой до 750 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок:							
64-54-5	легкоудаляемых (зона: 1-7)	13,27	13,27	0,00	0,00	0,00	1,34
64-54-6	трудноудаляемых (зона: 1-7)	17,03	17,03	0,00	0,00	0,00	1,72
64-54-7	Реставрация лепных тригифов высотой до 750 мм под модель (зона: 1-7)	19,03	18,02	1,01	0,40	0,00	1,82

Таблица 64-55

Шишки высотой до 250 мм.

Измеритель: 1 изделие

Смена лепных шишек высотой до 250 мм:

64-55-1	цементных (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4) (зона: 5) (зона: 6) (зона: 7)	74,51 74,51 74,51 74,51 74,51 74,51 74,51	33,42 33,42 33,42 33,42 33,42 33,42 33,42	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	41,09 41,09 41,09 41,09 41,09 41,09 41,09	3,03
(509-9900)	Строительный мусор, (м)	-	-	-	-	(0,004)	-
64-55-2	гипсовых (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4) (зона: 5) (зона: 6) (зона: 7)	47,92 47,92 47,92 47,92 47,92 47,92 47,92	24,38 24,38 24,38 24,38 24,38 24,38 24,38	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	23,54 23,54 23,54 23,54 23,54 23,54 23,54	2,21
(509-9900)	Строительный мусор, (м)	-	-	-	-	(0,002)	-
Расчистка лепных шишек высотой до 250 мм от покрасок:							
64-55-3	легкоудаляемых (зона: 1-7)	1,40	1,40	0,00	0,00	0,00	0,13
64-55-4	трудноудаляемых (зона: 1-7)	4,42	4,42	0,00	0,00	0,00	0,41
Ремонт лепных шишек высотой до 250 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок:							
64-55-5	легкоудаляемых (зона: 1-7)	9,80	9,80	0,00	0,00	0,00	0,91
64-55-6	трудноудаляемых (зона: 1-7)	12,71	12,71	0,00	0,00	0,00	1,18
64-55-7	Реставрация лепных шишек высотой до 250 мм под модель (зона: 1-7)	15,19	15,19	0,00	0,00	0,00	1,41

Таблица 64-56

Эмблемы круглые диаметром до 200 мм.

Измеритель: 1 изделие

Смена лепных эмблем круглых диаметром до 200 мм:

64-56-1	цементных (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4) (зона: 5)	28,72 28,72 28,72 28,72 28,72	19,62 19,62 19,62 19,62 19,62	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	9,10 9,10 9,10 9,10 9,10	1,89
---------	--	---	---	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	------

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.	
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы		
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов			
1	2	3	4	5	6	7	8	
(509-9900)	(зона: 6)	28,72	19,62	0,00	0,00	9,10	-	
	(зона: 7)	28,72	19,62	0,00	0,00	9,10		
	Строительный мусор, (м)	-	-	-	-	(0,006)		
64-56-2	гипсовых						1,44	
(509-9900)	(зона: 1)	20,61	14,95	0,00	0,00	5,66	-	
	(зона: 2)	20,61	14,95	0,00	0,00	5,66		
	(зона: 3)	20,61	14,95	0,00	0,00	5,66		
	(зона: 4)	20,61	14,95	0,00	0,00	5,66		
	(зона: 5)	20,61	14,95	0,00	0,00	5,66		
	(зона: 6)	20,61	14,95	0,00	0,00	5,66		
	(зона: 7)	20,61	14,95	0,00	0,00	5,66		
	Строительный мусор, (м)	-	-	-	-	(0,003)		
Расценка лепных эмблем круглых диаметром до 200 мм от покраски:								
64-56-3	легкоудаляемых						0,11	
(509-9900)	(зона: 1-7)	1,14	1,14	0,00	0,00	0,00	-	
	трудноудаляемых							
64-56-4							0,41	
(509-9900)	(зона: 1-7)	4,26	4,26	0,00	0,00	0,00	-	
	Ремонт лепных эмблем круглых диаметром до 200 мм с догипсовкой и расчисткой от покраски:							
64-56-5	легкоудаляемых						0,72	
(509-9900)	(зона: 1-7)	7,47	7,47	0,00	0,00	0,00	-	
	трудноудаляемых							
64-56-6							1,01	
(509-9900)	(зона: 1-7)	10,48	10,48	0,00	0,00	0,00	-	
	Реставрация лепных эмблем круглых диаметром до 200 мм под модель							
64-56-7							0,91	
(509-9900)	(зона: 1-7)	9,45	9,45	0,00	0,00	0,00	-	
Таблица 64-57 Эмблемы круглые диаметром до 300 мм.								
Измеритель: 1 изделие								
Смета лепных эмблем круглых диаметром до 300 мм:								
64-57-1	цементных						2,18	
(509-9900)	(зона: 1)	43,68	22,63	0,00	0,00	21,05	-	
	(зона: 2)	43,68	22,63	0,00	0,00	21,05		
	(зона: 3)	43,68	22,63	0,00	0,00	21,05		
	(зона: 4)	43,68	22,63	0,00	0,00	21,05		
	(зона: 5)	43,68	22,63	0,00	0,00	21,05		
	(зона: 6)	43,68	22,63	0,00	0,00	21,05		
	(зона: 7)	43,68	22,63	0,00	0,00	21,05		
	Строительный мусор, (м)	-	-	-	-	(0,008)		
64-57-2	гипсовых						1,65	
(509-9900)	(зона: 1)	30,30	17,13	0,00	0,00	13,17	-	
	(зона: 2)	30,30	17,13	0,00	0,00	13,17		
	(зона: 3)	30,30	17,13	0,00	0,00	13,17		
	(зона: 4)	30,30	17,13	0,00	0,00	13,17		
	(зона: 5)	30,30	17,13	0,00	0,00	13,17		
	(зона: 6)	30,30	17,13	0,00	0,00	13,17		
	(зона: 7)	30,30	17,13	0,00	0,00	13,17		
	Строительный мусор, (м)	-	-	-	-	(0,005)		
Расценка лепных эмблем круглых диаметром до 300 мм от покраски:								
64-57-3	легкоудаляемых						0,14	
(509-9900)	(зона: 1-7)	1,45	1,45	0,00	0,00	0,00	-	
	трудноудаляемых							
64-57-4							0,56	
(509-9900)	(зона: 1-7)	5,81	5,81	0,00	0,00	0,00	-	

Номера расценов	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	затраты труда рабочих	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч.
				эксплуатация машин		материалы	
				исето	в т.ч. затраты труда машинистов		
Коды исчислительных материалов	Наименование и характеристика исчислительных расценочных материалов, единица измерения					расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
Ремонт лепных эмблем круглых диаметром до 300 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок:							
64-57-5	легкоудаляемых (зона: 1-7)	10,28	10,28	0,00	0,00	0,00	0,99
64-57-6	трудноудаляемых (зона: 1-7)	14,64	14,64	0,00	0,00	0,00	1,41
64-57-7	Реставрация лепных эмблем круглых диаметром до 300 мм под модель (зона: 1-7)	13,08	13,08	0,00	0,00	0,00	1,26

Таблица 64-58 Эмблемы круглые диаметром до 500 мм.

Измеритель: 1 изделие

Смета лепных эмблем круглых диаметром до 500 мм:							
64-58-1	цементных (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4) (зона: 5) (зона: 6) (зона: 7)	94,16 94,16 94,16 94,16 94,16 94,16 94,16	34,15 34,15 34,15 34,15 34,15 34,15 34,15	1,01 1,01 1,01 1,01 1,01 1,01 1,01	0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40	59,00 59,00 59,00 59,00 59,00 59,00 59,00	3,29
(509-9900)	Строительный мусор, (м)	-	-	-	-	(0,016)	-
64-58-2	гипсовых (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4) (зона: 5) (зона: 6) (зона: 7)	61,74 61,74 61,74 61,74 61,74 61,74 61,74	24,19 24,19 24,19 24,19 24,19 24,19 24,19	0,67 0,67 0,67 0,67 0,67 0,67 0,67	0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27	36,88 36,88 36,88 36,88 36,88 36,88 36,88	2,33
(509-9900)	Строительный мусор, (м)	-	-	-	-	(0,01)	-
Расчистка лепных эмблем круглых диаметром до 500 мм от покрасок:							
64-58-3	легкоудаляемых (зона: 1-7)	1,97	1,97	0,00	0,00	0,00	0,19
64-58-4	трудноудаляемых (зона: 1-7)	7,79	7,79	0,00	0,00	0,00	0,75
Ремонт лепных эмблем круглых диаметром до 500 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок:							
64-58-5	легкоудаляемых (зона: 1-7)	14,01	14,01	0,00	0,00	0,00	1,35
64-58-6	трудноудаляемых (зона: 1-7)	19,93	19,93	0,00	0,00	0,00	1,92
64-58-7	Реставрация лепных эмблем круглых диаметром до 500 мм под модель (зона: 1-7)	19,04	18,37	0,67	0,27	0,00	1,77

Таблица 64-59 Эмблемы круглые диаметром до 800 мм.

Измеритель: 1 изделие

Смета лепных эмблем круглых диаметром до 800 мм:							
64-59-1	цементных (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)	201,88 201,88 201,88 201,88	48,47 48,47 48,47 48,47	2,01 2,01 2,01 2,01	0,80 0,80 0,80 0,80	151,40 151,40 151,40 151,40	4,67

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
1	2	3	4	5	6	7	8
(509-9900)	(зона: 5)	201,88	48,47	2,01	0,80	151,40	
	(зона: 6)	201,88	48,47	2,01	0,80	151,40	
	(зона: 7)	201,88	48,47	2,01	0,80	151,40	
	Строительный мусор, (м)	-	-	-	-	(0,024)	
64-59-2	гипсовых						3,72
(509-9900)	(зона: 1)	134,99	38,61	1,34	0,53	95,04	
	(зона: 2)	134,99	38,61	1,34	0,53	95,04	
	(зона: 3)	134,99	38,61	1,34	0,53	95,04	
	(зона: 4)	134,99	38,61	1,34	0,53	95,04	
	(зона: 5)	134,99	38,61	1,34	0,53	95,04	
	(зона: 6)	134,99	38,61	1,34	0,53	95,04	
	(зона: 7)	134,99	38,61	1,34	0,53	95,04	
	Строительный мусор, (м)	-	-	-	-	(0,012)	
Расчистка лепных эмблем круглых диаметром до 800 мм от покрасок:							
64-59-3	легкоудаляемых						1,26
	(зона: 1-7)	13,08	13,08	0,00	0,00	0,00	
64-59-4	трудноудаляемых						2,79
	(зона: 1-7)	28,96	28,96	0,00	0,00	0,00	
Ремонт лепных эмблем круглых диаметром до 800 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок:							
64-59-5	легкоудаляемых						2,12
	(зона: 1-7)	22,01	22,01	0,00	0,00	0,00	
64-59-6	трудноудаляемых						3,06
	(зона: 1-7)	31,76	31,76	0,00	0,00	0,00	
64-59-7	Реставрация лепных эмблем круглых диаметром до 800 мм под модель						2,72
	(зона: 1-7)	29,24	28,23	1,01	0,40	0,00	

Таблица 64-60

Эмблемы порталные площадью до 0,5 м².

Измеритель: 1 изделие

Смена лепных эмблем порталных площадью до 0,5 м²:

64-60-1	песчаных	(зона: 1)	217,36	64,75	2,35	0,93	150,26	5,94
(509-9900)	Строительный мусор, (м)	(зона: 2)	217,36	64,75	2,35	0,93	150,26	
		(зона: 3)	217,36	64,75	2,35	0,93	150,26	
		(зона: 4)	217,36	64,75	2,35	0,93	150,26	
		(зона: 5)	217,36	64,75	2,35	0,93	150,26	
		(зона: 6)	217,36	64,75	2,35	0,93	150,26	
		(зона: 7)	217,36	64,75	2,35	0,93	150,26	
			-	-	-	-	(0,04)	-
64-60-2	гипсовых	(зона: 1)	146,63	51,45	1,34	0,53	93,84	4,72
(509-9900)	Строительный мусор, (м)	(зона: 2)	146,63	51,45	1,34	0,53	93,84	
		(зона: 3)	146,63	51,45	1,34	0,53	93,84	
		(зона: 4)	146,63	51,45	1,34	0,53	93,84	
		(зона: 5)	146,63	51,45	1,34	0,53	93,84	
		(зона: 6)	146,63	51,45	1,34	0,53	93,84	
		(зона: 7)	146,63	51,45	1,34	0,53	93,84	
			-	-	-	-	(0,023)	-
Расценка лепных эмблем порталных площадью до 0,5 м² от покрасок:								
64-60-3	легкоудаляемых	(зона: 1-7)	2,60	2,60	0,00	0,00	0,00	0,25
64-60-4	трудноудаляемых							1,01

Номера расчетов	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций		В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оценка труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды исчислительных материалов	Наименование и характеристика исчислительных материалов, единица измерения	Прямые затраты, руб.		исето	в т.ч. оплата труда машинистов	исход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
	(зона: 1-7)	10,48	10,48	0,00	0,00	0,00	
Ремонт лепных эмблем порталных площадью до 0,5 м² с догипсовкой и расчисткой от покрасок:							
64-60-5	легкоудаляемых (зона: 1-7)	18,27	18,27	0,00	0,00	0,00	1,76
64-60-6	трудноудаляемых (зона: 1-7)	26,05	26,05	0,00	0,00	0,00	2,51
64-60-7	Реставрация лепных эмблем порталных площадью до 0,5 м ² под модель (зона: 1-7)	26,23	25,22	1,01	0,40	0,00	2,43

Таблица 64-61 Эмблемы порталные площадью до 0,75 м².

Измеритель: 1 изделие

Смена лепных эмблем порталных площадью до 0,75 м²:

64-61-1	цементных (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4) (зона: 5) (зона: 6) (зона: 7)	299,43 299,43 299,43 299,43 299,43 299,43 299,43	72,38 72,38 72,38 72,38 72,38 72,38 72,38	3,69 3,69 3,69 3,69 3,69 3,69 3,69	1,46 1,46 1,46 1,46 1,46 1,46 1,46	223,36 223,36 223,36 223,36 223,36 223,36 223,36	6,64
(509-9900)	Строительный мусор, (т)	-	-	-	-	(0,06)	-
64-61-2	гипсовых (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4) (зона: 5) (зона: 6) (зона: 7)	201,02 201,02 201,02 201,02 201,02 201,02 201,02	58,97 58,97 58,97 58,97 58,97 58,97 58,97	2,01 2,01 2,01 2,01 2,01 2,01 2,01	0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80	140,04 140,04 140,04 140,04 140,04 140,04 140,04	5,41
(509-9900)	Строительный мусор, (т)	-	-	-	-	(0,034)	-

Расчистка лепных эмблем порталных площадью до 0,75 м² от покрасок:

64-61-3	легкоудаляемых (зона: 1-7)	3,84	3,84	0,00	0,00	0,00	0,37
64-61-4	трудноудаляемых (зона: 1-7)	15,67	15,67	0,00	0,00	0,00	1,51

Ремонт лепных эмблем порталных площадью до 0,75 м² с догипсовкой и расчисткой от покрасок:

64-61-5	легкоудаляемых (зона: 1-7)	68,92	68,92	0,00	0,00	0,00	6,64
64-61-6	трудноудаляемых (зона: 1-7)	39,13	39,13	0,00	0,00	0,00	3,77
64-61-7	Реставрация лепных эмблем порталных площадью до 0,75 м ² под модель (зона: 1-7)	38,19	36,85	1,34	0,53	0,00	3,55

Таблица 64-62 Эмблемы порталные площадью до 1,0 м².

Измеритель: 1 изделие

Смена лепных эмблем порталных площадью до 1,0 м²:

64-62-1	цементных (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3)	401,98 401,98 401,98	94,94 94,94 94,94	5,03 5,03 5,03	2,00 2,00 2,00	302,01 302,01 302,01	8,71
---------	--	----------------------------	-------------------------	----------------------	----------------------	----------------------------	------

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
1	2	3	4	5	6	7	8
(509-9900)	(зона: 4)	401,98	94,94	5,03	2,00	302,01	
	(зона: 5)	401,98	94,94	5,03	2,00	302,01	
	(зона: 6)	401,98	94,94	5,03	2,00	302,01	
	(зона: 7)	401,98	94,94	5,03	2,00	302,01	
	Строительный мусор, (м)	-	-	-	-	(0,08)	
64-62-2	гипсовых						6,29
(509-9900)	(зона: 1)	258,87	68,56	2,68	1,06	187,63	
	(зона: 2)	258,87	68,56	2,68	1,06	187,63	
	(зона: 3)	258,87	68,56	2,68	1,06	187,63	
	(зона: 4)	258,87	68,56	2,68	1,06	187,63	
	(зона: 5)	258,87	68,56	2,68	1,06	187,63	
	(зона: 6)	258,87	68,56	2,68	1,06	187,63	
	(зона: 7)	258,87	68,56	2,68	1,06	187,63	
	Строительный мусор, (м)	-	-	-	-	(0,045)	
Расчетка лепных эмблем порталных площадью до 1,0 м ² от покрасок:							
64-62-3	легкоудаляемых						0,49
64-62-4	(зона: 1-7)	5,09	5,09	0,00	0,00	0,00	1,99
	трудноудаляемых						
	(зона: 1-7)	20,66	20,66	0,00	0,00	0,00	
Ремонт лепных эмблем порталных площадью до 1,0 м ² с догипсовкой и расчеткой от покрасок:							
64-62-5	легкоудаляемых						3,54
	(зона: 1-7)	36,75	36,75	0,00	0,00	0,00	
64-62-6	трудноудаляемых						5,03
	(зона: 1-7)	52,21	52,21	0,00	0,00	0,00	
64-62-7	Реставрация лепных эмблем порталных площадью до 1,0 м ² под модель						4,62
	(зона: 1-7)	49,64	47,96	1,68	0,67	0,00	

Раздел 65. ВНУТРЕННИЕ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ

Подраздел 65.1 ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ

Таблица 65-1

Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб.

Измеритель: 100 м трубопровода

Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром:

65-1-1	до 32 мм						34,66
(509-9899)	(зона: 1)	393,50	346,25	9,56	1,33	37,69	
	(зона: 2)	393,50	346,25	9,56	1,33	37,69	
	(зона: 3)	393,50	346,25	9,56	1,33	37,69	
	(зона: 4)	393,50	346,25	9,56	1,33	37,69	
	(зона: 5)	393,50	346,25	9,56	1,33	37,69	
	(зона: 6)	393,50	346,25	9,56	1,33	37,69	
	(зона: 7)	393,50	346,25	9,56	1,33	37,69	
(509-9899)	Строительный мусор и масса возвратных материалов, (м)	-	-	-	-	(0,22)	
65-1-2	до 63 мм						59,62
	(зона: 1)	676,99	595,60	16,42	2,26	64,97	
	(зона: 2)	676,99	595,60	16,42	2,26	64,97	
	(зона: 3)	676,99	595,60	16,42	2,26	64,97	
	(зона: 4)	676,99	595,60	16,42	2,26	64,97	
	(зона: 5)	676,99	595,60	16,42	2,26	64,97	

Номера расценов	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			затраты труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				исполн.	в т.ч. оплата труда машинистов		
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных затратными материалов, единицы измерения			исполн.	в т.ч. оплата труда машинистов	материалы	
1	2	3	4	5	6	7	8
(509-9899)	(зона: 6)	676,99	595,60	16,42	2,26	64,97	(0,34)
	(зона: 7)	676,99	595,60	16,42	2,26	64,97	
	Строительный мусор и масса возвратных материалов, (т)	-	-	-	-	-	
65-1-3	до 100 мм						76,38
(509-9899)	(зона: 1)	858,37	763,04	20,94	3,46	74,39	(0,43)
	(зона: 2)	858,37	763,04	20,94	3,46	74,39	
	(зона: 3)	858,37	763,04	20,94	3,46	74,39	
	(зона: 4)	858,37	763,04	20,94	3,46	74,39	
	(зона: 5)	858,37	763,04	20,94	3,46	74,39	
	(зона: 6)	858,37	763,04	20,94	3,46	74,39	
	(зона: 7)	858,37	763,04	20,94	3,46	74,39	
	Строительный мусор и масса возвратных материалов, (т)	-	-	-	-	-	

Таблица 65-2

Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб.

Измеритель: 100 м трубопровода с фасонными частями

Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром:							
65-2-1	50 мм						68,8
(509-9899)	(зона: 1-7)	704,38	699,01	5,37	2,13	0,00	(0,59)
	Строительный мусор и масса возвратных материалов, (т)	-	-	-	-	-	
65-2-2	100 мм						85,3
(509-9899)	(зона: 1-7)	877,39	866,65	10,74	4,26	0,00	(1,34)
	Строительный мусор и масса возвратных материалов, (т)	-	-	-	-	-	
65-2-3	150 мм						111,5
(509-9899)	(зона: 1-7)	1148,94	1132,84	16,10	6,38	0,00	(2,18)
	Строительный мусор и масса возвратных материалов, (т)	-	-	-	-	-	

Таблица 65-3

Снятие арматуры.

Измеритель: 100 шт. арматуры

65-3-1	Снятие кранов водораборных или туалетных (зона: 1-7)	58,77	58,43	0,34	0,13	0,00	5,7
(509-9899)	Строительный мусор и масса возвратных материалов, (т)	-	-	-	-	(0,05)	-
Снятие клапанов фланцевых:							
65-3-2	приемных диаметром до 50 мм (зона: 1-7)	305,30	297,25	8,05	3,19	0,00	29
(509-9899)	Строительный мусор и масса возвратных материалов, (т)	-	-	-	-	(1,55)	-
65-3-3	приемных диаметром до 100 мм (зона: 1-7)	532,24	509,43	22,81	9,04	0,00	49,7
(509-9899)	Строительный мусор и масса возвратных материалов, (т)	-	-	-	-	(3,72)	-
65-3-4	обратных диаметром до 50 мм (зона: 1-7)	492,62	480,21	12,41	4,92	0,00	46,85
(509-9899)	Строительный мусор и масса возвратных материалов, (т)	-	-	-	-	(1,51)	-
65-3-5	обратных диаметром до 100 мм (зона: 1-7)	1019,12	981,54	37,58	14,90	0,00	95,76
(509-9899)	Строительный мусор и масса возвратных материалов, (т)	-	-	-	-	(3,67)	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оценка труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
1	2	3	4	5	6	7	8
Снятие смесителя:							
65-3-6	с дупловой сеткой (зона: 1-7)	594,12	590,09	4,03	1,60	0,00	57,57
(509-9899)	Строительный мусор и масса возвратных материалов, (т)	-	-	-	-	(0,26)	-
65-3-7	без дупловой сетки (зона: 1-7)	378,63	376,28	2,35	0,93	0,00	36,71
(509-9899)	Строительный мусор и масса возвратных материалов, (т)	-	-	-	-	(0,22)	-
Снятие воловеров диаметром:							
65-3-8	до 50 мм (зона: 1-7)	313,43	284,95	28,48	3,72	0,00	27,8
(509-9899)	Строительный мусор и масса возвратных материалов, (т)	-	-	-	-	(1,6)	-
65-3-9	до 100 мм (зона: 1-7)	977,69	888,68	89,01	11,64	0,00	86,7
(509-9899)	Строительный мусор и масса возвратных материалов, (т)	-	-	-	-	(6)	-
Снятие кюлонок:							
65-3-10	водоразборных (зона: 1-7)	4002,45	3733,05	269,40	35,23	0,00	364,2
(509-9899)	Строительный мусор и масса возвратных материалов, (т)	-	-	-	-	(23)	-
65-3-11	водогрейных (зона: 1-7)	1268,49	1243,33	25,16	9,98	0,00	121,3
(509-9899)	Строительный мусор и масса возвратных материалов, (т)	-	-	-	-	(8)	-
65-3-12	Снятие пожарных гидрантов (зона: 1-7)	3109,69	3020,68	89,01	11,64	0,00	294,7
(509-9899)	Строительный мусор и масса возвратных материалов, (т)	-	-	-	-	(10)	-
Снятие задвижек диаметром:							
65-3-13	до 100 мм (зона: 1-7)	985,22	976,83	8,39	3,33	0,00	95,3
(509-9899)	Строительный мусор и масса возвратных материалов, (т)	-	-	-	-	(4)	-
65-3-14	до 200 мм (зона: 1-7)	1610,84	1585,68	25,16	9,98	0,00	154,7
(509-9899)	Строительный мусор и масса возвратных материалов, (т)	-	-	-	-	(10)	-
Снятие вантузов воздушных:							
65-3-15	одинарных диаметром 50 мм (зона: 1-7)	1803,17	1794,78	8,39	3,33	0,00	175,1
(509-9899)	Строительный мусор и масса возвратных материалов, (т)	-	-	-	-	(4)	-
65-3-16	двойных диаметром 50 мм (зона: 1-7)	1897,84	1872,68	25,16	9,98	0,00	182,7
(509-9899)	Строительный мусор и масса возвратных материалов, (т)	-	-	-	-	(13)	-
Снятие воловерных узлов массой:							
65-3-17	до 100 кг (зона: 1-7)	2103,80	1092,65	1011,15	132,23	0,00	106,6
(509-9899)	Строительный мусор и масса возвратных материалов, (т)	-	-	-	-	(8,1)	-
65-3-18	до 200 кг (зона: 1-7)	3360,48	1319,18	2041,30	266,94	0,00	128,7

Номера расчетов	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			затраты труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				исето	в т.ч. затраты труда машинистов		
1	2	3	4	5	6	7	8
(509-9899)	Строительный мусор и масса возвратных материалов, (т)	-	-	-	-	(17,4)	-

Таблица 65-4 Демонтаж санитарно-технических приборов.

Измеритель: 100 приборов

Демонтаж:

65-4-1	умывальников и раковин (зона: 1-7)	534,55	525,83	8,72	3,46	0,00	51,3
(509-9899)	Строительный мусор и масса возвратных материалов, (т)	-	-	-	-	(1,82)	-
65-4-2	унитазов и писсуаров (зона: 1-7)	664,09	654,36	9,73	3,86	0,00	63,84
(509-9899)	Строительный мусор и масса возвратных материалов, (т)	-	-	-	-	(2,65)	-
65-4-3	моек (зона: 1-7)	1078,15	1051,65	26,50	10,51	0,00	102,6
(509-9899)	Строительный мусор и масса возвратных материалов, (т)	-	-	-	-	(1,18)	-
65-4-4	ванн (зона: 1-7)	3091,49	3003,25	88,24	34,98	0,00	293
(509-9899)	Строительный мусор и масса возвратных материалов, (т)	-	-	-	-	(11,4)	-
65-4-5	сmyвных труб (зона: 1-7)	573,03	572,36	0,67	0,27	0,00	55,84
(509-9899)	Строительный мусор и масса возвратных материалов, (т)	-	-	-	-	(0,48)	-
65-4-6	сидений к унитадам (зона: 1-7)	448,16	447,82	0,34	0,13	0,00	43,69
(509-9899)	Строительный мусор и масса возвратных материалов, (т)	-	-	-	-	(0,08)	-
65-4-7	сифонов (зона: 1-7)	604,84	603,83	1,01	0,40	0,00	58,91
(509-9899)	Строительный мусор и масса возвратных материалов, (т)	-	-	-	-	(0,27)	-
65-4-8	сmyвных бачков чугунных или фаянсовых на стене (зона: 1-7)	485,97	444,03	41,94	16,63	0,00	43,32
(509-9899)	Строительный мусор и масса возвратных материалов, (т)	-	-	-	-	(2,15)	-
65-4-9	сmyвных бачков пластмассовых на стене (зона: 1-7)	453,38	411,44	41,94	16,63	0,00	40,14
(509-9899)	Строительный мусор и масса возвратных материалов, (т)	-	-	-	-	(1,48)	-
65-4-10	сmyвных бачков фаянсовых на унитазе (зона: 1-7)	390,84	382,12	8,72	3,46	0,00	37,28
(509-9899)	Строительный мусор и масса возвратных материалов, (т)	-	-	-	-	(1,75)	-
65-4-11	биде (зона: 1-7)	964,88	958,17	6,71	2,66	0,00	93,48
(509-9899)	Строительный мусор и масса возвратных материалов, (т)	-	-	-	-	(2,37)	-

Таблица 65-5 Смена арматуры.

Измеритель: 100 шт.

Смена вентиля и клапанов обратных муфтовых диаметром:

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
1	2	3	4	5	6	7	8
65-5-1	до 20 мм						81
	(зона: 1)	4245,22	882,90	6,15	0,00	3356,17	
	(зона: 2)	4245,22	882,90	6,15	0,00	3356,17	
	(зона: 3)	4245,22	882,90	6,15	0,00	3356,17	
	(зона: 4)	4245,22	882,90	6,15	0,00	3356,17	
	(зона: 5)	4245,22	882,90	6,15	0,00	3356,17	
	(зона: 6)	4245,22	882,90	6,15	0,00	3356,17	
	(зона: 7)	4245,22	882,90	6,15	0,00	3356,17	
(509-9899)	Строительный мусор и масса возвратных материалов, (т)	-	-	-	-	(0,04)	-
65-5-2	до 32 мм						103
	(зона: 1)	7398,83	1122,70	14,76	0,00	6261,37	
	(зона: 2)	7398,83	1122,70	14,76	0,00	6261,37	
	(зона: 3)	7398,83	1122,70	14,76	0,00	6261,37	
	(зона: 4)	7398,83	1122,70	14,76	0,00	6261,37	
	(зона: 5)	7398,83	1122,70	14,76	0,00	6261,37	
	(зона: 6)	7398,83	1122,70	14,76	0,00	6261,37	
	(зона: 7)	7398,83	1122,70	14,76	0,00	6261,37	
(509-9899)	Строительный мусор и масса возвратных материалов, (т)	-	-	-	-	(0,11)	-
65-5-3	до 50 мм						133
	(зона: 1)	14817,37	1449,70	31,97	0,00	13335,70	
	(зона: 2)	14817,37	1449,70	31,97	0,00	13335,70	
	(зона: 3)	14817,37	1449,70	31,97	0,00	13335,70	
	(зона: 4)	14817,37	1449,70	31,97	0,00	13335,70	
	(зона: 5)	14817,37	1449,70	31,97	0,00	13335,70	
	(зона: 6)	14817,37	1449,70	31,97	0,00	13335,70	
	(зона: 7)	14817,37	1449,70	31,97	0,00	13335,70	
(509-9899)	Строительный мусор и масса возвратных материалов, (т)	-	-	-	-	(0,24)	-
Смена крапов:							
65-5-4	писсуарных						81
	(зона: 1)	3286,67	882,90	6,15	0,00	2397,62	
	(зона: 2)	3286,67	882,90	6,15	0,00	2397,62	
	(зона: 3)	3286,67	882,90	6,15	0,00	2397,62	
	(зона: 4)	3286,67	882,90	6,15	0,00	2397,62	
	(зона: 5)	3286,67	882,90	6,15	0,00	2397,62	
	(зона: 6)	3286,67	882,90	6,15	0,00	2397,62	
	(зона: 7)	3286,67	882,90	6,15	0,00	2397,62	
(509-9899)	Строительный мусор и масса возвратных материалов, (т)	-	-	-	-	(0,04)	-
65-5-5	водоразборных и туалетных						33,3
	(зона: 1)	3904,74	362,97	6,15	0,00	3535,62	
	(зона: 2)	3904,74	362,97	6,15	0,00	3535,62	
	(зона: 3)	3904,74	362,97	6,15	0,00	3535,62	
	(зона: 4)	3904,74	362,97	6,15	0,00	3535,62	
	(зона: 5)	3904,74	362,97	6,15	0,00	3535,62	
	(зона: 6)	3904,74	362,97	6,15	0,00	3535,62	
	(зона: 7)	3904,74	362,97	6,15	0,00	3535,62	
(509-9899)	Строительный мусор и масса возвратных материалов, (т)	-	-	-	-	(0,05)	-
Смена смесителей:							
65-5-6	с душевой сеткой						266,7
	(зона: 1)	26201,43	2907,03	17,22	0,00	23277,18	
	(зона: 2)	26201,43	2907,03	17,22	0,00	23277,18	

Номера расценов	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций		В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды исчислительных материалов	Наименование и характеристика исчислительных материалов, единица измерения	Прямые затраты, руб.		исето	в т.ч. оплата труда машинистов	исход. исчислительных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
(509-9899)	(зона: 3)	26201,43	2907,03	17,22	0,00	23277,18	
	(зона: 4)	26201,43	2907,03	17,22	0,00	23277,18	
	(зона: 5)	26201,43	2907,03	17,22	0,00	23277,18	
	(зона: 6)	26201,43	2907,03	17,22	0,00	23277,18	
	(зона: 7)	26201,43	2907,03	17,22	0,00	23277,18	
	Строительный мусор и масса возвратных материалов, (т)	-	-	-	-	(0,26)	
65-5-7	без душевой сетки						200
(509-9899)	(зона: 1)	15403,25	2180,00	11,07	0,00	13212,18	
	(зона: 2)	15403,25	2180,00	11,07	0,00	13212,18	
	(зона: 3)	15403,25	2180,00	11,07	0,00	13212,18	
	(зона: 4)	15403,25	2180,00	11,07	0,00	13212,18	
	(зона: 5)	15403,25	2180,00	11,07	0,00	13212,18	
	(зона: 6)	15403,25	2180,00	11,07	0,00	13212,18	
	(зона: 7)	15403,25	2180,00	11,07	0,00	13212,18	
	Строительный мусор и масса возвратных материалов, (т)	-	-	-	-	(0,23)	-
Смена задвижек диаметром:							
65-5-8	50 мм						308
(509-9899)	(зона: 1)	30586,01	3357,20	196,75	0,00	27032,06	
	(зона: 2)	30586,01	3357,20	196,75	0,00	27032,06	
	(зона: 3)	30586,01	3357,20	196,75	0,00	27032,06	
	(зона: 4)	30586,01	3357,20	196,75	0,00	27032,06	
	(зона: 5)	30586,01	3357,20	196,75	0,00	27032,06	
	(зона: 6)	30586,01	3357,20	196,75	0,00	27032,06	
	(зона: 7)	30586,01	3357,20	196,75	0,00	27032,06	
	Строительный мусор и масса возвратных материалов, (т)	-	-	-	-	(1,8)	-
65-5-9	100 мм						422
(509-9899)	(зона: 1)	45939,05	4599,80	516,47	0,00	40822,78	
	(зона: 2)	45939,05	4599,80	516,47	0,00	40822,78	
	(зона: 3)	45939,05	4599,80	516,47	0,00	40822,78	
	(зона: 4)	45939,05	4599,80	516,47	0,00	40822,78	
	(зона: 5)	45939,05	4599,80	516,47	0,00	40822,78	
	(зона: 6)	45939,05	4599,80	516,47	0,00	40822,78	
	(зона: 7)	45939,05	4599,80	516,47	0,00	40822,78	
	Строительный мусор и масса возвратных материалов, (т)	-	-	-	-	(3,84)	-
65-5-10	150 мм						594
(509-9899)	(зона: 1)	58529,62	6474,60	774,71	0,00	51280,31	
	(зона: 2)	58529,62	6474,60	774,71	0,00	51280,31	
	(зона: 3)	58529,62	6474,60	774,71	0,00	51280,31	
	(зона: 4)	58529,62	6474,60	774,71	0,00	51280,31	
	(зона: 5)	58529,62	6474,60	774,71	0,00	51280,31	
	(зона: 6)	58529,62	6474,60	774,71	0,00	51280,31	
	(зона: 7)	58529,62	6474,60	774,71	0,00	51280,31	
	Строительный мусор и масса возвратных материалов, (т)	-	-	-	-	(7,41)	-

Таблица 65-6

Смена санитарно-технических приборов.

Измеритель: 100 приборов

Смена:

65-6-1	трапов диаметром до 50 мм						96
	(зона: 1)	14605,94	1046,40	51,65	4,39	13507,89	
	(зона: 2)	14605,94	1046,40	51,65	4,39	13507,89	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
1	2	3	4	5	6	7	8
	(зона: 3)	14605,94	1046,40	51,65	4,39	13507,89	
	(зона: 4)	14605,94	1046,40	51,65	4,39	13507,89	
	(зона: 5)	14605,94	1046,40	51,65	4,39	13507,89	
	(зона: 6)	14605,94	1046,40	51,65	4,39	13507,89	
	(зона: 7)	14605,94	1046,40	51,65	4,39	13507,89	
65-6-2	трапов диаметром до 100 мм						234
	(зона: 1)	19779,12	2550,60	87,65	7,45	17140,87	
	(зона: 2)	19779,12	2550,60	87,65	7,45	17140,87	
	(зона: 3)	19779,12	2550,60	87,65	7,45	17140,87	
	(зона: 4)	19779,12	2550,60	87,65	7,45	17140,87	
	(зона: 5)	19779,12	2550,60	87,65	7,45	17140,87	
	(зона: 6)	19779,12	2550,60	87,65	7,45	17140,87	
	(зона: 7)	19779,12	2550,60	87,65	7,45	17140,87	
65-6-3	сифонов чугунных						76,3
	(зона: 1)	3401,23	831,67	21,58	1,73	2547,98	
	(зона: 2)	3401,23	831,67	21,58	1,73	2547,98	
	(зона: 3)	3401,23	831,67	21,58	1,73	2547,98	
	(зона: 4)	3401,23	831,67	21,58	1,73	2547,98	
	(зона: 5)	3401,23	831,67	21,58	1,73	2547,98	
	(зона: 6)	3401,23	831,67	21,58	1,73	2547,98	
	(зона: 7)	3401,23	831,67	21,58	1,73	2547,98	
65-6-4	писсуаров						107
	(зона: 1)	17387,96	1166,30	15,65	1,33	16206,01	
	(зона: 2)	17387,96	1166,30	15,65	1,33	16206,01	
	(зона: 3)	17387,96	1166,30	15,65	1,33	16206,01	
	(зона: 4)	17387,96	1166,30	15,65	1,33	16206,01	
	(зона: 5)	17387,96	1166,30	15,65	1,33	16206,01	
	(зона: 6)	17387,96	1166,30	15,65	1,33	16206,01	
	(зона: 7)	17387,96	1166,30	15,65	1,33	16206,01	
65-6-5	сидений к унитазам						80
	(зона: 1)	4810,36	872,00	4,36	0,27	3934,00	
	(зона: 2)	4810,36	872,00	4,36	0,27	3934,00	
	(зона: 3)	4810,36	872,00	4,36	0,27	3934,00	
	(зона: 4)	4810,36	872,00	4,36	0,27	3934,00	
	(зона: 5)	4810,36	872,00	4,36	0,27	3934,00	
	(зона: 6)	4810,36	872,00	4,36	0,27	3934,00	
	(зона: 7)	4810,36	872,00	4,36	0,27	3934,00	
65-6-6	машкетов резиновых к унитазам						80
	(зона: 1)	1336,74	872,00	4,36	0,27	460,38	
	(зона: 2)	1336,74	872,00	4,36	0,27	460,38	
	(зона: 3)	1336,74	872,00	4,36	0,27	460,38	
	(зона: 4)	1336,74	872,00	4,36	0,27	460,38	
	(зона: 5)	1336,74	872,00	4,36	0,27	460,38	
	(зона: 6)	1336,74	872,00	4,36	0,27	460,38	
	(зона: 7)	1336,74	872,00	4,36	0,27	460,38	
65-6-7	смыльных труб с резиновыми манжетами						100
	(зона: 1)	3725,91	1090,00	7,83	0,67	2628,08	
	(зона: 2)	3725,91	1090,00	7,83	0,67	2628,08	
	(зона: 3)	3725,91	1090,00	7,83	0,67	2628,08	
	(зона: 4)	3725,91	1090,00	7,83	0,67	2628,08	
	(зона: 5)	3725,91	1090,00	7,83	0,67	2628,08	
	(зона: 6)	3725,91	1090,00	7,83	0,67	2628,08	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			затраты труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				исето	в т.ч. затраты труда машинистов		
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расходных материалов, единица измерения					расчет неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
	(зона: 7)	3725,91	1090,00	7,83	0,67	2623,08	
65-6-8	выпусков к умывальникам и мойкам						42
	(зона: 1)	1298,85	457,80	7,83	0,67	833,22	
	(зона: 2)	1298,85	457,80	7,83	0,67	833,22	
	(зона: 3)	1298,85	457,80	7,83	0,67	833,22	
	(зона: 4)	1298,85	457,80	7,83	0,67	833,22	
	(зона: 5)	1298,85	457,80	7,83	0,67	833,22	
	(зона: 6)	1298,85	457,80	7,83	0,67	833,22	
	(зона: 7)	1298,85	457,80	7,83	0,67	833,22	
65-6-9	сmyвных бачков						100
	(зона: 1)	26231,25	1090,00	58,25	5,05	25083,00	
	(зона: 2)	26231,25	1090,00	58,25	5,05	25083,00	
	(зона: 3)	26231,25	1090,00	58,25	5,05	25083,00	
	(зона: 4)	26231,25	1090,00	58,25	5,05	25083,00	
	(зона: 5)	26231,25	1090,00	58,25	5,05	25083,00	
	(зона: 6)	26231,25	1090,00	58,25	5,05	25083,00	
	(зона: 7)	26231,25	1090,00	58,25	5,05	25083,00	
65-6-10	гибких подводок						52,4
	(зона: 1)	3236,99	571,16	7,83	0,67	2658,00	
	(зона: 2)	3236,99	571,16	7,83	0,67	2658,00	
	(зона: 3)	3236,99	571,16	7,83	0,67	2658,00	
	(зона: 4)	3236,99	571,16	7,83	0,67	2658,00	
	(зона: 5)	3236,99	571,16	7,83	0,67	2658,00	
	(зона: 6)	3236,99	571,16	7,83	0,67	2658,00	
	(зона: 7)	3236,99	571,16	7,83	0,67	2658,00	
65-6-11	сmyвных кранов						100
	(зона: 1)	33746,00	1090,00	31,30	2,66	32624,70	
	(зона: 2)	33746,00	1090,00	31,30	2,66	32624,70	
	(зона: 3)	33746,00	1090,00	31,30	2,66	32624,70	
	(зона: 4)	33746,00	1090,00	31,30	2,66	32624,70	
	(зона: 5)	33746,00	1090,00	31,30	2,66	32624,70	
	(зона: 6)	33746,00	1090,00	31,30	2,66	32624,70	
	(зона: 7)	33746,00	1090,00	31,30	2,66	32624,70	
65-6-12	унитазов типа «Компакт»						412,7
	(зона: 1)	40757,09	4498,43	117,39	9,98	36141,27	
	(зона: 2)	40757,09	4498,43	117,39	9,98	36141,27	
	(зона: 3)	40757,09	4498,43	117,39	9,98	36141,27	
	(зона: 4)	40757,09	4498,43	117,39	9,98	36141,27	
	(зона: 5)	40757,09	4498,43	117,39	9,98	36141,27	
	(зона: 6)	40757,09	4498,43	117,39	9,98	36141,27	
	(зона: 7)	40757,09	4498,43	117,39	9,98	36141,27	
65-6-13	чаш «Генуя»						1837,4
	(зона: 1)	59102,96	20027,66	140,87	11,97	38934,43	
	(зона: 2)	59102,96	20027,66	140,87	11,97	38934,43	
	(зона: 3)	59102,96	20027,66	140,87	11,97	38934,43	
	(зона: 4)	59102,96	20027,66	140,87	11,97	38934,43	
	(зона: 5)	59102,96	20027,66	140,87	11,97	38934,43	
	(зона: 6)	59102,96	20027,66	140,87	11,97	38934,43	
	(зона: 7)	59102,96	20027,66	140,87	11,97	38934,43	
65-6-14	унитазов						354,7
	(зона: 1)	35624,36	3866,23	62,61	5,32	31695,52	
	(зона: 2)	35624,36	3866,23	62,61	5,32	31695,52	
	(зона: 3)	35624,36	3866,23	62,61	5,32	31695,52	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
1	2	3	4	5	6	7	8
	(зона: 4)	35624,36	3866,23	62,61	5,32	31695,52	
	(зона: 5)	35624,36	3866,23	62,61	5,32	31695,52	
	(зона: 6)	35624,36	3866,23	62,61	5,32	31695,52	
	(зона: 7)	35624,36	3866,23	62,61	5,32	31695,52	
65-6-15	моск на одно отделение						327,4
	(зона: 1)	29972,74	3568,66	109,56	9,31	26294,52	
	(зона: 2)	29972,74	3568,66	109,56	9,31	26294,52	
	(зона: 3)	29972,74	3568,66	109,56	9,31	26294,52	
	(зона: 4)	29972,74	3568,66	109,56	9,31	26294,52	
	(зона: 5)	29972,74	3568,66	109,56	9,31	26294,52	
	(зона: 6)	29972,74	3568,66	109,56	9,31	26294,52	
	(зона: 7)	29972,74	3568,66	109,56	9,31	26294,52	
65-6-16	моск на два отделения						407,6
	(зона: 1)	69432,06	4442,84	140,87	11,97	64848,35	
	(зона: 2)	69432,06	4442,84	140,87	11,97	64848,35	
	(зона: 3)	69432,06	4442,84	140,87	11,97	64848,35	
	(зона: 4)	69432,06	4442,84	140,87	11,97	64848,35	
	(зона: 5)	69432,06	4442,84	140,87	11,97	64848,35	
	(зона: 6)	69432,06	4442,84	140,87	11,97	64848,35	
	(зона: 7)	69432,06	4442,84	140,87	11,97	64848,35	
65-6-17	ванны чугунных						587,4
	(зона: 1)	241498,03	6402,66	579,12	49,21	234516,25	
	(зона: 2)	241498,03	6402,66	579,12	49,21	234516,25	
	(зона: 3)	241498,03	6402,66	579,12	49,21	234516,25	
	(зона: 4)	241498,03	6402,66	579,12	49,21	234516,25	
	(зона: 5)	241498,03	6402,66	579,12	49,21	234516,25	
	(зона: 6)	241498,03	6402,66	579,12	49,21	234516,25	
	(зона: 7)	241498,03	6402,66	579,12	49,21	234516,25	
65-6-18	ванны стальных						532,2
	(зона: 1)	79806,40	5800,98	532,17	45,22	73473,25	
	(зона: 2)	79806,40	5800,98	532,17	45,22	73473,25	
	(зона: 3)	79806,40	5800,98	532,17	45,22	73473,25	
	(зона: 4)	79806,40	5800,98	532,17	45,22	73473,25	
	(зона: 5)	79806,40	5800,98	532,17	45,22	73473,25	
	(зона: 6)	79806,40	5800,98	532,17	45,22	73473,25	
	(зона: 7)	79806,40	5800,98	532,17	45,22	73473,25	
65-6-19	раковины						191,3
	(зона: 1)	13960,09	2085,17	109,56	9,31	11765,36	
	(зона: 2)	13960,09	2085,17	109,56	9,31	11765,36	
	(зона: 3)	13960,09	2085,17	109,56	9,31	11765,36	
	(зона: 4)	13960,09	2085,17	109,56	9,31	11765,36	
	(зона: 5)	13960,09	2085,17	109,56	9,31	11765,36	
	(зона: 6)	13960,09	2085,17	109,56	9,31	11765,36	
	(зона: 7)	13960,09	2085,17	109,56	9,31	11765,36	
65-6-20	полотенцесушителей						139,7
	(зона: 1)	12908,96	1522,73	32,87	2,79	11353,36	
	(зона: 2)	12908,96	1522,73	32,87	2,79	11353,36	
	(зона: 3)	12908,96	1522,73	32,87	2,79	11353,36	
	(зона: 4)	12908,96	1522,73	32,87	2,79	11353,36	
	(зона: 5)	12908,96	1522,73	32,87	2,79	11353,36	
	(зона: 6)	12908,96	1522,73	32,87	2,79	11353,36	
	(зона: 7)	12908,96	1522,73	32,87	2,79	11353,36	
65-6-21	водомеров диаметром до 65 мм						234,7

Номера расценов	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций		В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				исето	в т.ч. оплата труда машинистов		
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных зацененных материалов, единица измерения	Прямые затраты, руб.				расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
	(зона: 1)	142393,25	2558,23	135,27	0,00	139699,75	
	(зона: 2)	142393,25	2558,23	135,27	0,00	139699,75	
	(зона: 3)	142393,25	2558,23	135,27	0,00	139699,75	
	(зона: 4)	142393,25	2558,23	135,27	0,00	139699,75	
	(зона: 5)	142393,25	2558,23	135,27	0,00	139699,75	
	(зона: 6)	142393,25	2558,23	135,27	0,00	139699,75	
	(зона: 7)	142393,25	2558,23	135,27	0,00	139699,75	
65-6-22	водомеров диаметром до 100 мм						369,2
	(зона: 1)	185623,78	4024,28	221,35	0,00	181378,15	
	(зона: 2)	185623,78	4024,28	221,35	0,00	181378,15	
	(зона: 3)	185623,78	4024,28	221,35	0,00	181378,15	
	(зона: 4)	185623,78	4024,28	221,35	0,00	181378,15	
	(зона: 5)	185623,78	4024,28	221,35	0,00	181378,15	
	(зона: 6)	185623,78	4024,28	221,35	0,00	181378,15	
	(зона: 7)	185623,78	4024,28	221,35	0,00	181378,15	
65-6-23	водосточных воронок						491,4
	(зона: 1)	30100,07	5356,26	86,09	7,32	24657,72	
	(зона: 2)	30100,07	5356,26	86,09	7,32	24657,72	
	(зона: 3)	30100,07	5356,26	86,09	7,32	24657,72	
	(зона: 4)	30100,07	5356,26	86,09	7,32	24657,72	
	(зона: 5)	30100,07	5356,26	86,09	7,32	24657,72	
	(зона: 6)	30100,07	5356,26	86,09	7,32	24657,72	
	(зона: 7)	30100,07	5356,26	86,09	7,32	24657,72	
65-6-24	умывальников						212
	(зона: 1)	20024,28	2310,80	109,56	9,31	17603,92	
	(зона: 2)	20024,28	2310,80	109,56	9,31	17603,92	
	(зона: 3)	20024,28	2310,80	109,56	9,31	17603,92	
	(зона: 4)	20024,28	2310,80	109,56	9,31	17603,92	
	(зона: 5)	20024,28	2310,80	109,56	9,31	17603,92	
	(зона: 6)	20024,28	2310,80	109,56	9,31	17603,92	
	(зона: 7)	20024,28	2310,80	109,56	9,31	17603,92	
65-6-25	шарового крана смывного батка						87
	(зона: 1)	4242,55	983,10	7,83	0,67	3251,62	
	(зона: 2)	4242,55	983,10	7,83	0,67	3251,62	
	(зона: 3)	4242,55	983,10	7,83	0,67	3251,62	
	(зона: 4)	4242,55	983,10	7,83	0,67	3251,62	
	(зона: 5)	4242,55	983,10	7,83	0,67	3251,62	
	(зона: 6)	4242,55	983,10	7,83	0,67	3251,62	
	(зона: 7)	4242,55	983,10	7,83	0,67	3251,62	
65-6-26	Регулировка смывного батка						26,7
	(зона: 1-7)	301,71	301,71	0,00	0,00	0,00	

Таблица 65-7

Смена внутренних трубопроводов из чугунных канализационных труб.

Измеритель: 100 м трубопровода с фасонными частями

Смена внутренних трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром:

65-7-1	до 50 мм						220,8
	(зона: 1)	14312,78	2669,47	78,26	6,65	11565,05	
	(зона: 2)	14312,78	2669,47	78,26	6,65	11565,05	
	(зона: 3)	14312,78	2669,47	78,26	6,65	11565,05	
	(зона: 4)	14312,78	2669,47	78,26	6,65	11565,05	
	(зона: 5)	14312,78	2669,47	78,26	6,65	11565,05	
	(зона: 6)	14312,78	2669,47	78,26	6,65	11565,05	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций		В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
Коды исчисленных материалов	Наименование и характеристика исчисленных расценками материалов, единица измерения	Прямые затраты, руб.					
1	2	3	4	5	6	7	8
(301-9240)	Крепления, (кг)	-	-	-	-	(II)	-
(509-9899)	Строительный мусор и масса возвратных материалов, (т)	-	-	-	-	(0,78)	-
65-7-2	до 100 мм						233,5
	(зона: 1)	20593,30	2823,02	140,87	11,97	17629,41	
	(зона: 2)	20593,30	2823,02	140,87	11,97	17629,41	
	(зона: 3)	20593,30	2823,02	140,87	11,97	17629,41	
	(зона: 4)	20593,30	2823,02	140,87	11,97	17629,41	
	(зона: 5)	20593,30	2823,02	140,87	11,97	17629,41	
	(зона: 6)	20593,30	2823,02	140,87	11,97	17629,41	
	(зона: 7)	20593,30	2823,02	140,87	11,97	17629,41	
(301-9240)	Крепления, (кг)	-	-	-	-	(II)	-
(509-9899)	Строительный мусор и масса возвратных материалов, (т)	-	-	-	-	(1,51)	-
65-7-3	до 150 мм						336,9
	(зона: 1)	25689,49	4073,12	219,13	18,62	21397,24	
	(зона: 2)	25689,49	4073,12	219,13	18,62	21397,24	
	(зона: 3)	25689,49	4073,12	219,13	18,62	21397,24	
	(зона: 4)	25689,49	4073,12	219,13	18,62	21397,24	
	(зона: 5)	25689,49	4073,12	219,13	18,62	21397,24	
	(зона: 6)	25689,49	4073,12	219,13	18,62	21397,24	
	(зона: 7)	25689,49	4073,12	219,13	18,62	21397,24	
(301-9240)	Крепления, (кг)	-	-	-	-	(II)	-
(509-9899)	Строительный мусор и масса возвратных материалов, (т)	-	-	-	-	(2,26)	-

Таблица 65-8

Смена трубопроводов из полиэтиленовых канализационных труб.

Измеритель: 100 м трубопровода с фасонными частями

Смена полиэтиленовых канализационных труб диаметром:

65-8-1	до 50 мм						58,4
	(зона: 1)	5621,99	695,54	15,65	1,33	4910,80	
	(зона: 2)	5621,99	695,54	15,65	1,33	4910,80	
	(зона: 3)	5621,99	695,54	15,65	1,33	4910,80	
	(зона: 4)	5621,99	695,54	15,65	1,33	4910,80	
	(зона: 5)	5621,99	695,54	15,65	1,33	4910,80	
	(зона: 6)	5621,99	695,54	15,65	1,33	4910,80	
	(зона: 7)	5621,99	695,54	15,65	1,33	4910,80	
(301-9240)	Крепления, (кг)	-	-	-	-	(II)	-
(509-9900)	Строительный мусор, (т)	-	-	-	-	(0,04)	-
65-8-2	до 100 мм						61,9
	(зона: 1)	11562,86	737,23	31,30	2,66	10794,33	
	(зона: 2)	11562,86	737,23	31,30	2,66	10794,33	
	(зона: 3)	11562,86	737,23	31,30	2,66	10794,33	
	(зона: 4)	11562,86	737,23	31,30	2,66	10794,33	
	(зона: 5)	11562,86	737,23	31,30	2,66	10794,33	
	(зона: 6)	11562,86	737,23	31,30	2,66	10794,33	
	(зона: 7)	11562,86	737,23	31,30	2,66	10794,33	
(301-9240)	Крепления, (кг)	-	-	-	-	(II)	-
(509-9900)	Строительный мусор, (т)	-	-	-	-	(0,11)	-

Номера расчетов	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				исето	в т.ч. оплата труда машинистов		
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расходных материалов, единица измерения					исето неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблица 65-9							
Смена внутренних трубопроводов из стальных труб; замена внутренних трубопроводов из стальных труб на многослойные металл-полимерные трубы.							
Измеритель: 100 м трубопровода							
Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром:							
65-9-1	до 15 мм						77,8
	(зона: 1)	5008,64	899,37	74,64	2,79	4034,63	
	(зона: 2)	5008,64	899,37	74,64	2,79	4034,63	
	(зона: 3)	5008,64	899,37	74,64	2,79	4034,63	
	(зона: 4)	5008,64	899,37	74,64	2,79	4034,63	
	(зона: 5)	5008,64	899,37	74,64	2,79	4034,63	
	(зона: 6)	5008,64	899,37	74,64	2,79	4034,63	
	(зона: 7)	5008,64	899,37	74,64	2,79	4034,63	
(301-9240)	Крепления, (кг)	-	-	-	-	(III)	-
(302-9008)	Арматура трубопроводная муфтовая, (шт.)	-	-	-	-	(III)	-
65-9-2	до 20 мм						85,9
	(зона: 1)	5665,27	993,00	74,64	2,79	4597,63	
	(зона: 2)	5665,27	993,00	74,64	2,79	4597,63	
	(зона: 3)	5665,27	993,00	74,64	2,79	4597,63	
	(зона: 4)	5665,27	993,00	74,64	2,79	4597,63	
	(зона: 5)	5665,27	993,00	74,64	2,79	4597,63	
	(зона: 6)	5665,27	993,00	74,64	2,79	4597,63	
	(зона: 7)	5665,27	993,00	74,64	2,79	4597,63	
(301-9240)	Крепления, (кг)	-	-	-	-	(III)	-
(302-9008)	Арматура трубопроводная муфтовая, (шт.)	-	-	-	-	(III)	-
65-9-3	до 25 мм						94,83
	(зона: 1)	6807,50	1096,23	74,64	2,79	5636,63	
	(зона: 2)	6807,50	1096,23	74,64	2,79	5636,63	
	(зона: 3)	6807,50	1096,23	74,64	2,79	5636,63	
	(зона: 4)	6807,50	1096,23	74,64	2,79	5636,63	
	(зона: 5)	6807,50	1096,23	74,64	2,79	5636,63	
	(зона: 6)	6807,50	1096,23	74,64	2,79	5636,63	
	(зона: 7)	6807,50	1096,23	74,64	2,79	5636,63	
(301-9240)	Крепления, (кг)	-	-	-	-	(III)	-
(302-9008)	Арматура трубопроводная муфтовая, (шт.)	-	-	-	-	(III)	-
65-9-4	до 32 мм						115,1
	(зона: 1)	6639,83	1330,56	74,64	2,79	5234,63	
	(зона: 2)	6639,83	1330,56	74,64	2,79	5234,63	
	(зона: 3)	6639,83	1330,56	74,64	2,79	5234,63	
	(зона: 4)	6639,83	1330,56	74,64	2,79	5234,63	
	(зона: 5)	6639,83	1330,56	74,64	2,79	5234,63	
	(зона: 6)	6639,83	1330,56	74,64	2,79	5234,63	
	(зона: 7)	6639,83	1330,56	74,64	2,79	5234,63	
(301-9240)	Крепления, (кг)	-	-	-	-	(III)	-
(302-9008)	Арматура трубопроводная муфтовая, (шт.)	-	-	-	-	(III)	-
65-9-5	до 40 мм						121,4
	(зона: 1)	8342,65	1403,38	74,64	2,79	6864,63	
	(зона: 2)	8342,65	1403,38	74,64	2,79	6864,63	
	(зона: 3)	8342,65	1403,38	74,64	2,79	6864,63	
	(зона: 4)	8342,65	1403,38	74,64	2,79	6864,63	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
1	2	3	4	5	6	7	8
(301-9240)	(зона: 5)	8342,65	1403,38	74,64	2,79	6864,63	
	(зона: 6)	8342,65	1403,38	74,64	2,79	6864,63	
	(зона: 7)	8342,65	1403,38	74,64	2,79	6864,63	
	Крепления, (кг)	-	-	-	-	(II)	
	Арматура трубопроводная муфтовая, (шт.)	-	-	-	-	(II)	
65-9-6	до 50 мм						134,9
	(зона: 1)	10706,20	1559,44	181,59	3,99	8965,17	
	(зона: 2)	10706,20	1559,44	181,59	3,99	8965,17	
	(зона: 3)	10706,20	1559,44	181,59	3,99	8965,17	
	(зона: 4)	10706,20	1559,44	181,59	3,99	8965,17	
	(зона: 5)	10706,20	1559,44	181,59	3,99	8965,17	
	(зона: 6)	10706,20	1559,44	181,59	3,99	8965,17	
	(зона: 7)	10706,20	1559,44	181,59	3,99	8965,17	
	Крепления, (кг)	-	-	-	-	(II)	
	Арматура трубопроводная муфтовая, (шт.)	-	-	-	-	(II)	
65-9-7	до 65 мм						158,5
	(зона: 1)	13604,63	1832,26	276,65	4,79	11495,72	
	(зона: 2)	13604,63	1832,26	276,65	4,79	11495,72	
	(зона: 3)	13604,63	1832,26	276,65	4,79	11495,72	
	(зона: 4)	13604,63	1832,26	276,65	4,79	11495,72	
	(зона: 5)	13604,63	1832,26	276,65	4,79	11495,72	
	(зона: 6)	13604,63	1832,26	276,65	4,79	11495,72	
	(зона: 7)	13604,63	1832,26	276,65	4,79	11495,72	
	Крепления, (кг)	-	-	-	-	(II)	
	Арматура трубопроводная муфтовая, (шт.)	-	-	-	-	(II)	
65-9-8	до 80 мм						174,8
	(зона: 1)	14872,06	2020,69	276,65	4,79	12574,72	
	(зона: 2)	14872,06	2020,69	276,65	4,79	12574,72	
	(зона: 3)	14872,06	2020,69	276,65	4,79	12574,72	
	(зона: 4)	14872,06	2020,69	276,65	4,79	12574,72	
	(зона: 5)	14872,06	2020,69	276,65	4,79	12574,72	
	(зона: 6)	14872,06	2020,69	276,65	4,79	12574,72	
	(зона: 7)	14872,06	2020,69	276,65	4,79	12574,72	
	Крепления, (кг)	-	-	-	-	(II)	
	Арматура трубопроводная муфтовая, (шт.)	-	-	-	-	(II)	
65-9-9	до 100 мм						220,4
	(зона: 1)	19487,87	2547,82	365,52	8,91	16574,53	
	(зона: 2)	19487,87	2547,82	365,52	8,91	16574,53	
	(зона: 3)	19487,87	2547,82	365,52	8,91	16574,53	
	(зона: 4)	19487,87	2547,82	365,52	8,91	16574,53	
	(зона: 5)	19487,87	2547,82	365,52	8,91	16574,53	
	(зона: 6)	19487,87	2547,82	365,52	8,91	16574,53	
	(зона: 7)	19487,87	2547,82	365,52	8,91	16574,53	
	Крепления, (кг)	-	-	-	-	(II)	
	Арматура трубопроводная муфтовая, (шт.)	-	-	-	-	(II)	
Замена внутренних трубопроводов водоснабжения из стальных труб на многослойные металл-полимерные трубы диаметром:							
65-9-10	до 15 мм						168
	(зона: 1)	4399,80	1942,08	87,17	0,00	2370,55	
	(зона: 2)	4399,80	1942,08	87,17	0,00	2370,55	

Номера расценов	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				
			затраты труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	Затраты труда рабочих, чел.-ч.
				исполн.	в т.ч. оплата труда машинистов		
1	2	3	4	5	6	7	8
	(зона: 3)	4399,80	1942,08	87,17	0,00	2370,55	
	(зона: 4)	4399,80	1942,08	87,17	0,00	2370,55	
	(зона: 5)	4399,80	1942,08	87,17	0,00	2370,55	
	(зона: 6)	4399,80	1942,08	87,17	0,00	2370,55	
	(зона: 7)	4399,80	1942,08	87,17	0,00	2370,55	
(103-9910)	Фасонные и соединительные части к многослойным металлополимерным трубам, (шт.)	-	-	-	-	(Ш)	-
(301-9240)	Крепления, (кг)	-	-	-	-	(Ш)	-
(302-9912)	Арматура запорная к многослойным металлополимерным трубам, (шт.)	-	-	-	-	(Ш)	-
65-9-11	до 20 мм						155
	(зона: 1)	4966,80	1791,80	87,70	0,00	3087,30	
	(зона: 2)	4966,80	1791,80	87,70	0,00	3087,30	
	(зона: 3)	4966,80	1791,80	87,70	0,00	3087,30	
	(зона: 4)	4966,80	1791,80	87,70	0,00	3087,30	
	(зона: 5)	4966,80	1791,80	87,70	0,00	3087,30	
	(зона: 6)	4966,80	1791,80	87,70	0,00	3087,30	
	(зона: 7)	4966,80	1791,80	87,70	0,00	3087,30	
(103-9910)	Фасонные и соединительные части к многослойным металлополимерным трубам, (шт.)	-	-	-	-	(Ш)	-
(301-9240)	Крепления, (кг)	-	-	-	-	(Ш)	-
(302-9912)	Арматура запорная к многослойным металлополимерным трубам, (шт.)	-	-	-	-	(Ш)	-
65-9-12	до 25 мм						155
	(зона: 1)	6167,75	1791,80	94,49	0,00	4281,46	
	(зона: 2)	6167,75	1791,80	94,49	0,00	4281,46	
	(зона: 3)	6167,75	1791,80	94,49	0,00	4281,46	
	(зона: 4)	6167,75	1791,80	94,49	0,00	4281,46	
	(зона: 5)	6167,75	1791,80	94,49	0,00	4281,46	
	(зона: 6)	6167,75	1791,80	94,49	0,00	4281,46	
	(зона: 7)	6167,75	1791,80	94,49	0,00	4281,46	
(103-9910)	Фасонные и соединительные части к многослойным металлополимерным трубам, (шт.)	-	-	-	-	(Ш)	-
(301-9240)	Крепления, (кг)	-	-	-	-	(Ш)	-
(302-9912)	Арматура запорная к многослойным металлополимерным трубам, (шт.)	-	-	-	-	(Ш)	-
Замена внутренних трубопроводов водоснабжения из стальных труб в типовых сантехкабинах на многослойные металл-полимерные трубы диаметром:							
65-9-13	до 15 мм						181
	(зона: 1)	4528,28	2092,36	87,17	0,00	2348,75	
	(зона: 2)	4528,28	2092,36	87,17	0,00	2348,75	
	(зона: 3)	4528,28	2092,36	87,17	0,00	2348,75	
	(зона: 4)	4528,28	2092,36	87,17	0,00	2348,75	
	(зона: 5)	4528,28	2092,36	87,17	0,00	2348,75	
	(зона: 6)	4528,28	2092,36	87,17	0,00	2348,75	
	(зона: 7)	4528,28	2092,36	87,17	0,00	2348,75	
(103-9910)	Фасонные и соединительные части к многослойным металлополимерным трубам, (шт.)	-	-	-	-	(Ш)	-
(301-9240)	Крепления, (кг)	-	-	-	-	(Ш)	-
(302-9912)	Арматура запорная к многослойным металлополимерным трубам, (шт.)	-	-	-	-	(Ш)	-
65-9-14	до 20 мм						166
	(зона: 1)	5060,27	1918,96	87,70	0,00	3053,61	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций		В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
1	2	3	4	5	6	7	8
	(зона: 2)	5060,27	1918,96	87,70	0,00	3053,61	
	(зона: 3)	5060,27	1918,96	87,70	0,00	3053,61	
	(зона: 4)	5060,27	1918,96	87,70	0,00	3053,61	
	(зона: 5)	5060,27	1918,96	87,70	0,00	3053,61	
	(зона: 6)	5060,27	1918,96	87,70	0,00	3053,61	
	(зона: 7)	5060,27	1918,96	87,70	0,00	3053,61	
	(103-9910) Фасонные и соединительные части к многослойным металлополимерным трубам, (шт.)	-	-	-	-	(II)	-
	(301-9240) Крепления, (кг)	-	-	-	-	(II)	-
	(302-9912) Арматура заборная к многослойным металлополимерным трубам, (шт.)	-	-	-	-	(II)	-
	65-9-15	до 25 мм					
	(зона: 1)	6265,56	1918,96	94,49	0,00	4252,11	
	(зона: 2)	6265,56	1918,96	94,49	0,00	4252,11	
	(зона: 3)	6265,56	1918,96	94,49	0,00	4252,11	
	(зона: 4)	6265,56	1918,96	94,49	0,00	4252,11	
	(зона: 5)	6265,56	1918,96	94,49	0,00	4252,11	
	(зона: 6)	6265,56	1918,96	94,49	0,00	4252,11	
	(зона: 7)	6265,56	1918,96	94,49	0,00	4252,11	
	(103-9910) Фасонные и соединительные части к многослойным металлополимерным трубам, (шт.)	-	-	-	-	(II)	-
	(301-9240) Крепления, (кг)	-	-	-	-	(II)	-
	(302-9912) Арматура заборная к многослойным металлополимерным трубам, (шт.)	-	-	-	-	(II)	-

Таблица 65-10

Прочистка канализационной сети.

Измеритель: 100 м трубопровода

Очистка канализационной сети:

65-10-1	внутренней						32,2
	(зона: 1)	470,54	316,20	1,23	0,00	153,11	
	(зона: 2)	470,54	316,20	1,23	0,00	153,11	
	(зона: 3)	470,54	316,20	1,23	0,00	153,11	
	(зона: 4)	470,54	316,20	1,23	0,00	153,11	
	(зона: 5)	470,54	316,20	1,23	0,00	153,11	
	(зона: 6)	470,54	316,20	1,23	0,00	153,11	
	(зона: 7)	470,54	316,20	1,23	0,00	153,11	
65-10-2	дворовой						108
	(зона: 1)	1121,67	1060,56	0,00	0,00	61,11	
	(зона: 2)	1121,67	1060,56	0,00	0,00	61,11	
	(зона: 3)	1121,67	1060,56	0,00	0,00	61,11	
	(зона: 4)	1121,67	1060,56	0,00	0,00	61,11	
	(зона: 5)	1121,67	1060,56	0,00	0,00	61,11	
	(зона: 6)	1121,67	1060,56	0,00	0,00	61,11	
	(зона: 7)	1121,67	1060,56	0,00	0,00	61,11	

Таблица 65-11

Ремонт бетонных лотков в колодцах.

Измеритель: 100 колодцев

65-11-1	Ремонт бетонных лотков в колодцах						1020
	(зона: 1)	26764,63	11964,60	4507,95	688,98	10292,08	
	(зона: 2)	27177,56	11964,60	4507,95	688,98	10705,01	
	(зона: 3)	27127,34	11964,60	4507,95	688,98	10654,79	
	(зона: 4)	27157,34	11964,60	4507,95	688,98	10684,79	

Номера расценов	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций		В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			Затраты труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды исчислительных материалов	Наименование и характеристика исчислительных элементов, единица измерения	Прямые затраты, руб.		исполн.	в т.ч. оплата труда машинистов	исход. исчислительных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
	(зона: 5)	27518,98	11964,60	4507,95	688,98	11046,43	
	(зона: 6)	27491,51	11964,60	4507,95	688,98	11018,96	
	(зона: 7)	27616,60	11964,60	4507,95	688,98	11144,05	
(509-9900)	Строительный мусор, (м)	-	-	-	-	(41,5)	-

Таблица 65-70

Прочистка труб внутренней канализации диаметром 50-150 мм установкой R 600 для прочистки труб фирмы «ROTHENBERGER».

Измеритель: 1 п. м трубы

Прочистка труб внутренней канализации диаметром 50-150 мм установкой R 600 для прочистки труб фирмы «ROTHENBERGER»:

65-70-1	простого засора						1
	(зона: 1)	17,30	10,25	7,00	0,00	0,05	
	(зона: 2)	17,30	10,25	7,00	0,00	0,05	
	(зона: 3)	17,30	10,25	7,00	0,00	0,05	
	(зона: 4)	17,30	10,25	7,00	0,00	0,05	
	(зона: 5)	17,30	10,25	7,00	0,00	0,05	
	(зона: 6)	17,30	10,25	7,00	0,00	0,05	
	(зона: 7)	17,30	10,25	7,00	0,00	0,05	
65-70-2	сложного засора						3
	(зона: 1)	51,91	30,75	21,00	0,00	0,16	
	(зона: 2)	51,91	30,75	21,00	0,00	0,16	
	(зона: 3)	51,91	30,75	21,00	0,00	0,16	
	(зона: 4)	51,91	30,75	21,00	0,00	0,16	
	(зона: 5)	51,91	30,75	21,00	0,00	0,16	
	(зона: 6)	51,91	30,75	21,00	0,00	0,16	
	(зона: 7)	51,91	30,75	21,00	0,00	0,16	
65-70-3	при узких или изогнутых трубах						5
	(зона: 1)	75,23	51,25	23,80	0,00	0,18	
	(зона: 2)	75,23	51,25	23,80	0,00	0,18	
	(зона: 3)	75,23	51,25	23,80	0,00	0,18	
	(зона: 4)	75,23	51,25	23,80	0,00	0,18	
	(зона: 5)	75,23	51,25	23,80	0,00	0,18	
	(зона: 6)	75,23	51,25	23,80	0,00	0,18	
	(зона: 7)	75,23	51,25	23,80	0,00	0,18	

Подраздел 65.2 ЦЕНТРАЛЬНОЕ ОТОПЛЕНИЕ

Таблица 65-12

Демонтаж расширительных и конденсационных баков.

Измеритель: 100 шт.

Демонтаж расширительных и конденсационных баков емкостью:

65-12-1	до 0,9 м ³						209
	(зона: 1-7)	2220,74	2123,44	97,30	38,57	0,00	
(509-9899)	Строительный мусор и масса возвратных материалов, (м)	-	-	-	-	(11,3)	-
65-12-2	до 2,0 м ³						405
	(зона: 1-7)	4339,59	4114,80	224,79	89,11	0,00	
(509-9899)	Строительный мусор и масса возвратных материалов, (м)	-	-	-	-	(20,6)	-
65-12-3	более 2,0 м ³						525
	(зона: 1-7)	5599,05	5334,00	265,05	105,07	0,00	
(509-9899)	Строительный мусор и масса возвратных материалов, (м)	-	-	-	-	(32)	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	включая неучтенные материалы	
1	2	3	4	5	6	7	8

Таблица 65-13

Демонтаж воздухоборников и грязевиков.

Измеритель: 100 шт.

Демонтаж:

65-13-1	воздухоборников (зона: 1-7)	503,28	503,28	0,00	0,00	0,00	49,1
(509-9899)	Строительный мусор и масса возвратных материалов. (т)	-	-	-	-	(2,7)	-
65-13-2	грязевиков (зона: 1-7)	1629,75	1629,75	0,00	0,00	0,00	159
(509-9899)	Строительный мусор и масса возвратных материалов. (т)	-	-	-	-	(5,3)	-

Таблица 65-14

Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях.

Измеритель: 100 м трубопровода

Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях:

65-14-1	на резьбе диаметром до 32 мм (зона: 1-7)	387,45	387,45	0,00	0,00	0,00	37,8
65-14-2	на резьбе диаметром до 50 мм (зона: 1-7)	560,68	560,68	0,00	0,00	0,00	54,7
65-14-3	на сварке диаметром до 50 мм (зона: 1)	471,27	446,90	10,25	0,00	14,12	43,6
	(зона: 2)	471,27	446,90	10,25	0,00	14,12	
	(зона: 3)	471,27	446,90	10,25	0,00	14,12	
	(зона: 4)	471,27	446,90	10,25	0,00	14,12	
	(зона: 5)	471,27	446,90	10,25	0,00	14,12	
	(зона: 6)	471,27	446,90	10,25	0,00	14,12	
	(зона: 7)	471,27	446,90	10,25	0,00	14,12	
65-14-4	на сварке диаметром до 100 мм (зона: 1)	729,05	669,33	25,57	0,00	34,15	65,3
	(зона: 2)	729,05	669,33	25,57	0,00	34,15	
	(зона: 3)	729,05	669,33	25,57	0,00	34,15	
	(зона: 4)	729,05	669,33	25,57	0,00	34,15	
	(зона: 5)	729,05	669,33	25,57	0,00	34,15	
	(зона: 6)	729,05	669,33	25,57	0,00	34,15	
	(зона: 7)	729,05	669,33	25,57	0,00	34,15	
65-14-5	на сварке диаметром до 150 мм (зона: 1)	1286,61	1207,45	34,40	0,00	44,76	117,8
	(зона: 2)	1286,61	1207,45	34,40	0,00	44,76	
	(зона: 3)	1286,61	1207,45	34,40	0,00	44,76	
	(зона: 4)	1286,61	1207,45	34,40	0,00	44,76	
	(зона: 5)	1286,61	1207,45	34,40	0,00	44,76	
	(зона: 6)	1286,61	1207,45	34,40	0,00	44,76	
	(зона: 7)	1286,61	1207,45	34,40	0,00	44,76	

Таблица 65-15

Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях; замена трубопроводов отопления из стальных труб на трубопроводы из многослойных металлополимерных труб.

Измеритель: 100 м трубопровода

Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром:

65-15-1	до 20 мм (зона: 1)	2949,97	950,15	59,36	1,33	1940,46	89,3
---------	-----------------------	---------	--------	-------	------	---------	------

Номера расценов	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			затраты труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				исполн.	в т.ч. оплата труда машинистов		
1	2	3	4	5	6	7	8
(301-9240)	(зона: 2)	2949,97	950,15	59,36	1,33	1940,46	
	(зона: 3)	2949,97	950,15	59,36	1,33	1940,46	
	(зона: 4)	2949,97	950,15	59,36	1,33	1940,46	
	(зона: 5)	2949,97	950,15	59,36	1,33	1940,46	
	(зона: 6)	2949,97	950,15	59,36	1,33	1940,46	
	(зона: 7)	2949,97	950,15	59,36	1,33	1940,46	
	Крепления, (кг)	-	-	-	-	(II)	
(302-9008)	Арматуры трубопроводная муфтов- вая, (шт.)	-	-	-	-	(II)	-
65-15-2	до 32 мм						91
(301-9240)	(зона: 1)	4251,66	968,24	75,01	2,66	3208,41	
	(зона: 2)	4251,66	968,24	75,01	2,66	3208,41	
	(зона: 3)	4251,66	968,24	75,01	2,66	3208,41	
	(зона: 4)	4251,66	968,24	75,01	2,66	3208,41	
	(зона: 5)	4251,66	968,24	75,01	2,66	3208,41	
	(зона: 6)	4251,66	968,24	75,01	2,66	3208,41	
	(зона: 7)	4251,66	968,24	75,01	2,66	3208,41	
Крепления, (кг)	-	-	-	-	(II)	-	
(302-9008)	Арматуры трубопроводная муфто- вая, (шт.)	-	-	-	-	(II)	-
65-15-3	до 50 мм						111
(301-9240)	(зона: 1)	6284,02	1181,04	184,03	3,99	4918,95	
	(зона: 2)	6284,02	1181,04	184,03	3,99	4918,95	
	(зона: 3)	6284,02	1181,04	184,03	3,99	4918,95	
	(зона: 4)	6284,02	1181,04	184,03	3,99	4918,95	
	(зона: 5)	6284,02	1181,04	184,03	3,99	4918,95	
	(зона: 6)	6284,02	1181,04	184,03	3,99	4918,95	
	(зона: 7)	6284,02	1181,04	184,03	3,99	4918,95	
Крепления, (кг)	-	-	-	-	(II)	-	
(302-9008)	Арматуры трубопроводная муфто- вая, (шт.)	-	-	-	-	(II)	-
65-15-4	до 80 мм						130
(301-9240)	(зона: 1)	10068,48	1383,20	295,82	5,99	8389,46	
	(зона: 2)	10068,48	1383,20	295,82	5,99	8389,46	
	(зона: 3)	10068,48	1383,20	295,82	5,99	8389,46	
	(зона: 4)	10068,48	1383,20	295,82	5,99	8389,46	
	(зона: 5)	10068,48	1383,20	295,82	5,99	8389,46	
	(зона: 6)	10068,48	1383,20	295,82	5,99	8389,46	
	(зона: 7)	10068,48	1383,20	295,82	5,99	8389,46	
Крепления, (кг)	-	-	-	-	(II)	-	
(302-9008)	Арматуры трубопроводная муфто- вая, (шт.)	-	-	-	-	(II)	-
Замена трубопроводов отопления из стальных труб на трубопроводы из многослойных металлополи- мерных труб:							
65-15-5	при стояковой системе отопле- ния диаметром до 15 мм						161
(103-9910)	(зона: 1)	3988,00	1861,16	86,57	0,00	2040,27	
	(зона: 2)	3988,00	1861,16	86,57	0,00	2040,27	
	(зона: 3)	3988,00	1861,16	86,57	0,00	2040,27	
	(зона: 4)	3988,00	1861,16	86,57	0,00	2040,27	
	(зона: 5)	3988,00	1861,16	86,57	0,00	2040,27	
	(зона: 6)	3988,00	1861,16	86,57	0,00	2040,27	
	(зона: 7)	3988,00	1861,16	86,57	0,00	2040,27	
Фасонные и соединительные части к многослойным металлополимерным трубам, (шт.)	-	-	-	-	(II)	-	

Номера расцены	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
1	2	3	4	5	6	7	8
(301-9240)	Крепления, (кг)	-	-	-	-	(II)	-
(302-9912)	Арматура запорная к многослойным металлополимерным трубам, (шт.)	-	-	-	-	(II)	-
65-15-6	при стояковой системе отопления диаметром до 20 мм						174
	(зона: 1)	5441,98	2011,44	87,10	0,00	3343,44	
	(зона: 2)	5441,98	2011,44	87,10	0,00	3343,44	
	(зона: 3)	5441,98	2011,44	87,10	0,00	3343,44	
	(зона: 4)	5441,98	2011,44	87,10	0,00	3343,44	
	(зона: 5)	5441,98	2011,44	87,10	0,00	3343,44	
	(зона: 6)	5441,98	2011,44	87,10	0,00	3343,44	
	(зона: 7)	5441,98	2011,44	87,10	0,00	3343,44	
(103-9910)	Фасонные и соединительные части к многослойным металлополимерным трубам, (шт.)	-	-	-	-	(II)	-
(301-9240)	Крепления, (кг)	-	-	-	-	(II)	-
(302-9912)	Арматура запорная к многослойным металлополимерным трубам, (шт.)	-	-	-	-	(II)	-
65-15-7	при стояковой системе отопления диаметром до 25 мм						183
	(зона: 1)	6585,33	2115,48	87,63	0,00	4382,22	
	(зона: 2)	6585,33	2115,48	87,63	0,00	4382,22	
	(зона: 3)	6585,33	2115,48	87,63	0,00	4382,22	
	(зона: 4)	6585,33	2115,48	87,63	0,00	4382,22	
	(зона: 5)	6585,33	2115,48	87,63	0,00	4382,22	
	(зона: 6)	6585,33	2115,48	87,63	0,00	4382,22	
	(зона: 7)	6585,33	2115,48	87,63	0,00	4382,22	
(103-9910)	Фасонные и соединительные части к многослойным металлополимерным трубам, (шт.)	-	-	-	-	(II)	-
(301-9240)	Крепления, (кг)	-	-	-	-	(II)	-
(302-9912)	Арматура запорная к многослойным металлополимерным трубам, (шт.)	-	-	-	-	(II)	-
65-15-8	при коллекторной системе отопления диаметром до 15 мм						122
	(зона: 1)	3562,53	1410,32	86,57	0,00	2065,64	
	(зона: 2)	3562,53	1410,32	86,57	0,00	2065,64	
	(зона: 3)	3562,53	1410,32	86,57	0,00	2065,64	
	(зона: 4)	3562,53	1410,32	86,57	0,00	2065,64	
	(зона: 5)	3562,53	1410,32	86,57	0,00	2065,64	
	(зона: 6)	3562,53	1410,32	86,57	0,00	2065,64	
	(зона: 7)	3562,53	1410,32	86,57	0,00	2065,64	
(103-9910)	Фасонные и соединительные части к многослойным металлополимерным трубам, (шт.)	-	-	-	-	(II)	-
(301-9240)	Крепления, (кг)	-	-	-	-	(II)	-
(302-9912)	Арматура запорная к многослойным металлополимерным трубам, (шт.)	-	-	-	-	(II)	-
65-15-9	при коллекторной системе отопления диаметром до 20 мм						156
	(зона: 1)	4950,88	1803,36	87,10	0,00	3060,42	
	(зона: 2)	4950,88	1803,36	87,10	0,00	3060,42	
	(зона: 3)	4950,88	1803,36	87,10	0,00	3060,42	
	(зона: 4)	4950,88	1803,36	87,10	0,00	3060,42	
	(зона: 5)	4950,88	1803,36	87,10	0,00	3060,42	
	(зона: 6)	4950,88	1803,36	87,10	0,00	3060,42	
	(зона: 7)	4950,88	1803,36	87,10	0,00	3060,42	

Номера расчетов	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций		В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды исчислительных материалов	Наименование и характеристика исчислительных частей (материалов, единица измерения)	Прямые затраты, руб.		исето	в т.ч. оплата труда машинистов	исход. неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
(103-9910)	Фасонные и соединительные части к многослойным металлополимерным трубам, (шт.)	-	-	-	-	(II)	-
(301-9240)	Крепления, (кг)	-	-	-	-	(II)	-
(302-9912)	Арматура запорная к многослойным металлополимерным трубам, (шт.)	-	-	-	-	(II)	-
65-15-10	при коллекторной системе отопления диаметром до 25 мм						167
	(зона: 1)	6248,80	1930,52	93,78	0,00	4224,50	
	(зона: 2)	6248,80	1930,52	93,78	0,00	4224,50	
	(зона: 3)	6248,80	1930,52	93,78	0,00	4224,50	
	(зона: 4)	6248,80	1930,52	93,78	0,00	4224,50	
	(зона: 5)	6248,80	1930,52	93,78	0,00	4224,50	
	(зона: 6)	6248,80	1930,52	93,78	0,00	4224,50	
	(зона: 7)	6248,80	1930,52	93,78	0,00	4224,50	
(103-9910)	Фасонные и соединительные части к многослойным металлополимерным трубам, (шт.)	-	-	-	-	(II)	-
(301-9240)	Крепления, (кг)	-	-	-	-	(II)	-
(302-9912)	Арматура запорная к многослойным металлополимерным трубам, (шт.)	-	-	-	-	(II)	-

Таблица 65-16

Смена сгонов у трубопроводов.

Измеритель: 100 сгонов

Смена сгонов у трубопроводов диаметром:

65-16-1	до 20 мм						28,7
	(зона: 1)	1155,23	328,04	0,67	0,27	826,52	
	(зона: 2)	1155,23	328,04	0,67	0,27	826,52	
	(зона: 3)	1155,23	328,04	0,67	0,27	826,52	
	(зона: 4)	1155,23	328,04	0,67	0,27	826,52	
	(зона: 5)	1155,23	328,04	0,67	0,27	826,52	
	(зона: 6)	1155,23	328,04	0,67	0,27	826,52	
	(зона: 7)	1155,23	328,04	0,67	0,27	826,52	
65-16-2	до 32 мм						41,6
	(зона: 1)	1990,61	475,49	1,68	0,67	1513,44	
	(зона: 2)	1990,61	475,49	1,68	0,67	1513,44	
	(зона: 3)	1990,61	475,49	1,68	0,67	1513,44	
	(зона: 4)	1990,61	475,49	1,68	0,67	1513,44	
	(зона: 5)	1990,61	475,49	1,68	0,67	1513,44	
	(зона: 6)	1990,61	475,49	1,68	0,67	1513,44	
	(зона: 7)	1990,61	475,49	1,68	0,67	1513,44	
65-16-3	до 50 мм						71
	(зона: 1)	3423,57	811,53	3,69	1,46	2608,35	
	(зона: 2)	3423,57	811,53	3,69	1,46	2608,35	
	(зона: 3)	3423,57	811,53	3,69	1,46	2608,35	
	(зона: 4)	3423,57	811,53	3,69	1,46	2608,35	
	(зона: 5)	3423,57	811,53	3,69	1,46	2608,35	
	(зона: 6)	3423,57	811,53	3,69	1,46	2608,35	
	(зона: 7)	3423,57	811,53	3,69	1,46	2608,35	

Таблица 65-17

Установка заглушек.

Измеритель: 100 заглушек

Установка заглушек диаметром трубопроводов:

65-17-1	до 100 мм						112
	(зона: 1)	4009,36	1191,68	12,30	0,00	2805,38	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций		В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
Коды исчисленных материалов	Наименование и характеристика исчисленных материалов, кнз, единица измерения	Прямые затраты, руб.				расход исчисленных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
	(зона: 2)	4009,36	1191,68	12,30	0,00	2805,38	
	(зона: 3)	4009,36	1191,68	12,30	0,00	2805,38	
	(зона: 4)	4009,36	1191,68	12,30	0,00	2805,38	
	(зона: 5)	4009,36	1191,68	12,30	0,00	2805,38	
	(зона: 6)	4009,36	1191,68	12,30	0,00	2805,38	
	(зона: 7)	4009,36	1191,68	12,30	0,00	2805,38	
	65-17-2	до 150 мм					
	(зона: 1)	6832,34	1447,04	12,30	0,00	5373,00	
	(зона: 2)	6832,34	1447,04	12,30	0,00	5373,00	
	(зона: 3)	6832,34	1447,04	12,30	0,00	5373,00	
	(зона: 4)	6832,34	1447,04	12,30	0,00	5373,00	
	(зона: 5)	6832,34	1447,04	12,30	0,00	5373,00	
	(зона: 6)	6832,34	1447,04	12,30	0,00	5373,00	
	(зона: 7)	6832,34	1447,04	12,30	0,00	5373,00	
65-17-3	до 250 мм					170	
	(зона: 1)	8911,17	1808,80	36,89	0,00	7065,48	
	(зона: 2)	8911,17	1808,80	36,89	0,00	7065,48	
	(зона: 3)	8911,17	1808,80	36,89	0,00	7065,48	
	(зона: 4)	8911,17	1808,80	36,89	0,00	7065,48	
	(зона: 5)	8911,17	1808,80	36,89	0,00	7065,48	
	(зона: 6)	8911,17	1808,80	36,89	0,00	7065,48	
	(зона: 7)	8911,17	1808,80	36,89	0,00	7065,48	

Таблица 65-18

Ремонт арматуры.

Измеритель: 100 шт. арматуры

Ремонт задвижек диаметром:

65-18-1	до 100 мм без снятия с места						302,4
	(зона: 1)	4383,44	3138,91	1,23	0,00	1243,30	
	(зона: 2)	4383,44	3138,91	1,23	0,00	1243,30	
	(зона: 3)	4383,44	3138,91	1,23	0,00	1243,30	
	(зона: 4)	4383,44	3138,91	1,23	0,00	1243,30	
	(зона: 5)	4383,44	3138,91	1,23	0,00	1243,30	
	(зона: 6)	4383,44	3138,91	1,23	0,00	1243,30	
	(зона: 7)	4383,44	3138,91	1,23	0,00	1243,30	
65-18-2	до 100 мм со снятием с места						520,8
	(зона: 1)	10061,11	5405,90	4,92	0,00	4650,29	
	(зона: 2)	10061,11	5405,90	4,92	0,00	4650,29	
	(зона: 3)	10061,11	5405,90	4,92	0,00	4650,29	
	(зона: 4)	10061,11	5405,90	4,92	0,00	4650,29	
	(зона: 5)	10061,11	5405,90	4,92	0,00	4650,29	
	(зона: 6)	10061,11	5405,90	4,92	0,00	4650,29	
	(зона: 7)	10061,11	5405,90	4,92	0,00	4650,29	
65-18-3	до 150 мм без снятия с места						378,1
	(зона: 1)	5830,20	3924,68	2,46	0,00	1903,06	
	(зона: 2)	5830,20	3924,68	2,46	0,00	1903,06	
	(зона: 3)	5830,20	3924,68	2,46	0,00	1903,06	
	(зона: 4)	5830,20	3924,68	2,46	0,00	1903,06	
	(зона: 5)	5830,20	3924,68	2,46	0,00	1903,06	
	(зона: 6)	5830,20	3924,68	2,46	0,00	1903,06	
	(зона: 7)	5830,20	3924,68	2,46	0,00	1903,06	
65-18-4	до 150 мм со снятием с места						733,2
	(зона: 1)	15867,45	7610,62	8,61	0,00	8248,22	
	(зона: 2)	15867,45	7610,62	8,61	0,00	8248,22	

Номера расценов	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			затраты труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				исето	в т.ч. оплата труда машинистов		
1	2	3	4	5	6	7	8
	(зона: 3)	15867,45	7610,62	8,61	0,00	8248,22	
	(зона: 4)	15867,45	7610,62	8,61	0,00	8248,22	
	(зона: 5)	15867,45	7610,62	8,61	0,00	8248,22	
	(зона: 6)	15867,45	7610,62	8,61	0,00	8248,22	
	(зона: 7)	15867,45	7610,62	8,61	0,00	8248,22	
65-18-5	до 200 мм без спятия с места						503,7
	(зона: 1)	8278,67	5228,41	3,69	0,00	3046,57	
	(зона: 2)	8278,67	5228,41	3,69	0,00	3046,57	
	(зона: 3)	8278,67	5228,41	3,69	0,00	3046,57	
	(зона: 4)	8278,67	5228,41	3,69	0,00	3046,57	
	(зона: 5)	8278,67	5228,41	3,69	0,00	3046,57	
	(зона: 6)	8278,67	5228,41	3,69	0,00	3046,57	
	(зона: 7)	8278,67	5228,41	3,69	0,00	3046,57	
65-18-6	до 200 мм со спятием с места						987,4
	(зона: 1)	21713,11	10249,21	11,07	0,00	11452,83	
	(зона: 2)	21713,11	10249,21	11,07	0,00	11452,83	
	(зона: 3)	21713,11	10249,21	11,07	0,00	11452,83	
	(зона: 4)	21713,11	10249,21	11,07	0,00	11452,83	
	(зона: 5)	21713,11	10249,21	11,07	0,00	11452,83	
	(зона: 6)	21713,11	10249,21	11,07	0,00	11452,83	
	(зона: 7)	21713,11	10249,21	11,07	0,00	11452,83	
Ремонт предохранительных клапанов:							
65-18-7	однорычажных						369,6
	(зона: 1)	7377,17	3836,45	3,69	0,00	3537,03	
	(зона: 2)	7377,17	3836,45	3,69	0,00	3537,03	
	(зона: 3)	7377,17	3836,45	3,69	0,00	3537,03	
	(зона: 4)	7377,17	3836,45	3,69	0,00	3537,03	
	(зона: 5)	7377,17	3836,45	3,69	0,00	3537,03	
	(зона: 6)	7377,17	3836,45	3,69	0,00	3537,03	
	(зона: 7)	7377,17	3836,45	3,69	0,00	3537,03	
65-18-8	двухрычажных						520,8
	(зона: 1)	10140,84	5405,90	4,92	0,00	4730,02	
	(зона: 2)	10140,84	5405,90	4,92	0,00	4730,02	
	(зона: 3)	10140,84	5405,90	4,92	0,00	4730,02	
	(зона: 4)	10140,84	5405,90	4,92	0,00	4730,02	
	(зона: 5)	10140,84	5405,90	4,92	0,00	4730,02	
	(зона: 6)	10140,84	5405,90	4,92	0,00	4730,02	
	(зона: 7)	10140,84	5405,90	4,92	0,00	4730,02	
65-18-9	Ремонт конденсатоотводчиков						594,3
	(зона: 1)	7878,43	6168,83	1,23	0,00	1708,37	
	(зона: 2)	7878,43	6168,83	1,23	0,00	1708,37	
	(зона: 3)	7878,43	6168,83	1,23	0,00	1708,37	
	(зона: 4)	7878,43	6168,83	1,23	0,00	1708,37	
	(зона: 5)	7878,43	6168,83	1,23	0,00	1708,37	
	(зона: 6)	7878,43	6168,83	1,23	0,00	1708,37	
	(зона: 7)	7878,43	6168,83	1,23	0,00	1708,37	

Таблица 65-19

Демонтаж нагревательных приборов.

Измеритель: 100 шт.

Демонтаж:

65-19-1	радиаторов весом до 80 кг						110
	(зона: 1-7)	1115,75	1040,60	75,15	29,79	0,00	
65-19-2	радиаторов весом до 160 кг						158

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единицы измерения					расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
	(зона: 1-7)	1622,84	1494,68	128,16	50,81	0,00	
65-19-3	радиаторов весом до 240 кг						234
	(зона: 1-7)	2478,35	2213,64	264,71	104,94	0,00	
65-19-4	ребристых труб						87
	(зона: 1-7)	876,03	823,02	53,01	21,01	0,00	
Измеритель: 100 экм							
65-19 Демонтаж нагревательных приборов							
65-19-5	конвекторов						18,3
	(зона: 1-7)	179,83	173,12	6,71	2,66	0,00	
Измеритель: 100 шт.							
65-19 Демонтаж нагревательных приборов							
65-19-6	калориферов массой до 125 кг						244,8
	(зона: 1-7)	2437,93	2315,81	122,12	48,41	0,00	
65-19-7	калориферов массой до 250 кг						296,4
	(зона: 1-7)	3073,01	2803,94	269,07	106,67	0,00	

Таблица 65-20 Перегруппировка секций старых радиаторов.

Измеритель: 100 радиаторов

Перегруппировка секций старых радиаторов с отсоединением и обратным присоединением одной секции при весе радиатора:

65-20-1	до 80 кг						295
	(зона: 1)	3512,55	2970,65	74,82	29,66	467,08	
	(зона: 2)	3512,55	2970,65	74,82	29,66	467,08	
	(зона: 3)	3512,55	2970,65	74,82	29,66	467,08	
	(зона: 4)	3512,55	2970,65	74,82	29,66	467,08	
	(зона: 5)	3512,55	2970,65	74,82	29,66	467,08	
	(зона: 6)	3512,55	2970,65	74,82	29,66	467,08	
	(зона: 7)	3512,55	2970,65	74,82	29,66	467,08	
(301-9352)	Секции радиаторные, (шт.)	-	-	-	-	(II)	-
(301-9353)	Пробки радиаторные, (шт.)	-	-	-	-	(II)	-
(301-9354)	Ниппель радиаторный, (шт.)	-	-	-	-	(II)	-
65-20-2	до 160 кг						433
	(зона: 1)	4983,25	4360,31	148,29	58,79	474,65	
	(зона: 2)	4983,25	4360,31	148,29	58,79	474,65	
	(зона: 3)	4983,25	4360,31	148,29	58,79	474,65	
	(зона: 4)	4983,25	4360,31	148,29	58,79	474,65	
	(зона: 5)	4983,25	4360,31	148,29	58,79	474,65	
	(зона: 6)	4983,25	4360,31	148,29	58,79	474,65	
	(зона: 7)	4983,25	4360,31	148,29	58,79	474,65	
(301-9352)	Секции радиаторные, (шт.)	-	-	-	-	(II)	-
(301-9353)	Пробки радиаторные, (шт.)	-	-	-	-	(II)	-
(301-9354)	Ниппель радиаторный, (шт.)	-	-	-	-	(II)	-
65-20-3	до 240 кг						592
	(зона: 1)	6672,72	5961,44	228,48	90,57	482,80	
	(зона: 2)	6672,72	5961,44	228,48	90,57	482,80	
	(зона: 3)	6672,72	5961,44	228,48	90,57	482,80	
	(зона: 4)	6672,72	5961,44	228,48	90,57	482,80	
	(зона: 5)	6672,72	5961,44	228,48	90,57	482,80	
	(зона: 6)	6672,72	5961,44	228,48	90,57	482,80	
	(зона: 7)	6672,72	5961,44	228,48	90,57	482,80	
(301-9352)	Секции радиаторные, (шт.)	-	-	-	-	(II)	-
(301-9353)	Пробки радиаторные, (шт.)	-	-	-	-	(II)	-
(301-9354)	Ниппель радиаторный, (шт.)	-	-	-	-	(II)	-

Номера расценов	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			затраты труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				исето	в т.ч. затраты труда машинистов		
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единицы измерения					исето неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
Измеритель: 100 секций							
65-20-4	На каждую секцию сверх первой добавлять к расценкам 65-20-1, 65-20-2, 65-20-3						74,2
	(зона: 1)	1222,20	747,19	15,10	5,99	459,91	
	(зона: 2)	1222,20	747,19	15,10	5,99	459,91	
	(зона: 3)	1222,20	747,19	15,10	5,99	459,91	
	(зона: 4)	1222,20	747,19	15,10	5,99	459,91	
	(зона: 5)	1222,20	747,19	15,10	5,99	459,91	
	(зона: 6)	1222,20	747,19	15,10	5,99	459,91	
	(зона: 7)	1222,20	747,19	15,10	5,99	459,91	
(301-9352)	Секции радиаторные, (шт.)	-	-	-	-	(Ш)	-
(301-9353)	Пробки радиаторные, (шт.)	-	-	-	-	(Ш)	-
(301-9354)	Ниппель радиаторный, (шт.)	-	-	-	-	(Ш)	-

Таблица 65-21

Добавление или снятие секций радиаторов.

Измеритель: 100 радиаторов

Добавление секций радиаторов одной или двух:							
65-21-1	крайних						216
	(зона: 1)	2995,77	2270,16	137,74	11,70	587,87	
	(зона: 2)	2995,77	2270,16	137,74	11,70	587,87	
	(зона: 3)	2995,77	2270,16	137,74	11,70	587,87	
	(зона: 4)	2995,77	2270,16	137,74	11,70	587,87	
	(зона: 5)	2995,77	2270,16	137,74	11,70	587,87	
	(зона: 6)	2995,77	2270,16	137,74	11,70	587,87	
	(зона: 7)	2995,77	2270,16	137,74	11,70	587,87	
(301-9352)	Секции радиаторные, (шт.)	-	-	-	-	(Ш)	-
(301-9353)	Пробки радиаторные, (шт.)	-	-	-	-	(Ш)	-
(301-9354)	Ниппель радиаторный, (шт.)	-	-	-	-	(Ш)	-
65-21-2	средних						277
	(зона: 1)	3636,88	2911,27	137,74	11,70	587,87	
	(зона: 2)	3636,88	2911,27	137,74	11,70	587,87	
	(зона: 3)	3636,88	2911,27	137,74	11,70	587,87	
	(зона: 4)	3636,88	2911,27	137,74	11,70	587,87	
	(зона: 5)	3636,88	2911,27	137,74	11,70	587,87	
	(зона: 6)	3636,88	2911,27	137,74	11,70	587,87	
	(зона: 7)	3636,88	2911,27	137,74	11,70	587,87	
(301-9352)	Секции радиаторные, (шт.)	-	-	-	-	(Ш)	-
(301-9353)	Пробки радиаторные, (шт.)	-	-	-	-	(Ш)	-
(301-9354)	Ниппель радиаторный, (шт.)	-	-	-	-	(Ш)	-
Снятие секций радиаторов одной или двух:							
65-21-3	крайних						196
	(зона: 1)	2702,85	2059,96	55,02	21,81	587,87	
	(зона: 2)	2702,85	2059,96	55,02	21,81	587,87	
	(зона: 3)	2702,85	2059,96	55,02	21,81	587,87	
	(зона: 4)	2702,85	2059,96	55,02	21,81	587,87	
	(зона: 5)	2702,85	2059,96	55,02	21,81	587,87	
	(зона: 6)	2702,85	2059,96	55,02	21,81	587,87	
	(зона: 7)	2702,85	2059,96	55,02	21,81	587,87	
65-21-4	средних						242
	(зона: 1)	3186,31	2543,42	55,02	21,81	587,87	
	(зона: 2)	3186,31	2543,42	55,02	21,81	587,87	
	(зона: 3)	3186,31	2543,42	55,02	21,81	587,87	
	(зона: 4)	3186,31	2543,42	55,02	21,81	587,87	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
1	2	3	4	5	6	7	8
	(зона: 5)	3186,31	2543,42	55,02	21,81	587,87	
	(зона: 6)	3186,31	2543,42	55,02	21,81	587,87	
	(зона: 7)	3186,31	2543,42	55,02	21,81	587,87	
При добавлении свыше двух секций на каждую последующую добавлять:							
65-21-5	к расценке 65-21-1						27,8
	(зона: 1)	607,99	292,18	68,87	5,85	246,94	
	(зона: 2)	607,99	292,18	68,87	5,85	246,94	
	(зона: 3)	607,99	292,18	68,87	5,85	246,94	
	(зона: 4)	607,99	292,18	68,87	5,85	246,94	
	(зона: 5)	607,99	292,18	68,87	5,85	246,94	
	(зона: 6)	607,99	292,18	68,87	5,85	246,94	
	(зона: 7)	607,99	292,18	68,87	5,85	246,94	
(301-9352)	Секции радиаторные. (шт.)	-	-	-	-	(II)	-
(301-9353)	Пробки радиаторные. (шт.)	-	-	-	-	(II)	-
(301-9354)	Ниппель радиаторный. (шт.)	-	-	-	-	(II)	-
65-21-6	к расценке 65-21-2						36,4
	(зона: 1)	698,37	382,56	68,87	5,85	246,94	
	(зона: 2)	698,37	382,56	68,87	5,85	246,94	
	(зона: 3)	698,37	382,56	68,87	5,85	246,94	
	(зона: 4)	698,37	382,56	68,87	5,85	246,94	
	(зона: 5)	698,37	382,56	68,87	5,85	246,94	
	(зона: 6)	698,37	382,56	68,87	5,85	246,94	
	(зона: 7)	698,37	382,56	68,87	5,85	246,94	
(301-9352)	Секции радиаторные. (шт.)	-	-	-	-	(II)	-
(301-9353)	Пробки радиаторные. (шт.)	-	-	-	-	(II)	-
(301-9354)	Ниппель радиаторный. (шт.)	-	-	-	-	(II)	-
При снятии свыше двух секций на каждую последующую добавлять:							
65-21-7	к расценке 65-21-3						20,2
	(зона: 1-7)	212,30	212,30	0,00	0,00	0,00	
65-21-8	к расценке 65-21-4						27
	(зона: 1-7)	283,77	283,77	0,00	0,00	0,00	

Таблица 65-22

Прочистка и промывка отопительных приборов.

Измеритель: 100 приборов

Прочистка и промывка:

65-22-1	радиаторов отопления весом до 80 кг внутри здания						291,6
	(зона: 1)	3493,89	3026,81	0,00	0,00	467,08	
	(зона: 2)	3493,89	3026,81	0,00	0,00	467,08	
	(зона: 3)	3493,89	3026,81	0,00	0,00	467,08	
	(зона: 4)	3493,89	3026,81	0,00	0,00	467,08	
	(зона: 5)	3493,89	3026,81	0,00	0,00	467,08	
	(зона: 6)	3493,89	3026,81	0,00	0,00	467,08	
	(зона: 7)	3493,89	3026,81	0,00	0,00	467,08	
65-22-2	радиаторов отопления весом до 160 кг внутри здания						399,6
	(зона: 1)	4622,50	4147,85	0,00	0,00	474,65	
	(зона: 2)	4622,50	4147,85	0,00	0,00	474,65	
	(зона: 3)	4622,50	4147,85	0,00	0,00	474,65	
	(зона: 4)	4622,50	4147,85	0,00	0,00	474,65	
	(зона: 5)	4622,50	4147,85	0,00	0,00	474,65	
	(зона: 6)	4622,50	4147,85	0,00	0,00	474,65	
	(зона: 7)	4622,50	4147,85	0,00	0,00	474,65	

Номера расценов	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				исето	в т.ч. оплата труда машинистов		
1	2	3	4	5	6	7	8
65-22-3	радиаторов отопления весом до 240 кг внутри здания						538,8
	(зона: 1)	6075,54	5592,74	0,00	0,00	482,80	
	(зона: 2)	6075,54	5592,74	0,00	0,00	482,80	
	(зона: 3)	6075,54	5592,74	0,00	0,00	482,80	
	(зона: 4)	6075,54	5592,74	0,00	0,00	482,80	
	(зона: 5)	6075,54	5592,74	0,00	0,00	482,80	
	(зона: 6)	6075,54	5592,74	0,00	0,00	482,80	
	(зона: 7)	6075,54	5592,74	0,00	0,00	482,80	
65-22-4	ребристых труб внутри здания						222,1
	(зона: 1)	3394,34	2305,40	0,00	0,00	1088,94	
	(зона: 2)	3394,34	2305,40	0,00	0,00	1088,94	
	(зона: 3)	3394,34	2305,40	0,00	0,00	1088,94	
	(зона: 4)	3394,34	2305,40	0,00	0,00	1088,94	
	(зона: 5)	3394,34	2305,40	0,00	0,00	1088,94	
	(зона: 6)	3394,34	2305,40	0,00	0,00	1088,94	
	(зона: 7)	3394,34	2305,40	0,00	0,00	1088,94	
65-22-5	радиаторов отопления весом до 80 кг вне здания						371,4
	(зона: 1)	4489,96	3855,13	167,75	66,50	467,08	
	(зона: 2)	4489,96	3855,13	167,75	66,50	467,08	
	(зона: 3)	4489,96	3855,13	167,75	66,50	467,08	
	(зона: 4)	4489,96	3855,13	167,75	66,50	467,08	
	(зона: 5)	4489,96	3855,13	167,75	66,50	467,08	
	(зона: 6)	4489,96	3855,13	167,75	66,50	467,08	
	(зона: 7)	4489,96	3855,13	167,75	66,50	467,08	
65-22-6	радиаторов отопления весом до 160 кг вне здания						559,6
	(зона: 1)	6618,80	5808,65	335,50	133,00	474,65	
	(зона: 2)	6618,80	5808,65	335,50	133,00	474,65	
	(зона: 3)	6618,80	5808,65	335,50	133,00	474,65	
	(зона: 4)	6618,80	5808,65	335,50	133,00	474,65	
	(зона: 5)	6618,80	5808,65	335,50	133,00	474,65	
	(зона: 6)	6618,80	5808,65	335,50	133,00	474,65	
	(зона: 7)	6618,80	5808,65	335,50	133,00	474,65	
65-22-7	радиаторов отопления весом до 240 кг вне здания						777,8
	(зона: 1)	9059,61	8073,56	503,25	199,50	482,80	
	(зона: 2)	9059,61	8073,56	503,25	199,50	482,80	
	(зона: 3)	9059,61	8073,56	503,25	199,50	482,80	
	(зона: 4)	9059,61	8073,56	503,25	199,50	482,80	
	(зона: 5)	9059,61	8073,56	503,25	199,50	482,80	
	(зона: 6)	9059,61	8073,56	503,25	199,50	482,80	
	(зона: 7)	9059,61	8073,56	503,25	199,50	482,80	
65-22-8	ребристых труб вне здания						276,4
	(зона: 1)	4466,48	2869,03	107,36	42,56	1490,09	
	(зона: 2)	4466,48	2869,03	107,36	42,56	1490,09	
	(зона: 3)	4466,48	2869,03	107,36	42,56	1490,09	
	(зона: 4)	4466,48	2869,03	107,36	42,56	1490,09	
	(зона: 5)	4466,48	2869,03	107,36	42,56	1490,09	
	(зона: 6)	4466,48	2869,03	107,36	42,56	1490,09	
	(зона: 7)	4466,48	2869,03	107,36	42,56	1490,09	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды исчисленных материалов	Наименование и характеристика исчисленных материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	высшая, исчисленных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8

Таблица 65-23 Слив и наполнение водой системы отопления.

Измеритель: 1000 м³ объема здания

Слив и наполнение водой системы отопления:

65-23-1	без осмотра системы (зона: 1-7)	3,76	3,76	0,00	0,00	0,00	0,41
65-23-2	с осмотром системы (зона: 1-7)	13,02	13,02	0,00	0,00	0,00	1,27
65-23-3	Слив воды из системы (зона: 1-7)	1,92	1,92	0,00	0,00	0,00	0,21
Измеритель: 100 отремонтированных приборов							
65-23-4	Осмотр отремонтированных приборов отопления при наполнении системы водой (зона: 1-7)	242,93	242,93	0,00	0,00	0,00	23,7

Таблица 65-24 Проверка на прогрев отопительных приборов с регулировкой.

Измеритель: 100 приборов

65-24-1	Проверка на прогрев отопительных приборов с регулировкой (зона: 1-7)	161,23	161,23	0,00	0,00	0,00	15,73
---------	---	--------	--------	------	------	------	-------

Таблица 65-25 Смена кранов.

Измеритель: 100 шт.

Смена:

65-25-1	воздушных кранов радиаторов (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4) (зона: 5) (зона: 6) (зона: 7)	533,55 533,55 533,55 533,55 533,55 533,55 533,55	239,85 239,85 239,85 239,85 239,85 239,85 239,85	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	293,70 293,70 293,70 293,70 293,70 293,70 293,70	23,4
65-25-2	пробко-спускных кранов (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4) (зона: 5) (зона: 6) (зона: 7)	3106,17 3106,17 3106,17 3106,17 3106,17 3106,17 3106,17	428,45 428,45 428,45 428,45 428,45 428,45 428,45	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	2677,72 2677,72 2677,72 2677,72 2677,72 2677,72 2677,72	41,8
65-25-3	кранов двойной регулировки (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4) (зона: 5) (зона: 6) (зона: 7)	1204,10 1204,10 1204,10 1204,10 1204,10 1204,10 1204,10	1033,20 1033,20 1033,20 1033,20 1033,20 1033,20 1033,20	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	170,90 170,90 170,90 170,90 170,90 170,90 170,90	100,8
(302-9230)	Краны, (шт.)	-	-	-	-	(100)	-

Таблица 65-26 Демонтаж распределительных гребенок.

Измеритель: 100 шт.

Номера расчетов	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций		В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			Затраты труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды исчислительных материалов	Наименование и характеристика исчислительных элементов, единица измерения	Прямые затраты, руб.		исето	в т.ч. оплаты труда машинистов	исход. неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
Демонтаж распределительных гребенок диаметром корпуса:							
65-26-1	до 150 мм (зона: 1-7)	7047,94	7047,94	0,00	0,00	0,00	662,4
65-26-2	до 200 мм (зона: 1-7)	7795,93	7795,93	0,00	0,00	0,00	732,7
65-26-3	до 300 мм (зона: 1-7)	10196,31	10196,31	0,00	0,00	0,00	958,3

Таблица 65-27 Демонтаж элеваторов и элеваторных узлов.

Измеритель: 100 шт.

Демонтаж элеваторов номер:

65-27-1	1-5 (зона: 1-7)	1034,21	1034,21	0,00	0,00	0,00	97,2
65-27-2	6, 7 (зона: 1-7)	1366,18	1366,18	0,00	0,00	0,00	128,4
Демонтаж элеваторных узлов номер:							
65-27-3	1, 2 (зона: 1-7)	9707,94	9707,94	0,00	0,00	0,00	912,4
65-27-4	3-5 (зона: 1-7)	11748,69	11748,69	0,00	0,00	0,00	1104,2

Таблица 65-71**Комплекс работ по промывке отопительных приборов с применением пневмопистолета «Тайфун» (вне отопительного периода).**

Измеритель: 1 радиатор (7 секций)

65-71-1	Комплекс работ по промывке отопительных приборов пневмопистолетом «Тайфун» (вне отопительного периода) (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4) (зона: 5) (зона: 6) (зона: 7)	98,66 98,66 98,66 98,66 98,66 98,66 98,66	50,41 50,41 50,41 50,41 50,41 50,41 50,41	42,15 42,15 42,15 42,15 42,15 42,15 42,15	2,95 2,95 2,95 2,95 2,95 2,95 2,95	6,10 6,10 6,10 6,10 6,10 6,10 6,10	4,41
(103-9140)	Арматура муфтовая, (шт.)	-	-	-	-	(0,4)	-

Подраздел 65.3 ВЕНТИЛЯЦИЯ**Таблица 65-28****Разборка вентиляционных коробов из плит.**Измеритель: 100 м² поверхности коробов**Разборка вентиляционных коробов из плит:**

65-28-1	одинарных (зона: 1-7)	724,41	651,26	73,15	11,56	0,00	64,1
(509-9900)	Строительный мусор, (т)	-	-	-	-	(7,1)	-
65-28-2	двойных (зона: 1-7)	1123,49	1002,79	120,70	19,07	0,00	98,7
(509-9900)	Строительный мусор, (т)	-	-	-	-	(14,3)	-

Таблица 65-29**Разборка вентиляционных шахт.**Измеритель: 1 м² внутренней поверхности шахты

65-29-1	Разборка вентиляционных шахт (зона: 1-7)	1,87	1,87	0,00	0,00	0,00	0,2
---------	---	------	------	------	------	------	-----

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единицы измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	высшие неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
(509-9900)	Строительный мусор. (т)	-	-	-	-	(0,056)	-

Таблица 65-30

Разборка металлических воздуховодов.

Измеритель: 100 м² поверхности воздуховодов

Разборка воздуховодов из листовой стали толщиной:

65-30-1	до 0,9 мм диаметром/периметром до 165 мм /540 мм (зона: 1-7)	515,11	489,95	25,16	9,98	0,00	47,8
65-30-2	до 0,9 мм диаметром/периметром до 320 мм /1000 мм (зона: 1-7)	434,14	408,98	25,16	9,98	0,00	39,9
65-30-3	до 0,9 мм диаметром/периметром до 495 мм /1550 мм (зона: 1-7)	354,19	329,03	25,16	9,98	0,00	32,1
65-30-4	до 0,9 мм диаметром/периметром до 660 мм /2070 мм (зона: 1-7)	278,34	253,18	25,16	9,98	0,00	24,7
65-30-5	до 0,9 мм диаметром/периметром до 885 мм /2780 мм (зона: 1-7)	254,76	229,60	25,16	9,98	0,00	22,4
65-30-6	1-2 мм диаметром/периметром до 165 мм /540 мм (зона: 1-7)	680,14	654,98	25,16	9,98	0,00	63,9
65-30-7	1-2 мм диаметром/периметром до 320 мм /1000 мм (зона: 1-7)	518,19	493,03	25,16	9,98	0,00	48,1
65-30-8	1-2 мм диаметром/периметром до 495 мм /1550 мм (зона: 1-7)	437,21	412,05	25,16	9,98	0,00	40,2
65-30-9	1-2 мм диаметром/периметром до 660 мм /2070 мм (зона: 1-7)	354,19	329,03	25,16	9,98	0,00	32,1
65-30-10	1-2 мм диаметром/периметром до 885 мм /2780 мм (зона: 1-7)	330,61	305,45	25,16	9,98	0,00	29,8

Разборка воздуховодов из алюминия толщиной 1-2 мм диаметром/периметром:

65-30-11	до 165 мм /540 мм (зона: 1-7)	600,19	575,03	25,16	9,98	0,00	56,1
65-30-12	до 320 мм /1000 мм (зона: 1-7)	523,31	498,15	25,16	9,98	0,00	48,6
65-30-13	до 495 мм /1550 мм (зона: 1-7)	359,31	334,15	25,16	9,98	0,00	32,6
65-30-14	до 660 мм /2070 мм (зона: 1-7)	330,61	305,45	25,16	9,98	0,00	29,8
65-30-15	до 885 мм /2780 мм (зона: 1-7)	276,29	251,13	25,16	9,98	0,00	24,5

Таблица 65-31

Демонтаж осевых вентиляторов.

Измеритель: 100 шт.

Демонтаж осевых вентиляторов весом:

65-31-1	до 0,05 т (зона: 1-7)	5844,09	5818,93	25,16	9,98	0,00	567,7
---------	--------------------------	---------	---------	-------	------	------	-------

Номера расчетов	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			затраты труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				исето	в т.ч. затраты труда машинистов		
1	2	3	4	5	6	7	8
65-31-2	до 0,1 т (зона: 1-7)	11871,11	11828,50	42,61	16,89	0,00	1154

Таблица 65-32 Демонтаж центробежных вентиляторов.

Измеритель: 100 шт.

Демонтаж центробежных вентиляторов весом:

65-32-1	до 0,05 т (зона: 1-7)	3552,19	3527,03	25,16	9,98	0,00	344,1
65-32-2	до 0,12 т (зона: 1-7)	8762,01	8685,85	76,16	30,19	0,00	847,4
65-32-3	до 0,4 т (зона: 1-7)	14191,28	14013,80	177,48	70,36	0,00	1367,2
65-32-4	до 0,6 т (зона: 1-7)	18443,65	17986,70	456,95	181,15	0,00	1754,8
65-32-5	до 1,0 т (зона: 1-7)	22313,49	21602,90	710,59	281,69	0,00	2107,6

Таблица 65-33 Смена жалюзийных решеток.

Измеритель: 100 жалюзийных решеток

65-33-1	Смена жалюзийных решеток (зона: 1)	3427,59	473,45	0,34	0,13	2953,80	46,19
	(зона: 2)	3427,59	473,45	0,34	0,13	2953,80	
	(зона: 3)	3427,59	473,45	0,34	0,13	2953,80	
	(зона: 4)	3427,59	473,45	0,34	0,13	2953,80	
	(зона: 5)	3427,59	473,45	0,34	0,13	2953,80	
	(зона: 6)	3427,59	473,45	0,34	0,13	2953,80	
	(зона: 7)	3427,59	473,45	0,34	0,13	2953,80	
(509-9900)	Строительный мусор, (шт)	-	-	-	-	(0,07)	-

Таблица 65-34 Ремонт вентиляционных коробов.Измеритель: 100 м² поверхности коробов

65-34-1	Ремонт вентиляционных коробов (зона: 1)	2657,04	1734,00	117,39	9,98	805,65	150
	(зона: 2)	2687,58	1734,00	117,39	9,98	836,19	
	(зона: 3)	2687,58	1734,00	117,39	9,98	836,19	
	(зона: 4)	2689,80	1734,00	117,39	9,98	838,41	
	(зона: 5)	2708,10	1734,00	117,39	9,98	856,71	
	(зона: 6)	2712,54	1734,00	117,39	9,98	861,15	
	(зона: 7)	2718,00	1734,00	117,39	9,98	866,61	
(403-9131)	Плита, (шт.)	-	-	-	-	(шт)	-
(509-9900)	Строительный мусор, (шт)	-	-	-	-	(14,3)	-

Таблица 65-35 Прочистка вентиляционных каналов.

Измеритель: 100 м канала

65-35-1	Прочистка вентиляционных каналов (зона: 1)	247,86	191,68	0,34	0,13	55,84	18,7
	(зона: 2)	247,86	191,68	0,34	0,13	55,84	
	(зона: 3)	247,86	191,68	0,34	0,13	55,84	
	(зона: 4)	247,86	191,68	0,34	0,13	55,84	
	(зона: 5)	247,86	191,68	0,34	0,13	55,84	
	(зона: 6)	247,86	191,68	0,34	0,13	55,84	
	(зона: 7)	247,86	191,68	0,34	0,13	55,84	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций		В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
1	2	3	4	5	6	7	8

Подраздел 65.4 ГАЗОСНАБЖЕНИЕ

Таблица 65-36

Снятие газовых приборов.

Измеритель: 100 приборов

Снятие бытовых газовых плит:

65-36-1	с двумя конфорками (зона: 1-7)	374,30	355,18	19,12	7,58	0,00	30,28
65-36-2	с четырьмя конфорками (зона: 1-7)	761,88	726,32	35,56	14,10	0,00	61,92
Снятие:							
65-36-3	колонок (зона: 1-7)	702,19	688,43	13,76	5,45	0,00	58,69
65-36-4	счетчиков (зона: 1-7)	328,69	326,68	2,01	0,80	0,00	27,85
65-36-5	водоподогревателей (зона: 1-7)	1963,36	1920,08	43,28	17,16	0,00	163,69

Таблица 65-37

Снятие вытяжных труб у газовых приборов.

Измеритель: 100 вытяжных труб

Снятие вытяжных труб у газовых приборов:

65-37-1	без шиберов (зона: 1-7)	694,13	686,75	7,38	2,93	0,00	67
65-37-2	с шибером (зона: 1-7)	740,75	722,63	18,12	7,18	0,00	70,5

Подраздел 65.5 РАЗНЫЕ РАБОТЫ

Таблица 65-38

Смена частей канализационного стояка над кровлей.

Измеритель: 1 шт.

Смена частей канализационного стояка над кровлей:

65-38-1	патрубка (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4) (зона: 5) (зона: 6) (зона: 7)	241,87 241,87 241,87 241,87 241,87 241,87 241,87	31,47 31,47 31,47 31,47 31,47 31,47 31,47	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	210,40 210,40 210,40 210,40 210,40 210,40 210,40	3,15
65-38-2	флюгарки (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4) (зона: 5) (зона: 6) (зона: 7)	73,22 73,22 73,22 73,22 73,22 73,22 73,22	13,79 13,79 13,79 13,79 13,79 13,79 13,79	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	59,43 59,43 59,43 59,43 59,43 59,43 59,43	1,38

Номера расценов	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций		В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды исчислительных материалов	Наименование и характеристика исчислительных элементов, единица измерения	Прямые затраты, руб.		исето	в т.ч. оплата труда машинистов	исход. неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8

Раздел 66. НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СЕТИ

Подраздел 66.1 РЕКОНСТРУКЦИЯ И РЕМОНТ НАРУЖНЫХ ИНЖЕНЕРНЫХ СЕТЕЙ

Таблица 66-1 **Разборка трубопроводов водоснабжения из чугунных труб.**

Измеритель: 100 м

Разборка трубопроводов водоснабжения из чугунных труб диаметром:

66-1-1	50 мм (зона: 1-7)	735,17	735,17	0,00	0,00	0,00	78,46
(509-9900)	Строительный мусор, (т)	-	-	-	-	(1,09)	-
66-1-2	100 мм (зона: 1-7)	867,66	867,66	0,00	0,00	0,00	92,6
(509-9900)	Строительный мусор, (т)	-	-	-	-	(2,18)	-
66-1-3	150 мм (зона: 1-7)	1171,81	1171,81	0,00	0,00	0,00	125,06
(509-9900)	Строительный мусор, (т)	-	-	-	-	(3,47)	-
66-1-4	200 мм (зона: 1-7)	1245,84	1245,84	0,00	0,00	0,00	132,96
(509-9900)	Строительный мусор, (т)	-	-	-	-	(4,98)	-
66-1-5	250 мм (зона: 1-7)	1390,79	1390,79	0,00	0,00	0,00	148,43
(509-9900)	Строительный мусор, (т)	-	-	-	-	(6,69)	-

Таблица 66-2 **Разборка трубопроводов канализации.**

Измеритель: 100 м

Разборка трубопроводов канализации:

66-2-1	из чугунных труб диаметром 50 мм (зона: 1-7)	818,75	818,75	0,00	0,00	0,00	87,38
(509-9900)	Строительный мусор, (т)	-	-	-	-	(0,74)	-
66-2-2	из чугунных труб диаметром 100 мм (зона: 1-7)	1222,69	1222,69	0,00	0,00	0,00	130,49
(509-9900)	Строительный мусор, (т)	-	-	-	-	(1,51)	-
66-2-3	из чугунных труб диаметром 150 мм (зона: 1-7)	1657,18	1657,18	0,00	0,00	0,00	176,86
(509-9900)	Строительный мусор, (т)	-	-	-	-	(2,43)	-
66-2-4	из керамических труб диаметром 150 мм (зона: 1-7)	1318,64	1318,64	0,00	0,00	0,00	140,73
(509-9900)	Строительный мусор, (т)	-	-	-	-	(3)	-
66-2-5	из керамических труб диаметром 200 мм (зона: 1-7)	1411,22	1411,22	0,00	0,00	0,00	150,61
(509-9900)	Строительный мусор, (т)	-	-	-	-	(4,2)	-
66-2-6	из керамических труб диаметром 250 мм (зона: 1-7)	1696,63	1696,63	0,00	0,00	0,00	181,07
(509-9900)	Строительный мусор, (т)	-	-	-	-	(5,8)	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций		В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
Коды исчислительных материалов	Наименование и характеристика исчислительных расценками материалов, единицы измерения	Прямые затраты, руб.	оплата труда рабочих	всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расходы на материалы	
1	2	3	4	5	6	7	8

Таблица 66-3

Разборка кирпичной кладки камер, каналов, компенсаторных ниш, углов поворота вручную.Измеритель: 1 м³ кладки**Разборка кирпичной кладки камер, каналов, компенсаторных ниш, углов поворота вручную:**

66-3-1	без очистки кирпича (зона: 1-7)	60,34	60,34	0,00	0,00	0,00	6,44
(509-9900)	Строительный мусор, (шт)	-	-	-	-	(2,1)	-
66-3-2	с очисткой кирпича (зона: 1-7)	106,82	106,82	0,00	0,00	0,00	11,4
(509-9900)	Строительный мусор, (т)	-	-	-	-	(1,05)	-

Таблица 66-4

Смена железобетонных подушек на дне каналов под трубопроводы.

Измеритель: 1 шт.

66-4-1	Смена железобетонных подушек на дне каналов под трубопроводы						0,6
	(зона: 1)	23,27	5,78	10,76	0,62	6,73	
	(зона: 2)	23,50	5,78	10,76	0,62	6,96	
	(зона: 3)	23,50	5,78	10,76	0,62	6,96	
	(зона: 4)	23,52	5,78	10,76	0,62	6,98	
	(зона: 5)	23,66	5,78	10,76	0,62	7,12	
	(зона: 6)	23,69	5,78	10,76	0,62	7,15	
	(зона: 7)	23,73	5,78	10,76	0,62	7,19	
(403-1003)	Блоки железобетонные оторные, (шт)	-	-	-	-	(14)	-
(509-9900)	Строительный мусор, (т)	-	-	-	-	(0,05)	-

Таблица 66-5

Восстановление бетонных стен каналов после ремонтных работ.Измеритель: 1 м³

66-5-1	Восстановление бетонных стен каналов после ремонтных работ						10,7
	(зона: 1)	962,19	103,04	81,76	7,29	777,39	
	(зона: 2)	985,64	103,04	81,76	7,29	800,84	
	(зона: 3)	982,21	103,04	81,76	7,29	797,41	
	(зона: 4)	983,93	103,04	81,76	7,29	799,13	
	(зона: 5)	1005,76	103,04	81,76	7,29	820,96	
	(зона: 6)	1003,21	103,04	81,76	7,29	818,41	
	(зона: 7)	1010,90	103,04	81,76	7,29	826,10	

Таблица 66-6

Ремонт железобетонных стен каналов отдельными местами.Измеритель: 1 м³**Ремонт железобетонных стен каналов отдельными местами площадью:**

66-6-1	до 0,1 м ²						27,6
	(зона: 1)	1630,59	297,25	116,79	10,71	1216,55	
	(зона: 2)	1654,05	297,25	116,79	10,71	1240,01	
	(зона: 3)	1650,62	297,25	116,79	10,71	1236,58	
	(зона: 4)	1652,33	297,25	116,79	10,71	1238,29	
	(зона: 5)	1674,16	297,25	116,79	10,71	1260,12	
	(зона: 6)	1671,62	297,25	116,79	10,71	1257,58	
	(зона: 7)	1679,30	297,25	116,79	10,71	1265,26	
66-6-2	до 0,2 м ²						21,2

Номера расценов	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций		В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			Затраты труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды исчислительных материалов	Наименование и характеристика исчислительных элементов, единица измерения	Прямые затраты, руб.		исето	в т.ч. оплата труда машинистов	исход. неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
	(зона: 1)	1561,66	228,32	116,79	10,71	1216,55	
	(зона: 2)	1585,12	228,32	116,79	10,71	1240,01	
	(зона: 3)	1581,69	228,32	116,79	10,71	1236,58	
	(зона: 4)	1583,40	228,32	116,79	10,71	1238,29	
	(зона: 5)	1605,23	228,32	116,79	10,71	1260,12	
	(зона: 6)	1602,69	228,32	116,79	10,71	1257,58	
	(зона: 7)	1610,37	228,32	116,79	10,71	1265,26	

Таблица 66-7 Ремонт штукатурки тепловых колодцев и камер.Измеритель: 100 м² оштукатуренной поверхности

66-7-1	Ремонт штукатурки тепловых колодцев и камер						180
	(зона: 1)	3235,35	1915,20	0,00	0,00	1320,15	
	(зона: 2)	3287,05	1915,20	0,00	0,00	1371,85	
	(зона: 3)	3287,05	1915,20	0,00	0,00	1371,85	
	(зона: 4)	3290,79	1915,20	0,00	0,00	1375,59	
	(зона: 5)	3321,77	1915,20	0,00	0,00	1406,57	
	(зона: 6)	3329,27	1915,20	0,00	0,00	1414,07	
	(зона: 7)	3338,51	1915,20	0,00	0,00	1423,31	

Таблица 66-8 Демонтаж чугунных люков.

Измеритель: 1 люк

66-8-1	Демонтаж чугунных люков						2,27
	(зона: 1-7)	21,47	21,47	0,00	0,00	0,00	

Таблица 66-9 Установка лестниц в существующих тепловых камерах.

Измеритель: 1 т

Установка лестниц в существующих тепловых камерах со стенами:

66-9-1	кирпичными						31,8
	(зона: 1)	12178,35	373,01	170,42	15,72	11634,92	
	(зона: 2)	12179,17	373,01	170,42	15,72	11635,74	
	(зона: 3)	12179,17	373,01	170,42	15,72	11635,74	
	(зона: 4)	12179,23	373,01	170,42	15,72	11635,80	
	(зона: 5)	12179,72	373,01	170,42	15,72	11636,29	
	(зона: 6)	12179,84	373,01	170,42	15,72	11636,41	
	(зона: 7)	12179,99	373,01	170,42	15,72	11636,56	
66-9-2	бетонными						37
	(зона: 1)	12334,99	434,01	266,06	31,33	11634,92	
	(зона: 2)	12335,81	434,01	266,06	31,33	11635,74	
	(зона: 3)	12335,81	434,01	266,06	31,33	11635,74	
	(зона: 4)	12335,87	434,01	266,06	31,33	11635,80	
	(зона: 5)	12336,36	434,01	266,06	31,33	11636,29	
	(зона: 6)	12336,48	434,01	266,06	31,33	11636,41	
	(зона: 7)	12336,63	434,01	266,06	31,33	11636,56	

Таблица 66-10 Очистка камер от грязи и ила.Измеритель: 1 м³ ила, грязи

Очистка камер:

66-10-1	от сухого ила и грязи при наличии труб с отключенным теплоносителем						5,24
	(зона: 1-7)	48,78	48,78	0,00	0,00	0,00	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оценка труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
1	2	3	4	5	6	7	8
66-10-2	от сухого ила и грязи при наличии горячих труб и температуре воздуха более 40 градусов (зона: 1-7)	59,40	59,40	0,00	0,00	0,00	6,38
66-10-3	от сухого ила и грязи без труб и арматуры (зона: 1-7)	40,22	40,22	0,00	0,00	0,00	4,32
66-10-4	от мокрого ила и грязи при наличии труб с отключенным теплоносителем (зона: 1-7)	63,33	61,26	2,07	0,00	0,00	6,58
66-10-5	от мокрого ила и грязи при наличии горячих труб и температуре воздуха более 40 градусов (зона: 1-7)	77,19	74,67	2,52	0,00	0,00	8,02
66-10-6	от мокрого ила и грязи без труб и арматуры (зона: 1-7)	52,46	50,74	1,72	0,00	0,00	5,45

Таблица 66-11

Очистка проходных и полупроходных каналов.

Измеритель: 1 м³ ила, грязи

Очистка проходных и полупроходных каналов:

66-11-1	от сухого ила и грязи, расстояние до 4 м при снятых трубах, глубина очистки до 2 м (зона: 1-7)	45,90	45,90	0,00	0,00	0,00	4,93
66-11-2	от сухого ила и грязи, расстояние до 4 м при снятых трубах, глубина очистки до 3 м (зона: 1-7)	55,49	55,49	0,00	0,00	0,00	5,96
66-11-3	от сухого ила и грязи, расстояние до 4 м при снятых трубах, глубина очистки более 3 м (зона: 1-7)	67,96	67,96	0,00	0,00	0,00	7,3
66-11-4	от сухого ила и грязи, расстояние до 4 м при наличии труб, глубина очистки до 2 м (зона: 1-7)	59,40	59,40	0,00	0,00	0,00	6,38
66-11-5	от сухого ила и грязи, расстояние до 4 м при наличии труб, глубина очистки более 2 м (зона: 1-7)	89,10	89,10	0,00	0,00	0,00	9,57
66-11-6	от сухого ила и грязи, расстояние более 4 м при снятых трубах, глубина очистки до 2 м (зона: 1-7)	66,10	66,10	0,00	0,00	0,00	7,1
66-11-7	от сухого ила и грязи, расстояние более 4 м при снятых трубах, глубина очистки до 3 м (зона: 1-7)	80,44	80,44	0,00	0,00	0,00	8,64
66-11-8	от сухого ила и грязи, расстояние более 4 м при снятых трубах, глубина очистки более 3 м (зона: 1-7)	98,69	98,69	0,00	0,00	0,00	10,6
66-11-9	от сухого ила и грязи, расстояние более 4 м при наличии труб, глубина очистки до 2 м (зона: 1-7)	85,28	85,28	0,00	0,00	0,00	9,16

Номера расценов	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций		В том числе, руб.				
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды исчислительных материалов	Наименование и характеристика исчислительных материалов, единица измерения	Прямые затраты, руб.		исето	в т.ч. оплата труда машинистов	исход. неучтенных материалов	Затраты труда рабочих, чел.-ч.
1	2	3	4	5	6	7	8
66-11-10	от сухого ила и грязи, расстояние более 4 м при наличии труб, глубина очистки более 2 м (зона: 1-7)	130,34	130,34	0,00	0,00	0,00	14
66-11-11	от мокрого ила и грязи, расстояние до 4 м при снятых трубах, глубина очистки до 2 м (зона: 1-7)	57,44	57,44	0,00	0,00	0,00	6,17
66-11-12	от мокрого ила и грязи, расстояние до 4 м при снятых трубах, глубина очистки до 3 м (зона: 1-7)	69,92	69,92	0,00	0,00	0,00	7,51
66-11-13	от мокрого ила и грязи, расстояние до 4 м при снятых трубах, глубина очистки более 3 м (зона: 1-7)	95,89	95,89	0,00	0,00	0,00	10,3
66-11-14	от мокрого ила и грязи, расстояние до 4 м при наличии труб, глубина очистки до 2 м (зона: 1-7)	75,69	75,69	0,00	0,00	0,00	8,13
66-11-15	от мокрого ила и грязи, расстояние до 4 м при наличии труб, глубина очистки более 2 м (зона: 1-7)	113,58	113,58	0,00	0,00	0,00	12,2
66-11-16	от мокрого ила и грязи, расстояние более 4 м при снятых трубах, глубина очистки до 2 м (зона: 1-7)	83,32	83,32	0,00	0,00	0,00	8,95
66-11-17	от мокрого ила и грязи, расстояние более 4 м при снятых трубах, глубина очистки до 3 м (зона: 1-7)	101,48	101,48	0,00	0,00	0,00	10,9
66-11-18	от мокрого ила и грязи, расстояние более 4 м при снятых трубах, глубина очистки более 3 м (зона: 1-7)	126,62	126,62	0,00	0,00	0,00	13,6
66-11-19	от мокрого ила и грязи, расстояние более 4 м при наличии труб, глубина очистки до 2 м (зона: 1-7)	109,86	109,86	0,00	0,00	0,00	11,8
66-11-20	от мокрого ила и грязи, расстояние более 4 м при наличии труб, глубина очистки более 2 м (зона: 1-7)	167,58	167,58	0,00	0,00	0,00	18

Таблица 66-12

Очистка непроходных каналов от ила и грязи.

Измеритель: 1 м³ ила, грязи

Очистка непроходных каналов:

66-12-1	от сухого ила и грязи при снятых трубах, глубина очистки до 2 м (зона: 1-7)	32,49	32,49	0,00	0,00	0,00	3,49
66-12-2	от сухого ила и грязи при снятых трубах, глубина очистки более 2 м (зона: 1-7)	44,97	44,97	0,00	0,00	0,00	4,83
66-12-3	от сухого ила и грязи при наличии труб, глубина очистки до 2 м (зона: 1-7)	41,15	41,15	0,00	0,00	0,00	4,42

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
1	2	3	4	5	6	7	8
66-12-4	от сухого ила и грязи при наличии труб, глубина очистки более 2 м <i>(зона: 1-7)</i>	58,37	58,37	0,00	0,00	0,00	6,27
66-12-5	от мокрого ила и грязи при снятых трубах, глубина очистки до 2 м <i>(зона: 1-7)</i>	40,22	40,22	0,00	0,00	0,00	4,32
66-12-6	от мокрого ила и грязи при снятых трубах, глубина очистки более 2 м <i>(зона: 1-7)</i>	56,51	56,51	0,00	0,00	0,00	6,07
66-12-7	от мокрого ила и грязи при наличии труб, глубина очистки до 2 м <i>(зона: 1-7)</i>	51,67	51,67	0,00	0,00	0,00	5,55
66-12-8	от мокрого ила и грязи при наличии труб, глубина очистки более 2 м <i>(зона: 1-7)</i>	73,74	73,74	0,00	0,00	0,00	7,92

Таблица 66-13

Проверка крепления трубопроводов.

Измеритель: 1 км теплотрассы

Проверка крепления трубопроводов:

66-13-1	при однострунной прокладке труб диаметром до 200 мм (зона: 1-7)	202,29	202,29	0,00	0,00	0,00	20,6
66-13-2	при однострунной прокладке труб диаметром до 400 мм (зона: 1-7)	303,44	303,44	0,00	0,00	0,00	30,9
66-13-3	при однострунной прокладке труб диаметром до 500 мм (зона: 1-7)	505,73	505,73	0,00	0,00	0,00	51,5
66-13-4	при однострунной прокладке труб диаметром до 700 мм (зона: 1-7)	708,02	708,02	0,00	0,00	0,00	72,1
66-13-5	при однострунной прокладке труб диаметром до 800 мм (зона: 1-7)	910,31	910,31	0,00	0,00	0,00	92,7
66-13-6	при однострунной прокладке труб диаметром до 900 мм (зона: 1-7)	1109,66	1109,66	0,00	0,00	0,00	113
66-13-7	при однострунной прокладке труб диаметром до 1000 мм (зона: 1-7)	1315,88	1315,88	0,00	0,00	0,00	134
66-13-8	при однострунной прокладке труб диаметром до 1200 мм (зона: 1-7)	1620,30	1620,30	0,00	0,00	0,00	165
66-13-9	при однострунной прокладке труб диаметром до 1400 мм (зона: 1-7)	1816,70	1816,70	0,00	0,00	0,00	185
66-13-10	при двухтрубной прокладке труб диаметром до 200 мм (зона: 1-7)	303,44	303,44	0,00	0,00	0,00	30,9
66-13-11	при двухтрубной прокладке труб диаметром до 400 мм (зона: 1-7)	505,73	505,73	0,00	0,00	0,00	51,5
66-13-12	при двухтрубной прокладке труб диаметром до 500 мм						72,1

Номера расценов	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			затраты труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды исчислительных материалов	Наименование и характеристика исчислительных элементов, единица измерения	Прямые затраты, руб.		исето	в т.ч. затраты труда машинистов	исход. неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
	(зона: 1-7)	708,02	708,02	0,00	0,00	0,00	
66-13-13	при двухтрубной прокладке труб диаметром до 700 мм (зона: 1-7)	1011,46	1011,46	0,00	0,00	0,00	103
66-13-14	при двухтрубной прокладке труб диаметром до 800 мм (зона: 1-7)	1315,88	1315,88	0,00	0,00	0,00	134
66-13-15	при двухтрубной прокладке труб диаметром до 900 мм (зона: 1-7)	1512,28	1512,28	0,00	0,00	0,00	154
66-13-16	при двухтрубной прокладке труб диаметром до 1000 мм (зона: 1-7)	1718,50	1718,50	0,00	0,00	0,00	175
66-13-17	при двухтрубной прокладке труб диаметром до 1200 мм (зона: 1-7)	2022,92	2022,92	0,00	0,00	0,00	206
66-13-18	при двухтрубной прокладке труб диаметром до 1400 мм (зона: 1-7)	2327,34	2327,34	0,00	0,00	0,00	237

Таблица 66-14

Вырезка и врезка контрольного участка для определения внутреннего состояния труб.

Измеритель: 1 вставка длиной 1 м

Вырезка и врезка контрольного участка для определения внутреннего состояния труб диаметром:

66-14-1	до 100 мм						3,6
	(зона: 1)	165,86	42,88	28,74	0,00	94,24	
	(зона: 2)	165,86	42,88	28,74	0,00	94,24	
	(зона: 3)	165,86	42,88	28,74	0,00	94,24	
	(зона: 4)	165,86	42,88	28,74	0,00	94,24	
	(зона: 5)	165,86	42,88	28,74	0,00	94,24	
	(зона: 6)	165,86	42,88	28,74	0,00	94,24	
	(зона: 7)	165,86	42,88	28,74	0,00	94,24	
66-14-2	до 200 мм						5,4
	(зона: 1)	377,44	64,31	46,07	0,00	267,06	
	(зона: 2)	377,44	64,31	46,07	0,00	267,06	
	(зона: 3)	377,44	64,31	46,07	0,00	267,06	
	(зона: 4)	377,44	64,31	46,07	0,00	267,06	
	(зона: 5)	377,44	64,31	46,07	0,00	267,06	
	(зона: 6)	377,44	64,31	46,07	0,00	267,06	
	(зона: 7)	377,44	64,31	46,07	0,00	267,06	
66-14-3	до 300 мм						8,08
	(зона: 1)	664,70	96,23	103,43	3,88	465,04	
	(зона: 2)	664,70	96,23	103,43	3,88	465,04	
	(зона: 3)	664,70	96,23	103,43	3,88	465,04	
	(зона: 4)	664,70	96,23	103,43	3,88	465,04	
	(зона: 5)	664,70	96,23	103,43	3,88	465,04	
	(зона: 6)	664,70	96,23	103,43	3,88	465,04	
	(зона: 7)	664,70	96,23	103,43	3,88	465,04	
66-14-4	до 400 мм						9,82
	(зона: 1)	1060,82	116,96	108,24	3,88	835,62	
	(зона: 2)	1060,82	116,96	108,24	3,88	835,62	
	(зона: 3)	1060,82	116,96	108,24	3,88	835,62	
	(зона: 4)	1060,82	116,96	108,24	3,88	835,62	
	(зона: 5)	1060,82	116,96	108,24	3,88	835,62	
	(зона: 6)	1060,82	116,96	108,24	3,88	835,62	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.	
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы		
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов			расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8	
	(зона: 7)	1060,82	116,96	108,24	3,88	835,62		
66-14-5	до 500 мм						13,1	
		(зона: 1)	1325,47	156,02	129,02	3,88		1040,43
		(зона: 2)	1325,47	156,02	129,02	3,88		1040,43
		(зона: 3)	1325,47	156,02	129,02	3,88		1040,43
		(зона: 4)	1325,47	156,02	129,02	3,88		1040,43
		(зона: 5)	1325,47	156,02	129,02	3,88		1040,43
		(зона: 6)	1325,47	156,02	129,02	3,88		1040,43
		(зона: 7)	1325,47	156,02	129,02	3,88		1040,43
66-14-6	до 600 мм						15,1	
		(зона: 1)	1755,44	179,84	149,62	3,88		1425,98
		(зона: 2)	1755,44	179,84	149,62	3,88		1425,98
		(зона: 3)	1755,44	179,84	149,62	3,88		1425,98
		(зона: 4)	1755,44	179,84	149,62	3,88		1425,98
		(зона: 5)	1755,44	179,84	149,62	3,88		1425,98
		(зона: 6)	1755,44	179,84	149,62	3,88		1425,98
		(зона: 7)	1755,44	179,84	149,62	3,88		1425,98
66-14-7	до 700 мм						16,1	
		(зона: 1)	2410,87	191,75	162,78	3,88		2056,34
		(зона: 2)	2410,87	191,75	162,78	3,88		2056,34
		(зона: 3)	2410,87	191,75	162,78	3,88		2056,34
		(зона: 4)	2410,87	191,75	162,78	3,88		2056,34
		(зона: 5)	2410,87	191,75	162,78	3,88		2056,34
		(зона: 6)	2410,87	191,75	162,78	3,88		2056,34
		(зона: 7)	2410,87	191,75	162,78	3,88		2056,34
66-14-8	до 800 мм						17,9	
		(зона: 1)	2821,82	213,19	195,11	3,88		2413,52
		(зона: 2)	2821,82	213,19	195,11	3,88		2413,52
		(зона: 3)	2821,82	213,19	195,11	3,88		2413,52
		(зона: 4)	2821,82	213,19	195,11	3,88		2413,52
		(зона: 5)	2821,82	213,19	195,11	3,88		2413,52
		(зона: 6)	2821,82	213,19	195,11	3,88		2413,52
		(зона: 7)	2821,82	213,19	195,11	3,88		2413,52
66-14-9	до 900 мм						22,4	
		(зона: 1)	3094,11	266,78	234,01	6,21		2593,32
		(зона: 2)	3094,11	266,78	234,01	6,21		2593,32
		(зона: 3)	3094,11	266,78	234,01	6,21		2593,32
		(зона: 4)	3094,11	266,78	234,01	6,21		2593,32
		(зона: 5)	3094,11	266,78	234,01	6,21		2593,32
		(зона: 6)	3094,11	266,78	234,01	6,21		2593,32
		(зона: 7)	3094,11	266,78	234,01	6,21		2593,32
66-14-10	до 1000 мм						26,9	
		(зона: 1)	3499,86	320,38	264,94	6,21		2914,54
		(зона: 2)	3499,86	320,38	264,94	6,21		2914,54
		(зона: 3)	3499,86	320,38	264,94	6,21		2914,54
		(зона: 4)	3499,86	320,38	264,94	6,21		2914,54
		(зона: 5)	3499,86	320,38	264,94	6,21		2914,54
		(зона: 6)	3499,86	320,38	264,94	6,21		2914,54
		(зона: 7)	3499,86	320,38	264,94	6,21		2914,54
66-14-11	до 1200 мм						33,8	
		(зона: 1)	4779,69	402,56	313,43	6,21		4063,70
		(зона: 2)	4779,69	402,56	313,43	6,21		4063,70
		(зона: 3)	4779,69	402,56	313,43	6,21		4063,70

Номера расценов	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			затраты труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды исчислительных материалов	Наименование и характеристика исчислительных затрат на материалы, единица измерения			исето	в т.ч. затраты труда машинистов	исето исчислительных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
	(зона: 4)	4779,69	402,56	313,43	6,21	4063,70	
	(зона: 5)	4779,69	402,56	313,43	6,21	4063,70	
	(зона: 6)	4779,69	402,56	313,43	6,21	4063,70	
	(зона: 7)	4779,69	402,56	313,43	6,21	4063,70	
66-14-12	до 1400 мм						38,7
	(зона: 1)	5587,99	460,92	333,98	6,21	4793,09	
	(зона: 2)	5587,99	460,92	333,98	6,21	4793,09	
	(зона: 3)	5587,99	460,92	333,98	6,21	4793,09	
	(зона: 4)	5587,99	460,92	333,98	6,21	4793,09	
	(зона: 5)	5587,99	460,92	333,98	6,21	4793,09	
	(зона: 6)	5587,99	460,92	333,98	6,21	4793,09	
	(зона: 7)	5587,99	460,92	333,98	6,21	4793,09	

Таблица 66-15 Замена участков трубопроводов.

Измеритель: 1 вставка длиной 6 м

Замена участков трубопроводов диаметром:

66-15-1	до 100 мм						5,86
	(зона: 1)	691,53	64,64	92,22	6,36	534,67	
	(зона: 2)	691,53	64,64	92,22	6,36	534,67	
	(зона: 3)	691,53	64,64	92,22	6,36	534,67	
	(зона: 4)	691,53	64,64	92,22	6,36	534,67	
	(зона: 5)	691,53	64,64	92,22	6,36	534,67	
	(зона: 6)	691,53	64,64	92,22	6,36	534,67	
	(зона: 7)	691,53	64,64	92,22	6,36	534,67	
66-15-2	до 200 мм						9,8
	(зона: 1)	1749,06	108,09	109,55	6,36	1531,42	
	(зона: 2)	1749,06	108,09	109,55	6,36	1531,42	
	(зона: 3)	1749,06	108,09	109,55	6,36	1531,42	
	(зона: 4)	1749,06	108,09	109,55	6,36	1531,42	
	(зона: 5)	1749,06	108,09	109,55	6,36	1531,42	
	(зона: 6)	1749,06	108,09	109,55	6,36	1531,42	
	(зона: 7)	1749,06	108,09	109,55	6,36	1531,42	
66-15-3	до 300 мм						13,5
	(зона: 1)	2916,97	148,91	130,42	6,36	2637,64	
	(зона: 2)	2916,97	148,91	130,42	6,36	2637,64	
	(зона: 3)	2916,97	148,91	130,42	6,36	2637,64	
	(зона: 4)	2916,97	148,91	130,42	6,36	2637,64	
	(зона: 5)	2916,97	148,91	130,42	6,36	2637,64	
	(зона: 6)	2916,97	148,91	130,42	6,36	2637,64	
	(зона: 7)	2916,97	148,91	130,42	6,36	2637,64	
66-15-4	до 400 мм						15,5
	(зона: 1)	5116,08	170,97	135,22	6,36	4809,89	
	(зона: 2)	5116,08	170,97	135,22	6,36	4809,89	
	(зона: 3)	5116,08	170,97	135,22	6,36	4809,89	
	(зона: 4)	5116,08	170,97	135,22	6,36	4809,89	
	(зона: 5)	5116,08	170,97	135,22	6,36	4809,89	
	(зона: 6)	5116,08	170,97	135,22	6,36	4809,89	
	(зона: 7)	5116,08	170,97	135,22	6,36	4809,89	
66-15-5	до 500 мм						14,51
	(зона: 1)	6306,92	160,05	156,00	6,36	5990,87	
	(зона: 2)	6306,92	160,05	156,00	6,36	5990,87	
	(зона: 3)	6306,92	160,05	156,00	6,36	5990,87	
	(зона: 4)	6306,92	160,05	156,00	6,36	5990,87	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
1	2	3	4	5	6	7	8
	(зона: 5)	6306,92	160,05	156,00	6,36	5990,87	
	(зона: 6)	6306,92	160,05	156,00	6,36	5990,87	
	(зона: 7)	6306,92	160,05	156,00	6,36	5990,87	
66-15-6	до 600 мм						16,87
	(зона: 1)	8613,75	186,08	176,61	6,36	8251,06	
	(зона: 2)	8613,75	186,08	176,61	6,36	8251,06	
	(зона: 3)	8613,75	186,08	176,61	6,36	8251,06	
	(зона: 4)	8613,75	186,08	176,61	6,36	8251,06	
	(зона: 5)	8613,75	186,08	176,61	6,36	8251,06	
	(зона: 6)	8613,75	186,08	176,61	6,36	8251,06	
	(зона: 7)	8613,75	186,08	176,61	6,36	8251,06	
66-15-7	до 700 мм						18,74
	(зона: 1)	12286,07	206,70	189,76	6,36	11889,61	
	(зона: 2)	12286,07	206,70	189,76	6,36	11889,61	
	(зона: 3)	12286,07	206,70	189,76	6,36	11889,61	
	(зона: 4)	12286,07	206,70	189,76	6,36	11889,61	
	(зона: 5)	12286,07	206,70	189,76	6,36	11889,61	
	(зона: 6)	12286,07	206,70	189,76	6,36	11889,61	
	(зона: 7)	12286,07	206,70	189,76	6,36	11889,61	
66-15-8	до 800 мм						20,9
	(зона: 1)	14419,85	230,53	222,09	6,36	13967,23	
	(зона: 2)	14419,85	230,53	222,09	6,36	13967,23	
	(зона: 3)	14419,85	230,53	222,09	6,36	13967,23	
	(зона: 4)	14419,85	230,53	222,09	6,36	13967,23	
	(зона: 5)	14419,85	230,53	222,09	6,36	13967,23	
	(зона: 6)	14419,85	230,53	222,09	6,36	13967,23	
	(зона: 7)	14419,85	230,53	222,09	6,36	13967,23	
66-15-9	до 900 мм						24,62
	(зона: 1)	15404,53	271,56	250,58	6,36	14882,39	
	(зона: 2)	15404,53	271,56	250,58	6,36	14882,39	
	(зона: 3)	15404,53	271,56	250,58	6,36	14882,39	
	(зона: 4)	15404,53	271,56	250,58	6,36	14882,39	
	(зона: 5)	15404,53	271,56	250,58	6,36	14882,39	
	(зона: 6)	15404,53	271,56	250,58	6,36	14882,39	
	(зона: 7)	15404,53	271,56	250,58	6,36	14882,39	
66-15-10	до 1000 мм						27,51
	(зона: 1)	17321,77	303,44	281,50	6,36	16736,83	
	(зона: 2)	17321,77	303,44	281,50	6,36	16736,83	
	(зона: 3)	17321,77	303,44	281,50	6,36	16736,83	
	(зона: 4)	17321,77	303,44	281,50	6,36	16736,83	
	(зона: 5)	17321,77	303,44	281,50	6,36	16736,83	
	(зона: 6)	17321,77	303,44	281,50	6,36	16736,83	
	(зона: 7)	17321,77	303,44	281,50	6,36	16736,83	
66-15-11	до 1200 мм						35,82
	(зона: 1)	23884,88	395,09	329,99	6,36	23159,80	
	(зона: 2)	23884,88	395,09	329,99	6,36	23159,80	
	(зона: 3)	23884,88	395,09	329,99	6,36	23159,80	
	(зона: 4)	23884,88	395,09	329,99	6,36	23159,80	
	(зона: 5)	23884,88	395,09	329,99	6,36	23159,80	
	(зона: 6)	23884,88	395,09	329,99	6,36	23159,80	
	(зона: 7)	23884,88	395,09	329,99	6,36	23159,80	
66-15-12	до 1400 мм						43,93
	(зона: 1)	27600,09	484,55	368,39	6,36	26747,15	

Номера расценов	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций		В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расходными материалами, единицы измерения	Прямые затраты, руб.				в т.ч. неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
	(зона: 2)	27600,09	484,55	368,39	6,36	26747,15	
	(зона: 3)	27600,09	484,55	368,39	6,36	26747,15	
	(зона: 4)	27600,09	484,55	368,39	6,36	26747,15	
	(зона: 5)	27600,09	484,55	368,39	6,36	26747,15	
	(зона: 6)	27600,09	484,55	368,39	6,36	26747,15	
	(зона: 7)	27600,09	484,55	368,39	6,36	26747,15	

Таблица 66-16 Демонтаж трубопроводов в непроходных каналах.

Измеритель: 100 м трубопровода

Демонтаж трубопроводов в непроходных каналах размером диаметром труб:

66-16-1	до 50 мм						22,4
	(зона: 1)	508,89	229,60	271,29	25,92	8,00	
	(зона: 2)	508,89	229,60	271,29	25,92	8,00	
	(зона: 3)	508,89	229,60	271,29	25,92	8,00	
	(зона: 4)	508,89	229,60	271,29	25,92	8,00	
	(зона: 5)	508,89	229,60	271,29	25,92	8,00	
	(зона: 6)	508,89	229,60	271,29	25,92	8,00	
	(зона: 7)	508,89	229,60	271,29	25,92	8,00	
66-16-2	до 80 мм						33,8
	(зона: 1)	669,99	346,45	311,18	30,11	12,36	
	(зона: 2)	669,99	346,45	311,18	30,11	12,36	
	(зона: 3)	669,99	346,45	311,18	30,11	12,36	
	(зона: 4)	669,99	346,45	311,18	30,11	12,36	
	(зона: 5)	669,99	346,45	311,18	30,11	12,36	
	(зона: 6)	669,99	346,45	311,18	30,11	12,36	
	(зона: 7)	669,99	346,45	311,18	30,11	12,36	
66-16-3	до 100 мм						35,1
	(зона: 1)	685,94	359,78	311,18	30,11	14,98	
	(зона: 2)	685,94	359,78	311,18	30,11	14,98	
	(зона: 3)	685,94	359,78	311,18	30,11	14,98	
	(зона: 4)	685,94	359,78	311,18	30,11	14,98	
	(зона: 5)	685,94	359,78	311,18	30,11	14,98	
	(зона: 6)	685,94	359,78	311,18	30,11	14,98	
	(зона: 7)	685,94	359,78	311,18	30,11	14,98	
66-16-4	до 150 мм						37,8
	(зона: 1)	767,53	387,45	352,53	34,45	27,55	
	(зона: 2)	767,53	387,45	352,53	34,45	27,55	
	(зона: 3)	767,53	387,45	352,53	34,45	27,55	
	(зона: 4)	767,53	387,45	352,53	34,45	27,55	
	(зона: 5)	767,53	387,45	352,53	34,45	27,55	
	(зона: 6)	767,53	387,45	352,53	34,45	27,55	
	(зона: 7)	767,53	387,45	352,53	34,45	27,55	
66-16-5	до 200 мм						43,5
	(зона: 1)	883,73	445,88	392,42	38,64	45,43	
	(зона: 2)	883,73	445,88	392,42	38,64	45,43	
	(зона: 3)	883,73	445,88	392,42	38,64	45,43	
	(зона: 4)	883,73	445,88	392,42	38,64	45,43	
	(зона: 5)	883,73	445,88	392,42	38,64	45,43	
	(зона: 6)	883,73	445,88	392,42	38,64	45,43	
	(зона: 7)	883,73	445,88	392,42	38,64	45,43	
66-16-6	до 250 мм						59,6
	(зона: 1)	1204,35	610,90	517,99	51,84	75,46	
	(зона: 2)	1204,35	610,90	517,99	51,84	75,46	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
1	2	3	4	5	6	7	8
	(зона: 3)	1204,35	610,90	517,99	51,84	75,46	
	(зона: 4)	1204,35	610,90	517,99	51,84	75,46	
	(зона: 5)	1204,35	610,90	517,99	51,84	75,46	
	(зона: 6)	1204,35	610,90	517,99	51,84	75,46	
	(зона: 7)	1204,35	610,90	517,99	51,84	75,46	
66-16-7	до 300 мм						66,3
	(зона: 1)	1367,05	679,58	597,77	60,22	89,70	
	(зона: 2)	1367,05	679,58	597,77	60,22	89,70	
	(зона: 3)	1367,05	679,58	597,77	60,22	89,70	
	(зона: 4)	1367,05	679,58	597,77	60,22	89,70	
	(зона: 5)	1367,05	679,58	597,77	60,22	89,70	
	(зона: 6)	1367,05	679,58	597,77	60,22	89,70	
	(зона: 7)	1367,05	679,58	597,77	60,22	89,70	
66-16-8	до 400 мм						90,8
	(зона: 1)	1673,48	930,70	626,47	63,17	116,31	
	(зона: 2)	1673,48	930,70	626,47	63,17	116,31	
	(зона: 3)	1673,48	930,70	626,47	63,17	116,31	
	(зона: 4)	1673,48	930,70	626,47	63,17	116,31	
	(зона: 5)	1673,48	930,70	626,47	63,17	116,31	
	(зона: 6)	1673,48	930,70	626,47	63,17	116,31	
	(зона: 7)	1673,48	930,70	626,47	63,17	116,31	
66-16-9	до 500 мм						108
	(зона: 1)	2052,77	1107,00	801,62	81,64	144,15	
	(зона: 2)	2052,77	1107,00	801,62	81,64	144,15	
	(зона: 3)	2052,77	1107,00	801,62	81,64	144,15	
	(зона: 4)	2052,77	1107,00	801,62	81,64	144,15	
	(зона: 5)	2052,77	1107,00	801,62	81,64	144,15	
	(зона: 6)	2052,77	1107,00	801,62	81,64	144,15	
	(зона: 7)	2052,77	1107,00	801,62	81,64	144,15	
66-16-10	до 600 мм						122
	(зона: 1)	2306,26	1250,50	884,35	90,33	171,41	
	(зона: 2)	2306,26	1250,50	884,35	90,33	171,41	
	(зона: 3)	2306,26	1250,50	884,35	90,33	171,41	
	(зона: 4)	2306,26	1250,50	884,35	90,33	171,41	
	(зона: 5)	2306,26	1250,50	884,35	90,33	171,41	
	(зона: 6)	2306,26	1250,50	884,35	90,33	171,41	
	(зона: 7)	2306,26	1250,50	884,35	90,33	171,41	
66-16-11	до 700 мм						149
	(зона: 1)	2752,46	1527,25	1031,56	103,21	193,65	
	(зона: 2)	2752,46	1527,25	1031,56	103,21	193,65	
	(зона: 3)	2752,46	1527,25	1031,56	103,21	193,65	
	(зона: 4)	2752,46	1527,25	1031,56	103,21	193,65	
	(зона: 5)	2752,46	1527,25	1031,56	103,21	193,65	
	(зона: 6)	2752,46	1527,25	1031,56	103,21	193,65	
	(зона: 7)	2752,46	1527,25	1031,56	103,21	193,65	
66-16-12	до 800 мм						217
	(зона: 1)	3639,97	2224,25	1196,99	120,59	218,73	
	(зона: 2)	3639,97	2224,25	1196,99	120,59	218,73	
	(зона: 3)	3639,97	2224,25	1196,99	120,59	218,73	
	(зона: 4)	3639,97	2224,25	1196,99	120,59	218,73	
	(зона: 5)	3639,97	2224,25	1196,99	120,59	218,73	
	(зона: 6)	3639,97	2224,25	1196,99	120,59	218,73	
	(зона: 7)	3639,97	2224,25	1196,99	120,59	218,73	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			затраты труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				исето	в т.ч. оплата труда машинистов		
1	2	3	4	5	6	7	8
66-16-13	до 1000 мм						234
	(зона: 1)	4260,91	2398,50	1523,45	154,89	338,96	
	(зона: 2)	4260,91	2398,50	1523,45	154,89	338,96	
	(зона: 3)	4260,91	2398,50	1523,45	154,89	338,96	
	(зона: 4)	4260,91	2398,50	1523,45	154,89	338,96	
	(зона: 5)	4260,91	2398,50	1523,45	154,89	338,96	
	(зона: 6)	4260,91	2398,50	1523,45	154,89	338,96	
	(зона: 7)	4260,91	2398,50	1523,45	154,89	338,96	
66-16-14	до 1200 мм						321
	(зона: 1)	5764,54	3290,25	1810,04	185,00	664,25	
	(зона: 2)	5764,54	3290,25	1810,04	185,00	664,25	
	(зона: 3)	5764,54	3290,25	1810,04	185,00	664,25	
	(зона: 4)	5764,54	3290,25	1810,04	185,00	664,25	
	(зона: 5)	5764,54	3290,25	1810,04	185,00	664,25	
	(зона: 6)	5764,54	3290,25	1810,04	185,00	664,25	
	(зона: 7)	5764,54	3290,25	1810,04	185,00	664,25	
66-16-15	до 1400 мм						373
	(зона: 1)	6610,54	3823,25	2016,84	206,73	770,45	
	(зона: 2)	6610,54	3823,25	2016,84	206,73	770,45	
	(зона: 3)	6610,54	3823,25	2016,84	206,73	770,45	
	(зона: 4)	6610,54	3823,25	2016,84	206,73	770,45	
	(зона: 5)	6610,54	3823,25	2016,84	206,73	770,45	
	(зона: 6)	6610,54	3823,25	2016,84	206,73	770,45	
	(зона: 7)	6610,54	3823,25	2016,84	206,73	770,45	
Демонтаж трубопроводов в непроходных каналах с повышенной влажностью краном диаметром труб:							
66-16-16	до 50 мм						32,7
	(зона: 1)	653,89	335,18	310,71	30,11	8,00	
	(зона: 2)	653,89	335,18	310,71	30,11	8,00	
	(зона: 3)	653,89	335,18	310,71	30,11	8,00	
	(зона: 4)	653,89	335,18	310,71	30,11	8,00	
	(зона: 5)	653,89	335,18	310,71	30,11	8,00	
	(зона: 6)	653,89	335,18	310,71	30,11	8,00	
	(зона: 7)	653,89	335,18	310,71	30,11	8,00	
66-16-17	до 80 мм						33,8
	(зона: 1)	716,71	346,45	357,90	35,08	12,36	
	(зона: 2)	716,71	346,45	357,90	35,08	12,36	
	(зона: 3)	716,71	346,45	357,90	35,08	12,36	
	(зона: 4)	716,71	346,45	357,90	35,08	12,36	
	(зона: 5)	716,71	346,45	357,90	35,08	12,36	
	(зона: 6)	716,71	346,45	357,90	35,08	12,36	
	(зона: 7)	716,71	346,45	357,90	35,08	12,36	
66-16-18	до 100 мм						35,1
	(зона: 1)	732,66	359,78	357,90	35,08	14,98	
	(зона: 2)	732,66	359,78	357,90	35,08	14,98	
	(зона: 3)	732,66	359,78	357,90	35,08	14,98	
	(зона: 4)	732,66	359,78	357,90	35,08	14,98	
	(зона: 5)	732,66	359,78	357,90	35,08	14,98	
	(зона: 6)	732,66	359,78	357,90	35,08	14,98	
	(зона: 7)	732,66	359,78	357,90	35,08	14,98	
66-16-19	до 150 мм						48,1
	(зона: 1)	924,21	493,03	403,63	39,89	27,55	
	(зона: 2)	924,21	493,03	403,63	39,89	27,55	
	(зона: 3)	924,21	493,03	403,63	39,89	27,55	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
1	2	3	4	5	6	7	8
	(зона: 4)	924,21	493,03	403,63	39,89	27,55	
	(зона: 5)	924,21	493,03	403,63	39,89	27,55	
	(зона: 6)	924,21	493,03	403,63	39,89	27,55	
	(зона: 7)	924,21	493,03	403,63	39,89	27,55	
66-16-20	до 200 мм						53,8
	(зона: 1)	1047,70	551,45	450,82	44,85	45,43	
	(зона: 2)	1047,70	551,45	450,82	44,85	45,43	
	(зона: 3)	1047,70	551,45	450,82	44,85	45,43	
	(зона: 4)	1047,70	551,45	450,82	44,85	45,43	
	(зона: 5)	1047,70	551,45	450,82	44,85	45,43	
	(зона: 6)	1047,70	551,45	450,82	44,85	45,43	
	(зона: 7)	1047,70	551,45	450,82	44,85	45,43	
66-16-21	до 250 мм						59,6
	(зона: 1)	1283,19	610,90	596,83	60,22	75,46	
	(зона: 2)	1283,19	610,90	596,83	60,22	75,46	
	(зона: 3)	1283,19	610,90	596,83	60,22	75,46	
	(зона: 4)	1283,19	610,90	596,83	60,22	75,46	
	(зона: 5)	1283,19	610,90	596,83	60,22	75,46	
	(зона: 6)	1283,19	610,90	596,83	60,22	75,46	
	(зона: 7)	1283,19	610,90	596,83	60,22	75,46	
66-16-22	до 300 мм						76,6
	(зона: 1)	1564,60	785,15	689,75	70,00	89,70	
	(зона: 2)	1564,60	785,15	689,75	70,00	89,70	
	(зона: 3)	1564,60	785,15	689,75	70,00	89,70	
	(зона: 4)	1564,60	785,15	689,75	70,00	89,70	
	(зона: 5)	1564,60	785,15	689,75	70,00	89,70	
	(зона: 6)	1564,60	785,15	689,75	70,00	89,70	
	(зона: 7)	1564,60	785,15	689,75	70,00	89,70	
66-16-23	до 400 мм						90,8
	(зона: 1)	1832,62	930,70	785,61	80,08	116,31	
	(зона: 2)	1832,62	930,70	785,61	80,08	116,31	
	(зона: 3)	1832,62	930,70	785,61	80,08	116,31	
	(зона: 4)	1832,62	930,70	785,61	80,08	116,31	
	(зона: 5)	1832,62	930,70	785,61	80,08	116,31	
	(зона: 6)	1832,62	930,70	785,61	80,08	116,31	
	(зона: 7)	1832,62	930,70	785,61	80,08	116,31	
66-16-24	до 500 мм						119
	(зона: 1)	2289,62	1219,75	925,72	94,83	144,15	
	(зона: 2)	2289,62	1219,75	925,72	94,83	144,15	
	(зона: 3)	2289,62	1219,75	925,72	94,83	144,15	
	(зона: 4)	2289,62	1219,75	925,72	94,83	144,15	
	(зона: 5)	2289,62	1219,75	925,72	94,83	144,15	
	(зона: 6)	2289,62	1219,75	925,72	94,83	144,15	
	(зона: 7)	2289,62	1219,75	925,72	94,83	144,15	
66-16-25	до 600 мм						153
	(зона: 1)	2762,71	1568,25	1023,05	105,07	171,41	
	(зона: 2)	2762,71	1568,25	1023,05	105,07	171,41	
	(зона: 3)	2762,71	1568,25	1023,05	105,07	171,41	
	(зона: 4)	2762,71	1568,25	1023,05	105,07	171,41	
	(зона: 5)	2762,71	1568,25	1023,05	105,07	171,41	
	(зона: 6)	2762,71	1568,25	1023,05	105,07	171,41	
	(зона: 7)	2762,71	1568,25	1023,05	105,07	171,41	
66-16-26	до 700 мм						170,1

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				исето	в т.ч. оплата труда машинистов		
Коды исчислительных материалов	Наименование и характеристика исчисленных элементов материалов, единица измерения					расчет неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
	(зона: 1)	3126,42	1743,53	1189,24	119,97	193,65	
	(зона: 2)	3126,42	1743,53	1189,24	119,97	193,65	
	(зона: 3)	3126,42	1743,53	1189,24	119,97	193,65	
	(зона: 4)	3126,42	1743,53	1189,24	119,97	193,65	
	(зона: 5)	3126,42	1743,53	1189,24	119,97	193,65	
	(зона: 6)	3126,42	1743,53	1189,24	119,97	193,65	
	(зона: 7)	3126,42	1743,53	1189,24	119,97	193,65	
66-16-27	до 800 мм						188,1
	(зона: 1)	3527,71	1928,03	1380,95	140,15	218,73	
	(зона: 2)	3527,71	1928,03	1380,95	140,15	218,73	
	(зона: 3)	3527,71	1928,03	1380,95	140,15	218,73	
	(зона: 4)	3527,71	1928,03	1380,95	140,15	218,73	
	(зона: 5)	3527,71	1928,03	1380,95	140,15	218,73	
	(зона: 6)	3527,71	1928,03	1380,95	140,15	218,73	
	(зона: 7)	3527,71	1928,03	1380,95	140,15	218,73	
66-16-28	до 1000 мм						254,1
	(зона: 1)	4702,00	2604,53	1758,51	179,88	338,96	
	(зона: 2)	4702,00	2604,53	1758,51	179,88	338,96	
	(зона: 3)	4702,00	2604,53	1758,51	179,88	338,96	
	(зона: 4)	4702,00	2604,53	1758,51	179,88	338,96	
	(зона: 5)	4702,00	2604,53	1758,51	179,88	338,96	
	(зона: 6)	4702,00	2604,53	1758,51	179,88	338,96	
	(зона: 7)	4702,00	2604,53	1758,51	179,88	338,96	
66-16-29	до 1200 мм						342,1
	(зона: 1)	6262,60	3506,53	2091,82	214,95	664,25	
	(зона: 2)	6262,60	3506,53	2091,82	214,95	664,25	
	(зона: 3)	6262,60	3506,53	2091,82	214,95	664,25	
	(зона: 4)	6262,60	3506,53	2091,82	214,95	664,25	
	(зона: 5)	6262,60	3506,53	2091,82	214,95	664,25	
	(зона: 6)	6262,60	3506,53	2091,82	214,95	664,25	
	(зона: 7)	6262,60	3506,53	2091,82	214,95	664,25	
66-16-30	до 1400 мм						403,9
	(зона: 1)	7241,17	4139,98	2330,74	240,09	770,45	
	(зона: 2)	7241,17	4139,98	2330,74	240,09	770,45	
	(зона: 3)	7241,17	4139,98	2330,74	240,09	770,45	
	(зона: 4)	7241,17	4139,98	2330,74	240,09	770,45	
	(зона: 5)	7241,17	4139,98	2330,74	240,09	770,45	
	(зона: 6)	7241,17	4139,98	2330,74	240,09	770,45	
	(зона: 7)	7241,17	4139,98	2330,74	240,09	770,45	
Демонтаж трубопроводов в непроходных каналах с повышенной влажностью лебедкой диаметром труб:							
66-16-31	до 50 мм						32,7
	(зона: 1)	376,15	335,18	32,97	0,00	8,00	
	(зона: 2)	376,15	335,18	32,97	0,00	8,00	
	(зона: 3)	376,15	335,18	32,97	0,00	8,00	
	(зона: 4)	376,15	335,18	32,97	0,00	8,00	
	(зона: 5)	376,15	335,18	32,97	0,00	8,00	
	(зона: 6)	376,15	335,18	32,97	0,00	8,00	
	(зона: 7)	376,15	335,18	32,97	0,00	8,00	
66-16-32	до 80 мм						33,8
	(зона: 1)	392,25	346,45	33,44	0,00	12,36	
	(зона: 2)	392,25	346,45	33,44	0,00	12,36	
	(зона: 3)	392,25	346,45	33,44	0,00	12,36	
	(зона: 4)	392,25	346,45	33,44	0,00	12,36	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
1	2	3	4	5	6	7	8
66-16-33	до 100 мм						
	(зона: 5)	392,25	346,45	33,44	0,00	12,36	
	(зона: 6)	392,25	346,45	33,44	0,00	12,36	
	(зона: 7)	392,25	346,45	33,44	0,00	12,36	
	(зона: 1)	515,59	465,35	35,26	0,00	14,98	
	(зона: 2)	515,59	465,35	35,26	0,00	14,98	
	(зона: 3)	515,59	465,35	35,26	0,00	14,98	
66-16-34	до 150 мм						
	(зона: 4)	515,59	465,35	35,26	0,00	14,98	
	(зона: 5)	515,59	465,35	35,26	0,00	14,98	
	(зона: 6)	515,59	465,35	35,26	0,00	14,98	
	(зона: 7)	515,59	465,35	35,26	0,00	14,98	
	(зона: 1)	556,31	493,03	35,73	0,00	27,55	
	(зона: 2)	556,31	493,03	35,73	0,00	27,55	
66-16-35	до 200 мм						
	(зона: 3)	556,31	493,03	35,73	0,00	27,55	
	(зона: 4)	556,31	493,03	35,73	0,00	27,55	
	(зона: 5)	556,31	493,03	35,73	0,00	27,55	
	(зона: 6)	556,31	493,03	35,73	0,00	27,55	
	(зона: 7)	556,31	493,03	35,73	0,00	27,55	
	(зона: 1)	633,08	551,45	36,20	0,00	45,43	
66-16-36	до 250 мм						
	(зона: 2)	633,08	551,45	36,20	0,00	45,43	
	(зона: 3)	633,08	551,45	36,20	0,00	45,43	
	(зона: 4)	633,08	551,45	36,20	0,00	45,43	
	(зона: 5)	633,08	551,45	36,20	0,00	45,43	
	(зона: 6)	633,08	551,45	36,20	0,00	45,43	
	(зона: 7)	633,08	551,45	36,20	0,00	45,43	
66-16-37	до 300 мм						
	(зона: 1)	831,47	716,48	39,53	0,00	75,46	
	(зона: 2)	831,47	716,48	39,53	0,00	75,46	
	(зона: 3)	831,47	716,48	39,53	0,00	75,46	
	(зона: 4)	831,47	716,48	39,53	0,00	75,46	
	(зона: 5)	831,47	716,48	39,53	0,00	75,46	
	(зона: 6)	831,47	716,48	39,53	0,00	75,46	
66-16-38	до 400 мм						
	(зона: 7)	831,47	716,48	39,53	0,00	75,46	
	(зона: 1)	1022,72	890,73	42,29	0,00	89,70	
	(зона: 2)	1022,72	890,73	42,29	0,00	89,70	
	(зона: 3)	1022,72	890,73	42,29	0,00	89,70	
	(зона: 4)	1022,72	890,73	42,29	0,00	89,70	
	(зона: 5)	1022,72	890,73	42,29	0,00	89,70	
66-16-39	до 500 мм						
	(зона: 6)	1022,72	890,73	42,29	0,00	89,70	
	(зона: 7)	1022,72	890,73	42,29	0,00	89,70	
	(зона: 1)	1196,62	1035,25	45,06	0,00	116,31	
	(зона: 2)	1196,62	1035,25	45,06	0,00	116,31	
	(зона: 3)	1196,62	1035,25	45,06	0,00	116,31	
	(зона: 4)	1196,62	1035,25	45,06	0,00	116,31	
66-16-39	до 500 мм						
	(зона: 5)	1196,62	1035,25	45,06	0,00	116,31	
66-16-39	до 500 мм						
	(зона: 6)	1516,56	1322,25	50,16	0,00	144,15	

Номера расценов	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				исето	в т.ч. оплата труда машинистов		
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расходных материалов, единица измерения					расчет неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
	(зона: 2)	1516,56	1322,25	50,16	0,00	144,15	
	(зона: 3)	1516,56	1322,25	50,16	0,00	144,15	
	(зона: 4)	1516,56	1322,25	50,16	0,00	144,15	
	(зона: 5)	1516,56	1322,25	50,16	0,00	144,15	
	(зона: 6)	1516,56	1322,25	50,16	0,00	144,15	
	(зона: 7)	1516,56	1322,25	50,16	0,00	144,15	
66-16-40	до 600 мм						163
	(зона: 1)	1896,98	1670,75	54,82	0,00	171,41	
	(зона: 2)	1896,98	1670,75	54,82	0,00	171,41	
	(зона: 3)	1896,98	1670,75	54,82	0,00	171,41	
	(зона: 4)	1896,98	1670,75	54,82	0,00	171,41	
	(зона: 5)	1896,98	1670,75	54,82	0,00	171,41	
	(зона: 6)	1896,98	1670,75	54,82	0,00	171,41	
	(зона: 7)	1896,98	1670,75	54,82	0,00	171,41	
66-16-41	до 700 мм						180
	(зона: 1)	2121,31	1845,00	82,66	0,00	193,65	
	(зона: 2)	2121,31	1845,00	82,66	0,00	193,65	
	(зона: 3)	2121,31	1845,00	82,66	0,00	193,65	
	(зона: 4)	2121,31	1845,00	82,66	0,00	193,65	
	(зона: 5)	2121,31	1845,00	82,66	0,00	193,65	
	(зона: 6)	2121,31	1845,00	82,66	0,00	193,65	
	(зона: 7)	2121,31	1845,00	82,66	0,00	193,65	
66-16-42	до 800 мм						208
	(зона: 1)	2438,99	2132,00	88,26	0,00	218,73	
	(зона: 2)	2438,99	2132,00	88,26	0,00	218,73	
	(зона: 3)	2438,99	2132,00	88,26	0,00	218,73	
	(зона: 4)	2438,99	2132,00	88,26	0,00	218,73	
	(зона: 5)	2438,99	2132,00	88,26	0,00	218,73	
	(зона: 6)	2438,99	2132,00	88,26	0,00	218,73	
	(зона: 7)	2438,99	2132,00	88,26	0,00	218,73	
66-16-43	до 1000 мм						265
	(зона: 1)	3150,90	2716,25	95,69	0,00	338,96	
	(зона: 2)	3150,90	2716,25	95,69	0,00	338,96	
	(зона: 3)	3150,90	2716,25	95,69	0,00	338,96	
	(зона: 4)	3150,90	2716,25	95,69	0,00	338,96	
	(зона: 5)	3150,90	2716,25	95,69	0,00	338,96	
	(зона: 6)	3150,90	2716,25	95,69	0,00	338,96	
	(зона: 7)	3150,90	2716,25	95,69	0,00	338,96	
66-16-44	до 1200 мм						363
	(зона: 1)	4489,53	3720,75	104,53	0,00	664,25	
	(зона: 2)	4489,53	3720,75	104,53	0,00	664,25	
	(зона: 3)	4489,53	3720,75	104,53	0,00	664,25	
	(зона: 4)	4489,53	3720,75	104,53	0,00	664,25	
	(зона: 5)	4489,53	3720,75	104,53	0,00	664,25	
	(зона: 6)	4489,53	3720,75	104,53	0,00	664,25	
	(зона: 7)	4489,53	3720,75	104,53	0,00	664,25	
66-16-45	до 1400 мм						435
	(зона: 1)	5343,51	4458,75	114,31	0,00	770,45	
	(зона: 2)	5343,51	4458,75	114,31	0,00	770,45	
	(зона: 3)	5343,51	4458,75	114,31	0,00	770,45	
	(зона: 4)	5343,51	4458,75	114,31	0,00	770,45	
	(зона: 5)	5343,51	4458,75	114,31	0,00	770,45	
	(зона: 6)	5343,51	4458,75	114,31	0,00	770,45	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
1	2	3	4	5	6	7	8
	(зона: 7)	5343,51	4458,75	114,31	0,00	770,45	
Демонтаж трубопроводов в непроходных каналах с повышенной влажностью вручную диаметром труб:							
66-16-46	до 50 мм						32,7
	(зона: 1)	370,65	335,18	27,47	0,00	8,00	
	(зона: 2)	370,65	335,18	27,47	0,00	8,00	
	(зона: 3)	370,65	335,18	27,47	0,00	8,00	
	(зона: 4)	370,65	335,18	27,47	0,00	8,00	
	(зона: 5)	370,65	335,18	27,47	0,00	8,00	
	(зона: 6)	370,65	335,18	27,47	0,00	8,00	
	(зона: 7)	370,65	335,18	27,47	0,00	8,00	
66-16-47	до 80 мм						33,8
	(зона: 1)	386,75	346,45	27,94	0,00	12,36	
	(зона: 2)	386,75	346,45	27,94	0,00	12,36	
	(зона: 3)	386,75	346,45	27,94	0,00	12,36	
	(зона: 4)	386,75	346,45	27,94	0,00	12,36	
	(зона: 5)	386,75	346,45	27,94	0,00	12,36	
	(зона: 6)	386,75	346,45	27,94	0,00	12,36	
	(зона: 7)	386,75	346,45	27,94	0,00	12,36	
66-16-48	до 100 мм						45,4
	(зона: 1)	508,27	465,35	27,94	0,00	14,98	
	(зона: 2)	508,27	465,35	27,94	0,00	14,98	
	(зона: 3)	508,27	465,35	27,94	0,00	14,98	
	(зона: 4)	508,27	465,35	27,94	0,00	14,98	
	(зона: 5)	508,27	465,35	27,94	0,00	14,98	
	(зона: 6)	508,27	465,35	27,94	0,00	14,98	
	(зона: 7)	508,27	465,35	27,94	0,00	14,98	
66-16-49	до 150 мм						48,1
	(зона: 1)	548,99	493,03	28,41	0,00	27,55	
	(зона: 2)	548,99	493,03	28,41	0,00	27,55	
	(зона: 3)	548,99	493,03	28,41	0,00	27,55	
	(зона: 4)	548,99	493,03	28,41	0,00	27,55	
	(зона: 5)	548,99	493,03	28,41	0,00	27,55	
	(зона: 6)	548,99	493,03	28,41	0,00	27,55	
	(зона: 7)	548,99	493,03	28,41	0,00	27,55	

Таблица 66-17

Демонтаж трубопроводов в проходных каналах через окна-шурфы.

Измеритель: 100 м трубопровода

Демонтаж трубопроводов в проходных каналах через окна-шурфы с повышенной влажностью диаметром труб:

66-17-1	до 50 мм						53,3
	(зона: 1)	1050,04	541,53	500,51	50,28	8,00	
	(зона: 2)	1050,04	541,53	500,51	50,28	8,00	
	(зона: 3)	1050,04	541,53	500,51	50,28	8,00	
	(зона: 4)	1050,04	541,53	500,51	50,28	8,00	
	(зона: 5)	1050,04	541,53	500,51	50,28	8,00	
	(зона: 6)	1050,04	541,53	500,51	50,28	8,00	
	(зона: 7)	1050,04	541,53	500,51	50,28	8,00	
66-17-2	до 80 мм						54,4
	(зона: 1)	1066,04	552,70	500,98	50,28	12,36	
	(зона: 2)	1066,04	552,70	500,98	50,28	12,36	
	(зона: 3)	1066,04	552,70	500,98	50,28	12,36	
	(зона: 4)	1066,04	552,70	500,98	50,28	12,36	

Номера расценов	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			затраты труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				исполн.	в т.ч. затраты труда машинистов		
1	2	3	4	5	6	7	8
	(зона: 5)	1066,04	552,70	500,98	50,28	12,36	
	(зона: 6)	1066,04	552,70	500,98	50,28	12,36	
	(зона: 7)	1066,04	552,70	500,98	50,28	12,36	
66-17-3	до 100 мм						66
	(зона: 1)	1279,96	670,56	594,42	60,22	14,98	
	(зона: 2)	1279,96	670,56	594,42	60,22	14,98	
	(зона: 3)	1279,96	670,56	594,42	60,22	14,98	
	(зона: 4)	1279,96	670,56	594,42	60,22	14,98	
	(зона: 5)	1279,96	670,56	594,42	60,22	14,98	
	(зона: 6)	1279,96	670,56	594,42	60,22	14,98	
	(зона: 7)	1279,96	670,56	594,42	60,22	14,98	
66-17-4	до 150 мм						68,7
	(зона: 1)	1320,43	697,99	594,89	60,22	27,55	
	(зона: 2)	1320,43	697,99	594,89	60,22	27,55	
	(зона: 3)	1320,43	697,99	594,89	60,22	27,55	
	(зона: 4)	1320,43	697,99	594,89	60,22	27,55	
	(зона: 5)	1320,43	697,99	594,89	60,22	27,55	
	(зона: 6)	1320,43	697,99	594,89	60,22	27,55	
	(зона: 7)	1320,43	697,99	594,89	60,22	27,55	
66-17-5	до 200 мм						84,7
	(зона: 1)	1594,78	860,55	688,80	70,15	45,43	
	(зона: 2)	1594,78	860,55	688,80	70,15	45,43	
	(зона: 3)	1594,78	860,55	688,80	70,15	45,43	
	(зона: 4)	1594,78	860,55	688,80	70,15	45,43	
	(зона: 5)	1594,78	860,55	688,80	70,15	45,43	
	(зона: 6)	1594,78	860,55	688,80	70,15	45,43	
	(зона: 7)	1594,78	860,55	688,80	70,15	45,43	
66-17-6	до 250 мм						101
	(зона: 1)	1888,25	1026,16	786,63	80,39	75,46	
	(зона: 2)	1888,25	1026,16	786,63	80,39	75,46	
	(зона: 3)	1888,25	1026,16	786,63	80,39	75,46	
	(зона: 4)	1888,25	1026,16	786,63	80,39	75,46	
	(зона: 5)	1888,25	1026,16	786,63	80,39	75,46	
	(зона: 6)	1888,25	1026,16	786,63	80,39	75,46	
	(зона: 7)	1888,25	1026,16	786,63	80,39	75,46	
66-17-7	до 300 мм						138
	(зона: 1)	2562,59	1402,08	1070,81	110,50	89,70	
	(зона: 2)	2562,59	1402,08	1070,81	110,50	89,70	
	(зона: 3)	2562,59	1402,08	1070,81	110,50	89,70	
	(зона: 4)	2562,59	1402,08	1070,81	110,50	89,70	
	(зона: 5)	2562,59	1402,08	1070,81	110,50	89,70	
	(зона: 6)	2562,59	1402,08	1070,81	110,50	89,70	
	(зона: 7)	2562,59	1402,08	1070,81	110,50	89,70	
66-17-8	до 400 мм						153
	(зона: 1)	2836,00	1554,48	1165,21	120,44	116,31	
	(зона: 2)	2836,00	1554,48	1165,21	120,44	116,31	
	(зона: 3)	2836,00	1554,48	1165,21	120,44	116,31	
	(зона: 4)	2836,00	1554,48	1165,21	120,44	116,31	
	(зона: 5)	2836,00	1554,48	1165,21	120,44	116,31	
	(зона: 6)	2836,00	1554,48	1165,21	120,44	116,31	
	(зона: 7)	2836,00	1554,48	1165,21	120,44	116,31	
66-17-9	до 500 мм						191
	(зона: 1)	3534,57	1940,56	1449,86	150,54	144,15	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.		
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы			
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов				
1	2	3	4	5	6	7	8		
	(зона: 2)	3534,57	1940,56	1449,86	150,54	144,15			
	(зона: 3)	3534,57	1940,56	1449,86	150,54	144,15			
	(зона: 4)	3534,57	1940,56	1449,86	150,54	144,15			
	(зона: 5)	3534,57	1940,56	1449,86	150,54	144,15			
	(зона: 6)	3534,57	1940,56	1449,86	150,54	144,15			
	(зона: 7)	3534,57	1940,56	1449,86	150,54	144,15			
66-17-10	до 600 мм						216		
	(зона: 1)	3901,48	2194,56	1535,51	159,55	171,41			
	(зона: 2)	3901,48	2194,56	1535,51	159,55	171,41			
	(зона: 3)	3901,48	2194,56	1535,51	159,55	171,41			
	(зона: 4)	3901,48	2194,56	1535,51	159,55	171,41			
	(зона: 5)	3901,48	2194,56	1535,51	159,55	171,41			
	(зона: 6)	3901,48	2194,56	1535,51	159,55	171,41			
	(зона: 7)	3901,48	2194,56	1535,51	159,55	171,41			
	66-17-11	до 700 мм							242
		(зона: 1)	4412,47	2458,72	1760,10	180,65		193,65	
		(зона: 2)	4412,47	2458,72	1760,10	180,65		193,65	
		(зона: 3)	4412,47	2458,72	1760,10	180,65		193,65	
(зона: 4)		4412,47	2458,72	1760,10	180,65	193,65			
(зона: 5)		4412,47	2458,72	1760,10	180,65	193,65			
	(зона: 6)	4412,47	2458,72	1760,10	180,65	193,65			
	(зона: 7)	4412,47	2458,72	1760,10	180,65	193,65			
	66-17-12	до 800 мм							270
		(зона: 1)	4913,74	2743,20	1951,81	200,83		218,73	
		(зона: 2)	4913,74	2743,20	1951,81	200,83		218,73	
		(зона: 3)	4913,74	2743,20	1951,81	200,83		218,73	
(зона: 4)		4913,74	2743,20	1951,81	200,83	218,73			
(зона: 5)		4913,74	2743,20	1951,81	200,83	218,73			
	(зона: 6)	4913,74	2743,20	1951,81	200,83	218,73			
	(зона: 7)	4913,74	2743,20	1951,81	200,83	218,73			
	66-17-13	до 1000 мм							316
		(зона: 1)	5598,57	3210,56	2049,05	210,76		338,96	
		(зона: 2)	5598,57	3210,56	2049,05	210,76		338,96	
		(зона: 3)	5598,57	3210,56	2049,05	210,76		338,96	
(зона: 4)		5598,57	3210,56	2049,05	210,76	338,96			
(зона: 5)		5598,57	3210,56	2049,05	210,76	338,96			
	(зона: 6)	5598,57	3210,56	2049,05	210,76	338,96			
	(зона: 7)	5598,57	3210,56	2049,05	210,76	338,96			
	66-17-14	до 1200 мм							424
		(зона: 1)	7401,17	4307,84	2429,08	250,80		664,25	
		(зона: 2)	7401,17	4307,84	2429,08	250,80		664,25	
		(зона: 3)	7401,17	4307,84	2429,08	250,80		664,25	
(зона: 4)		7401,17	4307,84	2429,08	250,80	664,25			
(зона: 5)		7401,17	4307,84	2429,08	250,80	664,25			
	(зона: 6)	7401,17	4307,84	2429,08	250,80	664,25			
	(зона: 7)	7401,17	4307,84	2429,08	250,80	664,25			
	66-17-15	до 1400 мм							517
		(зона: 1)	9012,37	5252,72	2989,20	310,09		770,45	
		(зона: 2)	9012,37	5252,72	2989,20	310,09		770,45	
		(зона: 3)	9012,37	5252,72	2989,20	310,09		770,45	
(зона: 4)		9012,37	5252,72	2989,20	310,09	770,45			
(зона: 5)		9012,37	5252,72	2989,20	310,09	770,45			
	(зона: 6)	9012,37	5252,72	2989,20	310,09	770,45			

Номера расценов	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				исполн.	в т.ч. оплата труда машинистов		
1	2	3	4	5	6	7	8
	(зона: 7)	9012,37	5252,72	2989,20	310,09	770,45	
Демонтаж трубопроводов в проходных каналах через окна-шурфы диаметром труб:							
66-17-16	до 50 мм						43
	(зона: 1)	849,03	436,88	404,15	40,04	8,00	
	(зона: 2)	849,03	436,88	404,15	40,04	8,00	
	(зона: 3)	849,03	436,88	404,15	40,04	8,00	
	(зона: 4)	849,03	436,88	404,15	40,04	8,00	
	(зона: 5)	849,03	436,88	404,15	40,04	8,00	
	(зона: 6)	849,03	436,88	404,15	40,04	8,00	
	(зона: 7)	849,03	436,88	404,15	40,04	8,00	
66-17-17	до 80 мм						54,4
	(зона: 1)	1066,04	552,70	500,98	50,28	12,36	
	(зона: 2)	1066,04	552,70	500,98	50,28	12,36	
	(зона: 3)	1066,04	552,70	500,98	50,28	12,36	
	(зона: 4)	1066,04	552,70	500,98	50,28	12,36	
	(зона: 5)	1066,04	552,70	500,98	50,28	12,36	
	(зона: 6)	1066,04	552,70	500,98	50,28	12,36	
	(зона: 7)	1066,04	552,70	500,98	50,28	12,36	
66-17-18	до 100 мм						55,7
	(зона: 1)	1081,87	565,91	500,98	50,28	14,98	
	(зона: 2)	1081,87	565,91	500,98	50,28	14,98	
	(зона: 3)	1081,87	565,91	500,98	50,28	14,98	
	(зона: 4)	1081,87	565,91	500,98	50,28	14,98	
	(зона: 5)	1081,87	565,91	500,98	50,28	14,98	
	(зона: 6)	1081,87	565,91	500,98	50,28	14,98	
	(зона: 7)	1081,87	565,91	500,98	50,28	14,98	
66-17-19	до 150 мм						68,7
	(зона: 1)	1320,43	697,99	594,89	60,22	27,55	
	(зона: 2)	1320,43	697,99	594,89	60,22	27,55	
	(зона: 3)	1320,43	697,99	594,89	60,22	27,55	
	(зона: 4)	1320,43	697,99	594,89	60,22	27,55	
	(зона: 5)	1320,43	697,99	594,89	60,22	27,55	
	(зона: 6)	1320,43	697,99	594,89	60,22	27,55	
	(зона: 7)	1320,43	697,99	594,89	60,22	27,55	
66-17-20	до 200 мм						74,4
	(зона: 1)	1396,69	755,90	595,36	60,22	45,43	
	(зона: 2)	1396,69	755,90	595,36	60,22	45,43	
	(зона: 3)	1396,69	755,90	595,36	60,22	45,43	
	(зона: 4)	1396,69	755,90	595,36	60,22	45,43	
	(зона: 5)	1396,69	755,90	595,36	60,22	45,43	
	(зона: 6)	1396,69	755,90	595,36	60,22	45,43	
	(зона: 7)	1396,69	755,90	595,36	60,22	45,43	
66-17-21	до 250 мм						90,5
	(зона: 1)	1685,21	919,48	690,27	70,15	75,46	
	(зона: 2)	1685,21	919,48	690,27	70,15	75,46	
	(зона: 3)	1685,21	919,48	690,27	70,15	75,46	
	(зона: 4)	1685,21	919,48	690,27	70,15	75,46	
	(зона: 5)	1685,21	919,48	690,27	70,15	75,46	
	(зона: 6)	1685,21	919,48	690,27	70,15	75,46	
	(зона: 7)	1685,21	919,48	690,27	70,15	75,46	
66-17-22	до 300 мм						128
	(зона: 1)	2366,09	1300,48	975,91	100,41	89,70	
	(зона: 2)	2366,09	1300,48	975,91	100,41	89,70	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
1	2	3	4	5	6	7	8
	(зона: 3)	2366,09	1300,48	975,91	100,41	89,70	
	(зона: 4)	2366,09	1300,48	975,91	100,41	89,70	
	(зона: 5)	2366,09	1300,48	975,91	100,41	89,70	
	(зона: 6)	2366,09	1300,48	975,91	100,41	89,70	
	(зона: 7)	2366,09	1300,48	975,91	100,41	89,70	
66-17-23	до 400 мм						132
	(зона: 1)	2434,30	1341,12	976,87	100,41	116,31	
	(зона: 2)	2434,30	1341,12	976,87	100,41	116,31	
	(зона: 3)	2434,30	1341,12	976,87	100,41	116,31	
	(зона: 4)	2434,30	1341,12	976,87	100,41	116,31	
	(зона: 5)	2434,30	1341,12	976,87	100,41	116,31	
	(зона: 6)	2434,30	1341,12	976,87	100,41	116,31	
	(зона: 7)	2434,30	1341,12	976,87	100,41	116,31	
66-17-24	до 500 мм						170
	(зона: 1)	3134,33	1727,20	1262,98	130,68	144,15	
	(зона: 2)	3134,33	1727,20	1262,98	130,68	144,15	
	(зона: 3)	3134,33	1727,20	1262,98	130,68	144,15	
	(зона: 4)	3134,33	1727,20	1262,98	130,68	144,15	
	(зона: 5)	3134,33	1727,20	1262,98	130,68	144,15	
	(зона: 6)	3134,33	1727,20	1262,98	130,68	144,15	
	(зона: 7)	3134,33	1727,20	1262,98	130,68	144,15	
66-17-25	до 600 мм						184
	(зона: 1)	3304,80	1869,44	1263,95	130,68	171,41	
	(зона: 2)	3304,80	1869,44	1263,95	130,68	171,41	
	(зона: 3)	3304,80	1869,44	1263,95	130,68	171,41	
	(зона: 4)	3304,80	1869,44	1263,95	130,68	171,41	
	(зона: 5)	3304,80	1869,44	1263,95	130,68	171,41	
	(зона: 6)	3304,80	1869,44	1263,95	130,68	171,41	
	(зона: 7)	3304,80	1869,44	1263,95	130,68	171,41	
66-17-26	до 700 мм						211
	(зона: 1)	3815,73	2143,76	1478,32	150,70	193,65	
	(зона: 2)	3815,73	2143,76	1478,32	150,70	193,65	
	(зона: 3)	3815,73	2143,76	1478,32	150,70	193,65	
	(зона: 4)	3815,73	2143,76	1478,32	150,70	193,65	
	(зона: 5)	3815,73	2143,76	1478,32	150,70	193,65	
	(зона: 6)	3815,73	2143,76	1478,32	150,70	193,65	
	(зона: 7)	3815,73	2143,76	1478,32	150,70	193,65	
66-17-27	до 800 мм						239
	(зона: 1)	4315,54	2428,24	1668,57	170,72	218,73	
	(зона: 2)	4315,54	2428,24	1668,57	170,72	218,73	
	(зона: 3)	4315,54	2428,24	1668,57	170,72	218,73	
	(зона: 4)	4315,54	2428,24	1668,57	170,72	218,73	
	(зона: 5)	4315,54	2428,24	1668,57	170,72	218,73	
	(зона: 6)	4315,54	2428,24	1668,57	170,72	218,73	
	(зона: 7)	4315,54	2428,24	1668,57	170,72	218,73	
66-17-28	до 1000 мм						296
	(зона: 1)	5207,03	3007,36	1860,71	190,74	338,96	
	(зона: 2)	5207,03	3007,36	1860,71	190,74	338,96	
	(зона: 3)	5207,03	3007,36	1860,71	190,74	338,96	
	(зона: 4)	5207,03	3007,36	1860,71	190,74	338,96	
	(зона: 5)	5207,03	3007,36	1860,71	190,74	338,96	
	(зона: 6)	5207,03	3007,36	1860,71	190,74	338,96	
	(зона: 7)	5207,03	3007,36	1860,71	190,74	338,96	

Номера расценов	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций		В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				исето	в т.ч. оплата труда машинистов		
Коды исчислительных материалов	Наименование и характеристика исчислительных элементов материалов, единица измерения	Прямые затраты, руб.				всего исчислительных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
66-17-29	до 1200 мм						404
	(зона: 1)	7012,55	4104,64	2243,66	231,09	664,25	
	(зона: 2)	7012,55	4104,64	2243,66	231,09	664,25	
	(зона: 3)	7012,55	4104,64	2243,66	231,09	664,25	
	(зона: 4)	7012,55	4104,64	2243,66	231,09	664,25	
	(зона: 5)	7012,55	4104,64	2243,66	231,09	664,25	
	(зона: 6)	7012,55	4104,64	2243,66	231,09	664,25	
	(зона: 7)	7012,55	4104,64	2243,66	231,09	664,25	
66-17-30	до 1400 мм						486
	(зона: 1)	8425,85	4937,76	2717,64	281,22	770,45	
	(зона: 2)	8425,85	4937,76	2717,64	281,22	770,45	
	(зона: 3)	8425,85	4937,76	2717,64	281,22	770,45	
	(зона: 4)	8425,85	4937,76	2717,64	281,22	770,45	
	(зона: 5)	8425,85	4937,76	2717,64	281,22	770,45	
	(зона: 6)	8425,85	4937,76	2717,64	281,22	770,45	
	(зона: 7)	8425,85	4937,76	2717,64	281,22	770,45	

Таблица 66-18

Демонтаж сальниковых компенсаторов.

Измеритель: 1 компенсатор

Демонтаж сальниковых компенсаторов вне камер диаметром труб:

66-18-1	до 100 мм (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4) (зона: 5) (зона: 6) (зона: 7)	187,15	29,97	156,60	13,97	0,58	2,95
		187,15	29,97	156,60	13,97	0,58	
		187,15	29,97	156,60	13,97	0,58	
		187,15	29,97	156,60	13,97	0,58	
		187,15	29,97	156,60	13,97	0,58	
		187,15	29,97	156,60	13,97	0,58	
		187,15	29,97	156,60	13,97	0,58	
		187,15	29,97	156,60	13,97	0,58	
66-18-2	до 200 мм (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4) (зона: 5) (зона: 6) (зона: 7)	243,60	41,86	200,58	18,62	1,16	4,12
		243,60	41,86	200,58	18,62	1,16	
		243,60	41,86	200,58	18,62	1,16	
		243,60	41,86	200,58	18,62	1,16	
		243,60	41,86	200,58	18,62	1,16	
		243,60	41,86	200,58	18,62	1,16	
		243,60	41,86	200,58	18,62	1,16	
		243,60	41,86	200,58	18,62	1,16	
66-18-3	до 300 мм (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4) (зона: 5) (зона: 6) (зона: 7)	271,47	49,07	220,00	20,64	2,40	4,83
		271,47	49,07	220,00	20,64	2,40	
		271,47	49,07	220,00	20,64	2,40	
		271,47	49,07	220,00	20,64	2,40	
		271,47	49,07	220,00	20,64	2,40	
		271,47	49,07	220,00	20,64	2,40	
		271,47	49,07	220,00	20,64	2,40	
		271,47	49,07	220,00	20,64	2,40	
66-18-4	до 400 мм (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4) (зона: 5) (зона: 6) (зона: 7)	311,06	57,40	249,37	23,75	4,29	5,65
		311,06	57,40	249,37	23,75	4,29	
		311,06	57,40	249,37	23,75	4,29	
		311,06	57,40	249,37	23,75	4,29	
		311,06	57,40	249,37	23,75	4,29	
		311,06	57,40	249,37	23,75	4,29	
		311,06	57,40	249,37	23,75	4,29	
		311,06	57,40	249,37	23,75	4,29	
66-18-5	до 500 мм						6,74

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
1	2	3	4	5	6	7	8
	(зона: 1)	358,46	68,48	284,67	27,47	5,31	
	(зона: 2)	358,46	68,48	284,67	27,47	5,31	
	(зона: 3)	358,46	68,48	284,67	27,47	5,31	
	(зона: 4)	358,46	68,48	284,67	27,47	5,31	
	(зона: 5)	358,46	68,48	284,67	27,47	5,31	
	(зона: 6)	358,46	68,48	284,67	27,47	5,31	
	(зона: 7)	358,46	68,48	284,67	27,47	5,31	
66-18-6	до 600 мм						7,72
	(зона: 1)	400,27	78,44	314,04	30,57	7,79	
	(зона: 2)	400,27	78,44	314,04	30,57	7,79	
	(зона: 3)	400,27	78,44	314,04	30,57	7,79	
	(зона: 4)	400,27	78,44	314,04	30,57	7,79	
	(зона: 5)	400,27	78,44	314,04	30,57	7,79	
	(зона: 6)	400,27	78,44	314,04	30,57	7,79	
66-18-7	до 700 мм						8,75
	(зона: 1)	445,66	88,90	347,88	34,14	8,88	
	(зона: 2)	445,66	88,90	347,88	34,14	8,88	
	(зона: 3)	445,66	88,90	347,88	34,14	8,88	
	(зона: 4)	445,66	88,90	347,88	34,14	8,88	
	(зона: 5)	445,66	88,90	347,88	34,14	8,88	
	(зона: 6)	445,66	88,90	347,88	34,14	8,88	
66-18-8	до 800 мм						9,84
	(зона: 1)	491,96	99,97	381,80	37,71	10,19	
	(зона: 2)	491,96	99,97	381,80	37,71	10,19	
	(зона: 3)	491,96	99,97	381,80	37,71	10,19	
	(зона: 4)	491,96	99,97	381,80	37,71	10,19	
	(зона: 5)	491,96	99,97	381,80	37,71	10,19	
	(зона: 6)	491,96	99,97	381,80	37,71	10,19	
66-18-9	до 900 мм						11,2
	(зона: 1)	536,26	113,79	411,19	40,82	11,28	
	(зона: 2)	536,26	113,79	411,19	40,82	11,28	
	(зона: 3)	536,26	113,79	411,19	40,82	11,28	
	(зона: 4)	536,26	113,79	411,19	40,82	11,28	
	(зона: 5)	536,26	113,79	411,19	40,82	11,28	
	(зона: 6)	536,26	113,79	411,19	40,82	11,28	
66-18-10	до 1000 мм						11,6
	(зона: 1)	573,59	117,86	440,89	43,92	14,84	
	(зона: 2)	573,59	117,86	440,89	43,92	14,84	
	(зона: 3)	573,59	117,86	440,89	43,92	14,84	
	(зона: 4)	573,59	117,86	440,89	43,92	14,84	
	(зона: 5)	573,59	117,86	440,89	43,92	14,84	
	(зона: 6)	573,59	117,86	440,89	43,92	14,84	
66-18-11	до 1200 мм						14
	(зона: 1)	636,55	142,24	476,56	47,65	17,75	
	(зона: 2)	636,55	142,24	476,56	47,65	17,75	
	(зона: 3)	636,55	142,24	476,56	47,65	17,75	
	(зона: 4)	636,55	142,24	476,56	47,65	17,75	

Номера расценов	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				исето	в т.ч. оплата труда машинистов	исето неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
	(зона: 6)	636,55	142,24	476,56	47,65	17,75	
	(зона: 7)	636,55	142,24	476,56	47,65	17,75	
66-18-12	до 1400 мм						16,2
	(зона: 1)	703,24	164,59	510,57	51,22	28,08	
	(зона: 2)	703,24	164,59	510,57	51,22	28,08	
	(зона: 3)	703,24	164,59	510,57	51,22	28,08	
	(зона: 4)	703,24	164,59	510,57	51,22	28,08	
	(зона: 5)	703,24	164,59	510,57	51,22	28,08	
	(зона: 6)	703,24	164,59	510,57	51,22	28,08	
	(зона: 7)	703,24	164,59	510,57	51,22	28,08	
Демонтаж сальниковых компенсаторов в камерах диаметром труб:							
66-18-13	до 100 мм						3,46
	(зона: 1)	217,15	35,15	181,42	16,61	0,58	
	(зона: 2)	217,15	35,15	181,42	16,61	0,58	
	(зона: 3)	217,15	35,15	181,42	16,61	0,58	
	(зона: 4)	217,15	35,15	181,42	16,61	0,58	
	(зона: 5)	217,15	35,15	181,42	16,61	0,58	
	(зона: 6)	217,15	35,15	181,42	16,61	0,58	
	(зона: 7)	217,15	35,15	181,42	16,61	0,58	
66-18-14	до 200 мм						4,53
	(зона: 1)	266,74	46,02	219,56	20,64	1,16	
	(зона: 2)	266,74	46,02	219,56	20,64	1,16	
	(зона: 3)	266,74	46,02	219,56	20,64	1,16	
	(зона: 4)	266,74	46,02	219,56	20,64	1,16	
	(зона: 5)	266,74	46,02	219,56	20,64	1,16	
	(зона: 6)	266,74	46,02	219,56	20,64	1,16	
	(зона: 7)	266,74	46,02	219,56	20,64	1,16	
66-18-15	до 300 мм						5,55
	(зона: 1)	307,99	56,39	249,20	23,75	2,40	
	(зона: 2)	307,99	56,39	249,20	23,75	2,40	
	(зона: 3)	307,99	56,39	249,20	23,75	2,40	
	(зона: 4)	307,99	56,39	249,20	23,75	2,40	
	(зона: 5)	307,99	56,39	249,20	23,75	2,40	
	(зона: 6)	307,99	56,39	249,20	23,75	2,40	
	(зона: 7)	307,99	56,39	249,20	23,75	2,40	
66-18-16	до 400 мм						6,68
	(зона: 1)	350,73	67,87	278,57	26,85	4,29	
	(зона: 2)	350,73	67,87	278,57	26,85	4,29	
	(зона: 3)	350,73	67,87	278,57	26,85	4,29	
	(зона: 4)	350,73	67,87	278,57	26,85	4,29	
	(зона: 5)	350,73	67,87	278,57	26,85	4,29	
	(зона: 6)	350,73	67,87	278,57	26,85	4,29	
	(зона: 7)	350,73	67,87	278,57	26,85	4,29	
66-18-17	до 500 мм						7,88
	(зона: 1)	422,60	80,06	337,23	33,06	5,31	
	(зона: 2)	422,60	80,06	337,23	33,06	5,31	
	(зона: 3)	422,60	80,06	337,23	33,06	5,31	
	(зона: 4)	422,60	80,06	337,23	33,06	5,31	
	(зона: 5)	422,60	80,06	337,23	33,06	5,31	
	(зона: 6)	422,60	80,06	337,23	33,06	5,31	
	(зона: 7)	422,60	80,06	337,23	33,06	5,31	
66-18-18	до 600 мм						8,96
	(зона: 1)	471,26	91,03	372,44	36,78	7,79	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
1	2	3	4	5	6	7	8
	(зона: 2)	471,26	91,03	372,44	36,78	7,79	
	(зона: 3)	471,26	91,03	372,44	36,78	7,79	
	(зона: 4)	471,26	91,03	372,44	36,78	7,79	
	(зона: 5)	471,26	91,03	372,44	36,78	7,79	
	(зона: 6)	471,26	91,03	372,44	36,78	7,79	
	(зона: 7)	471,26	91,03	372,44	36,78	7,79	
66-18-19	до 700 мм						10,1
	(зона: 1)	522,16	102,62	410,66	40,82	8,88	
	(зона: 2)	522,16	102,62	410,66	40,82	8,88	
	(зона: 3)	522,16	102,62	410,66	40,82	8,88	
	(зона: 4)	522,16	102,62	410,66	40,82	8,88	
	(зона: 5)	522,16	102,62	410,66	40,82	8,88	
66-18-20	до 800 мм						11,3
	(зона: 1)	575,42	114,81	450,42	45,01	10,19	
	(зона: 2)	575,42	114,81	450,42	45,01	10,19	
	(зона: 3)	575,42	114,81	450,42	45,01	10,19	
	(зона: 4)	575,42	114,81	450,42	45,01	10,19	
	(зона: 5)	575,42	114,81	450,42	45,01	10,19	
66-18-21	до 900 мм						12,9
	(зона: 6)	575,42	114,81	450,42	45,01	10,19	
	(зона: 7)	575,42	114,81	450,42	45,01	10,19	
	(зона: 1)	636,75	131,06	494,41	49,66	11,28	
	(зона: 2)	636,75	131,06	494,41	49,66	11,28	
	(зона: 3)	636,75	131,06	494,41	49,66	11,28	
66-18-22	до 1000 мм						14
	(зона: 4)	636,75	131,06	494,41	49,66	11,28	
	(зона: 5)	636,75	131,06	494,41	49,66	11,28	
	(зона: 6)	636,75	131,06	494,41	49,66	11,28	
	(зона: 7)	636,75	131,06	494,41	49,66	11,28	
	(зона: 1)	685,57	142,24	528,49	53,23	14,84	
66-18-23	до 1200 мм						16
	(зона: 2)	685,57	142,24	528,49	53,23	14,84	
	(зона: 3)	685,57	142,24	528,49	53,23	14,84	
	(зона: 4)	685,57	142,24	528,49	53,23	14,84	
	(зона: 5)	685,57	142,24	528,49	53,23	14,84	
	(зона: 6)	685,57	142,24	528,49	53,23	14,84	
66-18-24	до 1400 мм						18,3
	(зона: 7)	685,57	142,24	528,49	53,23	14,84	
	(зона: 1)	748,85	162,56	568,54	57,42	17,75	
	(зона: 2)	748,85	162,56	568,54	57,42	17,75	
	(зона: 3)	748,85	162,56	568,54	57,42	17,75	
	(зона: 4)	748,85	162,56	568,54	57,42	17,75	

Номера расценов	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций		В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			Затраты труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды исчислительных материалов	Наименование и характеристика исчислительных расценочных материалов, единица измерения	Прямые затраты, руб.		исето	в т.ч. оплаты труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
	(зона: 7)	822,40	185,93	608,39	61,61	23,08	

Таблица 66-19

Демонтаж П-образных компенсаторов.

Измеритель: 1 компенсатор

Демонтаж П-образных компенсаторов диаметром труб:

66-19-1	до 100 мм						5,95
	(зона: 1)	236,18	58,91	176,18	15,99	1,09	
	(зона: 2)	236,18	58,91	176,18	15,99	1,09	
	(зона: 3)	236,18	58,91	176,18	15,99	1,09	
	(зона: 4)	236,18	58,91	176,18	15,99	1,09	
	(зона: 5)	236,18	58,91	176,18	15,99	1,09	
	(зона: 6)	236,18	58,91	176,18	15,99	1,09	
	(зона: 7)	236,18	58,91	176,18	15,99	1,09	
66-19-2	до 200 мм						9,42
	(зона: 1)	329,81	93,26	234,95	22,19	1,60	
	(зона: 2)	329,81	93,26	234,95	22,19	1,60	
	(зона: 3)	329,81	93,26	234,95	22,19	1,60	
	(зона: 4)	329,81	93,26	234,95	22,19	1,60	
	(зона: 5)	329,81	93,26	234,95	22,19	1,60	
	(зона: 6)	329,81	93,26	234,95	22,19	1,60	
	(зона: 7)	329,81	93,26	234,95	22,19	1,60	
66-19-3	до 300 мм						14,2
	(зона: 1)	437,05	140,58	294,22	28,40	2,25	
	(зона: 2)	437,05	140,58	294,22	28,40	2,25	
	(зона: 3)	437,05	140,58	294,22	28,40	2,25	
	(зона: 4)	437,05	140,58	294,22	28,40	2,25	
	(зона: 5)	437,05	140,58	294,22	28,40	2,25	
	(зона: 6)	437,05	140,58	294,22	28,40	2,25	
	(зона: 7)	437,05	140,58	294,22	28,40	2,25	
66-19-4	до 400 мм						18,4
	(зона: 1)	538,02	182,16	352,96	34,61	2,90	
	(зона: 2)	538,02	182,16	352,96	34,61	2,90	
	(зона: 3)	538,02	182,16	352,96	34,61	2,90	
	(зона: 4)	538,02	182,16	352,96	34,61	2,90	
	(зона: 5)	538,02	182,16	352,96	34,61	2,90	
	(зона: 6)	538,02	182,16	352,96	34,61	2,90	
	(зона: 7)	538,02	182,16	352,96	34,61	2,90	
66-19-5	до 500 мм						22,8
	(зона: 1)	647,58	225,72	417,72	41,44	4,14	
	(зона: 2)	647,58	225,72	417,72	41,44	4,14	
	(зона: 3)	647,58	225,72	417,72	41,44	4,14	
	(зона: 4)	647,58	225,72	417,72	41,44	4,14	
	(зона: 5)	647,58	225,72	417,72	41,44	4,14	
	(зона: 6)	647,58	225,72	417,72	41,44	4,14	
	(зона: 7)	647,58	225,72	417,72	41,44	4,14	
66-19-6	до 600 мм						27
	(зона: 1)	749,20	267,30	476,46	47,65	5,44	
	(зона: 2)	749,20	267,30	476,46	47,65	5,44	
	(зона: 3)	749,20	267,30	476,46	47,65	5,44	
	(зона: 4)	749,20	267,30	476,46	47,65	5,44	
	(зона: 5)	749,20	267,30	476,46	47,65	5,44	
	(зона: 6)	749,20	267,30	476,46	47,65	5,44	
	(зона: 7)	749,20	267,30	476,46	47,65	5,44	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
1	2	3	4	5	6	7	8
66-19-7	до 700 мм						48,5
	(зона: 1)	1027,61	480,15	539,77	54,32	7,69	
	(зона: 2)	1027,61	480,15	539,77	54,32	7,69	
	(зона: 3)	1027,61	480,15	539,77	54,32	7,69	
	(зона: 4)	1027,61	480,15	539,77	54,32	7,69	
	(зона: 5)	1027,61	480,15	539,77	54,32	7,69	
	(зона: 6)	1027,61	480,15	539,77	54,32	7,69	
	(зона: 7)	1027,61	480,15	539,77	54,32	7,69	
66-19-8	до 800 мм						53
	(зона: 1)	1136,48	524,70	603,22	60,99	8,56	
	(зона: 2)	1136,48	524,70	603,22	60,99	8,56	
	(зона: 3)	1136,48	524,70	603,22	60,99	8,56	
	(зона: 4)	1136,48	524,70	603,22	60,99	8,56	
	(зона: 5)	1136,48	524,70	603,22	60,99	8,56	
	(зона: 6)	1136,48	524,70	603,22	60,99	8,56	
	(зона: 7)	1136,48	524,70	603,22	60,99	8,56	
66-19-9	до 900 мм						65,1
	(зона: 1)	1315,99	644,49	662,00	67,20	9,50	
	(зона: 2)	1315,99	644,49	662,00	67,20	9,50	
	(зона: 3)	1315,99	644,49	662,00	67,20	9,50	
	(зона: 4)	1315,99	644,49	662,00	67,20	9,50	
	(зона: 5)	1315,99	644,49	662,00	67,20	9,50	
	(зона: 6)	1315,99	644,49	662,00	67,20	9,50	
	(зона: 7)	1315,99	644,49	662,00	67,20	9,50	
66-19-10	до 1000 мм						79,8
	(зона: 1)	1523,99	790,02	721,42	73,41	12,55	
	(зона: 2)	1523,99	790,02	721,42	73,41	12,55	
	(зона: 3)	1523,99	790,02	721,42	73,41	12,55	
	(зона: 4)	1523,99	790,02	721,42	73,41	12,55	
	(зона: 5)	1523,99	790,02	721,42	73,41	12,55	
	(зона: 6)	1523,99	790,02	721,42	73,41	12,55	
	(зона: 7)	1523,99	790,02	721,42	73,41	12,55	
66-19-11	до 1200 мм						103
	(зона: 1)	1821,40	1019,70	786,90	80,24	14,80	
	(зона: 2)	1821,40	1019,70	786,90	80,24	14,80	
	(зона: 3)	1821,40	1019,70	786,90	80,24	14,80	
	(зона: 4)	1821,40	1019,70	786,90	80,24	14,80	
	(зона: 5)	1821,40	1019,70	786,90	80,24	14,80	
	(зона: 6)	1821,40	1019,70	786,90	80,24	14,80	
	(зона: 7)	1821,40	1019,70	786,90	80,24	14,80	
66-19-12	до 1400 мм						125
	(зона: 1)	2105,08	1237,50	850,54	86,91	17,04	
	(зона: 2)	2105,08	1237,50	850,54	86,91	17,04	
	(зона: 3)	2105,08	1237,50	850,54	86,91	17,04	
	(зона: 4)	2105,08	1237,50	850,54	86,91	17,04	
	(зона: 5)	2105,08	1237,50	850,54	86,91	17,04	
	(зона: 6)	2105,08	1237,50	850,54	86,91	17,04	
	(зона: 7)	2105,08	1237,50	850,54	86,91	17,04	

Таблица 66-20

Замена прокладок на фланцевых соединениях трубопроводов.

Измеритель: 10 прокладок

Замена прокладок на фланцевых соединениях трубопроводов диаметром труб:

66-20-1	до 100 мм						3,43
---------	-----------	--	--	--	--	--	------

Номера расценов	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				исето	в т.ч. оплата труда машинистов		
1	2	3	4	5	6	7	8
	(зона: 1)	98,97	35,16	12,30	0,00	51,51	
	(зона: 2)	98,97	35,16	12,30	0,00	51,51	
	(зона: 3)	98,97	35,16	12,30	0,00	51,51	
	(зона: 4)	98,97	35,16	12,30	0,00	51,51	
	(зона: 5)	98,97	35,16	12,30	0,00	51,51	
	(зона: 6)	98,97	35,16	12,30	0,00	51,51	
	(зона: 7)	98,97	35,16	12,30	0,00	51,51	
66-20-2	до 150 мм						3,8
	(зона: 1)	124,00	38,95	12,30	0,00	72,75	
	(зона: 2)	124,00	38,95	12,30	0,00	72,75	
	(зона: 3)	124,00	38,95	12,30	0,00	72,75	
	(зона: 4)	124,00	38,95	12,30	0,00	72,75	
	(зона: 5)	124,00	38,95	12,30	0,00	72,75	
	(зона: 6)	124,00	38,95	12,30	0,00	72,75	
66-20-3	до 200 мм						4,47
	(зона: 1)	152,70	45,82	12,30	0,00	94,58	
	(зона: 2)	152,70	45,82	12,30	0,00	94,58	
	(зона: 3)	152,70	45,82	12,30	0,00	94,58	
	(зона: 4)	152,70	45,82	12,30	0,00	94,58	
	(зона: 5)	152,70	45,82	12,30	0,00	94,58	
	(зона: 6)	152,70	45,82	12,30	0,00	94,58	
66-20-4	до 250 мм						5,87
	(зона: 1)	210,10	60,17	12,30	0,00	137,63	
	(зона: 2)	210,10	60,17	12,30	0,00	137,63	
	(зона: 3)	210,10	60,17	12,30	0,00	137,63	
	(зона: 4)	210,10	60,17	12,30	0,00	137,63	
	(зона: 5)	210,10	60,17	12,30	0,00	137,63	
	(зона: 6)	210,10	60,17	12,30	0,00	137,63	
66-20-5	до 300 мм						5,87
	(зона: 1)	253,08	60,17	12,30	0,00	180,61	
	(зона: 2)	253,08	60,17	12,30	0,00	180,61	
	(зона: 3)	253,08	60,17	12,30	0,00	180,61	
	(зона: 4)	253,08	60,17	12,30	0,00	180,61	
	(зона: 5)	253,08	60,17	12,30	0,00	180,61	
	(зона: 6)	253,08	60,17	12,30	0,00	180,61	
66-20-6	до 400 мм						8,67
	(зона: 1)	285,57	88,87	12,30	0,00	184,40	
	(зона: 2)	285,57	88,87	12,30	0,00	184,40	
	(зона: 3)	285,57	88,87	12,30	0,00	184,40	
	(зона: 4)	285,57	88,87	12,30	0,00	184,40	
	(зона: 5)	285,57	88,87	12,30	0,00	184,40	
	(зона: 6)	285,57	88,87	12,30	0,00	184,40	
66-20-7	до 500 мм						10,4
	(зона: 1)	317,62	106,60	12,30	0,00	198,72	
	(зона: 2)	317,62	106,60	12,30	0,00	198,72	
	(зона: 3)	317,62	106,60	12,30	0,00	198,72	
	(зона: 4)	317,62	106,60	12,30	0,00	198,72	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
1	2	3	4	5	6	7	8
	(зона: 6)	317,62	106,60	12,30	0,00	198,72	
	(зона: 7)	317,62	106,60	12,30	0,00	198,72	
66-20-8	до 600 мм						12,6
	(зона: 1)	399,71	129,15	12,30	0,00	258,26	
	(зона: 2)	399,71	129,15	12,30	0,00	258,26	
	(зона: 3)	399,71	129,15	12,30	0,00	258,26	
	(зона: 4)	399,71	129,15	12,30	0,00	258,26	
	(зона: 5)	399,71	129,15	12,30	0,00	258,26	
	(зона: 6)	399,71	129,15	12,30	0,00	258,26	
	(зона: 7)	399,71	129,15	12,30	0,00	258,26	
66-20-9	до 700 мм						14,63
	(зона: 1)	497,86	149,96	12,30	0,00	335,60	
	(зона: 2)	497,86	149,96	12,30	0,00	335,60	
	(зона: 3)	497,86	149,96	12,30	0,00	335,60	
	(зона: 4)	497,86	149,96	12,30	0,00	335,60	
	(зона: 5)	497,86	149,96	12,30	0,00	335,60	
	(зона: 6)	497,86	149,96	12,30	0,00	335,60	
	(зона: 7)	497,86	149,96	12,30	0,00	335,60	
66-20-10	до 800 мм						16,7
	(зона: 1)	619,58	171,18	12,30	0,00	436,10	
	(зона: 2)	619,58	171,18	12,30	0,00	436,10	
	(зона: 3)	619,58	171,18	12,30	0,00	436,10	
	(зона: 4)	619,58	171,18	12,30	0,00	436,10	
	(зона: 5)	619,58	171,18	12,30	0,00	436,10	
	(зона: 6)	619,58	171,18	12,30	0,00	436,10	
	(зона: 7)	619,58	171,18	12,30	0,00	436,10	
66-20-11	до 1000 мм						18,9
	(зона: 1)	772,90	193,73	12,30	0,00	566,87	
	(зона: 2)	772,90	193,73	12,30	0,00	566,87	
	(зона: 3)	772,90	193,73	12,30	0,00	566,87	
	(зона: 4)	772,90	193,73	12,30	0,00	566,87	
	(зона: 5)	772,90	193,73	12,30	0,00	566,87	
	(зона: 6)	772,90	193,73	12,30	0,00	566,87	
	(зона: 7)	772,90	193,73	12,30	0,00	566,87	
66-20-12	до 1200 мм						21,53
	(зона: 1)	976,28	220,68	12,30	0,00	743,30	
	(зона: 2)	976,28	220,68	12,30	0,00	743,30	
	(зона: 3)	976,28	220,68	12,30	0,00	743,30	
	(зона: 4)	976,28	220,68	12,30	0,00	743,30	
	(зона: 5)	976,28	220,68	12,30	0,00	743,30	
	(зона: 6)	976,28	220,68	12,30	0,00	743,30	
	(зона: 7)	976,28	220,68	12,30	0,00	743,30	
66-20-13	до 1400 мм						23,8
	(зона: 1)	1213,79	243,95	12,30	0,00	957,54	
	(зона: 2)	1213,79	243,95	12,30	0,00	957,54	
	(зона: 3)	1213,79	243,95	12,30	0,00	957,54	
	(зона: 4)	1213,79	243,95	12,30	0,00	957,54	
	(зона: 5)	1213,79	243,95	12,30	0,00	957,54	
	(зона: 6)	1213,79	243,95	12,30	0,00	957,54	
	(зона: 7)	1213,79	243,95	12,30	0,00	957,54	

Таблица 66-21

Замена набивки сальниковых компенсаторов.

Измеритель: 1 компенсатор

Номера расценов	Наименование и характеристики строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				исето	в т.ч. оплата труда машинистов	исето неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
Замена набивки сальниковых компенсаторов диаметром труб:							
66-21-1	до 150 мм						1,75
	(зона: 1)	68,75	19,08	0,00	0,00	49,67	
	(зона: 2)	68,75	19,08	0,00	0,00	49,67	
	(зона: 3)	68,75	19,08	0,00	0,00	49,67	
	(зона: 4)	68,75	19,08	0,00	0,00	49,67	
	(зона: 5)	68,75	19,08	0,00	0,00	49,67	
	(зона: 6)	68,75	19,08	0,00	0,00	49,67	
	(зона: 7)	68,75	19,08	0,00	0,00	49,67	
66-21-2	до 250 мм						3,61
	(зона: 1)	203,62	39,35	0,00	0,00	164,27	
	(зона: 2)	203,62	39,35	0,00	0,00	164,27	
	(зона: 3)	203,62	39,35	0,00	0,00	164,27	
	(зона: 4)	203,62	39,35	0,00	0,00	164,27	
	(зона: 5)	203,62	39,35	0,00	0,00	164,27	
	(зона: 6)	203,62	39,35	0,00	0,00	164,27	
	(зона: 7)	203,62	39,35	0,00	0,00	164,27	
66-21-3	до 400 мм						5,36
	(зона: 1)	228,33	58,42	0,00	0,00	169,91	
	(зона: 2)	228,33	58,42	0,00	0,00	169,91	
	(зона: 3)	228,33	58,42	0,00	0,00	169,91	
	(зона: 4)	228,33	58,42	0,00	0,00	169,91	
	(зона: 5)	228,33	58,42	0,00	0,00	169,91	
	(зона: 6)	228,33	58,42	0,00	0,00	169,91	
	(зона: 7)	228,33	58,42	0,00	0,00	169,91	
66-21-4	до 600 мм						7,21
	(зона: 1)	403,57	78,59	0,00	0,00	324,98	
	(зона: 2)	403,57	78,59	0,00	0,00	324,98	
	(зона: 3)	403,57	78,59	0,00	0,00	324,98	
	(зона: 4)	403,57	78,59	0,00	0,00	324,98	
	(зона: 5)	403,57	78,59	0,00	0,00	324,98	
	(зона: 6)	403,57	78,59	0,00	0,00	324,98	
	(зона: 7)	403,57	78,59	0,00	0,00	324,98	
66-21-5	до 800 мм						8,66
	(зона: 1)	536,96	94,39	0,00	0,00	442,57	
	(зона: 2)	536,96	94,39	0,00	0,00	442,57	
	(зона: 3)	536,96	94,39	0,00	0,00	442,57	
	(зона: 4)	536,96	94,39	0,00	0,00	442,57	
	(зона: 5)	536,96	94,39	0,00	0,00	442,57	
	(зона: 6)	536,96	94,39	0,00	0,00	442,57	
	(зона: 7)	536,96	94,39	0,00	0,00	442,57	
66-21-6	до 1000 мм						10,2
	(зона: 1)	672,66	111,18	0,00	0,00	561,48	
	(зона: 2)	672,66	111,18	0,00	0,00	561,48	
	(зона: 3)	672,66	111,18	0,00	0,00	561,48	
	(зона: 4)	672,66	111,18	0,00	0,00	561,48	
	(зона: 5)	672,66	111,18	0,00	0,00	561,48	
	(зона: 6)	672,66	111,18	0,00	0,00	561,48	
	(зона: 7)	672,66	111,18	0,00	0,00	561,48	
66-21-7	до 1400 мм						11,9
	(зона: 1)	888,64	129,71	0,00	0,00	758,93	
	(зона: 2)	888,64	129,71	0,00	0,00	758,93	
	(зона: 3)	888,64	129,71	0,00	0,00	758,93	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
Коды исчисленных материалов	Наименование и характеристика исчисленных расценками материалов, единица измерения					расшифровка неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
	(зона: 4)	888,64	129,71	0,00	0,00	758,93	
	(зона: 5)	888,64	129,71	0,00	0,00	758,93	
	(зона: 6)	888,64	129,71	0,00	0,00	758,93	
	(зона: 7)	888,64	129,71	0,00	0,00	758,93	

Таблица 66-22

Замена люков и кирпичных горловин колодцев и камер.

Измеритель: 1 люк

66-22-1	Замена люков и кирпичных горловин колодцев и камер						4,53
	(зона: 1)	1354,90	46,43	12,30	0,00	1296,17	
	(зона: 2)	1364,01	46,43	12,30	0,00	1305,28	
	(зона: 3)	1365,02	46,43	12,30	0,00	1306,29	
	(зона: 4)	1365,79	46,43	12,30	0,00	1307,06	
	(зона: 5)	1374,73	46,43	12,30	0,00	1316,00	
	(зона: 6)	1373,70	46,43	12,30	0,00	1314,97	
	(зона: 7)	1377,58	46,43	12,30	0,00	1318,85	

Таблица 66-23

Замена люков колодцев и камер.

Измеритель: 1 люк

66-23-1	Замена люков колодцев и камер						3,65
	(зона: 1)	1314,30	37,41	12,30	0,00	1264,59	
	(зона: 2)	1322,86	37,41	12,30	0,00	1273,15	
	(зона: 3)	1321,68	37,41	12,30	0,00	1271,97	
	(зона: 4)	1322,30	37,41	12,30	0,00	1272,59	
	(зона: 5)	1330,11	37,41	12,30	0,00	1280,40	
	(зона: 6)	1329,30	37,41	12,30	0,00	1279,59	
	(зона: 7)	1332,04	37,41	12,30	0,00	1282,33	

Таблица 66-24

Разборка тепловой изоляции.Измеритель: 100 м² наружной площади разобранной изоляции**Разборка тепловой изоляции:**

66-24-1	из плит, сегментов и скорлуп						13,3
	(зона: 1-7)	132,87	132,87	0,00	0,00	0,00	
66-24-2	из ваты минеральной						19,1
	(зона: 1-7)	190,81	190,81	0,00	0,00	0,00	
66-24-3	из ваты стекляной						19,3
	(зона: 1-7)	192,81	192,81	0,00	0,00	0,00	

Таблица 66-25

Прочистка дренажа штангами.

Измеритель: 1 прыг

66-25-1	Прочистка дренажа штангами						2,58
	(зона: 1-7)	25,34	25,34	0,00	0,00	0,00	

Таблица 66-26

Демонтаж задвижек.

Измеритель: 1 задвижка

Демонтаж задвижек диаметром:

66-26-1	до 50 мм						0,61
	(зона: 1-7)	18,63	6,33	12,30	0,00	0,00	
66-26-2	до 100 мм						1,14
	(зона: 1-7)	24,13	11,83	12,30	0,00	0,00	
66-26-3	до 150 мм						1,86
	(зона: 1-7)	31,61	19,31	12,30	0,00	0,00	
66-26-4	до 200 мм						2,45

Номера расчетов	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций		В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			Затраты труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды исчислительных материалов	Наименование и характеристика исчислительных элементов материалов, единица измерения	Прямые затраты, руб.		исето	в т.ч. затраты труда машинистов	исето неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
	(зона: 1-7)	91,75	25,43	66,32	5,74	0,00	
66-26-5	до 300 мм						3,27
	(зона: 1-7)	192,24	33,94	158,30	15,52	0,00	
66-26-6	до 400 мм						5,8
	(зона: 1-7)	262,30	60,20	202,10	20,18	0,00	
66-26-7	до 500 мм						6,9
	(зона: 1-7)	324,82	71,62	253,20	25,61	0,00	
66-26-8	до 600 мм						8,1
	(зона: 1-7)	401,52	84,08	317,44	32,44	0,00	
66-26-9	до 700 мм						10,4
	(зона: 1-7)	498,39	107,95	390,44	40,20	0,00	
66-26-10	до 800 мм						13,9
	(зона: 1-7)	616,48	144,28	472,20	48,89	0,00	
66-26-11	до 900 мм						15,7
	(зона: 1-7)	708,17	162,97	545,20	56,65	0,00	
66-26-12	до 1000 мм						17,45
	(зона: 1-7)	818,31	181,13	637,18	66,43	0,00	
66-26-13	до 1200 мм						22,37
	(зона: 1-7)	1024,14	232,20	791,94	82,88	0,00	
66-26-14	до 1400 мм						25,03
	(зона: 1-7)	1213,81	259,81	954,00	100,10	0,00	

Подраздел 66.2 РЕКОНСТРУКЦИЯ И РЕМОНТ НАРУЖНЫХ СЕТЕЙ ВОДОПРОВОДА БЕСТРАНШЕЙНЫМИ МЕТОДАМИ С ПРИМЕНЕНИЕМ ИМПОРТНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

ВОССТАНОВЛЕНИЕ ВОДОПРОВОДНЫХ СЕТЕЙ ПО МЕТОДИКЕ «ПРОЦЕСС ФЕНИКС»

Таблица 66-27

**Промывка трубопровода для последующего санирова-
ния трубопровода.**

Измеритель: 100 м трубопровода

Промывка трубопроводов для последующего санироваия трубопровода диаметром:

66-27-1	до 150 мм						128,96
	(зона: 1)	15752,07	2002,75	13525,83	805,06	223,49	
	(зона: 2)	15752,07	2002,75	13525,83	805,06	223,49	
	(зона: 3)	15752,07	2002,75	13525,83	805,06	223,49	
	(зона: 4)	15752,07	2002,75	13525,83	805,06	223,49	
	(зона: 5)	15752,07	2002,75	13525,83	805,06	223,49	
	(зона: 6)	15752,07	2002,75	13525,83	805,06	223,49	
	(зона: 7)	15752,07	2002,75	13525,83	805,06	223,49	
66-27-2	до 300 мм						169,28
	(зона: 1)	20564,25	2628,92	17637,35	1058,00	297,98	
	(зона: 2)	20564,25	2628,92	17637,35	1058,00	297,98	
	(зона: 3)	20564,25	2628,92	17637,35	1058,00	297,98	
	(зона: 4)	20564,25	2628,92	17637,35	1058,00	297,98	
	(зона: 5)	20564,25	2628,92	17637,35	1058,00	297,98	
	(зона: 6)	20564,25	2628,92	17637,35	1058,00	297,98	
	(зона: 7)	20564,25	2628,92	17637,35	1058,00	297,98	
66-27-3	до 450 мм						211,6
	(зона: 1)	25804,59	3286,15	22145,96	1325,97	372,48	
	(зона: 2)	25804,59	3286,15	22145,96	1325,97	372,48	
	(зона: 3)	25804,59	3286,15	22145,96	1325,97	372,48	
	(зона: 4)	25804,59	3286,15	22145,96	1325,97	372,48	
	(зона: 5)	25804,59	3286,15	22145,96	1325,97	372,48	
	(зона: 6)	25804,59	3286,15	22145,96	1325,97	372,48	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
1	2	3	4	5	6	7	8
	(зона: 7)	25804,59	3286,15	22145,96	1325,97	372,48	
66-27-4	до 600 мм						251,92
	(зона: 1)	30616,78	3912,32	26257,48	1578,93	446,98	
	(зона: 2)	30616,78	3912,32	26257,48	1578,93	446,98	
	(зона: 3)	30616,78	3912,32	26257,48	1578,93	446,98	
	(зона: 4)	30616,78	3912,32	26257,48	1578,93	446,98	
	(зона: 5)	30616,78	3912,32	26257,48	1578,93	446,98	
	(зона: 6)	30616,78	3912,32	26257,48	1578,93	446,98	
	(зона: 7)	30616,78	3912,32	26257,48	1578,93	446,98	
66-27-5	до 800 мм						294,24
	(зона: 1)	35857,11	4569,55	30766,09	1846,71	521,47	
	(зона: 2)	35857,11	4569,55	30766,09	1846,71	521,47	
	(зона: 3)	35857,11	4569,55	30766,09	1846,71	521,47	
	(зона: 4)	35857,11	4569,55	30766,09	1846,71	521,47	
	(зона: 5)	35857,11	4569,55	30766,09	1846,71	521,47	
	(зона: 6)	35857,11	4569,55	30766,09	1846,71	521,47	
	(зона: 7)	35857,11	4569,55	30766,09	1846,71	521,47	
66-27-6	до 1000 мм						334,56
	(зона: 1)	40669,30	5195,72	34877,61	2100,62	595,97	
	(зона: 2)	40669,30	5195,72	34877,61	2100,62	595,97	
	(зона: 3)	40669,30	5195,72	34877,61	2100,62	595,97	
	(зона: 4)	40669,30	5195,72	34877,61	2100,62	595,97	
	(зона: 5)	40669,30	5195,72	34877,61	2100,62	595,97	
	(зона: 6)	40669,30	5195,72	34877,61	2100,62	595,97	
	(зона: 7)	40669,30	5195,72	34877,61	2100,62	595,97	

Таблица 66-28

Телевизионное инспекционное обследование трубопровода после промывки с одновременной сушкой трубопровода.

Измеритель: 100 м трубопровода

Телевизионное инспекционное обследование трубопровода после промывки с одновременной сушкой трубопровода диаметром:

66-28-1	до 150 мм						20,28
	(зона: 1-7)	2978,79	314,95	2663,84	179,63	0,00	
66-28-2	до 300 мм						22,69
	(зона: 1-7)	3349,20	352,38	2996,82	202,16	0,00	
66-28-3	до 450 мм						25,1
	(зона: 1-7)	3719,60	389,80	3329,80	224,54	0,00	
66-28-4	до 600 мм						27,51
	(зона: 1-7)	4090,01	427,23	3662,78	247,07	0,00	
66-28-5	до 800 мм						68,32
	(зона: 1-7)	5056,77	1061,01	3995,76	269,45	0,00	
66-28-6	до 1000 мм						72,33
	(зона: 1-7)	5452,02	1123,28	4328,74	291,97	0,00	

Таблица 66-29

Санирование трубопровода по методике «Процесс Феникс».

Измеритель: 100 м трубопровода

Санирование трубопровода по методике «Процесс Феникс» диаметром:

66-29-1	до 100 мм						49,62
	(зона: 1)	146129,18	770,60	7370,85	448,39	137987,73	
	(зона: 2)	146129,18	770,60	7370,85	448,39	137987,73	
	(зона: 3)	146129,18	770,60	7370,85	448,39	137987,73	
	(зона: 4)	146129,18	770,60	7370,85	448,39	137987,73	

Номера расценов	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				исето	в т.ч. оплата труда машинистов		
1	2	3	4	5	6	7	8
	(зона: 5)	146129,18	770,60	7370,85	448,39	137987,73	
	(зона: 6)	146129,18	770,60	7370,85	448,39	137987,73	
	(зона: 7)	146129,18	770,60	7370,85	448,39	137987,73	
66-29-2	до 150 мм						55,87
	(зона: 1)	195210,34	867,66	8365,66	508,11	185977,02	
	(зона: 2)	195210,34	867,66	8365,66	508,11	185977,02	
	(зона: 3)	195210,34	867,66	8365,66	508,11	185977,02	
	(зона: 4)	195210,34	867,66	8365,66	508,11	185977,02	
	(зона: 5)	195210,34	867,66	8365,66	508,11	185977,02	
	(зона: 6)	195210,34	867,66	8365,66	508,11	185977,02	
	(зона: 7)	195210,34	867,66	8365,66	508,11	185977,02	
66-29-3	до 200 мм						62,13
	(зона: 1)	223993,13	964,88	9360,48	567,82	213667,77	
	(зона: 2)	223993,13	964,88	9360,48	567,82	213667,77	
	(зона: 3)	223993,13	964,88	9360,48	567,82	213667,77	
	(зона: 4)	223993,13	964,88	9360,48	567,82	213667,77	
	(зона: 5)	223993,13	964,88	9360,48	567,82	213667,77	
	(зона: 6)	223993,13	964,88	9360,48	567,82	213667,77	
	(зона: 7)	223993,13	964,88	9360,48	567,82	213667,77	
66-29-4	до 300 мм						68,38
	(зона: 1)	309247,10	1061,94	10355,29	628,01	297829,87	
	(зона: 2)	309247,10	1061,94	10355,29	628,01	297829,87	
	(зона: 3)	309247,10	1061,94	10355,29	628,01	297829,87	
	(зона: 4)	309247,10	1061,94	10355,29	628,01	297829,87	
	(зона: 5)	309247,10	1061,94	10355,29	628,01	297829,87	
	(зона: 6)	309247,10	1061,94	10355,29	628,01	297829,87	
	(зона: 7)	309247,10	1061,94	10355,29	628,01	297829,87	
66-29-5	до 400 мм						74,64
	(зона: 1)	441058,40	1159,16	11350,11	687,77	428549,13	
	(зона: 2)	441058,40	1159,16	11350,11	687,77	428549,13	
	(зона: 3)	441058,40	1159,16	11350,11	687,77	428549,13	
	(зона: 4)	441058,40	1159,16	11350,11	687,77	428549,13	
	(зона: 5)	441058,40	1159,16	11350,11	687,77	428549,13	
	(зона: 6)	441058,40	1159,16	11350,11	687,77	428549,13	
	(зона: 7)	441058,40	1159,16	11350,11	687,77	428549,13	
66-29-6	до 450 мм						80,89
	(зона: 1)	527401,44	1256,22	12344,92	747,53	513800,30	
	(зона: 2)	527401,44	1256,22	12344,92	747,53	513800,30	
	(зона: 3)	527401,44	1256,22	12344,92	747,53	513800,30	
	(зона: 4)	527401,44	1256,22	12344,92	747,53	513800,30	
	(зона: 5)	527401,44	1256,22	12344,92	747,53	513800,30	
	(зона: 6)	527401,44	1256,22	12344,92	747,53	513800,30	
	(зона: 7)	527401,44	1256,22	12344,92	747,53	513800,30	
66-29-7	до 500 мм						87,15
	(зона: 1)	722245,15	1353,44	13339,74	807,29	707551,97	
	(зона: 2)	722245,15	1353,44	13339,74	807,29	707551,97	
	(зона: 3)	722245,15	1353,44	13339,74	807,29	707551,97	
	(зона: 4)	722245,15	1353,44	13339,74	807,29	707551,97	
	(зона: 5)	722245,15	1353,44	13339,74	807,29	707551,97	
	(зона: 6)	722245,15	1353,44	13339,74	807,29	707551,97	
	(зона: 7)	722245,15	1353,44	13339,74	807,29	707551,97	
66-29-8	до 600 мм						93,4
	(зона: 1)	991101,40	1450,50	14334,55	867,05	975316,35	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды исчисленных материалов	Наименование и характеристика исчисленных материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	включая неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
	(зона: 2)	991101,40	1450,50	14334,55	867,05	975316,35	
	(зона: 3)	991101,40	1450,50	14334,55	867,05	975316,35	
	(зона: 4)	991101,40	1450,50	14334,55	867,05	975316,35	
	(зона: 5)	991101,40	1450,50	14334,55	867,05	975316,35	
	(зона: 6)	991101,40	1450,50	14334,55	867,05	975316,35	
	(зона: 7)	991101,40	1450,50	14334,55	867,05	975316,35	
66-29-9	до 700 мм						99,66
	(зона: 1)	1360219,96	1547,72	15329,37	926,81	1343342,87	
	(зона: 2)	1360219,96	1547,72	15329,37	926,81	1343342,87	
	(зона: 3)	1360219,96	1547,72	15329,37	926,81	1343342,87	
	(зона: 4)	1360219,96	1547,72	15329,37	926,81	1343342,87	
	(зона: 5)	1360219,96	1547,72	15329,37	926,81	1343342,87	
	(зона: 6)	1360219,96	1547,72	15329,37	926,81	1343342,87	
	(зона: 7)	1360219,96	1547,72	15329,37	926,81	1343342,87	
66-29-10	до 800 мм						105,91
	(зона: 1)	1869784,83	1644,78	16324,18	987,31	1851815,87	
	(зона: 2)	1869784,83	1644,78	16324,18	987,31	1851815,87	
	(зона: 3)	1869784,83	1644,78	16324,18	987,31	1851815,87	
	(зона: 4)	1869784,83	1644,78	16324,18	987,31	1851815,87	
	(зона: 5)	1869784,83	1644,78	16324,18	987,31	1851815,87	
	(зона: 6)	1869784,83	1644,78	16324,18	987,31	1851815,87	
	(зона: 7)	1869784,83	1644,78	16324,18	987,31	1851815,87	
66-29-11	до 900 мм						112,17
	(зона: 1)	2573200,95	1742,00	17319,00	1047,12	2554139,95	
	(зона: 2)	2573200,95	1742,00	17319,00	1047,12	2554139,95	
	(зона: 3)	2573200,95	1742,00	17319,00	1047,12	2554139,95	
	(зона: 4)	2573200,95	1742,00	17319,00	1047,12	2554139,95	
	(зона: 5)	2573200,95	1742,00	17319,00	1047,12	2554139,95	
	(зона: 6)	2573200,95	1742,00	17319,00	1047,12	2554139,95	
	(зона: 7)	2573200,95	1742,00	17319,00	1047,12	2554139,95	
66-29-12	до 1000 мм						117,67
	(зона: 1)	3338457,83	1827,42	18313,81	1106,92	3318316,60	
	(зона: 2)	3338457,83	1827,42	18313,81	1106,92	3318316,60	
	(зона: 3)	3338457,83	1827,42	18313,81	1106,92	3318316,60	
	(зона: 4)	3338457,83	1827,42	18313,81	1106,92	3318316,60	
	(зона: 5)	3338457,83	1827,42	18313,81	1106,92	3318316,60	
	(зона: 6)	3338457,83	1827,42	18313,81	1106,92	3318316,60	
	(зона: 7)	3338457,83	1827,42	18313,81	1106,92	3318316,60	

Таблица 66-30

Телевизионное инспекционное обследование трубопровода после операции санирования.

Измеритель: 100 м трубопровода

66-30-1	Телевизионное инспекционное обследование трубопровода после операции санирования						3,67
	(зона: 1-7)	412,01	57,00	355,01	23,63	0,00	

ЗАМЕНА СТАРЫХ ТРУБ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫМИ ТРУБАМИ С ПОМОЩЬЮ ПНЕВМОПРОБОЙНИКА

Таблица 66-31

Подземное разрушение старой трубы с помощью пневмопробойника с протягиванием на ее место новой полиэтиленовой трубы.

Измеритель: 100 м трубопровода

Номера расценов	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				исполн.	в т.ч. оплата труда машинистов		
Коды исчислительных материалов	Наименование и характеристика исчислительных элементов материалов, единиц измерения					исход. неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
Бестраншейная замена труб (разрушение старой трубы с помощью пневмопробойника) полиэтиленовыми трубами с изменением диаметра:							
66-31-1	с dy 50 мм на dn 90 мм						241,52
	(зона: 1)	21826,42	3045,57	12977,69	981,09	5803,16	
	(зона: 2)	21826,42	3045,57	12977,69	981,09	5803,16	
	(зона: 3)	21826,42	3045,57	12977,69	981,09	5803,16	
	(зона: 4)	21826,42	3045,57	12977,69	981,09	5803,16	
	(зона: 5)	21826,42	3045,57	12977,69	981,09	5803,16	
	(зона: 6)	21826,42	3045,57	12977,69	981,09	5803,16	
	(зона: 7)	21826,42	3045,57	12977,69	981,09	5803,16	
66-31-2	с dy 100 мм на dn 110 мм						252,5
	(зона: 1)	24827,62	3184,03	14207,79	1055,92	7435,80	
	(зона: 2)	24827,62	3184,03	14207,79	1055,92	7435,80	
	(зона: 3)	24827,62	3184,03	14207,79	1055,92	7435,80	
	(зона: 4)	24827,62	3184,03	14207,79	1055,92	7435,80	
	(зона: 5)	24827,62	3184,03	14207,79	1055,92	7435,80	
	(зона: 6)	24827,62	3184,03	14207,79	1055,92	7435,80	
	(зона: 7)	24827,62	3184,03	14207,79	1055,92	7435,80	
66-31-3	с dy 100 мм на dn 160 и 180 мм						274,46
	(зона: 1)	34793,56	3460,94	16667,99	1205,55	14664,63	
	(зона: 2)	34793,56	3460,94	16667,99	1205,55	14664,63	
	(зона: 3)	34793,56	3460,94	16667,99	1205,55	14664,63	
	(зона: 4)	34793,56	3460,94	16667,99	1205,55	14664,63	
	(зона: 5)	34793,56	3460,94	16667,99	1205,55	14664,63	
	(зона: 6)	34793,56	3460,94	16667,99	1205,55	14664,63	
	(зона: 7)	34793,56	3460,94	16667,99	1205,55	14664,63	
66-31-4	с dy 150 мм на dn 160 и 180 мм						263,48
	(зона: 1)	35167,16	3322,48	15437,89	1130,38	16406,79	
	(зона: 2)	35167,16	3322,48	15437,89	1130,38	16406,79	
	(зона: 3)	35167,16	3322,48	15437,89	1130,38	16406,79	
	(зона: 4)	35167,16	3322,48	15437,89	1130,38	16406,79	
	(зона: 5)	35167,16	3322,48	15437,89	1130,38	16406,79	
	(зона: 6)	35167,16	3322,48	15437,89	1130,38	16406,79	
	(зона: 7)	35167,16	3322,48	15437,89	1130,38	16406,79	
66-31-5	с dy 150 мм на dn 200 и 225 мм						312,38
	(зона: 1)	43704,95	3939,11	19568,47	1388,97	20197,37	
	(зона: 2)	43704,95	3939,11	19568,47	1388,97	20197,37	
	(зона: 3)	43704,95	3939,11	19568,47	1388,97	20197,37	
	(зона: 4)	43704,95	3939,11	19568,47	1388,97	20197,37	
	(зона: 5)	43704,95	3939,11	19568,47	1388,97	20197,37	
	(зона: 6)	43704,95	3939,11	19568,47	1388,97	20197,37	
	(зона: 7)	43704,95	3939,11	19568,47	1388,97	20197,37	
66-31-6	с dy 200 мм на dn 200 и 225 мм						290,42
	(зона: 1)	45928,17	3662,20	17108,27	1239,83	25157,70	
	(зона: 2)	45928,17	3662,20	17108,27	1239,83	25157,70	
	(зона: 3)	45928,17	3662,20	17108,27	1239,83	25157,70	
	(зона: 4)	45928,17	3662,20	17108,27	1239,83	25157,70	
	(зона: 5)	45928,17	3662,20	17108,27	1239,83	25157,70	
	(зона: 6)	45928,17	3662,20	17108,27	1239,83	25157,70	
	(зона: 7)	45928,17	3662,20	17108,27	1239,83	25157,70	
66-31-7	с dy 200 мм на dn 250 мм						334,34
	(зона: 1)	60828,31	4216,03	25428,99	1539,62	31183,29	
	(зона: 2)	60828,31	4216,03	25428,99	1539,62	31183,29	
	(зона: 3)	60828,31	4216,03	25428,99	1539,62	31183,29	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
1	2	3	4	5	6	7	8
	(зона: 4)	60828,31	4216,03	25428,99	1539,62	31183,29	
	(зона: 5)	60828,31	4216,03	25428,99	1539,62	31183,29	
	(зона: 6)	60828,31	4216,03	25428,99	1539,62	31183,29	
	(зона: 7)	60828,31	4216,03	25428,99	1539,62	31183,29	
66-31-8	с dy 250 мм па dn 250 мм						312,38
	(зона: 1)	58292,01	3939,11	22402,07	1388,97	31950,83	
	(зона: 2)	58292,01	3939,11	22402,07	1388,97	31950,83	
	(зона: 3)	58292,01	3939,11	22402,07	1388,97	31950,83	
	(зона: 4)	58292,01	3939,11	22402,07	1388,97	31950,83	
	(зона: 5)	58292,01	3939,11	22402,07	1388,97	31950,83	
	(зона: 6)	58292,01	3939,11	22402,07	1388,97	31950,83	
	(зона: 7)	58292,01	3939,11	22402,07	1388,97	31950,83	
66-31-9	с dy 250 мм па dn 315 мм						367,24
	(зона: 1)	85005,99	4630,90	30447,61	1801,47	49927,48	
	(зона: 2)	85005,99	4630,90	30447,61	1801,47	49927,48	
	(зона: 3)	85005,99	4630,90	30447,61	1801,47	49927,48	
	(зона: 4)	85005,99	4630,90	30447,61	1801,47	49927,48	
	(зона: 5)	85005,99	4630,90	30447,61	1801,47	49927,48	
	(зона: 6)	85005,99	4630,90	30447,61	1801,47	49927,48	
	(зона: 7)	85005,99	4630,90	30447,61	1801,47	49927,48	
66-31-10	с dy 300 мм па dn 315 мм						334,3
	(зона: 1)	78647,89	4215,52	25907,23	1577,13	48525,14	
	(зона: 2)	78647,89	4215,52	25907,23	1577,13	48525,14	
	(зона: 3)	78647,89	4215,52	25907,23	1577,13	48525,14	
	(зона: 4)	78647,89	4215,52	25907,23	1577,13	48525,14	
	(зона: 5)	78647,89	4215,52	25907,23	1577,13	48525,14	
	(зона: 6)	78647,89	4215,52	25907,23	1577,13	48525,14	
	(зона: 7)	78647,89	4215,52	25907,23	1577,13	48525,14	
66-31-11	с dy 300 мм па dn 355 мм						479,21
	(зона: 1)	104580,05	6042,84	37120,59	2128,61	61416,62	
	(зона: 2)	104580,05	6042,84	37120,59	2128,61	61416,62	
	(зона: 3)	104580,05	6042,84	37120,59	2128,61	61416,62	
	(зона: 4)	104580,05	6042,84	37120,59	2128,61	61416,62	
	(зона: 5)	104580,05	6042,84	37120,59	2128,61	61416,62	
	(зона: 6)	104580,05	6042,84	37120,59	2128,61	61416,62	
	(зона: 7)	104580,05	6042,84	37120,59	2128,61	61416,62	
66-31-12	с dy 350 мм па dn 355 мм						446
	(зона: 1)	101208,71	5624,06	32445,69	1903,13	63138,96	
	(зона: 2)	101208,71	5624,06	32445,69	1903,13	63138,96	
	(зона: 3)	101208,71	5624,06	32445,69	1903,13	63138,96	
	(зона: 4)	101208,71	5624,06	32445,69	1903,13	63138,96	
	(зона: 5)	101208,71	5624,06	32445,69	1903,13	63138,96	
	(зона: 6)	101208,71	5624,06	32445,69	1903,13	63138,96	
	(зона: 7)	101208,71	5624,06	32445,69	1903,13	63138,96	
66-31-13	с dy 350 мм па dn 400 мм						501,48
	(зона: 1)	124328,10	6323,66	40241,89	2282,03	77762,55	
	(зона: 2)	124328,10	6323,66	40241,89	2282,03	77762,55	
	(зона: 3)	124328,10	6323,66	40241,89	2282,03	77762,55	
	(зона: 4)	124328,10	6323,66	40241,89	2282,03	77762,55	
	(зона: 5)	124328,10	6323,66	40241,89	2282,03	77762,55	
	(зона: 6)	124328,10	6323,66	40241,89	2282,03	77762,55	
	(зона: 7)	124328,10	6323,66	40241,89	2282,03	77762,55	
66-31-14	с dy 400 мм па dn 400 мм						479,79

Номера расценов	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций		В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды исчислительных материалов	Наименование и характеристика исчислительных элементов материалов, единица измерения	Прямые затраты, руб.		исето	в т.ч. оплата труда машинистов	исход. неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
	(зона: 1)	120860,59	6050,15	37164,39	2134,20	77646,05	
	(зона: 2)	120860,59	6050,15	37164,39	2134,20	77646,05	
	(зона: 3)	120860,59	6050,15	37164,39	2134,20	77646,05	
	(зона: 4)	120860,59	6050,15	37164,39	2134,20	77646,05	
	(зона: 5)	120860,59	6050,15	37164,39	2134,20	77646,05	
	(зона: 6)	120860,59	6050,15	37164,39	2134,20	77646,05	
	(зона: 7)	120860,59	6050,15	37164,39	2134,20	77646,05	
66-31-15	с dy 400 мм на dn 450 мм						545,4
	(зона: 1)	151412,38	6877,49	46443,81	2581,36	98091,08	
	(зона: 2)	151412,38	6877,49	46443,81	2581,36	98091,08	
	(зона: 3)	151412,38	6877,49	46443,81	2581,36	98091,08	
	(зона: 4)	151412,38	6877,49	46443,81	2581,36	98091,08	
	(зона: 5)	151412,38	6877,49	46443,81	2581,36	98091,08	
	(зона: 6)	151412,38	6877,49	46443,81	2581,36	98091,08	
	(зона: 7)	151412,38	6877,49	46443,81	2581,36	98091,08	

Таблица 66-32

Протаскивание водопроводной полиэтиленовой трубы в существующую без разрушения с помощью пневмопробойника.

Измеритель: 100 м трубопровода

Бестраншейная замена труб (без разрушения старой трубы с помощью пневмопробойника) полиэтиленовыми трубами с изменением диаметра:

66-32-1	с dy 100 мм на dn 75 мм						182,84
	(зона: 1)	14283,01	2305,61	7892,69	715,53	4084,71	
	(зона: 2)	14283,01	2305,61	7892,69	715,53	4084,71	
	(зона: 3)	14283,01	2305,61	7892,69	715,53	4084,71	
	(зона: 4)	14283,01	2305,61	7892,69	715,53	4084,71	
	(зона: 5)	14283,01	2305,61	7892,69	715,53	4084,71	
	(зона: 6)	14283,01	2305,61	7892,69	715,53	4084,71	
	(зона: 7)	14283,01	2305,61	7892,69	715,53	4084,71	
66-32-2	с dy 150 мм на dn 110 мм						187,2
	(зона: 1)	17890,30	2360,59	8156,01	739,88	7373,70	
	(зона: 2)	17890,30	2360,59	8156,01	739,88	7373,70	
	(зона: 3)	17890,30	2360,59	8156,01	739,88	7373,70	
	(зона: 4)	17890,30	2360,59	8156,01	739,88	7373,70	
	(зона: 5)	17890,30	2360,59	8156,01	739,88	7373,70	
	(зона: 6)	17890,30	2360,59	8156,01	739,88	7373,70	
	(зона: 7)	17890,30	2360,59	8156,01	739,88	7373,70	
66-32-3	с dy 200 мм на dn 160 мм						191,54
	(зона: 1)	25393,88	2415,32	8419,33	763,95	14559,23	
	(зона: 2)	25393,88	2415,32	8419,33	763,95	14559,23	
	(зона: 3)	25393,88	2415,32	8419,33	763,95	14559,23	
	(зона: 4)	25393,88	2415,32	8419,33	763,95	14559,23	
	(зона: 5)	25393,88	2415,32	8419,33	763,95	14559,23	
	(зона: 6)	25393,88	2415,32	8419,33	763,95	14559,23	
	(зона: 7)	25393,88	2415,32	8419,33	763,95	14559,23	
66-32-4	с dy 250 мм на dn 200 мм						217,88
	(зона: 1)	32501,43	2747,47	9706,93	884,17	20047,03	
	(зона: 2)	32501,43	2747,47	9706,93	884,17	20047,03	
	(зона: 3)	32501,43	2747,47	9706,93	884,17	20047,03	
	(зона: 4)	32501,43	2747,47	9706,93	884,17	20047,03	
	(зона: 5)	32501,43	2747,47	9706,93	884,17	20047,03	
	(зона: 6)	32501,43	2747,47	9706,93	884,17	20047,03	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
1	2	3	4	5	6	7	8
	(зона: 7)	32501,43	2747,47	9706,93	884,17	20047,03	
66-32-5	с ду 300 мм на дн 225 мм						222,24
	(зона: 1)	37829,56	2802,45	9970,25	908,24	25056,86	
	(зона: 2)	37829,56	2802,45	9970,25	908,24	25056,86	
	(зона: 3)	37829,56	2802,45	9970,25	908,24	25056,86	
	(зона: 4)	37829,56	2802,45	9970,25	908,24	25056,86	
	(зона: 5)	37829,56	2802,45	9970,25	908,24	25056,86	
	(зона: 6)	37829,56	2802,45	9970,25	908,24	25056,86	
	(зона: 7)	37829,56	2802,45	9970,25	908,24	25056,86	
66-32-6	с ду 350 мм на дн 315 мм						249,02
	(зона: 1)	62518,08	3140,14	11295,81	1032,71	48082,13	
	(зона: 2)	62518,08	3140,14	11295,81	1032,71	48082,13	
	(зона: 3)	62518,08	3140,14	11295,81	1032,71	48082,13	
	(зона: 4)	62518,08	3140,14	11295,81	1032,71	48082,13	
	(зона: 5)	62518,08	3140,14	11295,81	1032,71	48082,13	
	(зона: 6)	62518,08	3140,14	11295,81	1032,71	48082,13	
	(зона: 7)	62518,08	3140,14	11295,81	1032,71	48082,13	
66-32-7	с ду 400 мм на дн 315 мм						253,38
	(зона: 1)	62840,94	3195,12	11559,13	1056,97	48086,69	
	(зона: 2)	62840,94	3195,12	11559,13	1056,97	48086,69	
	(зона: 3)	62840,94	3195,12	11559,13	1056,97	48086,69	
	(зона: 4)	62840,94	3195,12	11559,13	1056,97	48086,69	
	(зона: 5)	62840,94	3195,12	11559,13	1056,97	48086,69	
	(зона: 6)	62840,94	3195,12	11559,13	1056,97	48086,69	
	(зона: 7)	62840,94	3195,12	11559,13	1056,97	48086,69	
66-32-8	с ду 450 мм на дн 355 мм						359,98
	(зона: 1)	80324,22	4539,35	15296,45	1406,04	60488,42	
	(зона: 2)	80324,22	4539,35	15296,45	1406,04	60488,42	
	(зона: 3)	80324,22	4539,35	15296,45	1406,04	60488,42	
	(зона: 4)	80324,22	4539,35	15296,45	1406,04	60488,42	
	(зона: 5)	80324,22	4539,35	15296,45	1406,04	60488,42	
	(зона: 6)	80324,22	4539,35	15296,45	1406,04	60488,42	
	(зона: 7)	80324,22	4539,35	15296,45	1406,04	60488,42	
66-32-9	с ду 500 мм на дн 400 мм						364,92
	(зона: 1)	96930,11	4601,64	15603,57	1434,80	76724,90	
	(зона: 2)	96930,11	4601,64	15603,57	1434,80	76724,90	
	(зона: 3)	96930,11	4601,64	15603,57	1434,80	76724,90	
	(зона: 4)	96930,11	4601,64	15603,57	1434,80	76724,90	
	(зона: 5)	96930,11	4601,64	15603,57	1434,80	76724,90	
	(зона: 6)	96930,11	4601,64	15603,57	1434,80	76724,90	
	(зона: 7)	96930,11	4601,64	15603,57	1434,80	76724,90	
66-32-10	с ду 600 мм на дн 500 мм						390,82
	(зона: 1)	140967,68	4928,24	16932,69	1572,55	119106,75	
	(зона: 2)	140967,68	4928,24	16932,69	1572,55	119106,75	
	(зона: 3)	140967,68	4928,24	16932,69	1572,55	119106,75	
	(зона: 4)	140967,68	4928,24	16932,69	1572,55	119106,75	
	(зона: 5)	140967,68	4928,24	16932,69	1572,55	119106,75	
	(зона: 6)	140967,68	4928,24	16932,69	1572,55	119106,75	
	(зона: 7)	140967,68	4928,24	16932,69	1572,55	119106,75	
66-32-11	с ду 700 мм на дн 560 мм						395,96
	(зона: 1)	171071,73	4993,06	17257,33	1602,58	148821,34	
	(зона: 2)	171071,73	4993,06	17257,33	1602,58	148821,34	
	(зона: 3)	171071,73	4993,06	17257,33	1602,58	148821,34	

Номера расценов	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций		В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			Затраты труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды исчислительных материалов	Наименование и характеристика исчислительных элементов, единица измерения	Прямые затраты, руб.		исето	в т.ч. затраты труда машинистов	исход. неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
	(зона: 4)	171071,73	4993,06	17257,33	1602,58	148821,34	
	(зона: 5)	171071,73	4993,06	17257,33	1602,58	148821,34	
	(зона: 6)	171071,73	4993,06	17257,33	1602,58	148821,34	
	(зона: 7)	171071,73	4993,06	17257,33	1602,58	148821,34	
66-32-12	с dy 750 мм на dn 630 мм						401,18
	(зона: 1)	211079,06	5058,88	17590,73	1634,42	188429,45	
	(зона: 2)	211079,06	5058,88	17590,73	1634,42	188429,45	
	(зона: 3)	211079,06	5058,88	17590,73	1634,42	188429,45	
	(зона: 4)	211079,06	5058,88	17590,73	1634,42	188429,45	
	(зона: 5)	211079,06	5058,88	17590,73	1634,42	188429,45	
	(зона: 6)	211079,06	5058,88	17590,73	1634,42	188429,45	
	(зона: 7)	211079,06	5058,88	17590,73	1634,42	188429,45	
66-32-13	с dy 800 мм на dn 710 мм						427,28
	(зона: 1)	252110,84	5388,00	18934,45	1774,13	227788,39	
	(зона: 2)	252110,84	5388,00	18934,45	1774,13	227788,39	
	(зона: 3)	252110,84	5388,00	18934,45	1774,13	227788,39	
	(зона: 4)	252110,84	5388,00	18934,45	1774,13	227788,39	
	(зона: 5)	252110,84	5388,00	18934,45	1774,13	227788,39	
	(зона: 6)	252110,84	5388,00	18934,45	1774,13	227788,39	
	(зона: 7)	252110,84	5388,00	18934,45	1774,13	227788,39	
66-32-14	с dy 900 мм на dn 800 мм						432,22
	(зона: 1)	275453,88	5450,29	19244,49	1802,11	250759,10	
	(зона: 2)	275453,88	5450,29	19244,49	1802,11	250759,10	
	(зона: 3)	275453,88	5450,29	19244,49	1802,11	250759,10	
	(зона: 4)	275453,88	5450,29	19244,49	1802,11	250759,10	
	(зона: 5)	275453,88	5450,29	19244,49	1802,11	250759,10	
	(зона: 6)	275453,88	5450,29	19244,49	1802,11	250759,10	
	(зона: 7)	275453,88	5450,29	19244,49	1802,11	250759,10	
66-32-15	с dy 1000 мм на dn 900 мм						441,68
	(зона: 1)	296404,96	5569,58	19829,53	1856,76	271005,85	
	(зона: 2)	296404,96	5569,58	19829,53	1856,76	271005,85	
	(зона: 3)	296404,96	5569,58	19829,53	1856,76	271005,85	
	(зона: 4)	296404,96	5569,58	19829,53	1856,76	271005,85	
	(зона: 5)	296404,96	5569,58	19829,53	1856,76	271005,85	
	(зона: 6)	296404,96	5569,58	19829,53	1856,76	271005,85	
	(зона: 7)	296404,96	5569,58	19829,53	1856,76	271005,85	
66-32-16	с dy 1200 мм на dn 1000 мм						455,26
	(зона: 1)	324344,73	5740,83	20429,17	1913,65	298174,73	
	(зона: 2)	324344,73	5740,83	20429,17	1913,65	298174,73	
	(зона: 3)	324344,73	5740,83	20429,17	1913,65	298174,73	
	(зона: 4)	324344,73	5740,83	20429,17	1913,65	298174,73	
	(зона: 5)	324344,73	5740,83	20429,17	1913,65	298174,73	
	(зона: 6)	324344,73	5740,83	20429,17	1913,65	298174,73	
	(зона: 7)	324344,73	5740,83	20429,17	1913,65	298174,73	

**Подраздел 66.3 РЕКОНСТРУКЦИЯ И РЕМОНТ НАРУЖНЫХ СЕТЕЙ КАНАЛИЗАЦИИ
БЕСТРАНШЕЙНЫМИ МЕТОДАМИ С ПРИМЕНЕНИЕМ ИМПОРТНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ**

ОБЛИЦОВКА КОЛОДЦЕВ ПОЛИЭТИЛЕНОМ

Таблица 66-33

Облицовка колодцев методом «TROLINING».

Измеритель: 1 колодец

Восстановление колодцев методом «TROLINING» при диаметре колодцев:

66-33-1	1,0 м и высоте 1,0 м						45,41
---------	----------------------	--	--	--	--	--	-------

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
1	2	3	4	5	6	7	8
	(зона: 1)	3409,39	564,90	308,01	20,83	2536,48	
	(зона: 2)	3409,39	564,90	308,01	20,83	2536,48	
	(зона: 3)	3409,39	564,90	308,01	20,83	2536,48	
	(зона: 4)	3409,39	564,90	308,01	20,83	2536,48	
	(зона: 5)	3409,39	564,90	308,01	20,83	2536,48	
	(зона: 6)	3409,39	564,90	308,01	20,83	2536,48	
	(зона: 7)	3409,39	564,90	308,01	20,83	2536,48	
66-33-2	1,0 м и высоте 2,5 м						51,37
	(зона: 1)	4085,73	639,04	328,39	21,13	3118,30	
	(зона: 2)	4085,73	639,04	328,39	21,13	3118,30	
	(зона: 3)	4085,73	639,04	328,39	21,13	3118,30	
	(зона: 4)	4085,73	639,04	328,39	21,13	3118,30	
	(зона: 5)	4085,73	639,04	328,39	21,13	3118,30	
	(зона: 6)	4085,73	639,04	328,39	21,13	3118,30	
66-33-3	1,0 м и высоте 3,0 м						63,34
	(зона: 1)	4920,69	787,95	360,06	21,76	3772,68	
	(зона: 2)	4920,69	787,95	360,06	21,76	3772,68	
	(зона: 3)	4920,69	787,95	360,06	21,76	3772,68	
	(зона: 4)	4920,69	787,95	360,06	21,76	3772,68	
	(зона: 5)	4920,69	787,95	360,06	21,76	3772,68	
	(зона: 6)	4920,69	787,95	360,06	21,76	3772,68	
66-33-4	1,5 м и высоте 4,0 м						103,8
	(зона: 1)	8490,97	1291,27	682,41	35,82	6517,29	
	(зона: 2)	8490,97	1291,27	682,41	35,82	6517,29	
	(зона: 3)	8490,97	1291,27	682,41	35,82	6517,29	
	(зона: 4)	8490,97	1291,27	682,41	35,82	6517,29	
	(зона: 5)	8490,97	1291,27	682,41	35,82	6517,29	
	(зона: 6)	8490,97	1291,27	682,41	35,82	6517,29	
66-33-5	1,5 м и высоте 5,0 м						120
	(зона: 1)	10493,26	1492,80	732,07	36,60	8268,39	
	(зона: 2)	10493,26	1492,80	732,07	36,60	8268,39	
	(зона: 3)	10493,26	1492,80	732,07	36,60	8268,39	
	(зона: 4)	10493,26	1492,80	732,07	36,60	8268,39	
	(зона: 5)	10493,26	1492,80	732,07	36,60	8268,39	
	(зона: 6)	10493,26	1492,80	732,07	36,60	8268,39	
66-33-6	1,5 м и высоте 6,0 м						148,7
	(зона: 1)	12811,16	1849,83	885,79	38,61	10075,54	
	(зона: 2)	12811,16	1849,83	885,79	38,61	10075,54	
	(зона: 3)	12811,16	1849,83	885,79	38,61	10075,54	
	(зона: 4)	12811,16	1849,83	885,79	38,61	10075,54	
	(зона: 5)	12811,16	1849,83	885,79	38,61	10075,54	
	(зона: 6)	12811,16	1849,83	885,79	38,61	10075,54	
	(зона: 7)	12811,16	1849,83	885,79	38,61	10075,54	

Таблица 66-34

Облицовка колодцев полиэтиленовыми трубами.

Измеритель: 1 колодез

Облицовка колодцев полиэтиленовыми трубами при диаметре колодцев:

66-34-1	1,0 м и высоте 1,0 м						23,77
	(зона: 1)	4076,47	295,70	240,77	13,40	3540,00	

Номера расчетов	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций		В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды исчислительных материалов	Наименование и характеристика исчислительных элементов, единица измерения	Прямые затраты, руб.		исс.	в т.ч. оплата труда машинистов	исс. неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
	(зона: 2)	4088,45	295,70	240,77	13,40	3551,98	
	(зона: 3)	4088,45	295,70	240,77	13,40	3551,98	
	(зона: 4)	4089,32	295,70	240,77	13,40	3552,85	
	(зона: 5)	4096,50	295,70	240,77	13,40	3560,03	
	(зона: 6)	4098,24	295,70	240,77	13,40	3561,77	
	(зона: 7)	4100,38	295,70	240,77	13,40	3563,91	
66-34-2	1,0 м и высоте 2,5 м						29,18
	(зона: 1)	8660,42	363,00	279,01	16,54	8018,41	
	(зона: 2)	8675,46	363,00	279,01	16,54	8033,45	
	(зона: 3)	8675,46	363,00	279,01	16,54	8033,45	
	(зона: 4)	8676,54	363,00	279,01	16,54	8034,53	
	(зона: 5)	8685,56	363,00	279,01	16,54	8043,55	
	(зона: 6)	8687,74	363,00	279,01	16,54	8045,73	
	(зона: 7)	8690,43	363,00	279,01	16,54	8048,42	
66-34-3	1,0 м и высоте 3,0 м						34,57
	(зона: 1)	10303,74	430,05	318,98	19,79	9554,71	
	(зона: 2)	10321,82	430,05	318,98	19,79	9572,79	
	(зона: 3)	10321,82	430,05	318,98	19,79	9572,79	
	(зона: 4)	10323,13	430,05	318,98	19,79	9574,10	
	(зона: 5)	10333,98	430,05	318,98	19,79	9584,95	
	(зона: 6)	10336,60	430,05	318,98	19,79	9587,57	
	(зона: 7)	10339,84	430,05	318,98	19,79	9590,81	
66-34-4	1,5 м и высоте 4,0 м						65,07
	(зона: 1)	20006,93	809,47	546,53	38,60	18650,93	
	(зона: 2)	20031,13	809,47	546,53	38,60	18675,13	
	(зона: 3)	20031,13	809,47	546,53	38,60	18675,13	
	(зона: 4)	20032,88	809,47	546,53	38,60	18676,88	
	(зона: 5)	20047,39	809,47	546,53	38,60	18691,39	
	(зона: 6)	20050,89	809,47	546,53	38,60	18694,89	
	(зона: 7)	20055,23	809,47	546,53	38,60	18699,23	
66-34-5	1,5 м и высоте 5,0 м						82,03
	(зона: 1)	24795,01	1020,45	645,62	46,90	23128,94	
	(зона: 2)	24824,38	1020,45	645,62	46,90	23158,31	
	(зона: 3)	24824,38	1020,45	645,62	46,90	23158,31	
	(зона: 4)	24826,50	1020,45	645,62	46,90	23160,43	
	(зона: 5)	24844,11	1020,45	645,62	46,90	23178,04	
	(зона: 6)	24848,36	1020,45	645,62	46,90	23182,29	
	(зона: 7)	24853,63	1020,45	645,62	46,90	23187,56	
66-34-6	1,5 м и высоте 6,0 м						97,01
	(зона: 1)	29608,82	1206,80	755,15	56,06	27646,87	
	(зона: 2)	29644,76	1206,80	755,15	56,06	27682,81	
	(зона: 3)	29644,76	1206,80	755,15	56,06	27682,81	
	(зона: 4)	29647,36	1206,80	755,15	56,06	27685,41	
	(зона: 5)	29668,91	1206,80	755,15	56,06	27706,96	
	(зона: 6)	29674,12	1206,80	755,15	56,06	27712,17	
	(зона: 7)	29680,56	1206,80	755,15	56,06	27718,61	

ПЕРЕКРЫТИЕ УЧАСТКОВ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ СЕТЕЙ С ПОМОЩЬЮ ПНЕВМОЗАГЛУШЕК

Таблица 66-35

Очистка участка трубы под заглушку.

Измеритель: 1 операция

Очистка под заглушку участка трубы диаметром:

66-35-1	до 600 мм						1,28
	(зона: 1)	136,71	14,80	119,00	12,34	2,91	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды технических материалов	Наименование и характеристика технических материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	включая неучтенные материалы	
1	2	3	4	5	6	7	8
	(зона: 2)	136,71	14,80	119,00	12,34	2,91	
	(зона: 3)	136,71	14,80	119,00	12,34	2,91	
	(зона: 4)	136,71	14,80	119,00	12,34	2,91	
	(зона: 5)	136,71	14,80	119,00	12,34	2,91	
	(зона: 6)	136,71	14,80	119,00	12,34	2,91	
	(зона: 7)	136,71	14,80	119,00	12,34	2,91	
66-35-2	600-900 мм						1,55
	(зона: 1)	166,24	17,92	145,41	15,12	2,91	
	(зона: 2)	166,24	17,92	145,41	15,12	2,91	
	(зона: 3)	166,24	17,92	145,41	15,12	2,91	
	(зона: 4)	166,24	17,92	145,41	15,12	2,91	
	(зона: 5)	166,24	17,92	145,41	15,12	2,91	
	(зона: 6)	166,24	17,92	145,41	15,12	2,91	
	(зона: 7)	166,24	17,92	145,41	15,12	2,91	
66-35-3	1000-1400 мм						2,13
	(зона: 1)	229,74	24,62	202,21	20,83	2,91	
	(зона: 2)	229,74	24,62	202,21	20,83	2,91	
	(зона: 3)	229,74	24,62	202,21	20,83	2,91	
	(зона: 4)	229,74	24,62	202,21	20,83	2,91	
	(зона: 5)	229,74	24,62	202,21	20,83	2,91	
	(зона: 6)	229,74	24,62	202,21	20,83	2,91	
	(зона: 7)	229,74	24,62	202,21	20,83	2,91	

Таблица 66-36

Монтаж и демонтаж резинокордной пневмозаглушки.

Измеритель: 1 шт.

Монтаж и демонтаж резинокордной пневмозаглушки диаметром:

66-36-1	100-200 мм						4,53
	(зона: 1)	1399,85	52,37	188,14	0,00	1159,34	
	(зона: 2)	1399,85	52,37	188,14	0,00	1159,34	
	(зона: 3)	1399,85	52,37	188,14	0,00	1159,34	
	(зона: 4)	1399,85	52,37	188,14	0,00	1159,34	
	(зона: 5)	1399,85	52,37	188,14	0,00	1159,34	
	(зона: 6)	1399,85	52,37	188,14	0,00	1159,34	
	(зона: 7)	1399,85	52,37	188,14	0,00	1159,34	
66-36-2	200-400 мм						8,6
	(зона: 1)	1590,44	99,42	189,37	0,00	1301,65	
	(зона: 2)	1590,44	99,42	189,37	0,00	1301,65	
	(зона: 3)	1590,44	99,42	189,37	0,00	1301,65	
	(зона: 4)	1590,44	99,42	189,37	0,00	1301,65	
	(зона: 5)	1590,44	99,42	189,37	0,00	1301,65	
	(зона: 6)	1590,44	99,42	189,37	0,00	1301,65	
	(зона: 7)	1590,44	99,42	189,37	0,00	1301,65	
66-36-3	400-600 мм						12,49
	(зона: 1)	1689,81	144,38	243,78	33,52	1301,65	
	(зона: 2)	1689,81	144,38	243,78	33,52	1301,65	
	(зона: 3)	1689,81	144,38	243,78	33,52	1301,65	
	(зона: 4)	1689,81	144,38	243,78	33,52	1301,65	
	(зона: 5)	1689,81	144,38	243,78	33,52	1301,65	
	(зона: 6)	1689,81	144,38	243,78	33,52	1301,65	
	(зона: 7)	1689,81	144,38	243,78	33,52	1301,65	
66-36-4	600-800 мм						21,6
	(зона: 1)	2953,44	249,70	450,66	67,05	2253,08	
	(зона: 2)	2953,44	249,70	450,66	67,05	2253,08	

Номера расценов	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций		В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				исполн.	в т.ч. оплата труда машинистов		
1	2	3	4	5	6	7	8
	(зона: 3)	2953,44	249,70	450,66	67,05	2253,08	
	(зона: 4)	2953,44	249,70	450,66	67,05	2253,08	
	(зона: 5)	2953,44	249,70	450,66	67,05	2253,08	
	(зона: 6)	2953,44	249,70	450,66	67,05	2253,08	
	(зона: 7)	2953,44	249,70	450,66	67,05	2253,08	
66-36-5	800 1200 мм						43,41
	(зона: 1)	4040,01	501,82	721,76	110,98	2816,43	
	(зона: 2)	4040,01	501,82	721,76	110,98	2816,43	
	(зона: 3)	4040,01	501,82	721,76	110,98	2816,43	
	(зона: 4)	4040,01	501,82	721,76	110,98	2816,43	
	(зона: 5)	4040,01	501,82	721,76	110,98	2816,43	
	(зона: 6)	4040,01	501,82	721,76	110,98	2816,43	
	(зона: 7)	4040,01	501,82	721,76	110,98	2816,43	
66-36-6	Контроль поддержания заглушки в сутки						4,26
	(зона: 1-7)	259,92	49,25	210,67	12,72	0,00	

БЕСТРАНШЕЙНАЯ ЗАМЕНА КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБОПРОВОДОВ

Таблица 66-37

Бестраншейная замена канализационных трубопроводов укороченными патрубками с помощью пневмопробойника.

Измеритель: 100 м трубопровода

Бестраншейная замена канализационных трубопроводов укороченными пластмассовыми патрубками с помощью пневмопробойника с изменением диаметра:

66-37-1	du 100 мм на dn 225 мм						2530,5
	(зона: 1)	187386,75	30138,26	129486,35	6870,19	27762,14	
	(зона: 2)	187429,06	30138,26	129486,35	6870,19	27804,45	
	(зона: 3)	187422,88	30138,26	129486,35	6870,19	27798,27	
	(зона: 4)	187425,95	30138,26	129486,35	6870,19	27801,34	
	(зона: 5)	187465,32	30138,26	129486,35	6870,19	27840,71	
	(зона: 6)	187460,74	30138,26	129486,35	6870,19	27836,13	
	(зона: 7)	187474,58	30138,26	129486,35	6870,19	27849,97	
66-37-2	du 230 мм на dn 315 мм						2711,7
	(зона: 1)	209445,81	32296,35	124514,25	6698,14	52635,21	
	(зона: 2)	209488,12	32296,35	124514,25	6698,14	52677,52	
	(зона: 3)	209481,94	32296,35	124514,25	6698,14	52671,34	
	(зона: 4)	209485,01	32296,35	124514,25	6698,14	52674,41	
	(зона: 5)	209524,38	32296,35	124514,25	6698,14	52713,78	
	(зона: 6)	209519,80	32296,35	124514,25	6698,14	52709,20	
	(зона: 7)	209533,64	32296,35	124514,25	6698,14	52723,04	
66-37-3	du 230 мм на dn 225 мм						2443
	(зона: 1)	170489,62	29096,13	113631,35	6333,52	27762,14	
	(зона: 2)	170531,93	29096,13	113631,35	6333,52	27804,45	
	(зона: 3)	170525,75	29096,13	113631,35	6333,52	27798,27	
	(зона: 4)	170528,82	29096,13	113631,35	6333,52	27801,34	
	(зона: 5)	170568,19	29096,13	113631,35	6333,52	27840,71	
	(зона: 6)	170563,61	29096,13	113631,35	6333,52	27836,13	
	(зона: 7)	170577,45	29096,13	113631,35	6333,52	27849,97	
66-37-4	большого на меньший диаметр трубы						2643,3
	(зона: 1)	200991,24	31481,70	116874,33	6610,62	52635,21	
	(зона: 2)	201033,55	31481,70	116874,33	6610,62	52677,52	
	(зона: 3)	201027,37	31481,70	116874,33	6610,62	52671,34	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций		В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения	Прямые затраты, руб.				расцен. неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
	(зона: 4)	201030,44	31481,70	116874,33	6610,62	52674,41	
	(зона: 5)	201069,81	31481,70	116874,33	6610,62	52713,78	
	(зона: 6)	201065,23	31481,70	116874,33	6610,62	52709,20	
	(зона: 7)	201079,07	31481,70	116874,33	6610,62	52723,04	
66-37-5	На каждый дополнительный колодез сверх двух добавлять к расценкам 66-37-1, 66-37-2, 66-37-3, 66-37-4						153,8
	(зона: 1)	6955,41	1831,76	4292,56	501,96	831,09	
	(зона: 2)	6976,54	1831,76	4292,56	501,96	852,22	
	(зона: 3)	6973,45	1831,76	4292,56	501,96	849,13	
	(зона: 4)	6974,99	1831,76	4292,56	501,96	850,67	
	(зона: 5)	6994,65	1831,76	4292,56	501,96	870,33	
	(зона: 6)	6992,36	1831,76	4292,56	501,96	868,04	
	(зона: 7)	6999,27	1831,76	4292,56	501,96	874,95	

Таблица 66-38

Заполнение упраздняемых трубопроводов или межатрубногo пространства при трубах в футляре песком, бетоном, раствором.

Измеритель: 1 м³ заполнения

Заполнение трубопроводов или межатрубногo пространства при трубах в футляре:

66-38-1	песком						3,05
	(зона: 1)	323,95	31,66	114,60	6,82	177,69	
	(зона: 2)	356,16	31,66	114,60	6,82	209,90	
	(зона: 3)	361,64	31,66	114,60	6,82	215,38	
	(зона: 4)	368,20	31,66	114,60	6,82	221,94	
	(зона: 5)	381,28	31,66	114,60	6,82	235,02	
	(зона: 6)	387,02	31,66	114,60	6,82	240,76	
	(зона: 7)	413,28	31,66	114,60	6,82	267,02	
66-38-2	бетоном						2,33
	(зона: 1)	672,31	24,79	114,60	6,82	532,92	
	(зона: 2)	695,76	24,79	114,60	6,82	556,37	
	(зона: 3)	692,33	24,79	114,60	6,82	552,94	
	(зона: 4)	694,05	24,79	114,60	6,82	554,66	
	(зона: 5)	715,88	24,79	114,60	6,82	576,49	
	(зона: 6)	713,33	24,79	114,60	6,82	573,94	
	(зона: 7)	721,02	24,79	114,60	6,82	581,63	
66-38-3	цементным раствором						2,33
	(зона: 1)	793,43	24,79	114,60	6,82	654,04	
	(зона: 2)	817,27	24,79	114,60	6,82	677,88	
	(зона: 3)	817,27	24,79	114,60	6,82	677,88	
	(зона: 4)	818,99	24,79	114,60	6,82	679,60	
	(зона: 5)	833,29	24,79	114,60	6,82	693,90	
	(зона: 6)	836,75	24,79	114,60	6,82	697,36	
	(зона: 7)	841,02	24,79	114,60	6,82	701,63	

Таблица 66-39

Бестраншейная замена канализационных трубопроводов укороченными патрубками «ВИП-ЛАЙНЕР» с помощью пневмопробойника.

Измеритель: 100 м трубопровода

Бестраншейная замена трубопроводов укороченными пластмассовыми патрубками «ВИП-ЛАЙНЕР» с помощью пневмопробойника с изменением диаметра:

66-39-1	dy 150 мм на dy 200 мм						1440,2
	(зона: 1)	148188,38	17152,78	110807,61	6386,90	20227,99	

Номера расценов	Наименование и характеристики строительных работ и конструкций		В том числе, руб.				
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды исчислительных материалов	Наименование и характеристики исчислительных тасованных материалов, единица измерения	Прямые затраты, руб.		исчет	в т.ч. оплата труда машинистов	исчет исчислительных материалов	Затраты труда рабочих, чел.-ч.
1	2	3	4	5	6	7	8
	(зона: 2)	148216,31	17152,78	110807,61	6386,90	20255,92	
	(зона: 3)	148212,22	17152,78	110807,61	6386,90	20251,83	
	(зона: 4)	148214,25	17152,78	110807,61	6386,90	20253,86	
	(зона: 5)	148240,24	17152,78	110807,61	6386,90	20279,85	
	(зона: 6)	148237,22	17152,78	110807,61	6386,90	20276,83	
	(зона: 7)	148246,35	17152,78	110807,61	6386,90	20285,96	
66-39-2	dy 150 мм 225 мм; dy 200 мм на dn 280 мм						1433,9
	(зона: 1)	150834,13	17077,75	108472,55	6269,49	25283,83	
	(зона: 2)	150862,06	17077,75	108472,55	6269,49	25311,76	
	(зона: 3)	150857,98	17077,75	108472,55	6269,49	25307,68	
	(зона: 4)	150860,01	17077,75	108472,55	6269,49	25309,71	
	(зона: 5)	150885,99	17077,75	108472,55	6269,49	25335,69	
	(зона: 6)	150882,97	17077,75	108472,55	6269,49	25332,67	
	(зона: 7)	150892,11	17077,75	108472,55	6269,49	25341,81	
66-39-3	dy 230 мм на dn 250 мм; dy 250 мм на dn 280 мм						1418,9
	(зона: 1)	153947,23	16899,10	106100,60	6146,08	30947,53	
	(зона: 2)	153975,16	16899,10	106100,60	6146,08	30975,46	
	(зона: 3)	153971,07	16899,10	106100,60	6146,08	30971,37	
	(зона: 4)	153973,10	16899,10	106100,60	6146,08	30973,40	
	(зона: 5)	153999,09	16899,10	106100,60	6146,08	30999,39	
	(зона: 6)	153996,07	16899,10	106100,60	6146,08	30996,37	
	(зона: 7)	154005,20	16899,10	106100,60	6146,08	31005,50	
66-39-4	dy 230 мм на dn 280 мм; dy 200 мм на dn 250 мм; dy 250 мм на dn 315 мм						1499,6
	(зона: 1)	169488,44	17860,24	113238,59	6509,74	38389,61	
	(зона: 2)	169516,37	17860,24	113238,59	6509,74	38417,54	
	(зона: 3)	169512,29	17860,24	113238,59	6509,74	38413,46	
	(зона: 4)	169514,32	17860,24	113238,59	6509,74	38415,49	
	(зона: 5)	169540,30	17860,24	113238,59	6509,74	38441,47	
	(зона: 6)	169537,28	17860,24	113238,59	6509,74	38438,45	
	(зона: 7)	169546,42	17860,24	113238,59	6509,74	38447,59	
66-39-5	dy 300 мм на dn 315 мм						1404,9
	(зона: 1)	168774,20	16732,36	103750,79	6027,86	48291,05	
	(зона: 2)	168802,13	16732,36	103750,79	6027,86	48318,98	
	(зона: 3)	168798,05	16732,36	103750,79	6027,86	48314,90	
	(зона: 4)	168800,08	16732,36	103750,79	6027,86	48316,93	
	(зона: 5)	168826,06	16732,36	103750,79	6027,86	48342,91	
	(зона: 6)	168823,04	16732,36	103750,79	6027,86	48339,89	
	(зона: 7)	168832,18	16732,36	103750,79	6027,86	48349,03	
66-39-6	dy 350 мм на dn 355 мм						1359,1
	(зона: 1)	178258,25	16186,88	101404,66	5909,17	60666,71	
	(зона: 2)	178286,18	16186,88	101404,66	5909,17	60694,64	
	(зона: 3)	178282,10	16186,88	101404,66	5909,17	60690,56	
	(зона: 4)	178284,13	16186,88	101404,66	5909,17	60692,59	
	(зона: 5)	178310,11	16186,88	101404,66	5909,17	60718,57	
	(зона: 6)	178307,09	16186,88	101404,66	5909,17	60715,55	
	(зона: 7)	178316,23	16186,88	101404,66	5909,17	60724,69	
66-39-7	большого на меньший диаметр трубы						1359,2
	(зона: 1)	148510,56	16188,07	101378,84	5909,17	30943,65	
	(зона: 2)	148538,49	16188,07	101378,84	5909,17	30971,58	
	(зона: 3)	148534,40	16188,07	101378,84	5909,17	30967,49	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды технических материалов	Наименование и характеристика технических материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	включая неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
	(зона: 4)	148536,43	16188,07	101378,84	5909,17	30969,52	
	(зона: 5)	148562,42	16188,07	101378,84	5909,17	30995,51	
	(зона: 6)	148559,40	16188,07	101378,84	5909,17	30992,49	
	(зона: 7)	148568,53	16188,07	101378,84	5909,17	31001,62	

Таблица 66-40

Бестраншейное восстановление канализационных трубопроводов методом «ФЛЕКСОРЕН».

Измеритель: 100 м трубопровода

66-40-1	Бестраншейная замена трубопроводов трубами «ФЛЕКСОРЕН» диаметром 140-270 мм						850,75
	(зона: 1)	137230,86	10438,70	57906,57	2809,56	68885,59	
	(зона: 2)	137475,16	10438,70	57906,57	2809,56	69129,89	
	(зона: 3)	137475,16	10438,70	57906,57	2809,56	69129,89	
	(зона: 4)	137492,84	10438,70	57906,57	2809,56	69147,57	
	(зона: 5)	137639,37	10438,70	57906,57	2809,56	69294,10	
	(зона: 6)	137674,73	10438,70	57906,57	2809,56	69329,46	
	(зона: 7)	137718,52	10438,70	57906,57	2809,56	69373,25	

Таблица 66-41

Восстановление канализационных трубопроводов методом «ИНСИТУФОРМ».

Измеритель: 100 м трубопровода

Восстановление канализационных трубопроводов методом «ИНСИТУФОРМ» диаметром:

66-41-1	300 мм						1083,3
	(зона: 1)	344696,63	13660,41	95967,87	2284,04	235068,35	
	(зона: 2)	344697,81	13660,41	95967,87	2284,04	235069,53	
	(зона: 3)	344697,81	13660,41	95967,87	2284,04	235069,53	
	(зона: 4)	344697,89	13660,41	95967,87	2284,04	235069,61	
	(зона: 5)	344698,59	13660,41	95967,87	2284,04	235070,31	
	(зона: 6)	344698,77	13660,41	95967,87	2284,04	235070,49	
	(зона: 7)	344698,98	13660,41	95967,87	2284,04	235070,70	
66-41-2	350 мм						1099
	(зона: 1)	393091,92	13858,39	97860,04	2365,20	281373,49	
	(зона: 2)	393093,10	13858,39	97860,04	2365,20	281374,67	
	(зона: 3)	393093,10	13858,39	97860,04	2365,20	281374,67	
	(зона: 4)	393093,18	13858,39	97860,04	2365,20	281374,75	
	(зона: 5)	393093,88	13858,39	97860,04	2365,20	281375,45	
	(зона: 6)	393094,06	13858,39	97860,04	2365,20	281375,63	
	(зона: 7)	393094,27	13858,39	97860,04	2365,20	281375,84	
66-41-3	375 мм						1107
	(зона: 1)	422298,94	13959,27	98806,12	2405,81	309533,55	
	(зона: 2)	422300,12	13959,27	98806,12	2405,81	309534,73	
	(зона: 3)	422300,12	13959,27	98806,12	2405,81	309534,73	
	(зона: 4)	422300,20	13959,27	98806,12	2405,81	309534,81	
	(зона: 5)	422300,90	13959,27	98806,12	2405,81	309535,51	
	(зона: 6)	422301,08	13959,27	98806,12	2405,81	309535,69	
	(зона: 7)	422301,29	13959,27	98806,12	2405,81	309535,90	
66-41-4	400 мм						1115,2
	(зона: 1)	451512,11	14062,67	99752,21	2446,60	337697,23	
	(зона: 2)	451513,29	14062,67	99752,21	2446,60	337698,41	
	(зона: 3)	451513,29	14062,67	99752,21	2446,60	337698,41	
	(зона: 4)	451513,37	14062,67	99752,21	2446,60	337698,49	
	(зона: 5)	451514,07	14062,67	99752,21	2446,60	337699,19	
	(зона: 6)	451514,25	14062,67	99752,21	2446,60	337699,37	

Номера расценов	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций		В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды исчислительных материалов	Наименование и характеристика исчислительных элементов материалов, единица измерения	Прямые затраты, руб.		исето	в т.ч. оплата труда машинистов	исход. неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
	(зона: 7)	451514,46	14062,67	99752,21	2446,60	337699,58	
66-41-5	450 мм						1175,5
	(зона: 1)	523801,03	14823,06	103794,14	2585,35	405183,83	
	(зона: 2)	523802,21	14823,06	103794,14	2585,35	405185,01	
	(зона: 3)	523802,21	14823,06	103794,14	2585,35	405185,01	
	(зона: 4)	523802,29	14823,06	103794,14	2585,35	405185,09	
	(зона: 5)	523802,99	14823,06	103794,14	2585,35	405185,79	
	(зона: 6)	523803,17	14823,06	103794,14	2585,35	405185,97	
	(зона: 7)	523803,38	14823,06	103794,14	2585,35	405186,18	
66-41-6	500 мм						1189,8
	(зона: 1)	607745,36	15003,38	106632,39	2706,46	486109,59	
	(зона: 2)	607746,54	15003,38	106632,39	2706,46	486110,77	
	(зона: 3)	607746,54	15003,38	106632,39	2706,46	486110,77	
	(зона: 4)	607746,62	15003,38	106632,39	2706,46	486110,85	
	(зона: 5)	607747,32	15003,38	106632,39	2706,46	486111,55	
	(зона: 6)	607747,50	15003,38	106632,39	2706,46	486111,73	
	(зона: 7)	607747,71	15003,38	106632,39	2706,46	486111,94	
66-41-7	600 мм						1231,2
	(зона: 1)	798267,39	15525,43	111943,69	2898,54	670798,27	
	(зона: 2)	798268,57	15525,43	111943,69	2898,54	670799,45	
	(зона: 3)	798268,57	15525,43	111943,69	2898,54	670799,45	
	(зона: 4)	798268,65	15525,43	111943,69	2898,54	670799,53	
	(зона: 5)	798269,35	15525,43	111943,69	2898,54	670800,23	
	(зона: 6)	798269,53	15525,43	111943,69	2898,54	670800,41	
	(зона: 7)	798269,74	15525,43	111943,69	2898,54	670800,62	
66-41-8	700 мм						1297
	(зона: 1)	1060427,27	16355,17	118500,59	3146,10	925571,51	
	(зона: 2)	1060428,45	16355,17	118500,59	3146,10	925572,69	
	(зона: 3)	1060428,45	16355,17	118500,59	3146,10	925572,69	
	(зона: 4)	1060428,53	16355,17	118500,59	3146,10	925572,77	
	(зона: 5)	1060429,23	16355,17	118500,59	3146,10	925573,47	
	(зона: 6)	1060429,41	16355,17	118500,59	3146,10	925573,65	
	(зона: 7)	1060429,62	16355,17	118500,59	3146,10	925573,86	
66-41-9	800 мм						1361,4
	(зона: 1)	1420405,41	17167,25	126069,27	3470,54	1277168,89	
	(зона: 2)	1420406,59	17167,25	126069,27	3470,54	1277170,07	
	(зона: 3)	1420406,59	17167,25	126069,27	3470,54	1277170,07	
	(зона: 4)	1420406,67	17167,25	126069,27	3470,54	1277170,15	
	(зона: 5)	1420407,37	17167,25	126069,27	3470,54	1277170,85	
	(зона: 6)	1420407,55	17167,25	126069,27	3470,54	1277171,03	
	(зона: 7)	1420407,76	17167,25	126069,27	3470,54	1277171,24	
66-41-10	900 мм						1456,7
	(зона: 1)	1918150,65	18368,99	137422,29	3957,79	1762359,37	
	(зона: 2)	1918151,83	18368,99	137422,29	3957,79	1762360,55	
	(зона: 3)	1918151,83	18368,99	137422,29	3957,79	1762360,55	
	(зона: 4)	1918151,91	18368,99	137422,29	3957,79	1762360,63	
	(зона: 5)	1918152,61	18368,99	137422,29	3957,79	1762361,33	
	(зона: 6)	1918152,79	18368,99	137422,29	3957,79	1762361,51	
	(зона: 7)	1918153,00	18368,99	137422,29	3957,79	1762361,72	
66-41-11	1000 мм						1628,1
	(зона: 1)	2609937,98	20530,34	157547,67	4786,03	2431859,97	
	(зона: 2)	2609939,16	20530,34	157547,67	4786,03	2431861,15	
	(зона: 3)	2609939,16	20530,34	157547,67	4786,03	2431861,15	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды исчисленных материалов	Наименование и характеристика исчисленных материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	включая неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
	(зона: 4)	2609939,24	20530,34	157547,67	4786,03	2431861,23	
	(зона: 5)	2609939,94	20530,34	157547,67	4786,03	2431861,93	
	(зона: 6)	2609940,12	20530,34	157547,67	4786,03	2431862,11	
	(зона: 7)	2609940,33	20530,34	157547,67	4786,03	2431862,32	
66-41-12	1200 мм						1990,1
	(зона: 1)	3871636,12	25095,16	199002,09	6457,00	3647538,87	
	(зона: 2)	3871637,30	25095,16	199002,09	6457,00	3647540,05	
	(зона: 3)	3871637,30	25095,16	199002,09	6457,00	3647540,05	
	(зона: 4)	3871637,38	25095,16	199002,09	6457,00	3647540,13	
	(зона: 5)	3871638,08	25095,16	199002,09	6457,00	3647540,83	
	(зона: 6)	3871638,26	25095,16	199002,09	6457,00	3647541,01	
	(зона: 7)	3871638,47	25095,16	199002,09	6457,00	3647541,22	
66-41-13	1500 мм						2423,4
	(зона: 1)	5815535,49	30559,07	313735,97	11336,95	5471240,45	
	(зона: 2)	5815536,67	30559,07	313735,97	11336,95	5471241,63	
	(зона: 3)	5815536,67	30559,07	313735,97	11336,95	5471241,63	
	(зона: 4)	5815536,75	30559,07	313735,97	11336,95	5471241,71	
	(зона: 5)	5815537,45	30559,07	313735,97	11336,95	5471242,41	
	(зона: 6)	5815537,63	30559,07	313735,97	11336,95	5471242,59	
	(зона: 7)	5815537,84	30559,07	313735,97	11336,95	5471242,80	

Таблица 66-42

Бестраншейная замена канализационных трубопроводов на пластмассовые методом «ГРУНДОКРАК».

Измеритель: 100 м трубопровода

Бестраншейная замена методом «ГРУНДОКРАК» канализационных трубопроводов на пластмассовые диаметром:

66-42-1	до 250 мм						78,98
	(зона: 1)	24585,36	995,94	8097,32	385,40	15492,10	
	(зона: 2)	24585,36	995,94	8097,32	385,40	15492,10	
	(зона: 3)	24585,36	995,94	8097,32	385,40	15492,10	
	(зона: 4)	24585,36	995,94	8097,32	385,40	15492,10	
	(зона: 5)	24585,36	995,94	8097,32	385,40	15492,10	
	(зона: 6)	24585,36	995,94	8097,32	385,40	15492,10	
	(зона: 7)	24585,36	995,94	8097,32	385,40	15492,10	
66-42-2	315 мм						79,82
	(зона: 1)	56782,06	1006,53	8557,89	396,97	47217,64	
	(зона: 2)	56782,06	1006,53	8557,89	396,97	47217,64	
	(зона: 3)	56782,06	1006,53	8557,89	396,97	47217,64	
	(зона: 4)	56782,06	1006,53	8557,89	396,97	47217,64	
	(зона: 5)	56782,06	1006,53	8557,89	396,97	47217,64	
	(зона: 6)	56782,06	1006,53	8557,89	396,97	47217,64	
	(зона: 7)	56782,06	1006,53	8557,89	396,97	47217,64	
66-42-3	355-450 мм						105,02
	(зона: 1)	86612,69	1324,30	9471,48	429,75	75816,91	
	(зона: 2)	86612,69	1324,30	9471,48	429,75	75816,91	
	(зона: 3)	86612,69	1324,30	9471,48	429,75	75816,91	
	(зона: 4)	86612,69	1324,30	9471,48	429,75	75816,91	
	(зона: 5)	86612,69	1324,30	9471,48	429,75	75816,91	
	(зона: 6)	86612,69	1324,30	9471,48	429,75	75816,91	
	(зона: 7)	86612,69	1324,30	9471,48	429,75	75816,91	
66-42-4	560-630 мм						109,64
	(зона: 1)	164728,26	1382,56	15448,91	492,47	147896,79	
	(зона: 2)	164728,26	1382,56	15448,91	492,47	147896,79	
	(зона: 3)	164728,26	1382,56	15448,91	492,47	147896,79	

Номера расчетов	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				исето	в т.ч. оплата труда машинистов		
Коды исчислительных материалов	Наименование и характеристика исчислительных затрат на материалы, единица измерения					исход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
	(зона: 4)	164728,26	1382,56	15448,91	492,47	147896,79	
	(зона: 5)	164728,26	1382,56	15448,91	492,47	147896,79	
	(зона: 6)	164728,26	1382,56	15448,91	492,47	147896,79	
	(зона: 7)	164728,26	1382,56	15448,91	492,47	147896,79	
66-42-5	710-1200 мм						127,19
	(зона: 1)	316990,19	1603,87	18187,09	679,42	297199,23	
	(зона: 2)	316990,19	1603,87	18187,09	679,42	297199,23	
	(зона: 3)	316990,19	1603,87	18187,09	679,42	297199,23	
	(зона: 4)	316990,19	1603,87	18187,09	679,42	297199,23	
	(зона: 5)	316990,19	1603,87	18187,09	679,42	297199,23	
	(зона: 6)	316990,19	1603,87	18187,09	679,42	297199,23	
	(зона: 7)	316990,19	1603,87	18187,09	679,42	297199,23	

Таблица 66-43

Промывка канализационных сетей спецмашинами «СКАНИЯ» и «SISU».

Измеритель: 100 м трубопровода

Промывка спецмашинами «СКАНИЯ» и «SISU» канализационных трубопроводов диаметром:

66-43-1	150-250 мм						130,53
	(зона: 1)	16383,22	1531,12	14706,60	633,02	145,50	
	(зона: 2)	16383,22	1531,12	14706,60	633,02	145,50	
	(зона: 3)	16383,22	1531,12	14706,60	633,02	145,50	
	(зона: 4)	16383,22	1531,12	14706,60	633,02	145,50	
	(зона: 5)	16383,22	1531,12	14706,60	633,02	145,50	
	(зона: 6)	16383,22	1531,12	14706,60	633,02	145,50	
	(зона: 7)	16383,22	1531,12	14706,60	633,02	145,50	
66-43-2	300 мм						191,5
	(зона: 1)	19305,55	2246,30	16855,55	732,63	203,70	
	(зона: 2)	19305,55	2246,30	16855,55	732,63	203,70	
	(зона: 3)	19305,55	2246,30	16855,55	732,63	203,70	
	(зона: 4)	19305,55	2246,30	16855,55	732,63	203,70	
	(зона: 5)	19305,55	2246,30	16855,55	732,63	203,70	
	(зона: 6)	19305,55	2246,30	16855,55	732,63	203,70	
	(зона: 7)	19305,55	2246,30	16855,55	732,63	203,70	
66-43-3	400 мм						225,3
	(зона: 1)	22726,94	2642,77	19861,07	871,19	223,10	
	(зона: 2)	22726,94	2642,77	19861,07	871,19	223,10	
	(зона: 3)	22726,94	2642,77	19861,07	871,19	223,10	
	(зона: 4)	22726,94	2642,77	19861,07	871,19	223,10	
	(зона: 5)	22726,94	2642,77	19861,07	871,19	223,10	
	(зона: 6)	22726,94	2642,77	19861,07	871,19	223,10	
	(зона: 7)	22726,94	2642,77	19861,07	871,19	223,10	
66-43-4	500 мм						276
	(зона: 1)	27859,03	3237,48	24369,35	1079,86	252,20	
	(зона: 2)	27859,03	3237,48	24369,35	1079,86	252,20	
	(зона: 3)	27859,03	3237,48	24369,35	1079,86	252,20	
	(зона: 4)	27859,03	3237,48	24369,35	1079,86	252,20	
	(зона: 5)	27859,03	3237,48	24369,35	1079,86	252,20	
	(зона: 6)	27859,03	3237,48	24369,35	1079,86	252,20	
	(зона: 7)	27859,03	3237,48	24369,35	1079,86	252,20	
66-43-5	600 мм						312,62
	(зона: 1)	31538,91	3667,03	27600,28	1228,33	271,60	
	(зона: 2)	31538,91	3667,03	27600,28	1228,33	271,60	
	(зона: 3)	31538,91	3667,03	27600,28	1228,33	271,60	
	(зона: 4)	31538,91	3667,03	27600,28	1228,33	271,60	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
1	2	3	4	5	6	7	8
66-43-6	700 мм						
	(зона: 5)	31538,91	3667,03	27600,28	1228,33	271,60	
	(зона: 6)	31538,91	3667,03	27600,28	1228,33	271,60	
	(зона: 7)	31538,91	3667,03	27600,28	1228,33	271,60	
	(зона: 1)	36402,45	4232,18	31883,15	1426,49	287,12	
	(зона: 2)	36402,45	4232,18	31883,15	1426,49	287,12	
	(зона: 3)	36402,45	4232,18	31883,15	1426,49	287,12	
66-43-7	800 мм						
	(зона: 4)	36402,45	4232,18	31883,15	1426,49	287,12	
	(зона: 5)	36402,45	4232,18	31883,15	1426,49	287,12	
	(зона: 6)	36402,45	4232,18	31883,15	1426,49	287,12	
	(зона: 7)	36402,45	4232,18	31883,15	1426,49	287,12	
	(зона: 1)	43210,32	5025,13	37894,19	1704,44	291,00	
	(зона: 2)	43210,32	5025,13	37894,19	1704,44	291,00	
66-43-8	900 мм						
	(зона: 3)	43210,32	5025,13	37894,19	1704,44	291,00	
	(зона: 4)	43210,32	5025,13	37894,19	1704,44	291,00	
	(зона: 5)	43210,32	5025,13	37894,19	1704,44	291,00	
	(зона: 6)	43210,32	5025,13	37894,19	1704,44	291,00	
	(зона: 7)	43210,32	5025,13	37894,19	1704,44	291,00	
	(зона: 1)	53455,10	6214,55	46910,75	2119,72	329,80	
66-43-9	1000 мм						
	(зона: 2)	53455,10	6214,55	46910,75	2119,72	329,80	
	(зона: 3)	53455,10	6214,55	46910,75	2119,72	329,80	
	(зона: 4)	53455,10	6214,55	46910,75	2119,72	329,80	
	(зона: 5)	53455,10	6214,55	46910,75	2119,72	329,80	
	(зона: 6)	53455,10	6214,55	46910,75	2119,72	329,80	
	(зона: 7)	53455,10	6214,55	46910,75	2119,72	329,80	
66-43-10	1200 мм						
	(зона: 1)	70492,69	8205,14	61938,35	2814,01	349,20	
	(зона: 2)	70492,69	8205,14	61938,35	2814,01	349,20	
	(зона: 3)	70492,69	8205,14	61938,35	2814,01	349,20	
	(зона: 4)	70492,69	8205,14	61938,35	2814,01	349,20	
	(зона: 5)	70492,69	8205,14	61938,35	2814,01	349,20	
	(зона: 6)	70492,69	8205,14	61938,35	2814,01	349,20	
	(зона: 7)	70492,69	8205,14	61938,35	2814,01	349,20	
	(зона: 1)	104551,43	12169,88	91993,55	4202,57	388,00	
	(зона: 2)	104551,43	12169,88	91993,55	4202,57	388,00	
	(зона: 3)	104551,43	12169,88	91993,55	4202,57	388,00	
	(зона: 4)	104551,43	12169,88	91993,55	4202,57	388,00	
	(зона: 5)	104551,43	12169,88	91993,55	4202,57	388,00	
	(зона: 6)	104551,43	12169,88	91993,55	4202,57	388,00	
	</						

Таблица 66-44

Восстановление канализационных колодцев методом «TROLINING».

Измеритель: 1 колодец

Восстановление канализационных колодцев методом «TROLINING» при диаметре колодцев:

66-44-1	1,0 м и высоте 1,0 м						108,46
	(зона: 1)	11833,74	1291,76	2219,58	343,12	8322,40	
	(зона: 2)	11833,74	1291,76	2219,58	343,12	8322,40	
	(зона: 3)	11833,74	1291,76	2219,58	343,12	8322,40	
	(зона: 4)	11833,74	1291,76	2219,58	343,12	8322,40	
	(зона: 5)	11833,74	1291,76	2219,58	343,12	8322,40	

Номера расценов	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			затрата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				исето	в т.ч. оплата труда машинистов	исход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
	(зона: 6)	11833,74	1291,76	2219,58	343,12	8322,40	
	(зона: 7)	11833,74	1291,76	2219,58	343,12	8322,40	
66-44-2	1,0 м и высоте 2,5 м						114,82
	(зона: 1)	12577,22	1367,51	2304,84	351,70	8904,87	
	(зона: 2)	12577,22	1367,51	2304,84	351,70	8904,87	
	(зона: 3)	12577,22	1367,51	2304,84	351,70	8904,87	
	(зона: 4)	12577,22	1367,51	2304,84	351,70	8904,87	
	(зона: 5)	12577,22	1367,51	2304,84	351,70	8904,87	
	(зона: 6)	12577,22	1367,51	2304,84	351,70	8904,87	
	(зона: 7)	12577,22	1367,51	2304,84	351,70	8904,87	
66-44-3	1,0 м и высоте 3,0 м						129,01
	(зона: 1)	13551,54	1536,51	2393,65	357,94	9621,38	
	(зона: 2)	13551,54	1536,51	2393,65	357,94	9621,38	
	(зона: 3)	13551,54	1536,51	2393,65	357,94	9621,38	
	(зона: 4)	13551,54	1536,51	2393,65	357,94	9621,38	
	(зона: 5)	13551,54	1536,51	2393,65	357,94	9621,38	
	(зона: 6)	13551,54	1536,51	2393,65	357,94	9621,38	
	(зона: 7)	13551,54	1536,51	2393,65	357,94	9621,38	
66-44-4	1,5 м и высоте 4,0 м						217,18
	(зона: 1)	18334,49	2586,61	3368,53	480,47	12379,35	
	(зона: 2)	18334,49	2586,61	3368,53	480,47	12379,35	
	(зона: 3)	18334,49	2586,61	3368,53	480,47	12379,35	
	(зона: 4)	18334,49	2586,61	3368,53	480,47	12379,35	
	(зона: 5)	18334,49	2586,61	3368,53	480,47	12379,35	
	(зона: 6)	18334,49	2586,61	3368,53	480,47	12379,35	
	(зона: 7)	18334,49	2586,61	3368,53	480,47	12379,35	
66-44-5	1,5 м и высоте 5,0 м						235,96
	(зона: 1)	20548,43	2810,28	3550,58	497,45	14187,57	
	(зона: 2)	20548,43	2810,28	3550,58	497,45	14187,57	
	(зона: 3)	20548,43	2810,28	3550,58	497,45	14187,57	
	(зона: 4)	20548,43	2810,28	3550,58	497,45	14187,57	
	(зона: 5)	20548,43	2810,28	3550,58	497,45	14187,57	
	(зона: 6)	20548,43	2810,28	3550,58	497,45	14187,57	
	(зона: 7)	20548,43	2810,28	3550,58	497,45	14187,57	
66-44-6	1,5 м и высоте 6,0 м						270,41
	(зона: 1)	23051,72	3220,58	3753,95	514,73	16077,19	
	(зона: 2)	23051,72	3220,58	3753,95	514,73	16077,19	
	(зона: 3)	23051,72	3220,58	3753,95	514,73	16077,19	
	(зона: 4)	23051,72	3220,58	3753,95	514,73	16077,19	
	(зона: 5)	23051,72	3220,58	3753,95	514,73	16077,19	
	(зона: 6)	23051,72	3220,58	3753,95	514,73	16077,19	
	(зона: 7)	23051,72	3220,58	3753,95	514,73	16077,19	

Таблица 66-45

Восстановление канализационных колодцев полиэтиленовыми трубами.

Измеритель: 1 колодец

Восстановление канализационных колодцев полиэтиленовыми трубами при диаметре колодцев:

66-45-1	1,0 м и высоте 1,0 м						97,18
	(зона: 1)	12614,31	1123,40	2115,15	329,74	9375,76	
	(зона: 2)	12626,29	1123,40	2115,15	329,74	9387,74	
	(зона: 3)	12626,29	1123,40	2115,15	329,74	9387,74	
	(зона: 4)	12627,15	1123,40	2115,15	329,74	9388,60	
	(зона: 5)	12634,34	1123,40	2115,15	329,74	9395,79	
	(зона: 6)	12636,07	1123,40	2115,15	329,74	9397,52	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
1	2	3	4	5	6	7	8
	(зона: 7)	12638,22	1123,40	2115,15	329,74	9399,67	
66-45-2	1,0 м и высоте 2,5 м						104,61
	(зона: 1)	17187,31	1209,29	2203,52	340,34	13774,50	
	(зона: 2)	17202,34	1209,29	2203,52	340,34	13789,53	
	(зона: 3)	17202,34	1209,29	2203,52	340,34	13789,53	
	(зона: 4)	17203,43	1209,29	2203,52	340,34	13790,62	
	(зона: 5)	17212,45	1209,29	2203,52	340,34	13799,64	
	(зона: 6)	17214,62	1209,29	2203,52	340,34	13801,81	
(зона: 7)	17217,32	1209,29	2203,52	340,34	13804,51		
66-45-3	1,0 м и высоте 3,0 м						113,92
	(зона: 1)	18959,79	1316,92	2275,46	347,46	15367,41	
	(зона: 2)	18977,87	1316,92	2275,46	347,46	15385,49	
	(зона: 3)	18977,87	1316,92	2275,46	347,46	15385,49	
	(зона: 4)	18979,18	1316,92	2275,46	347,46	15386,80	
	(зона: 5)	18990,03	1316,92	2275,46	347,46	15397,65	
	(зона: 6)	18992,65	1316,92	2275,46	347,46	15400,27	
(зона: 7)	18995,89	1316,92	2275,46	347,46	15403,51		
66-45-4	1,5 м и высоте 4,0 м						196,18
	(зона: 1)	29962,26	2267,84	3230,52	467,17	24463,90	
	(зона: 2)	29986,46	2267,84	3230,52	467,17	24488,10	
	(зона: 3)	29986,46	2267,84	3230,52	467,17	24488,10	
	(зона: 4)	29988,21	2267,84	3230,52	467,17	24489,85	
	(зона: 5)	30002,72	2267,84	3230,52	467,17	24504,36	
	(зона: 6)	30006,22	2267,84	3230,52	467,17	24507,86	
(зона: 7)	30010,56	2267,84	3230,52	467,17	24512,20		
66-45-5	1,5 м и высоте 5,0 м						218,67
	(зона: 1)	34965,37	2527,83	3414,04	487,41	29023,50	
	(зона: 2)	34995,44	2527,83	3414,04	487,41	29053,57	
	(зона: 3)	34995,44	2527,83	3414,04	487,41	29053,57	
	(зона: 4)	34997,62	2527,83	3414,04	487,41	29055,75	
	(зона: 5)	35015,65	2527,83	3414,04	487,41	29073,78	
	(зона: 6)	35020,00	2527,83	3414,04	487,41	29078,13	
(зона: 7)	35025,39	2527,83	3414,04	487,41	29083,52		
66-45-6	1,5 м и высоте 6,0 м						244,52
	(зона: 1)	40009,17	2826,65	3604,12	508,37	33578,40	
	(зона: 2)	40045,11	2826,65	3604,12	508,37	33614,34	
	(зона: 3)	40045,11	2826,65	3604,12	508,37	33614,34	
	(зона: 4)	40047,71	2826,65	3604,12	508,37	33616,94	
	(зона: 5)	40069,27	2826,65	3604,12	508,37	33638,50	
	(зона: 6)	40074,47	2826,65	3604,12	508,37	33643,70	
(зона: 7)	40080,91	2826,65	3604,12	508,37	33650,14		

Таблица 66-46

Крепление траншей с помощью крепежных блоков.

Измеритель: 100 п. м траншей

Крепление траншей с помощью блоков размерами:

66-46-1	3,5х2,4х3,5х1,3						1741,14
	(зона: 1)	168638,21	20423,57	89663,69	8452,55	58550,95	
	(зона: 2)	168638,21	20423,57	89663,69	8452,55	58550,95	
	(зона: 3)	168638,21	20423,57	89663,69	8452,55	58550,95	
	(зона: 4)	168638,21	20423,57	89663,69	8452,55	58550,95	
	(зона: 5)	168638,21	20423,57	89663,69	8452,55	58550,95	
	(зона: 6)	168638,21	20423,57	89663,69	8452,55	58550,95	
	(зона: 7)	168638,21	20423,57	89663,69	8452,55	58550,95	

Номера расценов	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций		В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды исчислительных материалов	Наименование и характеристика исчислительных элементов материалов, единица измерения	Прямые затраты, руб.		исето	в т.ч. оплата труда машинистов	исход. исчислительных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
66-46-2	4,0х2,4 4,0х1,3						2806
	(зона: 1)	253274,10	32914,38	133234,43	12523,54	87125,29	
	(зона: 2)	253274,10	32914,38	133234,43	12523,54	87125,29	
	(зона: 3)	253274,10	32914,38	133234,43	12523,54	87125,29	
	(зона: 4)	253274,10	32914,38	133234,43	12523,54	87125,29	
	(зона: 5)	253274,10	32914,38	133234,43	12523,54	87125,29	
	(зона: 6)	253274,10	32914,38	133234,43	12523,54	87125,29	
	(зона: 7)	253274,10	32914,38	133234,43	12523,54	87125,29	

Таблица 66-47

Санация внутренней поверхности стальных труб водопроводных сетей методом нанесения цементно-песчаного раствора.

Измеритель: 100 м трубопровода

Санация внутренней поверхности стальных труб водопроводных сетей методом нанесения цементно-песчаного раствора, диаметром:

66-47-1	до 200 мм						359,44
	(зона: 1)	117504,89	4870,41	110820,55	2012,39	1813,93	
	(зона: 2)	117504,89	4870,41	110820,55	2012,39	1813,93	
	(зона: 3)	117506,77	4870,41	110820,55	2012,39	1815,81	
	(зона: 4)	117511,67	4870,41	110820,55	2012,39	1820,71	
	(зона: 5)	117506,77	4870,41	110820,55	2012,39	1815,81	
	(зона: 6)	117511,67	4870,41	110820,55	2012,39	1820,71	
	(зона: 7)	117511,67	4870,41	110820,55	2012,39	1820,71	
66-47-2	до 300 мм						377,03
	(зона: 1)	121226,30	5108,76	113789,53	2035,61	2328,01	
	(зона: 2)	121226,30	5108,76	113789,53	2035,61	2328,01	
	(зона: 3)	121229,31	5108,76	113789,53	2035,61	2331,02	
	(зона: 4)	121237,14	5108,76	113789,53	2035,61	2338,85	
	(зона: 5)	121229,31	5108,76	113789,53	2035,61	2331,02	
	(зона: 6)	121237,14	5108,76	113789,53	2035,61	2338,85	
	(зона: 7)	121237,14	5108,76	113789,53	2035,61	2338,85	
66-47-3	до 600 мм						436,28
	(зона: 1)	128785,85	5911,59	118122,19	1858,75	4752,07	
	(зона: 2)	128785,85	5911,59	118122,19	1858,75	4752,07	
	(зона: 3)	128791,50	5911,59	118122,19	1858,75	4757,72	
	(зона: 4)	128806,18	5911,59	118122,19	1858,75	4772,40	
	(зона: 5)	128791,50	5911,59	118122,19	1858,75	4757,72	
	(зона: 6)	128806,18	5911,59	118122,19	1858,75	4772,40	
	(зона: 7)	128806,18	5911,59	118122,19	1858,75	4772,40	
66-47-4	до 900 мм						510,14
	(зона: 1)	144919,59	6912,40	131356,07	2045,54	6651,12	
	(зона: 2)	144919,59	6912,40	131356,07	2045,54	6651,12	
	(зона: 3)	144928,20	6912,40	131356,07	2045,54	6659,73	
	(зона: 4)	144950,56	6912,40	131356,07	2045,54	6682,09	
	(зона: 5)	144928,20	6912,40	131356,07	2045,54	6659,73	
	(зона: 6)	144950,56	6912,40	131356,07	2045,54	6682,09	
	(зона: 7)	144950,56	6912,40	131356,07	2045,54	6682,09	
66-47-5	до 1200 мм						586,33
	(зона: 1)	177994,71	7944,77	157960,41	2138,78	12089,53	
	(зона: 2)	177994,71	7944,77	157960,41	2138,78	12089,53	
	(зона: 3)	178006,28	7944,77	157960,41	2138,78	12101,10	
	(зона: 4)	178036,34	7944,77	157960,41	2138,78	12131,16	
	(зона: 5)	178006,28	7944,77	157960,41	2138,78	12101,10	
	(зона: 6)	178036,34	7944,77	157960,41	2138,78	12131,16	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единицы измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	в т.ч. неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
	(зона: 7)	178036,34	7944,77	157960,41	2138,78	12131,16	
66-47-6	до 1400 мм						638,96
	(зона: 1)	189615,75	8657,91	166461,43	2214,53	14496,41	
	(зона: 2)	189615,75	8657,91	166461,43	2214,53	14496,41	
	(зона: 3)	189629,20	8657,91	166461,43	2214,53	14509,86	
	(зона: 4)	189664,15	8657,91	166461,43	2214,53	14544,81	
	(зона: 5)	189629,20	8657,91	166461,43	2214,53	14509,86	
	(зона: 6)	189664,15	8657,91	166461,43	2214,53	14544,81	
	(зона: 7)	189664,15	8657,91	166461,43	2214,53	14544,81	

Таблица 66-50

Замена стальных трубопроводов теплоснабжения, горячего и холодного водоснабжения в закрытых проходных эксплуатируемых коллекторах.

Измеритель: 1 км

Замена стальных трубопроводов теплоснабжения, горячего и холодного водоснабжения, диаметр труб, мм:

66-50-1	100						5001,33
	(зона: 1)	322735,69	55164,67	36540,60	1993,56	231030,42	
	(зона: 2)	322808,95	55164,67	36540,60	1993,56	231103,68	
	(зона: 3)	322798,27	55164,67	36540,60	1993,56	231093,00	
	(зона: 4)	322803,60	55164,67	36540,60	1993,56	231098,33	
	(зона: 5)	322871,78	55164,67	36540,60	1993,56	231166,51	
	(зона: 6)	322863,83	55164,67	36540,60	1993,56	231158,56	
	(зона: 7)	322887,82	55164,67	36540,60	1993,56	231182,55	
66-50-2	150						5922,87
	(зона: 1)	467412,02	65329,26	55475,35	3063,80	346607,41	
	(зона: 2)	467485,28	65329,26	55475,35	3063,80	346680,67	
	(зона: 3)	467474,59	65329,26	55475,35	3063,80	346669,98	
	(зона: 4)	467479,92	65329,26	55475,35	3063,80	346675,31	
	(зона: 5)	467548,11	65329,26	55475,35	3063,80	346743,50	
	(зона: 6)	467540,15	65329,26	55475,35	3063,80	346735,54	
	(зона: 7)	467564,15	65329,26	55475,35	3063,80	346759,54	
66-50-3	200						7765,3
	(зона: 1)	676440,69	85651,26	71484,32	3336,07	519305,11	
	(зона: 2)	676513,95	85651,26	71484,32	3336,07	519378,37	
	(зона: 3)	676503,27	85651,26	71484,32	3336,07	519367,69	
	(зона: 4)	676508,59	85651,26	71484,32	3336,07	519373,01	
	(зона: 5)	676576,78	85651,26	71484,32	3336,07	519441,20	
	(зона: 6)	676568,82	85651,26	71484,32	3336,07	519433,24	
	(зона: 7)	676592,82	85651,26	71484,32	3336,07	519457,24	
66-50-4	250						9978,53
	(зона: 1)	992409,25	110063,19	117355,87	5140,50	764990,19	
	(зона: 2)	992482,50	110063,19	117355,87	5140,50	765063,44	
	(зона: 3)	992471,82	110063,19	117355,87	5140,50	765052,76	
	(зона: 4)	992477,15	110063,19	117355,87	5140,50	765058,09	
	(зона: 5)	992545,33	110063,19	117355,87	5140,50	765126,27	
	(зона: 6)	992537,38	110063,19	117355,87	5140,50	765118,32	
	(зона: 7)	992561,37	110063,19	117355,87	5140,50	765142,31	
66-50-5	300						11423,1
	(зона: 1)	1203659,59	125996,79	126971,63	5746,05	950691,17	
	(зона: 2)	1203732,85	125996,79	126971,63	5746,05	950764,43	
	(зона: 3)	1203722,17	125996,79	126971,63	5746,05	950753,75	
	(зона: 4)	1203727,49	125996,79	126971,63	5746,05	950759,07	
	(зона: 5)	1203795,68	125996,79	126971,63	5746,05	950827,26	

Номера расценов	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций		В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			Затраты труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды исчислительных материалов	Наименование и характеристика исчислительных элементов материалов, единица измерения	Прямые затраты, руб.		использ.	в т.ч. оплата труда машинистов	исход. неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
	(зона: 6)	1203787,72	125996,79	126971,63	5746,05	950819,30	
	(зона: 7)	1203811,72	125996,79	126971,63	5746,05	950843,30	
66-50-6	350						12422,9
	(зона: 1)	1410732,57	137024,59	140621,86	5825,89	1133086,12	
	(зона: 2)	1410805,83	137024,59	140621,86	5825,89	1133159,38	
	(зона: 3)	1410795,15	137024,59	140621,86	5825,89	1133148,70	
	(зона: 4)	1410800,48	137024,59	140621,86	5825,89	1133154,03	
	(зона: 5)	1410868,66	137024,59	140621,86	5825,89	1133222,21	
	(зона: 6)	1410860,71	137024,59	140621,86	5825,89	1133214,26	
	(зона: 7)	1410884,70	137024,59	140621,86	5825,89	1133238,25	
66-50-7	400						13116,66
	(зона: 1)	1784539,22	144676,76	152101,31	6341,92	1487761,15	
	(зона: 2)	1784612,48	144676,76	152101,31	6341,92	1487834,41	
	(зона: 3)	1784601,80	144676,76	152101,31	6341,92	1487823,73	
	(зона: 4)	1784607,12	144676,76	152101,31	6341,92	1487829,05	
	(зона: 5)	1784675,31	144676,76	152101,31	6341,92	1487897,24	
	(зона: 6)	1784667,35	144676,76	152101,31	6341,92	1487889,28	
	(зона: 7)	1784691,35	144676,76	152101,31	6341,92	1487913,28	

Раздел 67. ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ

Таблица 67-1

Демонтаж электропроводки.

Измеритель: 100 м

Демонтаж:

67-1-1	скрытой электропроводки (зона: 1-7)	23,80	23,80	0,00	0,00	0,00	2,54
(509-9900)	Строительный мусор, (м)	-	-	-	-	(0,004)	-
67-1-2	штупа на роликах (зона: 1-7)	25,95	25,95	0,00	0,00	0,00	2,77
(509-9900)	Строительный мусор, (м)	-	-	-	-	(0,007)	-
Демонтаж электропроводки, провода на крюках (якорях) с изоляторами сечением:							
67-1-3	16 мм ² (зона: 1-7)	128,46	128,46	0,00	0,00	0,00	13,71
(509-9900)	Строительный мусор, (м)	-	-	-	-	(0,017)	-
67-1-4	70 мм ² (зона: 1-7)	147,30	147,30	0,00	0,00	0,00	15,72
(509-9900)	Строительный мусор, (м)	-	-	-	-	(0,07)	-
67-1-5	150 мм ² (зона: 1-7)	169,22	169,22	0,00	0,00	0,00	18,06
(509-9900)	Строительный мусор, (м)	-	-	-	-	(0,16)	-

Таблица 67-2

Демонтаж труб и проводов из труб.

Измеритель: 100 м пучка проводов

Демонтаж проводов из труб суммарным сечением:

67-2-1	до 6 мм ² (зона: 1-7)	22,10	22,10	0,00	0,00	0,00	2,25
67-2-2	до 16 мм ² (зона: 1-7)	28,97	28,97	0,00	0,00	0,00	2,95
67-2-3	до 35 мм ² (зона: 1-7)	39,42	39,08	0,34	0,13	0,00	3,98
67-2-4	до 70 мм ²						5,84

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	включая неучтенные материалы	
1	2	3	4	5	6	7	8
	(зона: 1-7)	58,02	57,35	0,67	0,27	0,00	
Измеритель: 100 м труб							
Демонтаж стальных труб, проложенных на скобах диаметром:							
67-2-5	до 25 мм						16,84
	(зона: 1)	174,26	165,37	5,13	0,93	3,76	
	(зона: 2)	174,26	165,37	5,13	0,93	3,76	
	(зона: 3)	174,26	165,37	5,13	0,93	3,76	
	(зона: 4)	174,26	165,37	5,13	0,93	3,76	
	(зона: 5)	174,26	165,37	5,13	0,93	3,76	
	(зона: 6)	174,26	165,37	5,13	0,93	3,76	
	(зона: 7)	174,26	165,37	5,13	0,93	3,76	
67-2-6	до 40 мм						29,39
	(зона: 1)	299,51	288,61	7,14	1,73	3,76	
	(зона: 2)	299,51	288,61	7,14	1,73	3,76	
	(зона: 3)	299,51	288,61	7,14	1,73	3,76	
	(зона: 4)	299,51	288,61	7,14	1,73	3,76	
	(зона: 5)	299,51	288,61	7,14	1,73	3,76	
	(зона: 6)	299,51	288,61	7,14	1,73	3,76	
	(зона: 7)	299,51	288,61	7,14	1,73	3,76	
67-2-7	до 80 мм						36,77
	(зона: 1)	375,34	361,08	10,50	3,06	3,76	
	(зона: 2)	375,34	361,08	10,50	3,06	3,76	
	(зона: 3)	375,34	361,08	10,50	3,06	3,76	
	(зона: 4)	375,34	361,08	10,50	3,06	3,76	
	(зона: 5)	375,34	361,08	10,50	3,06	3,76	
	(зона: 6)	375,34	361,08	10,50	3,06	3,76	
	(зона: 7)	375,34	361,08	10,50	3,06	3,76	
Демонтаж стальных труб, проложенных в борозде пола диаметром:							
67-2-8	до 25 мм						30,44
	(зона: 1)	307,81	298,92	5,13	0,93	3,76	
	(зона: 2)	307,81	298,92	5,13	0,93	3,76	
	(зона: 3)	307,81	298,92	5,13	0,93	3,76	
	(зона: 4)	307,81	298,92	5,13	0,93	3,76	
	(зона: 5)	307,81	298,92	5,13	0,93	3,76	
	(зона: 6)	307,81	298,92	5,13	0,93	3,76	
	(зона: 7)	307,81	298,92	5,13	0,93	3,76	
67-2-9	до 40 мм						50,39
	(зона: 1)	505,73	494,83	7,14	1,73	3,76	
	(зона: 2)	505,73	494,83	7,14	1,73	3,76	
	(зона: 3)	505,73	494,83	7,14	1,73	3,76	
	(зона: 4)	505,73	494,83	7,14	1,73	3,76	
	(зона: 5)	505,73	494,83	7,14	1,73	3,76	
	(зона: 6)	505,73	494,83	7,14	1,73	3,76	
	(зона: 7)	505,73	494,83	7,14	1,73	3,76	
67-2-10	до 80 мм						65,12
	(зона: 1)	653,74	639,48	10,50	3,06	3,76	
	(зона: 2)	653,74	639,48	10,50	3,06	3,76	
	(зона: 3)	653,74	639,48	10,50	3,06	3,76	
	(зона: 4)	653,74	639,48	10,50	3,06	3,76	
	(зона: 5)	653,74	639,48	10,50	3,06	3,76	
	(зона: 6)	653,74	639,48	10,50	3,06	3,76	
	(зона: 7)	653,74	639,48	10,50	3,06	3,76	
Демонтаж винипластовых труб, проложенных на скобах диаметром:							

Номера расценов	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций		В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оценка труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды исчислительных материалов	Наименование и характеристика исчислительных элементов материалов, единица измерения	Прямые затраты, руб.		исето	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
67-2-11	до 25 мм (зона: 1-7)	39,08	39,08	0,00	0,00	0,00	3,98
67-2-12	до 50 мм (зона: 1-7)	57,35	57,35	0,00	0,00	0,00	5,84

Таблица 67-3 Демонтаж кабеля.

Измеритель: 100 м

67-3-1	Демонтаж кабеля (зона: 1-7)	90,67	90,33	0,34	0,13	0,00	9,64
--------	--------------------------------	-------	-------	------	------	------	------

Таблица 67-4 Демонтаж приборов.

Измеритель: 100 шт.

Демонтаж:

67-4-1	выключателей, розеток (зона: 1-7)	54,72	54,72	0,00	0,00	0,00	5,84
67-4-2	патронов, подвесов (зона: 1-7)	35,04	35,04	0,00	0,00	0,00	3,74
67-4-3	светильников с лампами накаливания (зона: 1-7)	60,23	59,22	1,01	0,40	0,00	6,32
67-4-4	бра, плафонов (зона: 1-7)	102,30	101,29	1,01	0,40	0,00	10,81
67-4-5	светильников для люминесцентных ламп (зона: 1-7)	174,96	172,28	2,68	1,06	0,00	17,89
67-4-6	электросчетчиков (зона: 1-7)	265,98	263,63	2,35	0,93	0,00	25,72

Таблица 67-5 Смена ламп.

Измеритель: 100 шт.

Смена ламп:

67-5-1	накаливания (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4) (зона: 5) (зона: 6) (зона: 7)	369,38 369,38 369,38 369,38 369,38 369,38 369,38	72,78 72,78 72,78 72,78 72,78 72,78 72,78	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	296,60 296,60 296,60 296,60 296,60 296,60 296,60	7,1
67-5-2	люминесцентных (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4) (зона: 5) (зона: 6) (зона: 7)	778,78 778,78 778,78 778,78 778,78 778,78 778,78	142,48 142,48 142,48 142,48 142,48 142,48 142,48	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	636,30 636,30 636,30 636,30 636,30 636,30 636,30	13,9

Таблица 67-6 Смена магнитных пускателей.

Измеритель: 100 шт.

67-6-1	Смена магнитных пускателей (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3)	22593,93 22593,93 22593,93	3348,93 3348,93 3348,93	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	19245,00 19245,00 19245,00	289,7
--------	---	----------------------------------	-------------------------------	----------------------	----------------------	----------------------------------	-------

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды искусственных материалов	Наименование и характеристика искусственных материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	высшие, неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
	(зона: 4)	22593,93	3348,93	0,00	0,00	19245,00	
	(зона: 5)	22593,93	3348,93	0,00	0,00	19245,00	
	(зона: 6)	22593,93	3348,93	0,00	0,00	19245,00	
	(зона: 7)	22593,93	3348,93	0,00	0,00	19245,00	

Таблица 67-7

Смена пакетных выключателей.

Измеритель: 100 шт.

67-7-1	Смена пакетных выключателей						86,1
	(зона: 1)	7210,49	938,49	0,00	0,00	6272,00	
	(зона: 2)	7210,49	938,49	0,00	0,00	6272,00	
	(зона: 3)	7210,49	938,49	0,00	0,00	6272,00	
	(зона: 4)	7210,49	938,49	0,00	0,00	6272,00	
	(зона: 5)	7210,49	938,49	0,00	0,00	6272,00	
	(зона: 6)	7210,49	938,49	0,00	0,00	6272,00	
	(зона: 7)	7210,49	938,49	0,00	0,00	6272,00	

Таблица 67-8

Смена светильников.

Измеритель: 100 шт.

Смена светильников:

67-8-1	с лампами накаливания						89,1
	(зона: 1)	8177,01	1030,00	1,01	0,40	7146,00	
	(зона: 2)	8177,01	1030,00	1,01	0,40	7146,00	
	(зона: 3)	8177,01	1030,00	1,01	0,40	7146,00	
	(зона: 4)	8177,01	1030,00	1,01	0,40	7146,00	
	(зона: 5)	8177,01	1030,00	1,01	0,40	7146,00	
	(зона: 6)	8177,01	1030,00	1,01	0,40	7146,00	
	(зона: 7)	8177,01	1030,00	1,01	0,40	7146,00	
67-8-2	с люминесцентными лампами						163,3
	(зона: 1)	15920,43	1887,75	2,68	1,06	14030,00	
	(зона: 2)	15920,43	1887,75	2,68	1,06	14030,00	
	(зона: 3)	15920,43	1887,75	2,68	1,06	14030,00	
	(зона: 4)	15920,43	1887,75	2,68	1,06	14030,00	
	(зона: 5)	15920,43	1887,75	2,68	1,06	14030,00	
	(зона: 6)	15920,43	1887,75	2,68	1,06	14030,00	
	(зона: 7)	15920,43	1887,75	2,68	1,06	14030,00	

Таблица 67-9

Смена выключателей и розеток.

Измеритель: 100 шт.

Смета:

67-9-1	выключателей						24,1
	(зона: 1)	996,69	262,69	0,00	0,00	734,00	
	(зона: 2)	996,69	262,69	0,00	0,00	734,00	
	(зона: 3)	996,69	262,69	0,00	0,00	734,00	
	(зона: 4)	996,69	262,69	0,00	0,00	734,00	
	(зона: 5)	996,69	262,69	0,00	0,00	734,00	
	(зона: 6)	996,69	262,69	0,00	0,00	734,00	
	(зона: 7)	996,69	262,69	0,00	0,00	734,00	
67-9-2	розеток						24,1
	(зона: 1)	974,69	262,69	0,00	0,00	712,00	
	(зона: 2)	974,69	262,69	0,00	0,00	712,00	
	(зона: 3)	974,69	262,69	0,00	0,00	712,00	
	(зона: 4)	974,69	262,69	0,00	0,00	712,00	
	(зона: 5)	974,69	262,69	0,00	0,00	712,00	
	(зона: 6)	974,69	262,69	0,00	0,00	712,00	

Номера расценов	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций		В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			Затраты труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды исчислительных материалов	Наименование и характеристика исчислительных единиц измерения	Прямые затраты, руб.		исето	в т.ч. затраты труда машинистов	исето неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
	(зона: 7)	974,69	262,69	0,00	0,00	712,00	

Таблица 67-10 Смена электросчетчиков.

Измеритель: 100 шт.

67-10-1	Смена электросчетчиков						87,3
	(зона: 1)	30588,54	1009,19	2,35	0,93	29577,00	
	(зона: 2)	30588,54	1009,19	2,35	0,93	29577,00	
	(зона: 3)	30588,54	1009,19	2,35	0,93	29577,00	
	(зона: 4)	30588,54	1009,19	2,35	0,93	29577,00	
	(зона: 5)	30588,54	1009,19	2,35	0,93	29577,00	
	(зона: 6)	30588,54	1009,19	2,35	0,93	29577,00	
	(зона: 7)	30588,54	1009,19	2,35	0,93	29577,00	

Таблица 67-11 Смена патронов.

Измеритель: 100 шт.

67-11-1	Смена патронов						39,6
	(зона: 1)	982,05	371,05	0,00	0,00	611,00	
	(зона: 2)	982,05	371,05	0,00	0,00	611,00	
	(зона: 3)	982,05	371,05	0,00	0,00	611,00	
	(зона: 4)	982,05	371,05	0,00	0,00	611,00	
	(зона: 5)	982,05	371,05	0,00	0,00	611,00	
	(зона: 6)	982,05	371,05	0,00	0,00	611,00	
	(зона: 7)	982,05	371,05	0,00	0,00	611,00	

Таблица 67-12 Ремонт магнитных пускателей.

Измеритель: 100 шт.

67-12-1	Ремонт магнитных пускателей						91,1
	(зона: 1-7)	1053,12	1053,12	0,00	0,00	0,00	

Таблица 67-13 Ремонт групповых щитков на лестничной клетке без ремонта автоматов.

Измеритель: 100 шт.

67-13-1	Ремонт групповых щитков на лестничной клетке без ремонта автоматов						120,7
	(зона: 1-7)	1395,29	1395,29	0,00	0,00	0,00	

Таблица 67-14 Ремонт групповых щитков на лестничной клетке со сменой автоматов.

Измеритель: 100 шт.

67-14-1	Ремонт групповых щитков на лестничной клетке со сменой автоматов						483,1
	(зона: 1-7)	5584,64	5584,64	0,00	0,00	0,00	

Таблица 67-15 Ремонт силового предохранительного шкафа.

Измеритель: 100 шт.

67-15-1	Ремонт силового предохранительного шкафа						556,6
	(зона: 1-7)	6434,30	6434,30	0,00	0,00	0,00	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций		В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
Коды исчислительных материалов	Наименование и характеристика исчислительных расценками материалов, ед. измерения	Прямые затраты, руб.	всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расценка на единицу материалов		
1	2	3	4	5	6	7	8

Раздел 68. БЛАГОУСТРОЙСТВО

Таблица 68-1

Корчевка пней вручную давностью рубки до трех лет.

Измеритель: 1 пень

Корчевка пней вручную давностью рубки до трех лет:

68-1-1	диаметром до 500 мм мягких пород						3,7
	(зона: 1)	83,04	34,45	3,69	0,00	44,90	
	(зона: 2)	83,04	34,45	3,69	0,00	44,90	
	(зона: 3)	83,04	34,45	3,69	0,00	44,90	
	(зона: 4)	83,04	34,45	3,69	0,00	44,90	
	(зона: 5)	83,04	34,45	3,69	0,00	44,90	
	(зона: 6)	83,04	34,45	3,69	0,00	44,90	
	(зона: 7)	83,04	34,45	3,69	0,00	44,90	
68-1-2	диаметром до 500 мм твердых пород						5
	(зона: 1)	95,14	46,55	3,69	0,00	44,90	
	(зона: 2)	95,14	46,55	3,69	0,00	44,90	
	(зона: 3)	95,14	46,55	3,69	0,00	44,90	
	(зона: 4)	95,14	46,55	3,69	0,00	44,90	
	(зона: 5)	95,14	46,55	3,69	0,00	44,90	
	(зона: 6)	95,14	46,55	3,69	0,00	44,90	
	(зона: 7)	95,14	46,55	3,69	0,00	44,90	
68-1-3	диаметром до 700 мм мягких пород						7,2
	(зона: 1)	154,86	67,03	9,84	0,00	77,99	
	(зона: 2)	154,86	67,03	9,84	0,00	77,99	
	(зона: 3)	154,86	67,03	9,84	0,00	77,99	
	(зона: 4)	154,86	67,03	9,84	0,00	77,99	
	(зона: 5)	154,86	67,03	9,84	0,00	77,99	
	(зона: 6)	154,86	67,03	9,84	0,00	77,99	
	(зона: 7)	154,86	67,03	9,84	0,00	77,99	
68-1-4	диаметром до 700 мм твердых пород						9,3
	(зона: 1)	174,41	86,58	9,84	0,00	77,99	
	(зона: 2)	174,41	86,58	9,84	0,00	77,99	
	(зона: 3)	174,41	86,58	9,84	0,00	77,99	
	(зона: 4)	174,41	86,58	9,84	0,00	77,99	
	(зона: 5)	174,41	86,58	9,84	0,00	77,99	
	(зона: 6)	174,41	86,58	9,84	0,00	77,99	
	(зона: 7)	174,41	86,58	9,84	0,00	77,99	

Таблица 68-2

Формовочная обрезка деревьев.

Измеритель: 1 дерево

Формовочная обрезка деревьев высотой:

68-2-1	до 5 м						0,98
	(зона: 1-7)	9,96	9,96	0,00	0,00	0,00	
68-2-2	более 5 м						2,07
	(зона: 1-7)	939,59	21,03	918,56	32,90	0,00	

Номера расценов	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			затраты труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				исполнители	в т.ч. затраты труда машинистов		
Коды исчислительных материалов	Наименование и характеристика исчислительных материалов, единица измерения						
1	2	3	4	5	6	7	8

Таблица 68-3 Валка деревьев в городских условиях.Измеритель: 1 складочный м³ кражей**Валка деревьев в городских условиях:**

68-3-1	(липа, сосна, кедр, тополь) диаметром до 300 мм (зона: 1-7)	37,89	25,88	12,01	0,00	0,00	2,57
68-3-2	(липа, сосна, кедр, тополь) диаметром более 300 мм (зона: 1-7)	66,25	45,21	21,04	0,00	0,00	4,49
68-3-3	(ель, пихта, береза, лиственница, ольха) диаметром до 300 мм (зона: 1-7)	43,86	29,91	13,95	0,00	0,00	2,97
68-3-4	(ель, пихта, береза, лиственница, ольха) диаметром более 300 мм (зона: 1-7)	90,13	61,53	28,60	0,00	0,00	6,11
68-3-5	(дуб, бук, граб, клен, ясень) диаметром до 300 мм (зона: 1-7)	56,66	38,67	17,99	0,00	0,00	3,84
68-3-6	(дуб, бук, граб, клен, ясень) диаметром более 300 мм (зона: 1-7)	108,95	74,32	34,63	0,00	0,00	7,38

Таблица 68-4 Выкашивание газонов.Измеритель: 100 м² газона**Выкашивание газонов:**

68-4-1	косой (зона: 1-7)	7,26	7,26	0,00	0,00	0,00	0,78
68-4-2	газонокосилкой (зона: 1-7)	32,46	9,27	23,19	0,00	0,00	0,98

Таблица 68-5 Вырезка сухих ветвей.

Измеритель: 1 дерево

Вырезка сухих ветвей деревьев лиственных пород диаметром:

68-5-1	до 350 мм при количестве срезанных ветвей до 5 (зона: 1-7)	5,38	5,38	0,00	0,00	0,00	0,53
68-5-2	более 350 мм при количестве срезанных ветвей до 5 (зона: 1-7)	7,62	7,62	0,00	0,00	0,00	0,75
68-5-3	до 350 мм при количестве срезанных ветвей до 15 (зона: 1-7)	9,96	9,96	0,00	0,00	0,00	0,98
68-5-4	более 350 мм при количестве срезанных ветвей до 15 (зона: 1-7)	11,79	11,79	0,00	0,00	0,00	1,16
68-5-5	до 350 мм при количестве срезанных ветвей более 15 (зона: 1-7)	17,48	17,48	0,00	0,00	0,00	1,72
68-5-6	более 350 мм при количестве срезанных ветвей более 15 (зона: 1-7)	22,25	22,25	0,00	0,00	0,00	2,19
Вырезка сухих ветвей:							
68-5-7	сосны (зона: 1-7)	5,28	5,28	0,00	0,00	0,00	0,52

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	включая неучтенные материалы	
1	2	3	4	5	6	7	8
68-5-8	сли диаметром до 150 мм (зона: 1-7)	1,73	1,73	0,00	0,00	0,00	0,17
68-5-9	сли диаметром более 150 мм (зона: 1-7)	2,54	2,54	0,00	0,00	0,00	0,25

Таблица 68-6 Омоложение живых изгородей и кустарников.

Измеритель: 1 м живой изгороди

Омоложение живых изгородей:

68-6-1	мягких с обрезкой побегов на пень до 70 % (зона: 1-7)	1,66	1,66	0,00	0,00	0,00	0,18
68-6-2	мягких с обрезкой побегов на пень до 100 % (зона: 1-7)	2,31	2,31	0,00	0,00	0,00	0,25
68-6-3	твердых с обрезкой побегов на пень до 70 % (зона: 1-7)	2,12	2,12	0,00	0,00	0,00	0,23
68-6-4	твердых с обрезкой побегов на пень до 100 % (зона: 1-7)	2,95	2,95	0,00	0,00	0,00	0,32
68-6-5	колючих с обрезкой побегов на пень до 70 % (зона: 1-7)	3,78	3,78	0,00	0,00	0,00	0,41
68-6-6	колючих с обрезкой побегов на пень до 100 % (зона: 1-7)	4,89	4,89	0,00	0,00	0,00	0,53
Измеритель: 10 кустов							
68-6-7	Омоложение одиночных кустарников (зона: 1-7)	4,80	4,80	0,00	0,00	0,00	0,52

Таблица 68-7 Штыковка почвы при омоложении растений.

Измеритель: 1 м²

Штыковка почвы при омоложении растений глубиной штыкования:

68-7-1	150 мм в грунтах 1 группы (зона: 1-7)	0,71	0,71	0,00	0,00	0,00	0,08
68-7-2	150 мм в грунтах 2 группы (зона: 1-7)	1,25	1,25	0,00	0,00	0,00	0,14
68-7-3	250 мм в грунтах 1 группы (зона: 1-7)	0,98	0,98	0,00	0,00	0,00	0,11
68-7-4	250 мм в грунтах 2 группы (зона: 1-7)	1,88	1,88	0,00	0,00	0,00	0,21

Таблица 68-8 Ремонт садовых дорожек.

Измеритель: 1 м²

Ремонт садовых дорожек:

68-8-1	из известнякового щебня добавлением слоя толщиной 5 см						0,24
	(зона: 1)	19,86	2,14	6,15	0,00	11,57	
	(зона: 2)	22,31	2,14	6,15	0,00	14,02	
	(зона: 3)	22,73	2,14	6,15	0,00	14,44	
	(зона: 4)	23,18	2,14	6,15	0,00	14,89	
	(зона: 5)	24,17	2,14	6,15	0,00	15,88	
	(зона: 6)	24,61	2,14	6,15	0,00	16,32	
	(зона: 7)	26,60	2,14	6,15	0,00	18,31	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			затраты труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				исето	в т.ч. затраты труда машинистов		
1	2	3	4	5	6	7	8
68-8-2	на каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценке 68-8-1						0
	(зона: 1)	2,12	0,00	0,00	0,00	2,12	
	(зона: 2)	2,56	0,00	0,00	0,00	2,56	
	(зона: 3)	2,63	0,00	0,00	0,00	2,63	
	(зона: 4)	2,71	0,00	0,00	0,00	2,71	
	(зона: 5)	2,89	0,00	0,00	0,00	2,89	
	(зона: 6)	2,97	0,00	0,00	0,00	2,97	
	(зона: 7)	3,33	0,00	0,00	0,00	3,33	
68-8-3	из кирпичного щебня добавлением слоя толщиной 5 см						0,24
	(зона: 1)	20,23	2,14	6,15	0,00	11,94	
	(зона: 2)	21,09	2,14	6,15	0,00	12,80	
	(зона: 3)	23,29	2,14	6,15	0,00	15,00	
	(зона: 4)	23,10	2,14	6,15	0,00	14,81	
	(зона: 5)	24,12	2,14	6,15	0,00	15,83	
	(зона: 6)	24,43	2,14	6,15	0,00	16,14	
	(зона: 7)	25,87	2,14	6,15	0,00	17,58	
68-8-4	на каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценке 68-8-3						0
	(зона: 1)	2,20	0,00	0,00	0,00	2,20	
	(зона: 2)	2,31	0,00	0,00	0,00	2,31	
	(зона: 3)	2,75	0,00	0,00	0,00	2,75	
	(зона: 4)	2,70	0,00	0,00	0,00	2,70	
	(зона: 5)	2,88	0,00	0,00	0,00	2,88	
	(зона: 6)	2,93	0,00	0,00	0,00	2,93	
	(зона: 7)	3,18	0,00	0,00	0,00	3,18	
68-8-5	из шлака добавлением слоя толщиной 5 см						0,24
	(зона: 1)	19,75	2,14	6,15	0,00	11,46	
	(зона: 2)	16,05	2,14	6,15	0,00	7,76	
	(зона: 3)	17,04	2,14	6,15	0,00	8,75	
	(зона: 4)	18,93	2,14	6,15	0,00	10,64	
	(зона: 5)	20,75	2,14	6,15	0,00	12,46	
	(зона: 6)	18,50	2,14	6,15	0,00	10,21	
	(зона: 7)	20,73	2,14	6,15	0,00	12,44	
68-8-6	на каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценке 68-8-5						0
	(зона: 1)	2,09	0,00	0,00	0,00	2,09	
	(зона: 2)	1,27	0,00	0,00	0,00	1,27	
	(зона: 3)	1,46	0,00	0,00	0,00	1,46	
	(зона: 4)	1,84	0,00	0,00	0,00	1,84	
	(зона: 5)	2,19	0,00	0,00	0,00	2,19	
	(зона: 6)	1,71	0,00	0,00	0,00	1,71	
	(зона: 7)	2,12	0,00	0,00	0,00	2,12	
Таблица 68-9 Исправление профиля щебеночных и гравийных оснований.							
Измеритель: 1000 м² площади основания							
Исправление профиля оснований:							
68-9-1	щебеночных с добавлением нового материала						87,29
	(зона: 1)	18497,21	848,46	7541,59	843,92	10107,16	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды технических материалов	Наименование и характеристика технических материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	высших технических материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
	(зона: 2)	19383,65	848,46	7541,59	843,92	10993,60	
	(зона: 3)	19556,55	848,46	7541,59	843,92	11166,50	
	(зона: 4)	20347,79	848,46	7541,59	843,92	11957,74	
	(зона: 5)	21073,42	848,46	7541,59	843,92	12683,37	
	(зона: 6)	21474,41	848,46	7541,59	843,92	13084,36	
	(зона: 7)	22617,43	848,46	7541,59	843,92	14227,38	
68-9-2	щебеночных без добавления нового материала						87,29
	(зона: 1)	8072,77	848,46	7175,81	814,44	48,50	
	(зона: 2)	8072,77	848,46	7175,81	814,44	48,50	
	(зона: 3)	8072,77	848,46	7175,81	814,44	48,50	
	(зона: 4)	8072,77	848,46	7175,81	814,44	48,50	
	(зона: 5)	8072,77	848,46	7175,81	814,44	48,50	
	(зона: 6)	8072,77	848,46	7175,81	814,44	48,50	
	(зона: 7)	8072,77	848,46	7175,81	814,44	48,50	
68-9-3	гравийных с добавлением нового материала						48,51
	(зона: 1)	10940,15	480,25	3554,92	378,89	6904,98	
	(зона: 2)	11934,77	480,25	3554,92	378,89	7899,60	
	(зона: 3)	13118,15	480,25	3554,92	378,89	9082,98	
	(зона: 4)	12493,13	480,25	3554,92	378,89	8457,96	
	(зона: 5)	14008,49	480,25	3554,92	378,89	9973,32	
	(зона: 6)	15880,91	480,25	3554,92	378,89	11845,74	
	(зона: 7)	17078,81	480,25	3554,92	378,89	13043,64	
68-9-4	гравийных без добавления нового материала						48,51
	(зона: 1)	3698,49	480,25	3189,14	349,13	29,10	
	(зона: 2)	3698,49	480,25	3189,14	349,13	29,10	
	(зона: 3)	3698,49	480,25	3189,14	349,13	29,10	
	(зона: 4)	3698,49	480,25	3189,14	349,13	29,10	
	(зона: 5)	3698,49	480,25	3189,14	349,13	29,10	
	(зона: 6)	3698,49	480,25	3189,14	349,13	29,10	
	(зона: 7)	3698,49	480,25	3189,14	349,13	29,10	

Таблица 68-10

Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси.

Измеритель: 100 т смеси

Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси:

68-10-1	с применением укладчиков асфальтобетона						29,99
	(зона: 1)	56435,84	351,78	4275,22	451,19	51808,84	
	(зона: 2)	57696,32	351,78	4275,22	451,19	53069,32	
	(зона: 3)	57243,84	351,78	4275,22	451,19	52616,84	
	(зона: 4)	57405,44	351,78	4275,22	451,19	52778,44	
	(зона: 5)	57995,28	351,78	4275,22	451,19	53368,28	
	(зона: 6)	58855,80	351,78	4275,22	451,19	54228,80	
	(зона: 7)	58747,73	351,78	4275,22	451,19	54120,73	
68-10-2	без применения укладчиков асфальтобетона						85,72
	(зона: 1)	56436,00	990,92	3636,24	458,62	51808,84	
	(зона: 2)	57696,48	990,92	3636,24	458,62	53069,32	
	(зона: 3)	57244,00	990,92	3636,24	458,62	52616,84	
	(зона: 4)	57405,60	990,92	3636,24	458,62	52778,44	
	(зона: 5)	57995,44	990,92	3636,24	458,62	53368,28	
	(зона: 6)	58855,96	990,92	3636,24	458,62	54228,80	

Номера расценов	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций		В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оценка труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды исчислительных материалов	Наименование и характеристика исчислительных затрат на материалы, единица измерения	Прямые затраты, руб.		исето	в т.ч. оплата труда машинистов	исход. неустроенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
	(зона: 7)	58747,89	990,92	3636,24	458,62	54120,73	

Таблица 68-11 Перемощение мостовой.Измеритель: 10 м² площади ремонта

68-11-1	Перемещение мостовой						12,07
	(зона: 1)	421,83	123,72	53,50	5,40	244,61	
	(зона: 2)	477,19	123,72	53,50	5,40	299,97	
	(зона: 3)	478,08	123,72	53,50	5,40	300,86	
	(зона: 4)	506,84	123,72	53,50	5,40	329,62	
	(зона: 5)	531,98	123,72	53,50	5,40	354,76	
	(зона: 6)	530,35	123,72	53,50	5,40	353,13	
	(зона: 7)	573,23	123,72	53,50	5,40	396,01	

Таблица 68-12 Разборка покрытий и оснований.Измеритель: 100 м² конструкций**Разборка покрытий и оснований:**

68-12-1	мостовой из булыжного камня						282,6
	(зона: 1-7)	3833,66	2673,40	1160,26	17,16	0,00	
68-12-2	щебёночных						18,37
	(зона: 1-7)	908,04	173,78	734,26	67,75	0,00	
68-12-3	черных щебёночных						24,49
	(зона: 1-7)	1342,94	229,47	1113,47	106,05	0,00	
68-12-4	асфальтобетонных с помощью молотков отбойных						243,35
	(зона: 1-7)	5817,40	2431,07	3386,33	486,75	0,00	
68-12-5	цементно-бетонных						77,72
	(зона: 1-7)	3341,75	755,44	2586,31	261,51	0,00	

Измеритель: 1000 м² покрытия**Снятие деформированных асфальтобетонных покрытий самоходными холодными фрезами с шириной фрезерования 500-1000 мм и толщиной слоя:**

68-12-6	до 30 мм						5,18
	(зона: 1-7)	6085,45	48,54	6036,91	129,93	0,00	
(410-9014)	Лом асфальтобетона, (м)	-	-	-	-	(59,4)	-
68-12-7	до 50 мм						7,2
	(зона: 1-7)	8427,43	67,46	8359,97	176,87	0,00	
(410-9014)	Лом асфальтобетона, (м)	-	-	-	-	(99)	-
68-12-8	до 70 мм						9,87
	(зона: 1-7)	11523,91	92,48	11431,43	239,16	0,00	
(410-9014)	Лом асфальтобетона, (м)	-	-	-	-	(138,6)	-
68-12-9	до 90 мм						14,27
	(зона: 1-7)	16625,27	133,71	16491,56	341,60	0,00	
(410-9014)	Лом асфальтобетона, (м)	-	-	-	-	(178,2)	-
68-12-10	до 110 мм						19,79
	(зона: 1-7)	23025,16	185,43	22839,73	470,13	0,00	
(410-9014)	Лом асфальтобетона, (м)	-	-	-	-	(217,8)	-

Снятие деформированных асфальтобетонных покрытий самоходными холодными фрезами с шириной фрезерования 1500-2100 мм толщиной слоя:

68-12-11	до 30 мм						1,33
	(зона: 1-7)	1514,12	12,46	1501,66	40,34	0,00	
(410-9014)	Лом асфальтобетона, (м)	-	-	-	-	(59,4)	-
68-12-12	до 50 мм						2,32
	(зона: 1-7)	2580,28	21,74	2558,54	63,33	0,00	
(410-9014)	Лом асфальтобетона, (м)	-	-	-	-	(99)	-
68-12-13	до 70 мм						3,47

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
1	2	3	4	5	6	7	8
(410-9014)	Лом асфальтобетона. (м)	-	-	-	-	(138,6)	-
68-12-14	до 90 мм	-	-	-	-	-	5,04
(410-9014)	Лом асфальтобетона. (м)	-	-	-	-	(178,2)	-
68-12-15	до 110 мм	-	-	-	-	-	6,25
(410-9014)	Лом асфальтобетона. (м)	-	-	-	-	(217,8)	-
68-12-16	до 130 мм	-	-	-	-	-	8,35
(410-9014)	Лом асфальтобетона. (м)	-	-	-	-	(257,4)	-
68-12-17	до 150 мм	-	-	-	-	-	10,37
(410-9014)	Лом асфальтобетона. (м)	-	-	-	-	(297)	-
Измеритель: 100 м ² площади разборки							
Разборка тротуаров:							
68-12-18	из мелкоштучных искусственных материалов (брусчатка) на цементно-песчаном монтажном слое толщиной 50 мм	-	-	-	-	-	285,42
	(зона: 1)	5508,05	2774,28	2296,30	305,26	437,47	
	(зона: 2)	5508,05	2774,28	2296,30	305,26	437,47	
	(зона: 3)	5508,05	2774,28	2296,30	305,26	437,47	
	(зона: 4)	5508,05	2774,28	2296,30	305,26	437,47	
	(зона: 5)	5508,05	2774,28	2296,30	305,26	437,47	
	(зона: 6)	5508,05	2774,28	2296,30	305,26	437,47	
	(зона: 7)	5508,05	2774,28	2296,30	305,26	437,47	
(101-9427)	Диск отрезной алмазный. (шт.)	-	-	-	-	(0,003)	-
68-12-19	из камня гранитного штучного мелкогабаритного на цементно-песчаном монтажном слое толщиной 50 мм	-	-	-	-	-	302,42
	(зона: 1)	6457,03	2969,76	2934,95	384,10	552,32	
	(зона: 2)	6457,03	2969,76	2934,95	384,10	552,32	
	(зона: 3)	6457,03	2969,76	2934,95	384,10	552,32	
	(зона: 4)	6457,03	2969,76	2934,95	384,10	552,32	
	(зона: 5)	6457,03	2969,76	2934,95	384,10	552,32	
	(зона: 6)	6457,03	2969,76	2934,95	384,10	552,32	
	(зона: 7)	6457,03	2969,76	2934,95	384,10	552,32	
68-12-20	из природных материалов (плиты гранитные) на цементно-песчаном монтажном слое толщиной 50 мм	-	-	-	-	-	223
	(зона: 1)	5810,33	2189,86	3109,08	296,97	511,39	
	(зона: 2)	5810,33	2189,86	3109,08	296,97	511,39	
	(зона: 3)	5810,33	2189,86	3109,08	296,97	511,39	
	(зона: 4)	5810,33	2189,86	3109,08	296,97	511,39	
	(зона: 5)	5810,33	2189,86	3109,08	296,97	511,39	
	(зона: 6)	5810,33	2189,86	3109,08	296,97	511,39	
	(зона: 7)	5810,33	2189,86	3109,08	296,97	511,39	
(101-9427)	Диск отрезной алмазный. (шт.)	-	-	-	-	(0,71)	-

Таблица 68-13

Разборка асфальтобетонных покрытий тротуаров толщиной до 4 см.

Измеритель: 1000 м²

Номера разделов	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций		В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			затраты труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов		
1	2	3	4	5	6	7	8
Разборка асфальтобетонных покрытий тротуаров толщиной до 4 см:							
68-13-1	вручную (зона: 1-7)	876,75	876,75	0,00	0,00	0,00	93,57
68-13-2	с помощью молотков отбойных пневматических (зона: 1-7)	1761,59	577,02	1184,57	181,49	0,00	57,76

Таблица 68-14 Разборка бортовых камней.

Измеритель: 100 м

Разборка бортовых камней:

68-14-1	на бетонном основании (зона: 1-7)	1417,77	708,54	709,23	108,66	0,00	68,26
68-14-2	на щебеночном основании (зона: 1-7)	1008,65	525,77	482,88	73,98	0,00	52,63

Таблица 68-15 Ремонт асфальтобетонного покрытия дорог.Измеритель: 100 м²**Ремонт асфальтобетонного покрытия дорог однослойного толщиной:**

68-15-1	50 мм площадью ремонта до 5 м ²						100,1
	(зона: 1)	7788,88	1000,00	554,97	79,56	6233,91	
	(зона: 2)	7937,39	1000,00	554,97	79,56	6382,42	
	(зона: 3)	7884,08	1000,00	554,97	79,56	6329,11	
	(зона: 4)	7903,12	1000,00	554,97	79,56	6348,15	
	(зона: 5)	7972,61	1000,00	554,97	79,56	6417,64	
	(зона: 6)	8074,00	1000,00	554,97	79,56	6519,03	
	(зона: 7)	8061,27	1000,00	554,97	79,56	6506,30	
(509-9900)	Строительный мусор, (т)	-	-	-	-	(9)	-
68-15-2	50 мм площадью ремонта до 25 м ²						62,3
	(зона: 1)	7411,26	622,38	554,97	79,56	6233,91	
	(зона: 2)	7559,77	622,38	554,97	79,56	6382,42	
	(зона: 3)	7506,46	622,38	554,97	79,56	6329,11	
	(зона: 4)	7525,50	622,38	554,97	79,56	6348,15	
	(зона: 5)	7594,99	622,38	554,97	79,56	6417,64	
	(зона: 6)	7696,38	622,38	554,97	79,56	6519,03	
	(зона: 7)	7683,65	622,38	554,97	79,56	6506,30	
(509-9900)	Строительный мусор, (т)	-	-	-	-	(9)	-
68-15-3	70 мм площадью ремонта до 5 м ²						129,8
	(зона: 1)	10614,56	1296,70	654,94	92,87	8662,92	
	(зона: 2)	10821,73	1296,70	654,94	92,87	8870,09	
	(зона: 3)	10747,36	1296,70	654,94	92,87	8795,72	
	(зона: 4)	10773,92	1296,70	654,94	92,87	8822,28	
	(зона: 5)	10870,87	1296,70	654,94	92,87	8919,23	
	(зона: 6)	11012,30	1296,70	654,94	92,87	9060,66	
	(зона: 7)	10994,54	1296,70	654,94	92,87	9042,90	
(509-9900)	Строительный мусор, (т)	-	-	-	-	(12,5)	-
68-15-4	70 мм площадью ремонта до 25 м ²						79,9
	(зона: 1)	10116,06	798,20	654,94	92,87	8662,92	
	(зона: 2)	10323,23	798,20	654,94	92,87	8870,09	
	(зона: 3)	10248,86	798,20	654,94	92,87	8795,72	
	(зона: 4)	10275,42	798,20	654,94	92,87	8822,28	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
1	2	3	4	5	6	7	8
(509-9900)	(зона: 5)	10372,37	798,20	654,94	92,87	8919,23	
	(зона: 6)	10513,80	798,20	654,94	92,87	9060,66	
	(зона: 7)	10496,04	798,20	654,94	92,87	9042,90	
	Строительный мусор, (м)	-	-	-	-	(12,5)	
68-15-5	80 мм площадью ремонта до 5 м ²						172,9
(509-9900)	(зона: 1)	12703,56	1727,27	1007,54	145,29	9968,75	
	(зона: 2)	12940,68	1727,27	1007,54	145,29	10205,87	
	(зона: 3)	12855,56	1727,27	1007,54	145,29	10120,75	
	(зона: 4)	12885,96	1727,27	1007,54	145,29	10151,15	
	(зона: 5)	12996,92	1727,27	1007,54	145,29	10262,11	
	(зона: 6)	13158,80	1727,27	1007,54	145,29	10423,99	
	(зона: 7)	13138,47	1727,27	1007,54	145,29	10403,66	
	Строительный мусор, (м)	-	-	-	-	(14,3)	
68-15-6	80 мм площадью ремонта до 25 м ²						112,1
(509-9900)	(зона: 1)	12102,30	1119,88	1013,67	146,29	9968,75	
	(зона: 2)	12339,42	1119,88	1013,67	146,29	10205,87	
	(зона: 3)	12254,30	1119,88	1013,67	146,29	10120,75	
	(зона: 4)	12284,70	1119,88	1013,67	146,29	10151,15	
	(зона: 5)	12395,66	1119,88	1013,67	146,29	10262,11	
	(зона: 6)	12557,54	1119,88	1013,67	146,29	10423,99	
	(зона: 7)	12537,21	1119,88	1013,67	146,29	10403,66	
	Строительный мусор, (м)	-	-	-	-	(14,3)	

Таблица 68-16

Ремонт тротуаров из литого асфальта.

Измеритель: 100 м²

68-16-1	Ремонт тротуаров из литого асфальта						114
(509-9900)	(зона: 1)	8365,41	1108,08	403,43	64,74	6853,90	
	(зона: 2)	8650,34	1108,08	403,43	64,74	7138,83	
	(зона: 3)	8610,45	1108,08	403,43	64,74	7098,94	
	(зона: 4)	8709,78	1108,08	403,43	64,74	7198,27	
	(зона: 5)	8861,92	1108,08	403,43	64,74	7350,41	
	(зона: 6)	9014,99	1108,08	403,43	64,74	7503,48	
	(зона: 7)	9122,10	1108,08	403,43	64,74	7610,59	
	Строительный мусор, (м)	-	-	-	-	(16,06)	

Таблица 68-17

Ремонт бордюров.

Измеритель: 100 м бордюров

68-17-1	Ремонт бордюров с внутренней облицовкой						75,6
(509-9900)	(зона: 1)	1392,78	755,24	570,28	91,32	67,26	
	(зона: 2)	1395,13	755,24	570,28	91,32	69,61	
	(зона: 3)	1395,13	755,24	570,28	91,32	69,61	
	(зона: 4)	1395,30	755,24	570,28	91,32	69,78	
	(зона: 5)	1396,70	755,24	570,28	91,32	71,18	
	(зона: 6)	1397,04	755,24	570,28	91,32	71,52	
	(зона: 7)	1397,47	755,24	570,28	91,32	71,95	

Таблица 68-18

Заделка швов цементным раствором в существующих бордюрах.

Измеритель: 1 м шва

68-18-1	Заделка швов цементным раствором в существующих бордюрах						0,16
---------	--	--	--	--	--	--	------

Номера расценов	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций		В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды исчислительных материалов	Наименование и характеристика исчислительных единиц измерения	Прямые затраты, руб.		исето	в т.ч. оплата труда машинистов	исход. неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
	(зона: 1)	8,21	1,48	0,00	0,00	6,73	
	(зона: 2)	8,44	1,48	0,00	0,00	6,96	
	(зона: 3)	8,44	1,48	0,00	0,00	6,96	
	(зона: 4)	8,46	1,48	0,00	0,00	6,98	
	(зона: 5)	8,60	1,48	0,00	0,00	7,12	
	(зона: 6)	8,63	1,48	0,00	0,00	7,15	
	(зона: 7)	8,67	1,48	0,00	0,00	7,19	

Таблица 68-19

Заделка трещин в асфальтобетонных покрытиях вручную битумом с очисткой трещин и засыпкой поверхности песком с уплотнением.

Измеритель: 100 м трещин

68-19-1	Заделка трещин в асфальтобетонных покрытиях вручную битумом с очисткой трещин и засыпкой поверхности песком с уплотнением						7,4
	(зона: 1)	372,43	71,93	104,12	20,17	196,38	
	(зона: 2)	374,01	71,93	104,12	20,17	197,96	
	(зона: 3)	374,28	71,93	104,12	20,17	198,23	
	(зона: 4)	374,61	71,93	104,12	20,17	198,56	
	(зона: 5)	375,25	71,93	104,12	20,17	199,20	
	(зона: 6)	375,53	71,93	104,12	20,17	199,48	
	(зона: 7)	376,83	71,93	104,12	20,17	200,78	

Таблица 68-20

Разборка тротуаров и дорожек из плит с их откоской и укладкой в штабель.

Измеритель: 100 м² основания

68-20-1	Разборка тротуаров и дорожек из плит с их откоской и укладкой в штабель						18,68
	(зона: 1-7)	171,11	171,11	0,00	0,00	0,00	

Таблица 68-21

Размостка плитных тротуаров и дорожек с разборкой.

Измеритель: 100 м² покрытия

68-21-1	Размостка плитных тротуаров и дорожек с разборкой						122,1
	(зона: 1)	1682,46	1175,82	0,00	0,00	506,64	
	(зона: 2)	1809,42	1175,82	0,00	0,00	633,60	
	(зона: 3)	1831,02	1175,82	0,00	0,00	655,20	
	(зона: 4)	1856,86	1175,82	0,00	0,00	681,04	
	(зона: 5)	1908,42	1175,82	0,00	0,00	732,60	
	(зона: 6)	1931,02	1175,82	0,00	0,00	755,20	
	(зона: 7)	2034,50	1175,82	0,00	0,00	858,68	

Таблица 68-22

Восстановление профиля канав вручную с очисткой от кустарника, отрывкой грунта с разравниванием и планировкой откосов.

Измеритель: 1 м канавы

Восстановление профиля канав вручную с очисткой от кустарника, отрывкой грунта с разравниванием и планировкой откосов:

68-22-1	полное						0,91
	(зона: 1-7)	8,26	8,26	0,00	0,00	0,00	
68-22-2	частичное						0,62

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды технических материалов	Наименование и характеристика технических материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	выпуска неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
	(зона: 1-7)	5,63	5,63	0,00	0,00	0,00	

Таблица 68-23

Ремонт металлических ограждений.

Измеритель: 1 м²

Ремонт металлических ограждений:

68-23-1	мелкий						1,88
	(зона: 1)	25,40	19,51	3,54	0,00	2,35	
	(зона: 2)	25,40	19,51	3,54	0,00	2,35	
	(зона: 3)	25,40	19,51	3,54	0,00	2,35	
	(зона: 4)	25,40	19,51	3,54	0,00	2,35	
	(зона: 5)	25,40	19,51	3,54	0,00	2,35	
	(зона: 6)	25,40	19,51	3,54	0,00	2,35	
	(зона: 7)	25,40	19,51	3,54	0,00	2,35	
68-23-2	средний						9,61
	(зона: 1)	111,91	102,25	6,13	0,00	3,53	
	(зона: 2)	111,91	102,25	6,13	0,00	3,53	
	(зона: 3)	111,91	102,25	6,13	0,00	3,53	
	(зона: 4)	111,91	102,25	6,13	0,00	3,53	
	(зона: 5)	111,91	102,25	6,13	0,00	3,53	
	(зона: 6)	111,91	102,25	6,13	0,00	3,53	
	(зона: 7)	111,91	102,25	6,13	0,00	3,53	
(201-9014)	Изделия металлические (стяжки, прижимы, планки), (м)	-	-	-	-	(И)	-

Таблица 68-24

Смена отдельных участков металлического ограждения газонов.

Измеритель: 1 м сменяемого ограждения

Смена отдельных участков металлического ограждения газонов из труб диаметром:

68-24-1	до 25 мм						0,33
	(зона: 1)	33,80	3,43	0,71	0,00	29,66	
	(зона: 2)	33,80	3,43	0,71	0,00	29,66	
	(зона: 3)	33,80	3,43	0,71	0,00	29,66	
	(зона: 4)	33,80	3,43	0,71	0,00	29,66	
	(зона: 5)	33,80	3,43	0,71	0,00	29,66	
	(зона: 6)	33,80	3,43	0,71	0,00	29,66	
	(зона: 7)	33,80	3,43	0,71	0,00	29,66	
68-24-2	до 40 мм						0,41
	(зона: 1)	47,74	4,26	0,71	0,00	42,77	
	(зона: 2)	47,74	4,26	0,71	0,00	42,77	
	(зона: 3)	47,74	4,26	0,71	0,00	42,77	
	(зона: 4)	47,74	4,26	0,71	0,00	42,77	
	(зона: 5)	47,74	4,26	0,71	0,00	42,77	
	(зона: 6)	47,74	4,26	0,71	0,00	42,77	
	(зона: 7)	47,74	4,26	0,71	0,00	42,77	

Таблица 68-25

Смена отдельных частей металлического ограждения спортивных площадок.

Измеритель: 1 м² сетки

Смена отдельных частей металлического ограждения спортивных площадок:

68-25-1	сетки						0,73
	(зона: 1)	39,25	7,58	0,00	0,00	31,67	
	(зона: 2)	39,25	7,58	0,00	0,00	31,67	
	(зона: 3)	39,25	7,58	0,00	0,00	31,67	
	(зона: 4)	39,25	7,58	0,00	0,00	31,67	

Номера расценов	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			затраты труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				исето	в т.ч. оплата труда машинистов		
1	2	3	4	5	6	7	8
	(зона: 5)	39,25	7,58	0,00	0,00	31,67	
	(зона: 6)	39,25	7,58	0,00	0,00	31,67	
	(зона: 7)	39,25	7,58	0,00	0,00	31,67	
Измеритель: 1 стойка							
68-25 Смена отдельных частей металлического ограждения спортивных площадок							
68-25-2	стойки						9,48
	(зона: 1)	200,40	98,40	6,70	0,00	95,30	
	(зона: 2)	204,17	98,40	6,70	0,00	99,07	
	(зона: 3)	203,62	98,40	6,70	0,00	98,52	
	(зона: 4)	203,89	98,40	6,70	0,00	98,79	
	(зона: 5)	207,40	98,40	6,70	0,00	102,30	
	(зона: 6)	206,99	98,40	6,70	0,00	101,89	
	(зона: 7)	208,22	98,40	6,70	0,00	103,12	
(103-9011)	Трубы стальные, (м)	-	-	-	-	(И)	-
Измеритель: 1 пожилина							
68-25 Смена отдельных частей металлического ограждения спортивных площадок							
68-25-3	пожилины						1,27
	(зона: 1)	18,55	13,18	2,85	0,00	2,52	
	(зона: 2)	18,55	13,18	2,85	0,00	2,52	
	(зона: 3)	18,55	13,18	2,85	0,00	2,52	
	(зона: 4)	18,55	13,18	2,85	0,00	2,52	
	(зона: 5)	18,55	13,18	2,85	0,00	2,52	
	(зона: 6)	18,55	13,18	2,85	0,00	2,52	
	(зона: 7)	18,55	13,18	2,85	0,00	2,52	
(101-9390)	Сталь угловая, (м)	-	-	-	-	(П)	-
Таблица 68-26 Разборка деревянных заборов.							
Измеритель: 100 м² забора							
Разборка деревянных заборов:							
68-26-1	инвентарных из готовых звеньев						15,15
	(зона: 1-7)	144,68	144,68	0,00	0,00	0,00	
(509-9900)	Строительный мусор, (м)	-	-	-	-	(0,65)	-
68-26-2	штaketных						53,36
	(зона: 1-7)	524,00	524,00	0,00	0,00	0,00	
(509-9900)	Строительный мусор, (м)	-	-	-	-	(0,47)	-
68-26-3	длужих из строганых досок						42,87
	(зона: 1-7)	420,98	420,98	0,00	0,00	0,00	
(509-9900)	Строительный мусор, (м)	-	-	-	-	(0,65)	-
Таблица 68-27 Ремонт деревянных ворот и калиток.							
Измеритель: 100 м² полотна							
Ремонт деревянных:							
68-27-1	ворот						213,5
	(зона: 1)	3719,39	2216,13	12,30	0,00	1490,96	
	(зона: 2)	3719,39	2216,13	12,30	0,00	1490,96	
	(зона: 3)	3719,39	2216,13	12,30	0,00	1490,96	
	(зона: 4)	3719,39	2216,13	12,30	0,00	1490,96	
	(зона: 5)	3719,39	2216,13	12,30	0,00	1490,96	
	(зона: 6)	3719,39	2216,13	12,30	0,00	1490,96	
	(зона: 7)	3719,39	2216,13	12,30	0,00	1490,96	
(509-9900)	Строительный мусор, (м)	-	-	-	-	(0,56)	-
68-27-2	калиток						107,8
	(зона: 1)	2410,32	1118,96	12,30	0,00	1279,06	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единицы измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	высшая неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
	(зона: 2)	2410,32	1118,96	12,30	0,00	1279,06	
	(зона: 3)	2410,32	1118,96	12,30	0,00	1279,06	
	(зона: 4)	2410,32	1118,96	12,30	0,00	1279,06	
	(зона: 5)	2410,32	1118,96	12,30	0,00	1279,06	
	(зона: 6)	2410,32	1118,96	12,30	0,00	1279,06	
	(зона: 7)	2410,32	1118,96	12,30	0,00	1279,06	
(509-9900)	Строительный мусор, (т)	-	-	-	-	(0,47)	-

Таблица 68-28

Доработка торцевых поверхностей на ширину свыше 30 мм из-делий из природного камня при мощении и монтаже.

Измеритель: 1 м² обрабатываемой поверхности

Доработка торцевых поверхностей на ширину свыше 30 мм изделий из природного камня при мощении и монтаже:							
68-28-1	фрезерованием						11,74
	(зона: 1)	637,65	119,28	491,81	78,06	26,56	
	(зона: 2)	637,65	119,28	491,81	78,06	26,56	
	(зона: 3)	637,65	119,28	491,81	78,06	26,56	
	(зона: 4)	637,65	119,28	491,81	78,06	26,56	
	(зона: 5)	637,65	119,28	491,81	78,06	26,56	
	(зона: 6)	637,65	119,28	491,81	78,06	26,56	
	(зона: 7)	637,65	119,28	491,81	78,06	26,56	
(101-9427)	Диск отрезной алмазный, (шт.)	-	-	-	-	(0,375)	-
68-28-2	бугардированием						21,66
	(зона: 1)	1182,55	227,65	928,34	128,33	26,56	
	(зона: 2)	1182,55	227,65	928,34	128,33	26,56	
	(зона: 3)	1182,55	227,65	928,34	128,33	26,56	
	(зона: 4)	1182,55	227,65	928,34	128,33	26,56	
	(зона: 5)	1182,55	227,65	928,34	128,33	26,56	
	(зона: 6)	1182,55	227,65	928,34	128,33	26,56	
	(зона: 7)	1182,55	227,65	928,34	128,33	26,56	
(101-9427)	Диск отрезной алмазный, (шт.)	-	-	-	-	(0,375)	-
68-28-3	термоструйным способом						20,32
	(зона: 1)	1092,34	208,28	851,79	110,97	32,27	
	(зона: 2)	1092,34	208,28	851,79	110,97	32,27	
	(зона: 3)	1092,34	208,28	851,79	110,97	32,27	
	(зона: 4)	1092,34	208,28	851,79	110,97	32,27	
	(зона: 5)	1092,34	208,28	851,79	110,97	32,27	
	(зона: 6)	1092,34	208,28	851,79	110,97	32,27	
	(зона: 7)	1092,34	208,28	851,79	110,97	32,27	
(101-9427)	Диск отрезной алмазный, (шт.)	-	-	-	-	(0,375)	-
68-28-4	шлифованием						22,07
	(зона: 1)	1260,05	234,82	998,65	133,56	26,58	
	(зона: 2)	1260,05	234,82	998,65	133,56	26,58	
	(зона: 3)	1260,05	234,82	998,65	133,56	26,58	
	(зона: 4)	1260,05	234,82	998,65	133,56	26,58	
	(зона: 5)	1260,05	234,82	998,65	133,56	26,58	
	(зона: 6)	1260,05	234,82	998,65	133,56	26,58	
	(зона: 7)	1260,05	234,82	998,65	133,56	26,58	
(101-9427)	Диск отрезной алмазный, (шт.)	-	-	-	-	(0,375)	-
68-28-5	полированием						24,95
	(зона: 1)	1639,00	275,20	1334,51	170,68	29,29	
	(зона: 2)	1639,00	275,20	1334,51	170,68	29,29	
	(зона: 3)	1639,00	275,20	1334,51	170,68	29,29	

Номера расценов	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций		В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды исчислительных материалов	Наименование и характеристика исчислительных элементов, единица измерения	Прямые затраты, руб.		исс.	в т.ч. оплата труда машинистов	исход. исчислительных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
	(зона: 4)	1639,00	275,20	1334,51	170,68	29,29	
	(зона: 5)	1639,00	275,20	1334,51	170,68	29,29	
	(зона: 6)	1639,00	275,20	1334,51	170,68	29,29	
	(зона: 7)	1639,00	275,20	1334,51	170,68	29,29	
(101-9427)	Диск отрезной алмазный, (шт.)	-	-	-	-	(0,375)	-

Таблица 68-29

Ремонт массивной гранитной облицовки мостов и набережных.

Измеритель: 10 м² обрабатываемой поверхности

68-29-1	Ремонт массивной гранитной облицовки мостов и набережных						68,39
	(зона: 1)	6185,32	826,84	5358,10	1010,59	0,38	
	(зона: 2)	6185,32	826,84	5358,10	1010,59	0,38	
	(зона: 3)	6185,32	826,84	5358,10	1010,59	0,38	
	(зона: 4)	6185,32	826,84	5358,10	1010,59	0,38	
	(зона: 5)	6185,32	826,84	5358,10	1010,59	0,38	
	(зона: 6)	6185,32	826,84	5358,10	1010,59	0,38	
	(зона: 7)	6185,32	826,84	5358,10	1010,59	0,38	
(113-9046)	Клей эпоксидный, (кг)	-	-	-	-	(0,042)	-

Таблица 68-33

Валка деревьев с корня без корчевки пня.

Измеритель: 1 дерево

Валка деревьев с корня без корчевки пня мягколиственных и твердолиственных пород (кроме породы тополь) при диаметре ствола:

68-33-1	до 16 см						5,12
	(зона: 1-7)	70,40	55,81	14,59	0,00	0,00	
68-33-2	до 24 см						6,2
	(зона: 1-7)	85,22	67,58	17,64	0,00	0,00	
68-33-3	до 36 см						9,87
	(зона: 1-7)	135,65	107,58	28,07	0,00	0,00	
68-33-4	до 48 см						13,34
	(зона: 1-7)	183,38	145,41	37,97	0,00	0,00	

Таблица 68-34

Валка деревьев с применением автогидроподъемника без корчевки пня.

Измеритель: 1 м³ кряжй

Валка деревьев с применением автогидроподъемника без корчевки пня мягколиственных, твердолиственных (кроме породы тополь) при диаметре ствола:

68-34-1	до 36 см						3,83
	(зона: 1-7)	520,89	41,75	479,14	24,74	0,00	
68-34-2	до 52 см						3,04
	(зона: 1-7)	414,36	33,14	381,22	19,68	0,00	
68-34-3	до 80 см						1,33
	(зона: 1-7)	181,94	14,50	167,44	8,65	0,00	
Валка деревьев с применением автогидроподъемника без корчевки пня породы тополь при диаметре ствола:							
68-34-4	до 100 см						1,11
	(зона: 1-7)	151,19	12,10	139,09	7,18	0,00	
68-34-5	до 120 см						0,94
	(зона: 1-7)	128,76	10,25	118,51	6,12	0,00	
68-34-6	более 120 см						0,78
	(зона: 1-7)	106,42	8,50	97,92	5,05	0,00	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды исчисленных материалов	Наименование и характеристика исчисленных материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	высших и средних материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8

Таблица 68-35

Валка деревьев в труднодоступных местах с применением канатного метода страховки без корчевки пня.

Измеритель: 1 м³ кражей

Валка деревьев в труднодоступных местах с применением канатного метода страховки без корчевки пня мягколиственных и твердолиственных пород (кроме породы тополь) при диаметре ствола:							
68-35-1	до 36 см (зона: 1-7)	37,95	31,39	6,56	0,00	0,00	2,88
68-35-2	до 52 см (зона: 1-7)	32,55	26,92	5,63	0,00	0,00	2,47
68-35-3	до 72 см (зона: 1-7)	28,46	23,54	4,92	0,00	0,00	2,16
Валка деревьев в труднодоступных местах с применением канатного метода страховки без корчевки пня породы тополь при диаметре ствола:							
68-35-4	до 80 см (зона: 1-7)	25,81	21,36	4,45	0,00	0,00	1,96
68-35-5	более 80 см (зона: 1-7)	23,06	19,08	3,98	0,00	0,00	1,75

Раздел 69. ПРОЧИЕ РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

Таблица 69-1

Пробивка отверстий в кирпичных стенах для водогазопроводных труб вручную.

Измеритель: 100 отверстий

Пробивка отверстий в кирпичных стенах для водогазопроводных труб вручную при толщине стен:							
69-1-1	в 0,5 кирпича (зона: 1-7)	473,19	473,19	0,00	0,00	0,00	50,5
(509-9900)	Строительный мусор, (м)	-	-	-	-	(0,06)	-
69-1-2	в 1 кирпича (зона: 1-7)	801,14	801,14	0,00	0,00	0,00	85,5
(509-9900)	Строительный мусор, (м)	-	-	-	-	(0,11)	-
69-1-3	в 1,5 кирпича (зона: 1-7)	1121,59	1121,59	0,00	0,00	0,00	119,7
(509-9900)	Строительный мусор, (м)	-	-	-	-	(0,15)	-
69-1-4	в 2 кирпича (зона: 1-7)	1548,86	1548,86	0,00	0,00	0,00	165,3
(509-9900)	Строительный мусор, (м)	-	-	-	-	(0,2)	-
69-1-5	в 2,5 кирпича (зона: 1-7)	1741,13	1741,13	0,00	0,00	0,00	185,82
(509-9900)	Строительный мусор, (м)	-	-	-	-	(0,25)	-
69-1-6	в 3 кирпича (зона: 1-7)	1899,49	1899,49	0,00	0,00	0,00	202,72
(509-9900)	Строительный мусор, (м)	-	-	-	-	(0,3)	-
При работе с приставных лестниц добавлять:							
69-1-7	к расценке 69-1-1 (зона: 1-7)	95,11	95,11	0,00	0,00	0,00	10,15
69-1-8	к расценке 69-1-2 (зона: 1-7)	161,26	161,26	0,00	0,00	0,00	17,21
69-1-9	к расценке 69-1-3 (зона: 1-7)	223,29	223,29	0,00	0,00	0,00	23,83

Номера расценов	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций		В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды исчислительных материалов	Наименование и характеристика исчислительных единиц измерения	Прямые затраты, руб.		исето	в т.ч. оплата труда машинистов	исход. неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
69-1-10	к расценке 69-1-4 (зона: 1-7)	308,74	308,74	0,00	0,00	0,00	32,95
69-1-11	к расценке 69-1-5 (зона: 1-7)	343,97	343,97	0,00	0,00	0,00	36,71
69-1-12	к расценке 69-1-6 (зона: 1-7)	387,73	387,73	0,00	0,00	0,00	41,38

Таблица 69-2 Сверление отверстий.

Измеритель: 100 отверстий

Сверление отверстий:

69-2-1	в кирпичных стенах электро-перфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича (зона: 1-7)	70,99	56,27	14,72	0,00	0,00	5,49
(509-9900)	Строительный мусор, (т)	-	-	-	-	(0,006)	-
69-2-2	на каждые 0,5 кирпича толщины стен добавлять к расценке 69-2-1 (зона: 1-7)	68,28	54,12	14,16	0,00	0,00	5,28
(509-9900)	Строительный мусор, (т)	-	-	-	-	(0,006)	-
69-2-3	на каждые 10 мм диаметра выше 20 мм добавлять к расценке 69-2-1 (зона: 1-7)	81,61	64,68	16,93	0,00	0,00	6,31
(509-9900)	Строительный мусор, (т)	-	-	-	-	(0,003)	-
69-2-4	в деревянных конструкциях электродрелью диаметром до 10 мм глубиной до 20 см (зона: 1-7)	125,49	107,63	17,86	0,00	0,00	10,5
(509-9900)	Строительный мусор, (т)	-	-	-	-	(0,002)	-
69-2-5	на каждые 5 см глубины выше 20 см добавлять к расценке 69-2-4 (зона: 1-7)	31,44	26,96	4,48	0,00	0,00	2,63
(509-9900)	Строительный мусор, (т)	-	-	-	-	(0,001)	-
69-2-6	на каждые 10 мм диаметра выше 10 мм добавлять к расценке 69-2-4 (зона: 1-7)	43,98	37,72	6,26	0,00	0,00	3,68
(509-9900)	Строительный мусор, (т)	-	-	-	-	(0,002)	-

Таблица 69-3**Прорезка отверстий в деревянных конструкциях для водогазопроводных и чугунных трубопроводов.**

Измеритель: 100 отверстий

Прорезка отверстий для водогазопроводных и чугунных трубопроводов в деревянных:

69-3-1	перекрытиях междуэтажных (зона: 1-7)	1019,07	795,40	223,67	0,00	0,00	77,6
(509-9900)	Строительный мусор, (т)	-	-	-	-	(0,7)	-
69-3-2	перекрытиях чердачных (зона: 1-7)	809,34	632,43	176,91	0,00	0,00	61,7
(509-9900)	Строительный мусор, (т)	-	-	-	-	(0,6)	-
69-3-3	перегородках општукатуренных (зона: 1-7)	943,60	735,95	207,65	0,00	0,00	71,8
(509-9900)	Строительный мусор, (т)	-	-	-	-	(0,4)	-
69-3-4	перегородках чистых (зона: 1-7)	557,36	437,68	119,68	0,00	0,00	42,7

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
1	2	3	4	5	6	7	8
(509-9900)	Строительный мусор. (т)	-	-	-	-	(0,1)	-

Таблица 69-4

Заделка отверстий в деревянных конструкциях после прокладки труб.

Измеритель: 100 отверстий

Заделка отверстий в местах прохода трубопроводов:

69-4-1	в стенах и перегородках оштукатуренных						78,66
	(зона: 1)	1190,06	806,27	1,68	0,67	382,11	
	(зона: 2)	1194,76	806,27	1,68	0,67	386,81	
	(зона: 3)	1194,76	806,27	1,68	0,67	386,81	
	(зона: 4)	1195,10	806,27	1,68	0,67	387,15	
	(зона: 5)	1197,92	806,27	1,68	0,67	389,97	
	(зона: 6)	1198,60	806,27	1,68	0,67	390,65	
	(зона: 7)	1199,44	806,27	1,68	0,67	391,49	
69-4-2	в чистых перегородках						69,54
	(зона: 1)	961,06	712,79	0,67	0,27	247,60	
	(зона: 2)	961,06	712,79	0,67	0,27	247,60	
	(зона: 3)	961,06	712,79	0,67	0,27	247,60	
	(зона: 4)	961,06	712,79	0,67	0,27	247,60	
	(зона: 5)	961,06	712,79	0,67	0,27	247,60	
	(зона: 6)	961,06	712,79	0,67	0,27	247,60	
	(зона: 7)	961,06	712,79	0,67	0,27	247,60	
69-4-3	в перекрытиях оштукатуренных						60,65
	(зона: 1)	1073,71	621,66	2,68	1,06	449,37	
	(зона: 2)	1080,75	621,66	2,68	1,06	456,41	
	(зона: 3)	1080,75	621,66	2,68	1,06	456,41	
	(зона: 4)	1081,26	621,66	2,68	1,06	456,92	
	(зона: 5)	1085,49	621,66	2,68	1,06	461,15	
	(зона: 6)	1086,51	621,66	2,68	1,06	462,17	
	(зона: 7)	1087,77	621,66	2,68	1,06	463,43	
69-4-4	в полах дощатых						71,82
	(зона: 1)	1169,21	736,16	2,68	1,06	430,37	
	(зона: 2)	1169,21	736,16	2,68	1,06	430,37	
	(зона: 3)	1169,21	736,16	2,68	1,06	430,37	
	(зона: 4)	1169,21	736,16	2,68	1,06	430,37	
	(зона: 5)	1169,21	736,16	2,68	1,06	430,37	
	(зона: 6)	1169,21	736,16	2,68	1,06	430,37	
	(зона: 7)	1169,21	736,16	2,68	1,06	430,37	
69-4-5	в полах паркетных						155,04
	(зона: 1)	3128,84	1589,16	5,03	2,00	1534,65	
	(зона: 2)	3128,84	1589,16	5,03	2,00	1534,65	
	(зона: 3)	3128,84	1589,16	5,03	2,00	1534,65	
	(зона: 4)	3128,84	1589,16	5,03	2,00	1534,65	
	(зона: 5)	3128,84	1589,16	5,03	2,00	1534,65	
	(зона: 6)	3128,84	1589,16	5,03	2,00	1534,65	
	(зона: 7)	3128,84	1589,16	5,03	2,00	1534,65	

Таблица 69-5

Заделка гнезд на фасадах после разборки лесов.

Измеритель: 100 отверстий

69-5-1	Заделка гнезд на фасадах после разборки лесов						20,8
	(зона: 1)	4609,71	224,02	4108,83	147,18	276,86	
	(зона: 2)	4619,11	224,02	4108,83	147,18	286,26	

Номера расценов	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций		В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			затраты труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				исето	в т.ч. оплата труда машинистов		
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных материалов, единица измерения	Прямые затраты, руб.				расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
	(зона: 3)	4619,11	224,02	4108,83	147,18	286,26	
	(зона: 4)	4619,79	224,02	4108,83	147,18	286,94	
	(зона: 5)	4625,42	224,02	4108,83	147,18	292,57	
	(зона: 6)	4626,79	224,02	4108,83	147,18	293,94	
	(зона: 7)	4628,47	224,02	4108,83	147,18	295,62	

Таблица 69-6 Устройство и разборка деревянных неинвентарных лесов.

Измеритель: 100 м² вертикальной проекции

69-6-1	Устройство и разборка деревянных неинвентарных лесов						128,1
	(зона: 1)	8074,36	1429,60	295,13	0,00	6349,63	
	(зона: 2)	8074,36	1429,60	295,13	0,00	6349,63	
	(зона: 3)	8074,36	1429,60	295,13	0,00	6349,63	
	(зона: 4)	8074,36	1429,60	295,13	0,00	6349,63	
	(зона: 5)	8074,36	1429,60	295,13	0,00	6349,63	
	(зона: 6)	8074,36	1429,60	295,13	0,00	6349,63	
	(зона: 7)	8074,36	1429,60	295,13	0,00	6349,63	

Таблица 69-7 Устройство ходов, переходных мостиков на чердаке.

Измеритель: 100 п. м ходов

Устройство:

69-7-1	ходов на чердаке						20,8
	(зона: 1)	1845,45	200,30	18,00	2,26	1627,15	
	(зона: 2)	1845,45	200,30	18,00	2,26	1627,15	
	(зона: 3)	1845,45	200,30	18,00	2,26	1627,15	
	(зона: 4)	1845,45	200,30	18,00	2,26	1627,15	
	(зона: 5)	1845,45	200,30	18,00	2,26	1627,15	
	(зона: 6)	1845,45	200,30	18,00	2,26	1627,15	
	(зона: 7)	1845,45	200,30	18,00	2,26	1627,15	

Измеритель: 100 п. м переходных мостиков

69-7 Устройство ходов, переходных мостиков на чердаке

69-7-2	переходных мостиков на чердаке						104,4
	(зона: 1)	6849,47	1005,37	224,48	6,12	5619,62	
	(зона: 2)	6849,47	1005,37	224,48	6,12	5619,62	
	(зона: 3)	6849,47	1005,37	224,48	6,12	5619,62	
	(зона: 4)	6849,47	1005,37	224,48	6,12	5619,62	
	(зона: 5)	6849,47	1005,37	224,48	6,12	5619,62	
	(зона: 6)	6849,47	1005,37	224,48	6,12	5619,62	
	(зона: 7)	6849,47	1005,37	224,48	6,12	5619,62	

Таблица 69-8 Утепление трубопроводов в каналах и коробах.

Измеритель: 100 м² изоляции

Утепление трубопроводов в каналах и коробах:

69-8-1	минеральной ватой						427,28
	(зона: 1)	29146,45	4003,61	154,94	0,00	24987,90	
	(зона: 2)	29146,45	4003,61	154,94	0,00	24987,90	
	(зона: 3)	29146,45	4003,61	154,94	0,00	24987,90	
	(зона: 4)	29146,45	4003,61	154,94	0,00	24987,90	
	(зона: 5)	29146,45	4003,61	154,94	0,00	24987,90	
	(зона: 6)	29146,45	4003,61	154,94	0,00	24987,90	
	(зона: 7)	29146,45	4003,61	154,94	0,00	24987,90	
69-8-2	опилками						410,93

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций		В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
1	2	3	4	5	6	7	8
	(зона: 1)	9657,31	3850,41	0,00	0,00	5806,90	
	(зона: 2)	9657,31	3850,41	0,00	0,00	5806,90	
	(зона: 3)	9657,31	3850,41	0,00	0,00	5806,90	
	(зона: 4)	9657,31	3850,41	0,00	0,00	5806,90	
	(зона: 5)	9657,31	3850,41	0,00	0,00	5806,90	
	(зона: 6)	9657,31	3850,41	0,00	0,00	5806,90	
	(зона: 7)	9657,31	3850,41	0,00	0,00	5806,90	
69-8-3	шлаком						388,04
	(зона: 1)	19452,08	3635,93	0,00	0,00	15816,15	
	(зона: 2)	11616,98	3635,93	0,00	0,00	7981,05	
	(зона: 3)	13430,33	3635,93	0,00	0,00	9794,40	
	(зона: 4)	16997,18	3635,93	0,00	0,00	13361,25	
	(зона: 5)	20348,78	3635,93	0,00	0,00	16712,85	
	(зона: 6)	15863,18	3635,93	0,00	0,00	12227,25	
	(зона: 7)	19632,68	3635,93	0,00	0,00	15996,75	

Таблица 69-9

Очистка помещений от строительного мусора.

Измеритель: 100 т мусора

69-9-1	Очистка помещений от строительного мусора						214,32
	(зона: 1-7)	1868,87	1868,87	0,00	0,00	0,00	
(509-9900)	Строительный мусор. (т)	-	-	-	-	(100)	-

Таблица 69-10

Антисептирование древесины.

Измеритель: 100 м² обработанной поверхности

Антисептирование древесины:

69-10-1	водными растворами						2,51
	(зона: 1)	74,37	25,73	2,46	0,00	46,18	
	(зона: 2)	74,37	25,73	2,46	0,00	46,18	
	(зона: 3)	74,37	25,73	2,46	0,00	46,18	
	(зона: 4)	74,37	25,73	2,46	0,00	46,18	
	(зона: 5)	74,37	25,73	2,46	0,00	46,18	
	(зона: 6)	74,37	25,73	2,46	0,00	46,18	
	(зона: 7)	74,37	25,73	2,46	0,00	46,18	
69-10-2	пастами битумными						9,81
	(зона: 1)	1162,23	100,55	1,23	0,00	1060,45	
	(зона: 2)	1162,23	100,55	1,23	0,00	1060,45	
	(зона: 3)	1162,23	100,55	1,23	0,00	1060,45	
	(зона: 4)	1162,23	100,55	1,23	0,00	1060,45	
	(зона: 5)	1162,23	100,55	1,23	0,00	1060,45	
	(зона: 6)	1162,23	100,55	1,23	0,00	1060,45	
	(зона: 7)	1162,23	100,55	1,23	0,00	1060,45	
69-10-3	пастами на каменноугольном лаке						11,01
	(зона: 1)	1518,37	112,85	2,46	0,00	1403,06	
	(зона: 2)	1518,37	112,85	2,46	0,00	1403,06	
	(зона: 3)	1518,37	112,85	2,46	0,00	1403,06	
	(зона: 4)	1518,37	112,85	2,46	0,00	1403,06	
	(зона: 5)	1518,37	112,85	2,46	0,00	1403,06	
	(зона: 6)	1518,37	112,85	2,46	0,00	1403,06	
	(зона: 7)	1518,37	112,85	2,46	0,00	1403,06	
69-10-4	пастами экстрактивными						10,03
	(зона: 1)	1116,78	102,81	2,46	0,00	1011,51	
	(зона: 2)	1116,78	102,81	2,46	0,00	1011,51	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			затраты труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				исето	в т.ч. затраты труда машинистов		
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения					расчет неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
	(зона: 3)	1116,78	102,81	2,46	0,00	1011,51	
	(зона: 4)	1116,78	102,81	2,46	0,00	1011,51	
	(зона: 5)	1116,78	102,81	2,46	0,00	1011,51	
	(зона: 6)	1116,78	102,81	2,46	0,00	1011,51	
	(зона: 7)	1116,78	102,81	2,46	0,00	1011,51	
69-10-5	маслянистыми антисептиками						7,09
	(зона: 1)	1054,01	72,67	2,46	0,00	978,88	
	(зона: 2)	1054,01	72,67	2,46	0,00	978,88	
	(зона: 3)	1054,01	72,67	2,46	0,00	978,88	
	(зона: 4)	1054,01	72,67	2,46	0,00	978,88	
	(зона: 5)	1054,01	72,67	2,46	0,00	978,88	
	(зона: 6)	1054,01	72,67	2,46	0,00	978,88	
	(зона: 7)	1054,01	72,67	2,46	0,00	978,88	
При обработке отдельных мест и штучных элементов добавлять:							
69-10-6	к расценке 69-11-1						1,74
	(зона: 1-7)	17,84	17,84	0,00	0,00	0,00	
69-10-7	к расценке 69-11-2						7,3
	(зона: 1-7)	74,83	74,83	0,00	0,00	0,00	
69-10-8	к расценке 69-11-3						8,72
	(зона: 1-7)	89,38	89,38	0,00	0,00	0,00	
69-10-9	к расценке 69-11-4						7,85
	(зона: 1-7)	80,46	80,46	0,00	0,00	0,00	
69-10-10	к расценке 69-11-5						5,45
	(зона: 1-7)	55,86	55,86	0,00	0,00	0,00	
При двукратной обработке лесоматериалов с перерывом на просушку после первой обработки добавлять:							
69-10-11	к расценке 69-11-1						2,07
	(зона: 1)	69,86	21,22	2,46	0,00	46,18	
	(зона: 2)	69,86	21,22	2,46	0,00	46,18	
	(зона: 3)	69,86	21,22	2,46	0,00	46,18	
	(зона: 4)	69,86	21,22	2,46	0,00	46,18	
	(зона: 5)	69,86	21,22	2,46	0,00	46,18	
	(зона: 6)	69,86	21,22	2,46	0,00	46,18	
	(зона: 7)	69,86	21,22	2,46	0,00	46,18	
69-10-12	к расценке 69-11-2						7,85
	(зона: 1)	1142,14	80,46	1,23	0,00	1060,45	
	(зона: 2)	1142,14	80,46	1,23	0,00	1060,45	
	(зона: 3)	1142,14	80,46	1,23	0,00	1060,45	
	(зона: 4)	1142,14	80,46	1,23	0,00	1060,45	
	(зона: 5)	1142,14	80,46	1,23	0,00	1060,45	
	(зона: 6)	1142,14	80,46	1,23	0,00	1060,45	
	(зона: 7)	1142,14	80,46	1,23	0,00	1060,45	
69-10-13	к расценке 69-11-3						8,94
	(зона: 1)	1495,93	91,64	1,23	0,00	1403,06	
	(зона: 2)	1495,93	91,64	1,23	0,00	1403,06	
	(зона: 3)	1495,93	91,64	1,23	0,00	1403,06	
	(зона: 4)	1495,93	91,64	1,23	0,00	1403,06	
	(зона: 5)	1495,93	91,64	1,23	0,00	1403,06	
	(зона: 6)	1495,93	91,64	1,23	0,00	1403,06	
	(зона: 7)	1495,93	91,64	1,23	0,00	1403,06	
69-10-14	к расценке 69-11-4						8,18
	(зона: 1)	1097,82	83,85	2,46	0,00	1011,51	
	(зона: 2)	1097,82	83,85	2,46	0,00	1011,51	
	(зона: 3)	1097,82	83,85	2,46	0,00	1011,51	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды технических материалов	Наименование и характеристика технических материалов, единицы измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	выпускаемых из местных источников	
1	2	3	4	5	6	7	8
	(зона: 4)	1097,82	83,85	2,46	0,00	1011,51	
	(зона: 5)	1097,82	83,85	2,46	0,00	1011,51	
	(зона: 6)	1097,82	83,85	2,46	0,00	1011,51	
	(зона: 7)	1097,82	83,85	2,46	0,00	1011,51	
69-10-15	к расценке 69-11-5						5,89
	(зона: 1)	1041,71	60,37	2,46	0,00	978,88	
	(зона: 2)	1041,71	60,37	2,46	0,00	978,88	
	(зона: 3)	1041,71	60,37	2,46	0,00	978,88	
	(зона: 4)	1041,71	60,37	2,46	0,00	978,88	
	(зона: 5)	1041,71	60,37	2,46	0,00	978,88	
	(зона: 6)	1041,71	60,37	2,46	0,00	978,88	
	(зона: 7)	1041,71	60,37	2,46	0,00	978,88	

Таблица 69-11

Механизированное приготовление растворов в построечных условиях.

Измеритель: 1 м³ раствора

Механизированное приготовление растворов в построечных условиях:

69-11-1	цементных (зона: 1-7)	32,46	23,43	9,03	7,08	0,00	2,5
69-11-2	известковых тяжелых (зона: 1-7)	41,83	32,80	9,03	7,08	0,00	3,5
69-11-3	известковых легких (зона: 1-7)	40,43	25,77	14,66	11,49	0,00	2,75
69-11-4	цементно-известковых тяжелых (зона: 1-7)	34,80	25,77	9,03	7,08	0,00	2,75
69-11-5	цементно-известковых легких (зона: 1-7)	31,34	16,68	14,66	11,49	0,00	1,78
69-11-6	цементно-известковых с минеральной крошкой (зона: 1-7)	49,95	30,45	19,50	15,29	0,00	3,25
69-11-7	цементно-известковых с декоративной смесью (зона: 1-7)	40,96	16,87	24,09	18,88	0,00	1,8

Таблица 69-12

Приготовление растворов вручную.

Измеритель: 1 м³ раствора

Приготовление растворов вручную:

69-12-1	цементных (зона: 1-7)	29,52	29,52	0,00	0,00	0,00	3,15
69-12-2	известковых тяжелых (зона: 1-7)	32,33	32,33	0,00	0,00	0,00	3,45
69-12-3	известковых легких (зона: 1-7)	26,70	26,70	0,00	0,00	0,00	2,85
69-12-4	цементно-известковых тяжелых (зона: 1-7)	32,33	32,33	0,00	0,00	0,00	3,45
69-12-5	цементно-известковых легких (зона: 1-7)	23,89	23,89	0,00	0,00	0,00	2,55
69-12-6	цементно-известковых с минеральной крошкой (зона: 1-7)	36,54	36,54	0,00	0,00	0,00	3,9
69-12-7	цементно-известковых с декоративной смесью (зона: 1-7)	49,19	49,19	0,00	0,00	0,00	5,25

Номера расценов	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций		В том числе, руб.				
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды исчислительных материалов	Наименование и характеристика исчислительных элементов материалов, единица измерения	Прямые затраты, руб.		исети	в т.ч. оплата труда машинистов	исети неучтенных материалов	Затраты труда рабочих, чел.-ч.
1	2	3	4	5	6	7	8

Таблица 69-13**Разогрев битумных материалов.**

Измеритель: 1 т

69-13-1	Разогрев битумных материалов (зона: 1-7)	544,29	159,08	385,21	0,00	0,00	16,2
---------	---	--------	--------	--------	------	------	------

Таблица 69-14**Приготовление силаксанового клея.**

Измеритель: 100 кг

69-14-1	Приготовление силаксанового клея						2,3
	(зона: 1)	159,82	26,59	0,00	0,00	133,23	
	(зона: 2)	160,23	26,59	0,00	0,00	133,64	
	(зона: 3)	160,30	26,59	0,00	0,00	133,71	
	(зона: 4)	160,39	26,59	0,00	0,00	133,80	
	(зона: 5)	160,56	26,59	0,00	0,00	133,97	
	(зона: 6)	160,63	26,59	0,00	0,00	134,04	
	(зона: 7)	160,96	26,59	0,00	0,00	134,37	

IV. Приложения

Приложение 1

Окраска водными составами ранее окрашенных поверхностей

№ п/п	Наименование операции	Окраска поверхностей внутренних помещений				Окраска фасадов			
		извест-ковая	клеевая			извест-ковая	казеиновая	силикатная	перхлорвиниловая
			простая	улучшенная	высококачественная				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Очистка от загрязнений и удаление пятен	+	—	+	—	+	—	—	—
2	Растушевка и очистка набело вручную чистящая	+	—	+	—	+	—	—	—
3	Расшивка трещин	+	—	+	—	+	—	—	—
4	Подмазка выбоин, трещин и расчищенных мест со сглаживанием	+	—	+	—	+	—	—	—
5	Шлифовка подмазанных мест	+	—	+	—	+	—	—	—
6	Первое шпатлевание подмазанных мест	—	—	+	—	—	—	—	—
7	Шлифовка прошпатлеванных поверхностей	—	—	+	—	—	—	—	—
8	Второе шпатлевание подмазанных мест	—	—	+	—	—	—	—	—
9	Шлифовка прошпатлеванных поверхностей	—	—	+	—	—	—	—	—
10	Огрунтовка первая	+	—	+	—	+	—	—	—
11	Огрунтовка вторая с подцветкой	—	—	—	—	—	—	—	—
12	Окраска	+	—	+	—	+	—	—	—
13	Торцевание	—	—	+	—	—	—	—	—

Примечание:

Знаком «+» обозначены операции, выполняемые при соответствующем виде окраски.

Приложение 2

Окраска масляными и водноэмульсионными красками ранее окрашенных поверхностей

№ п/п	Операции	Окраска поверхностей (кроме металлических)				Окраска металлических поверхностей	
		простая масляная		улучшенная масляная	высококач- ественная масляная		водоэмуль- сионная
		с подго- товкой	без				
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Очистка от загрязнения	+	+	+	+	—	+
2	Расчистка отстающей краски	+	+	+	+	—	—
3	Расшивка трещин и щелей	+	+	+	+	—	—
4	Огрунтовка раствором мыловара	—	—	—	—	—	—
5	Проолифка расчищенных мест и выбоин	+	+	+	+	—	+
6	Подмазка						
	а) трещин и выбоин	+	+	+	+	—	+
	б) свищей и гребней	+	+	+	+	—	+
7	Шлифовка подмазанных мест	+	+	+	+	—	+
8	Шпатлевка расчищенных и подмазанных мест	—	—	+	+	—	—
9	Шлифовка шпатлевки	—	—	+	+	—	—
10	Вторая шпатлевка	—	—	+	+	—	—
11	Шлифовка	—	—	+	+	—	—
12	Огрунтовка прошпатлеванных и подмазан- ных мест	+	+	+	+	—	+
13	Флейцевание	—	—	+	+	—	—
14	Шлифовка	—	—	+	+	—	—
15	Первая окраска	+	+	+	+	—	+
16	Флейцевание	—	—	+	+	—	—

№ п/п	Операции	Окраска поверхностей (кроме металлических)					Окраска металлических поверхностей
		простая масляная		улучшенная масляная	высококач- ественная масляная	водоэмуль- сионная	
		с подго- товкой	без				
1	2	3	4	5	6	7	8
17	Шлифовка пикуркой окрашенной поверхно- сти			+	+	+	
18	Вторая окраска		+	+	+	+	
19	Флейцевание или торцевание	—	+	+	—	+	—

Примечание.

Операции по подмазке свищей и гребней и шлифовке подмазанных мест при окраске по металлу учтены при окраске металлических кровель таблицы №№ с 62-28 по 62-31.

Приложение 3

Формы расхода моделей и выхода деталей одинакового рисунка

№№ п/п	Наименование лепных изделий	Ед. измер.	Количество деталей на одну модель	
			гипсовых	цементных
1.	Балясины и полубалясины без орнамента	шт.	250	150
2.	Балясины и полубалясины орнаментированные	шт.	150	100
3.	Базы, розетки, капители ионические, дорические и тосканские, гербы и т.п. гладкие или простого рисунка	шт.	150	100
4.	Базы, розетки, капители ионические, дорические и тосканские, гербы и гирлянды орнаментированные или сложного рисунка	шт.	100	60
5.	Вазы, кронштейны, модульоны и сухари гладкие	шт.	170	100
6.	Вазы, кронштейны, модульоны и сухари орнаментированные	шт.	80	50
7.	Капители коринфские	шт.	70	35
8.	Погонные детали порезки, пояса, фриз, карнизы и т.п. при высоте до 500 мм простого рисунка	м	125	75
9.	Погонные детали порезки, пояса, фриз, карнизы и т.п. при высоте до 500 мм рисунка средней сложности и сложного	м	120	80
10.	Поручни и тетивы	м	200	120
11.	Маски-замки простого рисунка при высоте до 500 мм	шт.	200	120
12.	Маски-замки сложного рисунка при высоте до 500 мм	шт.	100	60
13.	Листы гладкие при высоте до 400 мм	шт.	120	80
14.	Картуши при высоте ширине до 1000 мм	шт.	150	100
15.	Решетки вентиляционные	шт.	100	
16.	Триглыфы, независимо от ширины при высоте до 750 мм	шт.	150	100
17.	Шанки гладкие при высоте до 250 мм	шт.	150	100
18.	Шанки орнаментованные при высоте до 250 мм	шт.	100	60
19.	Эмблемы круглые и порталы	шт.	100	60

Примечание.

При заказе лепных деталей одинакового рисунка в количестве, меньшем, чем указано в приложении 3, на каждый заказ следует принимать одну модель.

Приложение 4

Коэффициенты к стоимости эксплуатации машин (в том числе заработной плате машинистов) при запыленности трубопровода более 30%

% запыленности	табл. 37 (рац. 1-7)	табл. 39 (рац. 1-7)	табл. 40 (рац. 1)	табл. 41 (рац. 1-7)	табл. 41 (рац. 8-12)	табл. 41 (рац. 13)	табл. 43 (рац. 1-4)	табл. 43 (рац. 5-10)
до 45	1,04	1,04	1,10	1,15	1,07	1,11	1,15	1,16
50	1,07	1,0754	1,18	1,19	1,13	1,21	1,27	1,28
55	1,09	1,1066	1,25	1,23	1,19	1,29	1,38	1,4
60	1,12	1,1404	1,33	1,27	1,25	1,38	1,5	1,52
65	1,15	1,1742	1,42	1,31	1,31	1,48	1,62	1,65
70	1,18	1,208	1,50	1,36	1,37	1,57	1,74	1,78
75	1,20	1,2418	1,58	1,40	1,43	1,66	1,86	1,9

% заилепости	табл. 37 (рац. 1-7)	табл. 39 (рац. 1-7)	табл. 40 (рац. 1)	табл. 41 (рац. 1-7)	табл. 41 (рац. 8-12)	табл. 41 (рац. 13)	табл. 43 (рац. 1-4)	табл. 43 (рац. 5-10)
80	1,24	1,2756	1,66	1,44	1,49	1,75	1,98	2,03
85	1,27	1,3094	1,74	1,48	1,55	1,84	2,09	2,15
90	1,30	1,3406	1,81	1,52	1,60	1,93	2,21	2,27
100	1,36	1,4056	1,97	1,60	1,72	2,11	2,44	2,51

Приложение 5

Определение площади окраски потолков

Площадь горизонтальной проекции лепных изделий в % от площади потолков	Коэффициент для определения площади окраски
до 2	1,0
от 2,1 до 10	1,1
от 10,1 до 40	1,5
от 40,1 до 70	2,1
от 70,1 до 100	2,8

Приложение 6

Определение площади окрашиваемой поверхности заполнения оконных и дверных проемов

	Характеристика заполнения	Материал стел	Состав заполнения	Коэффициент		В т.ч. детали профилированные	
				Количество переплетов			
				1	2	1	2
1	2	3	4	5	6	7	8
Оконные проемы жилых и общественных зданий							
Раздельные переплеты							
1	С подоконной доской	Каменные	Коробка, переплет, подоконная доска	1,5	2,8	0,3	0,3
2	То же	Деревянные	То же с паличниками с двух сторон	2,2	3,5	0,6	0,5
3	Без подоконной	Каменные	Коробка, переплет	1,2	2,5		
Спаренные переплеты							
4	С подоконной доской	Каменные	Короба, переплет, подоконная доска	–	2,5	–	0,3
5	Без подоконной доски	Каменные	Короба, переплет	–	2,2	–	–
6	Фрамуги	Перегородки	Переплет, паличники с двух сторон	1,6		0,7	
7	Витринное деревянное	Каменные	Короба, переплет	1,75	3,5	0,45	0,9
Оконные проемы промышленных зданий							
8	Площадью до 4 м ² с раздельными переплетами	Каменные	Короба, переплет, раскладки, монтажные подоконные доски	2,1	3,2	0,3	0,3
9	То же более 4 м ²	Каменные	То же	1,7	2,6	0,2	0,2
Балконные двери							
10	Раздельные полотна	Каменные	Коробка, дверное полотно	2,1	3,5	–	–
11	Спаренные полотна	Каменные	Коробка, дверное полотно	–	2,6	–	–
Дверные проемы							
12	Глухие дверные полотна	Каменные	Коробка, полотно	2,4	–	–	–
13	Глухие дверные полотна	Деревянные	То же с паличниками с двух сторон	2,7		0,3	
14	Глухие дверные полотна	Перегородки	То же с паличниками с двух сторон	2,7		0,3	
15	Остекленные дверные полотна	Каменные	Коробки, полотна	1,8	–	–	–
16	Остекленные дверные полотна	Перегородки	То же с паличниками с двух сторон	2,1	–	0,3	–
17	Шкафные двери	Перегородки	Коробка, полотно, паличники с одной стороны	2,1		0,3	

18	Обрамление открытого проема	Перегородки	Коробка, наличники с двух сторон	0,9	–	0,4	–
----	-----------------------------	-------------	----------------------------------	-----	---	-----	---

Примечания:

1. Площадь окраски фрамуг в наружных стенах определяется как площадь окраски заполнения соответствующих типов оконных проемов.

2. Коэффициенты для определения площади окраски заполнения дверных проемов в каменных стенах пп. 12 и 15 рассчитаны без учета площади окраски наличников. При определении площади окраски заполнения дверных проемов в каменных стенах с наличниками с одной стороны проема соответствующие коэффициенты следует увеличивать на 0,2. Коэффициенты, используемые для определения площади окраски заполнения дверных проемов в перегородках пп. 14, 16 и 18, рассчитаны с учетом нормальной толщины коробок. При определении площади окраски заполнения дверных проемов в перегородках толщиной 140-160 мм с коробками на всю ширину перегородки соответствующие коэффициенты следует увеличивать на 0,2.

Приложение 7

Определение объема работ по окраске лепных изделий

№ п/п	Высота рельефа в мм	Коэффициент при рисунке	
		редком	Густом
1	до 30 мм	1,5	3,0
2	более 30 мм	3,0	5,0

Приложение 8

Определение объема работ по окраске приборов, труб, а также мелких металлических деталей

№ п/п	Диаметр трубы в мм	Площадь окраски, 1 м ² на 1 м	
		Стальных	Чугунных
1	15	0,11	–
2	20	0,13	–
3	25	0,16	–
4	32	0,18	–
5	40	0,21	–
6	50	0,26	0,28
7	63	0,31	–
8	75	0,36	0,37
9	100	0,46	0,48
10	125	–	0,59
11	150	–	0,72

Приложение 9

Показатели часовой оплаты труда рабочих-строителей в зависимости от среднего разряда работ

Разряд работы	Стоимость чел.-ч в руб.	Разряд работы	Стоимость чел.-ч в руб.	Разряд работы	Стоимость чел.-ч в руб.
1 (зона: 1-7)	8,64	2,7 (зона: 1-7)	9,99	4,4 (зона: 1-7)	12,27
1,1 (зона: 1-7)	8,72	2,8 (зона: 1-7)	10,07	4,5 (зона: 1-7)	12,44
1,2 (зона: 1-7)	8,79	2,9 (зона: 1-7)	10,16	4,6 (зона: 1-7)	12,61
1,3 (зона: 1-7)	8,86	3 (зона: 1-7)	10,25	4,7 (зона: 1-7)	12,80
1,4 (зона: 1-7)	8,93	3,1 (зона: 1-7)	10,38	4,8 (зона: 1-7)	12,97
1,5 (зона: 1-7)	9,01	3,2 (зона: 1-7)	10,51	4,9 (зона: 1-7)	13,15
1,6 (зона: 1-7)	9,08	3,3 (зона: 1-7)	10,64	5 (зона: 1-7)	13,32
1,7 (зона: 1-7)	9,16	3,4 (зона: 1-7)	10,77	5,1 (зона: 1-7)	13,55

Разряд работы	Стоимость чел.-ч в руб.	Разряд работы	Стоимость чел.-ч в руб.	Разряд работы	Стоимость чел.-ч в руб.
1,8 (зона: 1-7)	9,23	3,5 (зона: 1-7)	10,90	5,2 (зона: 1-7)	13,76
1,9 (зона: 1-7)	9,31	3,6 (зона: 1-7)	11,03	5,3 (зона: 1-7)	13,99
2 (зона: 1-7)	9,37	3,7 (зона: 1-7)	11,16	5,4 (зона: 1-7)	14,20
2,1 (зона: 1-7)	9,46	3,8 (зона: 1-7)	11,30	5,5 (зона: 1-7)	14,43
2,2 (зона: 1-7)	9,55	3,9 (зона: 1-7)	11,43	5,6 (зона: 1-7)	14,64
2,3 (зона: 1-7)	9,63	4 (зона: 1-7)	11,56	5,7 (зона: 1-7)	14,87
2,4 (зона: 1-7)	9,72	4,1 (зона: 1-7)	11,73	5,8 (зона: 1-7)	15,09
2,5 (зона: 1-7)	9,82	4,2 (зона: 1-7)	11,91	5,9 (зона: 1-7)	15,31
2,6 (зона: 1-7)	9,90	4,3 (зона: 1-7)	12,09	6 (зона: 1-7)	15,53

Приложение 10

СМЕТНЫЕ РАСЦЕНКИ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИИ И МЕХАНИЗМОВ

Код ресурса	Наименование	Ед.изм.	Базисная цена руб.	Оплата труда машинистов руб.
010312	Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства 79 кВт (108 л.с.) (зона: 1-7)	маш.-ч	116,50	15,52
020129	Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т (зона: 1-7)	маш.-ч	142,18	13,30
020130	Краны башенные при работе на других видах строительства 10 т (зона: 1-7)	маш.-ч	142,96	13,30
021130	Краны на автомобильном ходу при работе на сооружении магистральных трубопроводов 12,5 т (зона: 1-7)	маш.-ч	241,46	15,52
021140	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 6,3 т (зона: 1-7)	маш.-ч	141,54	13,30
021141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т (зона: 1-7)	маш.-ч	146,00	15,52
021143	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 16 т (зона: 1-7)	маш.-ч	174,00	15,52
030107	Автопогрузчики с вилочными подхватами 5 т (зона: 1-7)	маш.-ч	108,30	11,56
030202	Домкраты гидравлические грузоподъемностью до 25 т (зона: 1-7)	маш.-ч	1,08	-
030303	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 14,72 кН (1,5 т) (зона: 1-7)	маш.-ч	0,55	-
030304	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 29,43 кН (3 т) (зона: 1-7)	маш.-ч	0,70	-
030401	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т) (зона: 1-7)	маш.-ч	2,79	-
030404	Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т) (зона: 1-7)	маш.-ч	11,15	-
030405	Лебедки электрические тяговым усилием до 49,05 кН (5 т) (зона: 1-7)	маш.-ч	23,81	-

Код ресурса	Наименование	Ед.изм.	Базисная цена руб.	Оплата труда машинистов руб.
030954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномаховые, высота подъема 45 м (зона: 1-7)	маш.-ч	33,55	13,30
031003	Автогидроподъемники высотой подъема 22 м (зона: 1-7)	маш.-ч	252,91	13,30
031005	Автогидроподъемники высотой подъема свыше 35 м (зона: 1-7)	маш.-ч	493,85	17,69
031811	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные 2 т (зона: 1-7)	маш.-ч	118,68	15,52
031844	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные до 4 т (зона: 1-7)	маш.-ч	186,86	15,52
040103	Электростанции передвижные 30 кВт (зона: 1-7)	маш.-ч	78,86	11,56
040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) (зона: 1-7)	маш.-ч	7,86	-
040504	Аппарат для газовой сварки и резки (зона: 1-7)	маш.-ч	1,88	-
040801	Выпрямители сварочные многопостовые с количеством постов до 30 (зона: 1-7)	маш.-ч	29,79	-
041803	Дефектоскопы ультразвуковые (зона: 1-7)	маш.-ч	11,38	-
042900	Установки для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания низкое 0,1 МПа (1 кгс/см ²), высокое 10 МПа (100 кгс/см ²) (зона: 1-7)	маш.-ч	29,47	-
050101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат), производительность 2,2 м ³ /мин (зона: 1-7)	маш.-ч	68,55	11,56
050102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат), производительность 5 м ³ /мин (зона: 1-7)	маш.-ч	76,58	11,56
050201	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением 800 кПа (8 ат), производительность 10 м ³ /мин (зона: 1-7)	маш.-ч	111,11	13,30
050401	Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 ат), производительность 0,5 м ³ /мин (зона: 1-7)	маш.-ч	3,84	-
050501	Станции компрессорные давлением 245 кПа (2,5 ат), производительность 40 м ³ /мин (зона: 1-7)	маш.-ч	136,75	28,82
060246	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства 0,4 м ³ (зона: 1-7)	маш.-ч	115,71	15,52
060248	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства 0,65 м ³ (зона: 1-7)	маш.-ч	161,11	15,52
060337	Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу при работе на других видах строительства 0,25 м ³ (зона: 1-7)	маш.-ч	93,35	15,52
070147	Бульдозеры при работе на других видах строительства 37 кВт (50 л.с.) (зона: 1-7)	маш.-ч	81,47	11,56
070149	Бульдозеры при работе на других видах строительства 79 кВт (108 л.с.) (зона: 1-7)	маш.-ч	126,78	15,52
081600	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб (зона: 1-7)	маш.-ч	184,27	15,52
091400	Рыхлители принцепные (без трактора)	маш.-ч		

Код ресурса	Наименование	Ед.изм.	Базисная цена руб.	Оплата труда машинистов руб.
	(зона: 1-7)		13,35	-
092402	Газонокосилки моторные	маш.-ч	30,92	-
	(зона: 1-7)			
110101	Бадьи 2 м ³	мапг.-ч	1,80	-
	(зона: 1-7)			
110201	Бетононасосы при работе на строительстве тоннелей, 10 м ³ /ч (передвижные)	мапг.-ч	173,39	11,56
	(зона: 1-7)			
110501	Глиномешалки, 4 м ³	маш.-ч	28,59	11,56
	(зона: 1-7)			
110810	Бетономесители принудительного действия передвижные 165 л	маш.-ч	16,40	10,26
	(зона: 1-7)			
110901	Растворомесители передвижные 65 л	маш.-ч	13,09	10,26
	(зона: 1-7)			
110950	Цемент-пушка	маш.-ч	83,22	13,30
	(зона: 1-7)			
111100	Вибратор глубинный	мапг.-ч	3,10	-
	(зона: 1-7)			
111301	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,72	-
	(зона: 1-7)			
120101	Автогудронаторы 3500 л	мапг.-ч	148,74	28,82
	(зона: 1-7)			
120202	Автогрейдеры среднего типа 99 кВт (135 л.с.)	мапг.-ч	190,51	15,52
	(зона: 1-7)			
120906	Катки дорожные самоходные гладкие 8 т	мапг.-ч	87,59	13,30
	(зона: 1-7)			
120907	Катки дорожные самоходные гладкие 13 т	маш.-ч	132,12	15,52
	(зона: 1-7)			
121011	Котлы битумные передвижные 400 л	мапг.-ч	27,32	-
	(зона: 1-7)			
121202	Нарезчики швов дисковые	маш.-ч	414,66	15,52
	(зона: 1-7)			
121213	Нарезчик пилон Cedima, диск 350-450мм, глубина реза 170 мм	мапг.-ч	14,44	-
	(зона: 1-7)			
121601	Машины поливомосчные 6000 л	маш.-ч	174,92	15,52
	(зона: 1-7)			
121702	Машина коммунально-уборочная Hako-Citymaster 1800	маш.-ч	169,04	15,52
	(зона: 1-7)			
122000	Укладчики асфальтобетона	мапг.-ч	249,52	15,52
	(зона: 1-7)			
122203	Самоходная дорожная холодная фреза шириной фрезерования 500-1000 мм импортного производства	маш.-ч	871,36	15,52
	(зона: 1-7)			
122222	Установка холодного фрезерования шириной барабана 2000 мм	маш.-ч	789,77	15,52
	(зона: 1-7)			
122301	Трактор с плетками дорожными навесными	мапг.-ч	113,94	13,30
	(зона: 1-7)			
134041	Шуруповерт	маш.-ч	4,43	-
	(зона: 1-7)			
150101	Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 70 м ³ /ч	мапг.-ч	211,79	13,30
	(зона: 1-7)			
150401	Горелки газопламенные	мапг.-ч	3,50	-
	(зона: 1-7)			
150801	Лаборатории для контроля сварных соединений полустационарные	маш.-ч	128,25	15,52
	(зона: 1-7)			
150901	Машины для очистки и грунтовки труб диаметром 150-300 мм	маш.-ч		

Код ресурса	Наименование	Ед.изм.	Базисная цена руб.	Оплата труда машинистов руб.
	(зона: 1-7)		124,46	28,82
150902	Машины для очистки и грунтовки труб диаметром 350-500 мм	маш.-ч	236,39	28,82
151001	Фиксатор модулей	маш.-ч	5,44	-
152600	Погрузчики одноковшовые на пневмоколесном ходу	маш.-ч	241,87	15,52
252600	Насосы фекальные, напор 24 м (ФГ 216/24)	маш.-ч	25,28	13,30
252800	Вентилятор	маш.-ч	8,60	-
253000	Растворонагнетатели	маш.-ч	4,43	-
253800	Вентиляторы центробежные для проветривания тоннелей СВМ-5М ²	маш.-ч	7,00	-
261400	Молотки отбойные пневматические	маш.-ч	15,90	-
310102	Насосы мощностью 4 кВт	маш.-ч	6,98	3,81
310104	Насосы мощностью 5,5 кВт	маш.-ч	7,68	3,81
330206	Дрели электрические	маш.-ч	1,89	-
330301	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	1,83	-
330305	Машина шлифовально-полировальная пневматическая для обработки гранитных изделий	маш.-ч	9,27	-
330400	Машины электрозачистные	маш.-ч	12,61	-
330702	Молотки рубильные пневматические	маш.-ч	3,33	-
330803	Молотки при работе от передвижных компрессорных станций скалочные	маш.-ч	3,08	-
330804	Молотки при работе от передвижных компрессорных станций отбойные пневматические	маш.-ч	2,30	-
330808	Скребки пневматические	маш.-ч	3,95	-
331100	Трамбовки пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	5,08	-
331400	Станок камнерезный универсальный	маш.-ч	38,70	13,30
331410	Аппарат пескоструйный при работе от компрессора, давлением 0,6 МПа (6 ат)	маш.-ч	15,54	-
331420	Электрокалориферы	маш.-ч	10,85	-
331441	Рубанок электрический	маш.-ч	6,94	-
331450	Перфораторы пневматические при работе от передвижных компрессоров	маш.-ч	1,63	-
331451	Перфораторы электрические	маш.-ч	2,98	-

Код ресурса	Наименование	Ед.изм.	Базисная цена руб.	Оплата труда машинистов руб.
331531	Пила дисковая электрическая (зона: 1-7)	маш.-ч	0,97	-
331532	Пила цепная электрическая (зона: 1-7)	маш.-ч	3,27	-
331533	Пила отрезная электрическая Makita 2414 NB (зона: 1-7)	маш.-ч	2,69	-
331551	Шприц электрический для заделки стыков (зона: 1-7)	маш.-ч	2,41	-
331557	Шприц пневматический для заделки швов (зона: 1-7)	маш.-ч	1,25	-
331601	Пила с карбюраторным двигателем (зона: 1-7)	маш.-ч	5,86	-
333402	Горелки газовые инжекторные (зона: 1-7)	маш.-ч	13,50	-
333404	Аппарат «AIV» (зона: 1-7)	маш.-ч	18,08	-
333700	Термоотбойник для обработки изверженных пород (зона: 1-7)	маш.-ч	33,05	-
339901	Пневмопистолет «Тайфун» (зона: 1-7)	маш.-ч	11,10	-
340101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций мощностью 1 кВт (зона: 1-7)	маш.-ч	6,82	-
340201	Агрегаты окрасочные с пневматическим распылением для окраски фасадов зданий, производительность 500 м³/ч, мощность 1 кВт (зона: 1-7)	маш.-ч	5,44	-
340310	Машина паркетно-шлифовальная (зона: 1-7)	маш.-ч	2,53	-
340311	Машинка для острожки деревянных полов (зона: 1-7)	маш.-ч	1,92	-
351363	Насосы ручные типа ГП-60 (зона: 1-7)	маш.-ч	0,80	-
380101	Машина для ввода рукава с парогенератором на базе автомобиля «Мерседес» (зона: 1-7)	маш.-ч	290,29	13,30
380102	Аварийная мастерская на базе автомобиля «Мерседес» (зона: 1-7)	маш.-ч	120,39	13,30
380111	Инспекционное оборудование на базе автомобиля «Фольксваген» (зона: 1-7)	маш.-ч	296,58	15,52
380131	Телестановка МК (зона: 1-7)	маш.-ч	723,50	11,56
380141	Монтажное оборудование на базе микроавтобуса (зона: 1-7)	маш.-ч	258,89	13,30
380161	Промывочная машинка на базе автомобиля (зона: 1-7)	маш.-ч	397,09	15,52
380181	Установка для очистки трубопроводов «SISU» (зона: 1-7)	маш.-ч	338,93	11,56
380182	Насосный агрегат высокого давления «Hammelman» (зона: 1-7)	маш.-ч	1415,30	28,82
380185	Установки R600 для прочистки труб фирмы «ROTIIENBERGER» (зона: 1-7)	маш.-ч	14,00	-
380201	Бойлерная машина (зона: 1-7)	маш.-ч	962,94	13,30
390401	Электростанция «ДЖЕНСЕТ» (зона: 1-7)	маш.-ч	27,77	2,64
390405	Электростанция «Хонда»	маш.-ч		

Код ресурса	Наименование	Ед.изм.	Базисная цена руб.	Оплата труда машинистов руб.
	(зона: 1-7)		31,97	1,55
390501	Мотолебедка 20 т	маш.-ч	117,32	8,62
390511	Золотильная лебедка RW-20 «Грунтоловиц»	маш.-ч	213,19	8,62
390512	Тягущая лебедка, тип RW 5000 (Bagela)	маш.-ч	213,61	13,30
390541	Бензорез Partner	маш.-ч	34,15	-
391601	Смесительный насос типа «G4-SUPER»	маш.-ч	67,22	11,56
391701	Компрессор «ATLAS COPCO»	маш.-ч	252,53	13,30
391702	Компрессор «ИНТЕРЗОЛЬ - РАПД»	маш.-ч	134,67	11,56
392101	Пневмопробойник «Мини Олимп»	маш.-ч	214,72	-
392102	Пробойник «ГЕРКУЛЕС»	маш.-ч	212,19	-
392103	Пробойник «ГИГАНТ»	маш.-ч	240,88	-
392104	Пробойник «ГОЛИАФ»	маш.-ч	721,09	-
392105	Пневмопробойник МПС-24	маш.-ч	286,84	-
392106	Пневмопробойник «КОЛОСС»	маш.-ч	259,39	-
392107	Пневмопробойник «ОЛИМП»	маш.-ч	99,20	-
392202	Аппарат сварочный экструдерный WEGENER мощностью 3,5 кВт	маш.-ч	33,80	-
392206	Сварочный агрегат «KVI»	маш.-ч	33,79	-
392207	Сварочный агрегат «OMICRON»	маш.-ч	48,47	-
392208	Сварочный агрегат «Ротенбергер»	маш.-ч	42,17	-
394111	Растворонасос Маринджо, тип СМР 30 Е	маш.-ч	801,22	15,52
400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	122,97	4,67
400003	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 10 т	маш.-ч	148,84	5,45
400004	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 15т	маш.-ч	174,81	5,45
400005	Автомобиль бортовой ЗИЛ 433110 с генератором ELBE	маш.-ч	223,58	5,45
400006	Автомобиль бортовой ЗИЛ 433110 с краном - манипулятором БАКМ 890	маш.-ч	206,71	5,45
400007	Автомобиль бортовой МАЗ 630300 с краном-манипулятором «Палфингер» РК 15500 г/п 6 т	маш.-ч	329,26	5,45
400051	Автомобиль-самосвал, грузоподъемность до 7 т	маш.-ч	123,57	4,67
400052	Автомобиль-самосвал, грузоподъемность до 10 т	маш.-ч		

Код ресурса	Наименование	Ед.изм.	Базисная цена руб.	Оплата труда машинистов руб.
	(зона: 1-7)		129,08	5,45
400053	Автомобиль-самосвал, грузоподъемность до 15 т	маш.-ч	191,21	5,45
400101	Тягачи седельные, грузоподъемность 12 т	маш.-ч	116,79	5,45
400111	Полуприцепы общего назначения, грузоподъемность 12 т	маш.-ч	15,75	-
400303	Автофургон-мастерская типа «Кунг» на базе ЗИЛ-433360	маш.-ч	218,55	5,45

Приложение 11

СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ**В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ ПО СОСТОЯНИЮ НА 01.01.2000г**

Код ресурса	Наименование	Ед. изм.	Цена сметная руб.
101-0001	Асбест хризотилвый	т	-
	(зона: 1-7)		3916,71
101-0032	Листы асбестоцементные волнистые обыкновенного профиля толщиной 5,5 мм	м ²	-
	(зона: 1-7)		27,06
101-0035	Листы асбестоцементные волнистые унифицированного профиля 54/200 толщиной 6 мм	м ²	-
	(зона: 1-7)		32,26
101-0063	Ацетилен растворенный технический марки А	т	-
	(зона: 1-7)		28957,43
101-0072	Битумы нефтяные строительные изоляционные БПИ-IV-3, БПИ-IV, БПИ-V	т	-
	(зона: 1-7)		1974,77
101-0076	Битумы нефтяные строительные кровельные марки БНК-90/30	т	-
	(зона: 1-7)		1969,05
101-0078	Битумы нефтяные строительные кровельные марки БНК-45/190, БНК-45/180	т	-
	(зона: 1-7)		1757,89
101-0083	Блоки стеклянные пустотелые бесцветные размером 194х194х98 мм	1000 шт.	-
	(зона: 1-7)		7071,72
101-0109	Бумага мешочная битумированная Б-78	т	-
	(зона: 1-7)		6521,40
101-0113	Бязь суровая арт. 6804	10 м ²	-
	(зона: 1-7)		109,53
101-0117	Воск полиэтиленовый неокисленный марок ПВ-25, ПВ-100, ПВ-200, ПВ-300, ПВ-500	т	-
	(зона: 1-7)		16089,16
101-0136	Дюбели	т	-
	(зона: 1-7)		21019,71
101-0162	Гвозди отделочные круглые 1,6х25 мм	т	-
	(зона: 1-7)		12348,31
101-0173	Гвозди проволочные оцинкованные для асбестоцементной кровли 4,5х120 мм	т	-
	(зона: 1-7)		16880,49
101-0180	Гвозди строительные с плоской головкой 1,8х50 мм	т	-
	(зона: 1-7)		10075,90
101-0181	Гвозди строительные с плоской головкой 1,8х60 мм	т	-
	(зона: 1-7)		8914,66
101-0195	Гвозди толстые круглые 3,0х40 мм	т	-
	(зона: 1-7)		10167,32
101-0218	Глицерин синтетический	т	-
	(зона: 1-7)		45826,78

Код ресурса	Наименование	Ед. изм.	Цена смешная руб.
101-0244	Заматка оконная на олифе (зона: 1-7)	т	- 8763,81
101-0256	Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен гладкие без завала белые (зона: 1-7)	м ²	- 80,70
101-0287	Плитки керамические для полов гладкие неглазурованные одноцветные с красителем квадратные и прямоугольные (зона: 1-7)	м ²	- 88,77
101-0306	Изделия резиновые технические морозостойкие (зона: 1-7)	кг	- 23,04
101-0309	Канаты пеньковые пропитанные (зона: 1-7)	т	- 46271,84
101-0311	Каболка (зона: 1-7)	т	- 32877,62
101-0322	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2 (зона: 1-7)	т	- 2803,90
101-0324	Кислород технический газообразный (зона: 1-7)	м ³	- 7,23
101-0329	Клей 88-СА (зона: 1-7)	кг	- 24,32
101-0388	Краски масляные земляные марки МА-0115 мумия, сурик железный (зона: 1-7)	т	- 14569,75
101-0426	Краски масляные и алкидные, готовые к применению белила цинковые МА-22 (зона: 1-7)	т	- 26447,57
101-0485	Краска ХВ-161 перхлорвиниловая фасадная марок А, Б (зона: 1-7)	т	- 15105,88
101-0488	Купорос медный марки А (зона: 1-7)	т	- 7798,36
101-0540	Листа стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм (зона: 1-7)	т	- 6680,90
101-0580	Магний технический хлористый (бишофит) (зона: 1-7)	т	- 866,87
101-0585	Масло дизельное моторное М-10ДМ (зона: 1-7)	т	- 5154,74
101-0594	Мастика битумная кровельная горячая (зона: 1-7)	т	- 6258,95
101-0609	Мастика клеевая каучуковая, марки КК-2 (зона: 1-7)	кг	- 10,92
101-0620	Мел природный молотый (зона: 1-7)	т	- 742,27
101-0621	Мешки бумажные марки НМ (непротитанные) открытые сплиты 3-слойные (зона: 1-7)	1000 шт.	- 1755,40
101-0623	Мыло твердое хозяйственное 72% (зона: 1-7)	шт.	- 4,43
101-0628	Олифа комбинированная, марки К-3 (зона: 1-7)	т	- 18799,62
101-0631	Опилки древесные (зона: 1-7)	м ³	- 52,79
101-0684	Плиты древесноволокнистые сухого способа производства группы А, твердые марки ТС-400 толщиной 5 мм (зона: 1-7)	1000 м ²	- 9250,31
101-0698	Плиты древесностружечные многослойные и трехслойные, марки П-1, толщиной 15-17 мм (зона: 1-7)	100 м ²	- 3643,54
101-0782	Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг (зона: 1-7)	т	- 5610,29
101-0783	Поковки из квадратных заготовок, масса 2,825 кг (зона: 1-7)	т	-

Код ресурса	Наименование	Ед. изм.	Цена сметная руб.
	(зона: 1-7)		5610,29
101-0794	Проволока канатная оцинкованная, диаметром 2,6 мм	т	-
	(зона: 1-7)		12903,50
101-0797	Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм	т	-
	(зона: 1-7)		5658,77
101-0799	Проволока светлая	т	-
	(зона: 1-7)		10278,65
101-0807	Проволока сварочная легированная диаметром 4 мм	т	-
	(зона: 1-7)		13909,85
101-0812	Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром 1,6 мм	т	-
	(зона: 1-7)		11076,60
101-0816	Проволока светлая диаметром 1,1 мм	т	-
	(зона: 1-7)		12213,00
101-0822	Проволока черная диаметром 1,6 мм	т	-
	(зона: 1-7)		10354,05
101-0831	Пудра алюминиевая, марки ПП-2	т	-
	(зона: 1-7)		27725,28
101-0848	Пластина губчатая из резины АФ-1	кг	-
	(зона: 1-7)		36,95
101-0849	Пластина резиновая рудопная вулканизированная	кг	-
	(зона: 1-7)		34,88
101-0851	Пергамин кровельный марки П-350	м ²	-
	(зона: 1-7)		4,92
101-0852	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой марки РКК-350Б	м ²	-
	(зона: 1-7)		7,02
101-0859	Рубероид наплавляемый РК-420-1.0	м ²	-
	(зона: 1-7)		10,32
101-0872	Сетка плетеная с квадратными ячейками № 12 без покрытия	м ²	-
	(зона: 1-7)		23,73
101-0874	Сетка тканая с квадратными ячейками № 05 без покрытия	м ²	-
	(зона: 1-7)		23,60
101-0878	Скнпидар живичный	т	-
	(зона: 1-7)		14108,50
101-0962	Смазка солидол жировой марки «Ж»	т	-
	(зона: 1-7)		9960,49
101-0982	Полосовой горячекатаный прокат толщиной 10-75 мм, при ширине 100-200 мм, из углеродистой стали обыкновенного качества марки Ст3сп	т	-
	(зона: 1-7)		7177,86
101-0996	Угловой равнополочный горячекатаный прокат толщиной 11-30 мм, при ширине полки 180-200 мм, из углеродистой обыкновенного качества стали марки Ст6сп	т	-
	(зона: 1-7)		7214,70
101-1039	Двутавры с параллельными гранями полок нормальные «Б», сталь кипящая, № 16-18	т	-
	(зона: 1-7)		4413,51
101-1060	Двутавры с параллельными гранями полок широкополочные «Ш», сталь спокойная, № 20-24	т	-
	(зона: 1-7)		5271,69
101-1287	Стекло строительное профильное бесцветное коробчатого сечения	м ³	-
	(зона: 1-7)		176,23
101-1292	Уайт-спирит	т	-
	(зона: 1-7)		6952,47
101-1305	Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марки 400	т	-
	(зона: 1-7)		475,37
101-1306	Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марки 500	т	-
	(зона: 1-7)		541,65
101-1324	Шлакопортландцемент общестроительного и специального назначения марки 400	т	-

Код ресурса	Наименование (зона: 1-7)	Ед. изм.	Цена смешная руб.
			426,32
101-1356	Цемент для приготовления раствора в построчных условиях и в других подобных случаях (зона: 1-7)	т	- 315,42
101-1367	Шнуры резиновые круглого сечения диаметром свыше 11 мм (зона: 1-7)	кг	- 14,72
101-1480	Шурупы с полукруглой головкой 3,5х35 мм (зона: 1-7)	т	- 17825,49
101-1483	Шурупы с полукруглой головкой 6х40 мм (зона: 1-7)	т	- 16109,91
101-1504	Электроды диаметром 2 мм Э42 (зона: 1-7)	т	- 14418,70
101-1513	Электроды диаметром 4 мм Э42 (зона: 1-7)	т	- 10794,76
101-1515	Электроды диаметром 4 мм Э46 (зона: 1-7)	т	- 11767,69
101-1522	Электроды диаметром 5 мм Э42А (зона: 1-7)	т	- 10721,52
101-1529	Электроды диаметром 6 мм Э42 (зона: 1-7)	т	- 10629,30
101-1561	Битумы нефтяные дорожные жидкие, класс МГ, СГ (зона: 1-7)	т	- 2111,58
101-1591	Смола каменноугольная для дорожного строительства (зона: 1-7)	т	- 2274,89
101-1596	Шкурка шиферная двухслойная с зернистостью 40-25 (зона: 1-7)	м ²	- 71,26
101-1602	Ацетилен газообразный технический (зона: 1-7)	м ³	- 41,59
101-1628	Сталь листовая углеродистая обыкновенного качества марки ВСт3пс5 толщиной 8-20 мм (зона: 1-7)	т	- 5679,69
101-1639	Сталь угловая равнополочная, марка стали ВСт3кп2, размером 25х25х3 мм (зона: 1-7)	т	- 4852,62
101-1646	Швеллеры № 16 сталь марки Ст3пс5 (зона: 1-7)	т	- 4515,87
101-1669	Очес льняной (зона: 1-7)	кг	- 38,02
101-1670	Лерматин (зона: 1-7)	м ²	- 56,80
101-1671	Покówki простые строительные /скобы, закрепы, хомуты и т.п./ массой до 1,6 кг (зона: 1-7)	кг	- 15,50
101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) (зона: 1-7)	кг	- 15,38
101-1704	Войлок строительный (зона: 1-7)	т	- 11105,92
101-1705	Пакля пропитанная (зона: 1-7)	кг	- 14,72
101-1712	Шпатлевка клеевая (зона: 1-7)	т	- 5790,73
101-1714	Болты с гайками и шайбами строительные (зона: 1-7)	т	- 12825,09
101-1742	Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350 (зона: 1-7)	м ²	- 7,07
101-1746	Рубероид кровельный с мелкой посыпкой РМ-350 (зона: 1-7)	м ²	- 7,14
101-1749	Латекс СКС-65 ГП (зона: 1-7)	т	- 15667,23

Код ресурса	Наименование	Ед. изм.	Цена сметная руб.
101-1756	Сталь листовая кровельная СТК-I толщиной 0,50 мм (зона: 1-7)	т	- 13381,65
101-1757	Ветошь (зона: 1-7)	кг	- 2,57
101-1770	Толь с крупнозернистой посыпкой марки ТВК-350 (зона: 1-7)	м ²	- 8,96
101-1780	Эмульсия битумная для гидроизоляционных работ (зона: 1-7)	т	- 2138,66
101-1782	Ткань мешочная (зона: 1-7)	10 м ²	- 61,03
101-1783	Швеллеры № 10-14 сталь марки 18сп (зона: 1-7)	т	- 4732,82
101-1805	Гвозди строительные (зона: 1-7)	т	- 10557,18
101-1813	Дисперсия поливинилацетатная гомополимерная грубодисперсная непластифицированная (эмульсия поливинилацетатная) (зона: 1-7)	т	- 26596,36
101-1814	Клей столярный сухой (зона: 1-7)	кг	- 24,56
101-1815	Краски сухие для внутренних работ (зона: 1-7)	т	- 8346,89
101-1817	Клей для обоев КМЦ (зона: 1-7)	т	- 33719,00
101-1821	Витты самопарезающие оцинкованные, размером 4-12 мм ГОСТ 10621-80 (зона: 1-7)	т	- 21114,62
101-1824	Олифа для улучшенной окраски (10% натуральной, 90% комбинированной) (зона: 1-7)	т	- 28146,18
101-1827	Лак масляный МА-592 (зона: 1-7)	т	- 32583,52
101-1829	Бумага ролевая (зона: 1-7)	т	- 5185,18
101-1840	Клей малярный жидкий (зона: 1-7)	кг	- 10,60
101-1847	Замазка защитная (зона: 1-7)	кг	- 10,54
101-1848	Замазка силикатная (зона: 1-7)	кг	- 64,96
101-1865	Плитка поливинилхлоридные (зона: 1-7)	м ²	- 94,34
101-1914	Сверла кольцевые алмазные диаметром 25 мм (зона: 1-7)	шт.	- 456,34
101-1929	Болты анкерные (зона: 1-7)	т	- 16181,74
101-1932	Войлок строительный толщиной 15 мм (зона: 1-7)	м ²	- 27,61
101-1941	Герметик У-30М (зона: 1-7)	кг	- 26,07
101-1974	Пигмент тертый (зона: 1-7)	кг	- 62,58
101-1975	Прокладки уплотнительные ПРП диаметром 30 мм (зона: 1-7)	100 м	- 2815,14
101-1991	Сетка стальная плетеная из проволоки диаметром 1,4 мм одинарная с квадратной ячейкой 12 мм (зона: 1-7)	м ²	- 23,73
101-2217	Сталь листовая горячекатаная марки Ст3 толщиной 6-8 мм (зона: 1-7)	т	- 5873,49
101-2278	Пропан-бутан, смесь техническая	кг	-

Код ресурса	Наименование (зона: 1-7)	Ед. изм.	Цена смешная руб. 7,43
101-2290	Кислота соляная техническая (зона: 1-7)	т	- 1099,75
101-2317	Натрий фтористый технический, марка А, сорт I (зона: 1-7)	т	- 13155,32
101-2319	Стекло натриевое жидкое каустическое (зона: 1-7)	т	- 2201,32
101-2321	Триполифосфат натрия технический, сорт I (зона: 1-7)	т	- 8081,91
101-2353	Спирт этиловый ректификованный технический, сорт I (зона: 1-7)	т	- 41421,55
101-2421	Добавка полимерная Ультра-Сп (зона: 1-7)	т	- 24390,25
101-2429	Цемент расширяющийся (зона: 1-7)	т	- 1572,98
101-2431	Фреза для нарезки (зона: 1-7)	шт.	- 705,29
101-2449	Кольца резиновые для чугунных напорных труб диаметром 50-300 мм (зона: 1-7)	кг	- 33,17
101-2476	Лента герметизирующая самоклеящая Герлен-Д шириной 100 мм толщиной 3 мм (зона: 1-7)	кг	- 37,51
101-2576	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм (зона: 1-7)	т	- 21444,11
101-2577	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 20-22 мм (зона: 1-7)	т	- 20545,66
101-2609	Опалубка разборно-переставная мелкощитовая инвентарная для возведения монолитных бетонных и железобетонных конструкций: щиты 1,2x0,5 (зона: 1-7)	м ²	- 150,93
101-2767	Бензин автомобильный марки А-92 (зона: 1-7)	т	- 5714,73
101-2809	Уголок картонный защитный (зона: 1-7)	м	- 1,88
102-0008	Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства диаметром 14-24 см, длиной 3-6,5 м (зона: 1-7)	м ³	- 614,84
102-0010	Лесоматериалы круглые хвойных пород для выработки пиломатериалов и заготовок (пластины) толщиной 20-24 см, II сорта (зона: 1-7)	м ³	- 509,09
102-0024	Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, II сорта (зона: 1-7)	м ³	- 1432,52
102-0025	Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, III сорта (зона: 1-7)	м ³	- 1134,41
102-0026	Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, IV сорта (зона: 1-7)	м ³	- 834,12
102-0028	Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 100, 125 мм, II сорта (зона: 1-7)	м ³	- 1681,13
102-0029	Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 100, 125 мм, III сорта (зона: 1-7)	м ³	- 1323,18
102-0032	Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 150 мм и более, II сорта (зона: 1-7)	м ³	- 1909,94
102-0040	Бруска необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 150 мм и более, II сорта (зона: 1-7)	м ³	- 1373,11

Код ресурса	Наименование	Ед. изм.	Цена сметная руб.
102-0048	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150, мм толщиной 19-22 мм, II сорта (зона: I-7)	м ³	- 1251,50
102-0052	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, II сорта (зона: I-7)	м ³	- 1156,73
102-0053	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, III сорта (зона: I-7)	м ³	- 913,63
102-0054	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, IV сорта (зона: I-7)	м ³	- 673,44
102-0056	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, II сорта (зона: I-7)	м ³	- 1215,70
102-0057	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, III сорта (зона: I-7)	м ³	- 957,54
102-0060	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, II сорта (зона: I-7)	м ³	- 1104,15
102-0061	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, III сорта (зона: I-7)	м ³	- 870,63
102-0062	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, IV сорта (зона: I-7)	м ³	- 648,59
102-0073	Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 25 мм, III сорта (зона: I-7)	м ³	- 682,17
102-0076	Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 32-40 мм, II сорта (зона: I-7)	м ³	- 882,01
102-0077	Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 32-40 мм, III сорта (зона: I-7)	м ³	- 716,12
102-0080	Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 44 мм и более, II сорта (зона: I-7)	м ³	- 801,78
102-0081	Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 44 мм и более, III сорта (зона: I-7)	м ³	- 652,02
102-0082	Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 44 мм и более, IV сорта (зона: I-7)	м ³	- 498,76
102-0084	Бруски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, II сорта (зона: I-7)	м ³	- 1287,58
102-0088	Бруски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 100-125 мм, II сорта (зона: I-7)	м ³	- 1359,23
102-0112	Доски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, II сорта (зона: I-7)	м ³	- 944,72
102-0113	Доски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, III сорта (зона: I-7)	м ³	- 746,98
102-0116	Доски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, II сорта (зона: I-7)	м ³	- 979,54
102-0117	Доски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, III сорта	м ³	-

Код ресурса	Наименование	Ед. изм.	Цена сметная руб.
	(зона: 1-7)		781,46
102-0121	Доски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, III сорта	м³	-
	(зона: 1-7)		717,34
102-0134	Доски необрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, все ширины, толщиной 25 мм, IV сорта	м³	-
	(зона: 1-7)		415,06
102-0138	Доски необрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, все ширины, толщиной 32-40 мм, IV сорта	м³	-
	(зона: 1-7)		444,37
102-0143	Горбыль деловой хвойных пород длиной от 0,8 до 2 м	м³	-
	(зона: 1-7)		232,16
102-0167	Доски необрезные (береза, липа) длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 25, 32, 40 мм, III сорта	м³	-
	(зона: 1-7)		613,82
102-0263	Фанера клееная марки ФК и ФБА, сорт В/ВВ толщиной 5-7 мм	м³	-
	(зона: 1-7)		5594,91
102-0284	Заготовки брусковые длиной 1 м и более, шириной 40-75 мм, толщиной 22-32 мм I сорта	м³	-
	(зона: 1-7)		1654,84
102-0288	Заготовки деревянные профилированные	м³	-
	(зона: 1-7)		1882,74
102-0301	Пластины хвойных пород, IV сорта	м³	-
	(зона: 1-7)		493,79
102-0308	Дрань штукатурная, длиной 800-1000 мм, шириной 19-22 мм, толщиной 4 мм	1000 шт.	-
	(зона: 1-7)		292,14
102-0533	Поддон деревянный (евро), размер 1200x800 мм	шт.	-
	(зона: 1-7)		36,39
103-0050	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой оцинкованные обыкновенные, диаметр условного прохода 20 мм, толщина стенки 2,8 мм	м	-
	(зона: 1-7)		28,83
103-0140	Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 4 мм	м	-
	(зона: 1-7)		42,91
103-0156	Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 89 мм, толщина стенки 4,5 мм	м	-
	(зона: 1-7)		88,74
103-0161	Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 108 мм, толщина стенки 4 мм	м	-
	(зона: 1-7)		97,57
103-0163	Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 108 мм, толщина стенки 5 мм	м	-
	(зона: 1-7)		116,64
103-0175	Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 159 мм, толщина стенки 4 мм	м	-
	(зона: 1-7)		146,80
103-0177	Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 159 мм, толщина стенки 5 мм	м	-
	(зона: 1-7)		175,81
103-0190	Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 219 мм, толщина стенки 6 мм	м	-
	(зона: 1-7)		291,34
103-0192	Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 219 мм, толщина стенки 8 мм	м	-
	(зона: 1-7)		373,39
103-0198	Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 273 мм, толщина стенки 8 мм	м	-
	(зона: 1-7)		466,67
103-0204	Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 325 мм, толщина стенки 8 мм	м	-

Код ресурса	Наименование (зона: 1-7)	Ед. изм.	Цена сметная руб. 555,12
103-0205	Трубы стальные электросварные прямошовные со смятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 325 мм, толщина стенки 9 мм (зона: 1-7)	м	- 613,11
103-0211	Трубы стальные электросварные прямошовные со смятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 377 мм, толщина стенки 8 мм (зона: 1-7)	м	- 640,03
103-0219	Трубы стальные электросварные прямошовные и спирально-шовные группы А и Б с сопротивлением по разрыву 38 кгс/мм ² , наружный диаметр 426 мм, толщина стенки 8 мм (зона: 1-7)	м	- 856,33
103-0239	Трубы стальные электросварные прямошовные и спирально-шовные группы А и Б с сопротивлением по разрыву 38 кгс/мм ² , наружный диаметр 630 мм, толщина стенки 11 мм (зона: 1-7)	м	- 1856,12
103-0263	Трубы стальные электросварные прямошовные и спирально-шовные группы А и Б с сопротивлением по разрыву 38 кгс/мм ² , наружный диаметр 920 мм, толщина стенки 12 мм (зона: 1-7)	м	- 2488,94
103-0283	Трубы стальные электросварные прямошовные и спирально-шовные группы А и Б с сопротивлением по разрыву 38 кгс/мм ² , наружный диаметр 1220 мм, толщина стенки 14 мм (зона: 1-7)	м	- 4327,38
103-0298	Трубы стальные электросварные прямошовные и спирально-шовные группы А и Б с сопротивлением по разрыву 38 кгс/мм ² , наружный диаметр 1420 мм, толщина стенки 16 мм (зона: 1-7)	м	- 5608,57
104-0011	Маты прошивные из минеральной ваты без обкладок М-125 (ГОСТ 21880-86), толщина 80 мм (зона: 1-7)	м ³	- 454,65
104-0042	Стеклопластик рулонный марки ПА-ТР-07, ПА-НП-750 (зона: 1-7)	10 м ²	- 339,21
104-0077	Стеклопластик рулонный марки РСТ-А-Л-В (зона: 1-7)	1000 м ²	- 15068,21
104-0169	Клипсы (зажимы) (зона: 1-7)	шт.	- 0,89
113-0003	Ацетон технический, сорт Г (зона: 1-7)	т	- 15468,79
113-0032	Грунтовка ХС-04 коричневая (зона: 1-7)	т	- 18822,67
113-0043	Жидкость гидрофобизирующая ГКЖ-10 (зона: 1-7)	т	- 16110,97
113-0196	Шпатлевка ХВ-005 серая (зона: 1-7)	т	- 14123,89
113-0267	Антипирен «Роса» (зона: 1-7)	т	- 24296,93
113-0300	Композиция «Галополим-02» (зона: 1-7)	кг	- 49,58
113-0361	Отвердитель (зона: 1-7)	кг	- 54,12
113-0368	Стекло жидкое калийное (зона: 1-7)	т	- 2071,92
113-0375	Полиэтилен листовой (зона: 1-7)	м ²	- 135,28
113-0376	Полиэтилен пнипованный (зона: 1-7)	м ²	- 334,90
113-0377	Композиция клеевая (зона: 1-7)	т	- 16197,00
113-1777	Паста антисептическая	т	-

Код ресурса	Наименование (зона: 1-7)	Ед. изм.	Цена смешная руб. 16314,67
113-1786	Лак битумный БТ-123 (зона: 1-7)	т	- 11011,22
113-2020	Пленка полиэтиленовая толщиной 0,15 мм (зона: 1-7)	м ²	- 5,66
113-8074	Порошок полирующий Granito (зона: 1-7)	кг	- 13,37
201-0650	Ограждения лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы (зона: 1-7)	т	- 11600,75
201-0763	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т (зона: 1-7)	т	- 12309,59
201-0779	Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т (зона: 1-7)	т	- 12309,59
201-0780	Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы от 0,501 до 1,0 т (зона: 1-7)	т	- 12309,59
201-0783	Конструкции стальные приспособлений для монтажа (зона: 1-7)	т	- 12300,62
203-0259	Плитки (раскладка) размером 10х16 мм (зона: 1-7)	м	- 1,85
203-0352	Плинтуса из древесины тип ПЛ-2, размером 19х54 мм (зона: 1-7)	м	- 6,76
203-0513	Щиты из досок толщиной 50 мм (зона: 1-7)	м ²	- 86,17
203-0515	Доски строганные в четверть, толщиной 40-60 мм, III сорта (зона: 1-7)	м ³	- 1586,57
204-0028	Проволока арматурная (зона: 1-7)	т	- 5591,35
301-1310	Втулки полихлорвиниловые (зона: 1-7)	шт.	- 0,84
301-1371	Заглушки стальные типа ПТ диаметром до 400 мм (зона: 1-7)	шт.	- 4121,51
301-1373	Заглушки стальные типа ПТ диаметром до 900 мм (зона: 1-7)	шт.	- 9277,25
301-1374	Заглушки стальные типа ПТ диаметром более 900 мм (зона: 1-7)	шт.	- 11133,68
302-1237	Столбы стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 20 мм (зона: 1-7)	шт.	- 7,95
302-1239	Столбы стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 32 мм (зона: 1-7)	шт.	- 14,57
302-1241	Столбы стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 50 мм (зона: 1-7)	шт.	- 25,23
302-1815	Краны шаровые PN25 BALLOMAX под приварку диаметром 200 мм (зона: 1-7)	шт.	- 9092,33
302-1816	Краны шаровые PN25 BALLOMAX под приварку диаметром 250 мм (зона: 1-7)	шт.	- 20957,60
302-1817	Краны шаровые PN25 BALLOMAX под приварку диаметром 300 мм (зона: 1-7)	шт.	- 46775,34
302-1818	Краны шаровые PN25 BALLOMAX под приварку диаметром 350 мм (зона: 1-7)	шт.	- 74602,11
302-1819	Краны шаровые PN25 BALLOMAX под приварку диаметром 400 мм (зона: 1-7)	шт.	- 117648,80
302-1823	Краны шаровые PN25 BALLOMAX под приварку диаметром 25 мм (зона: 1-7)	шт.	- 375,00
302-1824	Краны шаровые PN25 BALLOMAX под приварку диаметром 32 мм (зона: 1-7)	шт.	-

Код ресурса	Наименование	Ед. изм.	Цена сметная руб.
	(зона: 1-7)		412,40
302-1825	Краны шаровые PN25 BALLOMAX под приварку диаметром 40 мм	шт.	-
	(зона: 1-7)		522,89
302-1826	Краны шаровые PN25 BALLOMAX под приварку диаметром 50 мм	шт.	-
	(зона: 1-7)		593,63
302-1827	Краны шаровые PN25 BALLOMAX под приварку диаметром 65 мм	шт.	-
	(зона: 1-7)		962,28
302-1828	Краны шаровые PN25 BALLOMAX под приварку диаметром 80 мм	шт.	-
	(зона: 1-7)		1260,24
302-1829	Краны шаровые PN25 BALLOMAX под приварку диаметром 100 мм	шт.	-
	(зона: 1-7)		1692,49
302-1830	Краны шаровые PN25 BALLOMAX под приварку диаметром 150 мм	шт.	-
	(зона: 1-7)		4924,99
401-0008	Бетон тяжелый, класс В22,5 (М ³ 00)	м ³	-
	(зона: 1)		666,11
	(зона: 2)		689,22
	(зона: 3)		685,85
	(зона: 4)		687,53
	(зона: 5)		709,04
	(зона: 6)		706,53
	(зона: 7)		714,10
401-0033	Бетон тяжелый, крупность заполнителя более 40 мм, класс В40 (М550)	м ³	-
	(зона: 1)		766,46
	(зона: 2)		789,57
	(зона: 3)		786,20
	(зона: 4)		787,88
	(зона: 5)		809,39
	(зона: 6)		806,88
	(зона: 7)		814,45
401-0035	Бетон тяжелый, крупность заполнителя более 40 мм, класс В50 (М700)	м ³	-
	(зона: 1)		878,28
	(зона: 2)		901,39
	(зона: 3)		898,02
	(зона: 4)		899,70
	(зона: 5)		921,21
	(зона: 6)		918,70
	(зона: 7)		926,27
402-0001	Раствор готовый кладочный цементный марки 25	м ³	-
	(зона: 1)		595,97
	(зона: 2,3)		619,46
	(зона: 4)		621,16
	(зона: 5)		635,25
	(зона: 6)		638,65
	(зона: 7)		642,86
402-0002	Раствор готовый кладочный цементный марки 50	м ³	-
	(зона: 1)		619,73
	(зона: 2,3)		643,22
	(зона: 4)		644,93
	(зона: 5)		659,01
	(зона: 6)		662,42
	(зона: 7)		666,62
402-0004	Раствор готовый кладочный цементный марки 100	м ³	-
	(зона: 1)		672,56
	(зона: 2,3)		696,05
	(зона: 4)		697,75
	(зона: 5)		711,84
	(зона: 6)		715,24

Код ресурса	Наименование	Ед. изм.	Цена сметная руб.
	(зона: 7)		719,45
402-0012	Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки 25	м ³	-
	(зона: 1)		672,20
	(зона: 2,3)		695,69
	(зона: 4)		697,39
	(зона: 5)		711,48
	(зона: 6)		714,89
	(зона: 7)		719,09
402-0013	Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки 50	м ³	-
	(зона: 1)		685,62
	(зона: 2,3)		709,11
	(зона: 4)		710,82
	(зона: 5)		724,90
	(зона: 6)		728,31
	(зона: 7)		732,51
402-0051	Раствор известково-гипсовый	м ³	-
	(зона: 1)		545,07
	(зона: 2,3)		568,56
	(зона: 4)		570,26
	(зона: 5)		584,35
	(зона: 6)		587,75
	(зона: 7)		591,96
402-0079	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:2	м ³	-
	(зона: 1)		630,94
	(зона: 2,3)		654,43
	(зона: 4)		656,14
	(зона: 5)		670,22
	(зона: 6)		673,63
	(зона: 7)		677,83
402-0083	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6	м ³	-
	(зона: 1)		692,15
	(зона: 2,3)		715,64
	(зона: 4)		717,35
	(зона: 5)		731,43
	(зона: 6)		734,84
	(зона: 7)		739,04
402-0085	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:3	м ³	-
	(зона: 1)		540,82
	(зона: 2,3)		564,32
	(зона: 4)		566,02
	(зона: 5)		580,10
	(зона: 6)		583,51
	(зона: 7)		587,71
402-0086	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,5	м ³	-
	(зона: 1)		501,87
	(зона: 2,3)		525,36
	(зона: 4)		527,06
	(зона: 5)		541,15
	(зона: 6)		544,56
	(зона: 7)		548,76
405-0219	Гипсовые вяжущие, марка Г3	т	-
	(зона: 1-7)		1395,24
405-0253	Известь строительная негашеная комовая, сорт I	т	-
	(зона: 1-7)		908,49
405-0254	Известь строительная негашеная хлорная, марки А	т	-
	(зона: 1-7)		2554,97
407-0001	Глина	м ³	-

Код ресурса	Наименование	Ед. изм.	Цена сметная руб.	
			(зона: 1)	(зона: 2)
			86,40	90,72
			109,48	107,85
			118,23	119,03
			129,50	
408-0122	Песок природный для строительных работ средний	м ³	-	
			102,84	134,57
			139,97	146,43
			159,32	164,97
			190,84	
408-0141	Песок природный для строительных растворов средний	м ³	-	
			126,66	158,40
			163,80	170,26
			183,15	188,80
			214,67	
408-0201	Смесь песчано-гравийная природная обогащенная с содержанием гравия 15-25 %	м ³	-	
			104,18	119,25
			137,18	127,71
			150,67	179,04
			197,19	
408-0220	Щебень марки 800 фракция 10-20 мм	м ³	-	
			153,79	167,12
			169,72	181,61
			192,53	198,55
			215,74	
408-0239	Щебень марки 800 фракция 20-40 мм	м ³	-	
			151,01	164,34
			166,94	178,84
			189,75	195,78
			212,97	
408-0255	Щебень марки 800 фракция 5-10 мм	м ³	-	
			137,57	150,90
			153,50	165,39
			176,31	182,34
			199,52	
408-0401	Песок кварцевый, фракция 0-0,63 мм	т	-	
			268,99	

Код ресурса	Наименование	Ед. изм.	Цена смешная руб.
			(зона: 3,5) (зона: 4,6,7)
409-0639	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция 5-10 мм	м ³	-
			(зона: 1) 150,63
			(зона: 2) 76,01
			(зона: 3) 93,28
			(зона: 4) 127,25
			(зона: 5) 159,17
			(зона: 6) 116,45
			(зона: 7) 152,35
410-0021	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для пористого асфальтобетона щебеночные и гравийные), марка I	т	-
			(зона: 1) 512,82
			(зона: 2) 525,30
			(зона: 3) 520,82
			(зона: 4) 522,42
			(зона: 5) 528,26
			(зона: 6) 536,78
			(зона: 7) 535,71
411-0001	Вода	м ³	-
		(зона: 1-7)	1,94
411-0041	Электроэнергия	кВт-ч	-
		(зона: 1-7)	0,27
413-0009	Камень булыжный	м ³	-
			(зона: 1) 173,27
			(зона: 2) 199,45
			(зона: 3) 182,87
			(зона: 4) 225,74
			(зона: 5) 239,71
			(зона: 6) 214,30
			(зона: 7) 226,62
506-0609	Ленты алюминиевые марки АД1Н, шириной 20 мм, толщиной 0,8 мм	кг	-
		(зона: 1-7)	35,25
507-1982	Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см ²), диаметром условного прохода 100 мм, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм	шт.	-
		(зона: 1-7)	44,04
507-1995	Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см ²), диаметром условного прохода 150 мм, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 5 мм	шт.	-
		(зона: 1-7)	186,87
507-2033	Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см ²), диаметром условного прохода 200 мм, наружным диаметром 219 мм, толщиной стенки 6 мм	шт.	-
		(зона: 1-7)	280,44
507-2041	Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см ²), диаметром условного прохода 250 мм, наружным диаметром 273 мм, толщиной стенки 9 мм	шт.	-
		(зона: 1-7)	708,67
507-2046	Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см ²), диаметром условного прохода 300 мм, наружным диаметром 325 мм, толщиной стенки 8 мм	шт.	-
		(зона: 1-7)	965,78
507-2083	Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см ²), диаметром условного прохода 350 мм, наружным диаметром 377 мм, толщиной стенки 9 мм	шт.	-
		(зона: 1-7)	1438,27
507-2087	Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см ²), диаметром условного прохода 400 мм, наружным диаметром 426 мм, толщиной стенки 9 мм	шт.	-

Код ресурса	Наименование	Ед. изм.	Цена сметная руб.
	(зона: 1-7)		2131,34
507-2783	Опоры подвижные хомутовые удлиненные для стальных трубопроводов Ду от 50 до 400 мм, с изоляцией типа ОПХ-3, высотой опоры 150 мм, диаметром условного прохода 100 мм	шт.	-
	(зона: 1-7)		67,27
507-2785	Опоры подвижные хомутовые удлиненные для стальных трубопроводов Ду от 50 до 400 мм, с изоляцией типа ОПХ-3, высотой опоры 150 мм, диаметром условного прохода 150 мм	шт.	-
	(зона: 1-7)		86,53
507-2787	Опоры подвижные хомутовые удлиненные для стальных трубопроводов Ду от 50 до 400 мм, с изоляцией типа ОПХ-3, высотой опоры 150 мм, диаметром условного прохода 200 мм	шт.	-
	(зона: 1-7)		121,18
507-2788	Опоры подвижные хомутовые удлиненные для стальных трубопроводов Ду от 50 до 400 мм, с изоляцией типа ОПХ-3, высотой опоры 150 мм, диаметром условного прохода 250 мм	шт.	-
	(зона: 1-7)		145,47
507-2789	Опоры подвижные хомутовые удлиненные для стальных трубопроводов Ду от 50 до 400 мм, с изоляцией типа ОПХ-3, высотой опоры 150 мм, диаметром условного прохода 300 мм	шт.	-
	(зона: 1-7)		212,68
507-2790	Опоры подвижные хомутовые удлиненные для стальных трубопроводов Ду от 50 до 400 мм, с изоляцией типа ОПХ-3, высотой опоры 150 мм, диаметром условного прохода 350 мм	шт.	-
	(зона: 1-7)		225,39
507-2791	Опоры подвижные хомутовые удлиненные для стальных трубопроводов Ду от 50 до 400 мм, с изоляцией типа ОПХ-3, высотой опоры 150 мм, диаметром условного прохода 400 мм	шт.	-
	(зона: 1-7)		238,70
509-0965	Паронит	т	-
	(зона: 1-7)		40894,70
509-0966	Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 50 мм	1000 шт.	-
	(зона: 1-7)		3145,17
509-0967	Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 100 мм	1000 шт.	-
	(зона: 1-7)		5150,94
509-0968	Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 150 мм	1000 шт.	-
	(зона: 1-7)		7275,13
509-0969	Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 200 мм	1000 шт.	-
	(зона: 1-7)		9457,66
509-0970	Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 250 мм	1000 шт.	-
	(зона: 1-7)		13762,98
509-0971	Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 300 мм	1000 шт.	-
	(зона: 1-7)		18061,05
509-0972	Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 500 мм	1000 шт.	-
	(зона: 1-7)		19871,95
509-0973	Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 600 мм	1000 шт.	-
	(зона: 1-7)		25825,66
509-0974	Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 700 мм	1000 шт.	-
	(зона: 1-7)		33560,15
509-0975	Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 800 мм	1000 шт.	-
	(зона: 1-7)		43610,47
509-0976	Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 1000 мм	1000 шт.	-
	(зона: 1-7)		56686,82
509-0977	Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 1200 мм	1000 шт.	-
	(зона: 1-7)		74330,03
509-0978	Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 1400 мм	1000 шт.	-
	(зона: 1-7)		95753,93
509-0981	Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 3 мм, диаметром 300 мм	1000 шт.	-
	(зона: 1-7)		18192,47
509-0982	Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 3 мм, диаметром 400 мм	1000 шт.	-

Код ресурса	Наименование (зона: 1-7)	Ед. изм.	Цена сметная руб. 18440,47
509-0987	Шнур асбестовый общего назначения марки ШАОН диаметром 2,0-2,5 мм (зона: 1-7)	т	- 41047,76
509-3368	Набивки салтыковские (зона: 1-7)	кг	- 38,59

Приложение 12

ТАБЛИЦА ЗАМЕНЫ РЕСУРСОВ

Номера расценок	Ресурсы по ГОСПр			Ресурсы по ТЕРр		
	код	ед. изм.	расход	код	ед. изм.	расход
52-2-1	402-9078	м³	0,224	402-0013	м³	0,224
52-3-1	404-9001	1000 шт.	4,3	404-0005	1000 шт.	4,3
	101-9120	м²	112	101-1742	м²	112
52-3-2	101-9120	м²	141	101-1742	м²	141
	404-9001	1000 шт.	5,4	404-0005	1000 шт.	5,4
52-3-3	404-9001	1000 шт.	6,5	404-0005	1000 шт.	6,5
	101-9120	м²	169	101-1742	м²	169
52-4-1	404-9001	1000 шт.	5,04	404-0005	1000 шт.	5,04
	402-9050	м³	2,9	402-0013	м³	2,9
	408-9080	м³	5,3	408-0021	м³	5,3
52-4-2	408-9080	м³	12	408-0021	м³	12
	402-9050	м³	7,2	402-0013	м³	7,2
	404-9001	1000 шт.	10,15	404-0005	1000 шт.	10,15
52-5-1	404-9001	1000 шт.	0,394	404-0005	1000 шт.	0,394
52-7-1	404-9001	1000 шт.	0,39	404-0005	1000 шт.	0,39
	402-9050	м³	0,25	402-0013	м³	0,25
	408-9080	м³	0,1	408-0021	м³	0,1
52-7-10	413-9011	м³	1,03	413-0217	м³	1,03
	404-9001	1000 шт.	0,02	404-0005	1000 шт.	0,02
	408-9080	м³	0,05	408-0021	м³	0,05
	402-9050	м³	0,39	402-0013	м³	0,39
52-7-11	401-9001	м³	0,04	401-0025	м³	0,04
	402-9050	м³	0,1	402-0013	м³	0,1
	404-9001	1000 шт.	0,02	404-0005	1000 шт.	0,02
	403-9010	м³	0,88	403-0003	м³	0,88
	408-9080	м³	0,05	408-0021	м³	0,05
52-7-2	408-9080	м³	0,1	408-0021	м³	0,1
	413-9011	м³	1,03	413-0217	м³	1,03
	402-9050	м³	0,37	402-0013	м³	0,37
52-7-3	402-9050	м³	0,27	402-0013	м³	0,27
	404-9001	1000 шт.	0,39	404-0005	1000 шт.	0,39
	408-9080	м³	0,05	408-0021	м³	0,05
52-7-4	408-9080	м³	0,05	408-0021	м³	0,05
	413-9011	м³	0,98	413-0217	м³	0,98
	404-9001	1000 шт.	0,01	404-0005	1000 шт.	0,01
	402-9050	м³	0,35	402-0013	м³	0,35
52-7-5	402-9050	м³	0,11	402-0013	м³	0,11
	404-9001	1000 шт.	0,02	404-0005	1000 шт.	0,02
	403-9010	м³	0,84	403-0003	м³	0,84
	401-9001	м³	0,03	401-0025	м³	0,03
	408-9080	м³	0,05	408-0021	м³	0,05
52-7-6	408-9080	м³	0,05	408-0021	м³	0,05
	403-9121	м³	1	403-0074	м³	1
	402-9050	м³	0,015	402-0013	м³	0,015

Помера распредел.	Ресурсы по ГЭСНр			Ресурсы по ТЕРр		
	код	ед. изм.	расход	код	ед. изм.	расход
52-7-7	402-9050	м ³	0,27	402-0013	м ³	0,27
	404-9001	1000 шт.	0,38	404-0005	1000 шт.	0,38
52-7-8	404-9001	1000 шт.	0,03	404-0005	1000 шт.	0,03
	402-9050	м ³	0,38	402-0013	м ³	0,38
	413-9011	м ³	0,92	413-0217	м ³	0,92
52-7-9	408-9080	м ³	0,05	408-0021	м ³	0,05
	404-9001	1000 шт.	0,42	404-0005	1000 шт.	0,42
	402-9050	м ³	0,25	402-0013	м ³	0,25
52-8-1	408-9020	м ³	0,1	408-0141	м ³	0,1
52-8-2	408-9020	м ³	0,1	408-0141	м ³	0,1
52-8-3	408-9020	м ³	0,1	408-0141	м ³	0,1
52-9-1	408-9020	м ³	0,23	408-0141	м ³	0,23
	402-9050	м ³	0,27	402-0013	м ³	0,27
	404-9001	1000 шт.	0,41	404-0005	1000 шт.	0,41
52-9-2	401-9001	м ³	1,015	401-0025	м ³	1,015
	408-9020	м ³	0,22	408-0141	м ³	0,22
52-9-3	408-9020	м ³	0,22	408-0141	м ³	0,22
	401-9001	м ³	0,067	401-0025	м ³	0,067
	402-9050	м ³	0,006	402-0013	м ³	0,006
	403-9003	м ³	1	403-1171	м ³	1
52-10-2	409-9001	м ³	28,1	409-0639	м ³	28,1
52-10-3	409-9001	м ³	28,1	409-0639	м ³	28,1
52-12-1	404-9001	1000 шт.	5,2	404-0005	1000 шт.	5,2
	402-9073	м ³	3,1	402-0013	м ³	3,1
52-13-1	101-9120	м ²	240	101-1742	м ²	240
52-13-2	101-9120	м ²	120	101-1742	м ²	120
52-13-3	101-9120	м ²	220	101-1742	м ²	220
52-13-4	101-9120	м ²	110	101-1742	м ²	110
52-15-1	402-9071	м ³	0,1	402-0004	м ³	0,1
52-16-2	101-9351	т	0,04	101-1875	т	0,04
52-16-3	402-9050	м ³	0,6	402-0013	м ³	0,6
	404-9001	1000 шт.	1,02	404-0005	1000 шт.	1,02
53-6-1	104-9281	м ³	10,8	406-0020	м ³	10,8
53-13-1	404-9001	1000 шт.	0,03	404-0005	1000 шт.	0,03
	402-9078	м ³	0,0184	402-0013	м ³	0,0184
53-14-1	402-9050	м ³	0,02	402-0004	м ³	0,02
	402-9078	м ³	0,21	402-0013	м ³	0,21
53-14-2	404-9001	1000 шт.	0,38	404-0005	1000 шт.	0,38
	402-9078	м ³	2,4	402-0013	м ³	2,4
53-15-1	404-9001	1000 шт.	5,2	404-0005	1000 шт.	5,2
	402-9078	м ³	2,4	402-0013	м ³	2,4
53-15-2	402-9078	м ³	2,4	402-0013	м ³	2,4
	404-9001	1000 шт.	5,2	404-0005	1000 шт.	5,2
53-15-3	404-9001	1000 шт.	10,33	404-0005	1000 шт.	10,33
	402-9078	м ³	5,8	402-0013	м ³	5,8
53-15-4	402-9078	м ³	5,8	402-0013	м ³	5,8
	404-9001	1000 шт.	10,33	404-0005	1000 шт.	10,33
53-15-6	404-9001	1000 шт.	5,2	404-0005	1000 шт.	5,2
	402-9078	м ³	2,4	402-0013	м ³	2,4
53-15-7	402-9078	м ³	2,4	402-0013	м ³	2,4
	404-9001	1000 шт.	5,2	404-0005	1000 шт.	5,2
53-15-8	404-9001	1000 шт.	10,33	404-0005	1000 шт.	10,33
	402-9078	м ³	5,8	402-0013	м ³	5,8
53-15-9	402-9078	м ³	5,8	402-0013	м ³	5,8
	404-9001	1000 шт.	10,33	404-0005	1000 шт.	10,33
53-16-1	404-9001	1000 шт.	0,402	404-0005	1000 шт.	0,402

Номера распредел.	Ресурсы по ГЭНр			Ресурсы по ТЕРр		
	код	ед. изм.	расход	код	ед. изм.	расход
53-16-2	402-9078	м³	0,253	402-0013	м³	0,253
	402-9078	м³	0,378	402-0013	м³	0,378
	413-9011	м³	1,03	413-0217	м³	1,03
53-17-1	402-9078	м³	0,11	402-0013	м³	0,11
	403-9210	м³	0,92	403-0033	м³	0,92
53-17-2	403-9210	м³	0,92	403-0038	м³	0,92
	402-9078	м³	0,11	402-0013	м³	0,11
53-18-1	402-9078	м³	0,242	402-0013	м³	0,242
	404-9001	1000 шт.	0,422	404-0005	1000 шт.	0,422
53-18-2	401-9001	м³	1,02	401-0025	м³	1,02
	204-9171	т	0,018	204-0100	т	0,018
53-19-1	402-9050	м³	0,084	402-0004	м³	0,084
	404-9001	1000 шт.	0,007	404-0005	1000 шт.	0,007
53-19-2	401-9001	1000 шт.	0,007	401-0005	1000 шт.	0,007
	402-9050	м³	0,07	402-0004	м³	0,07
53-20-1	404-9001	1000 шт.	39,2	404-0005	1000 шт.	39,2
	402-9078	м³	24	402-0013	м³	24
53-20-2	402-9078	м³	24,1	402-0013	м³	24,1
	404-9001	1000 шт.	40	404-0005	1000 шт.	40
53-20-3	404-9001	1000 шт.	40	404-0005	1000 шт.	40
	402-9078	м³	24,2	402-0013	м³	24,2
53-20-4	402-9078	м³	23,6	402-0013	м³	23,6
	404-9001	1000 шт.	40	404-0005	1000 шт.	40
53-21-11	101-9444	кг	0,05	101-1931	кг	0,05
53-21-12	113-9052	м³	0,07	113-0378	м³	0,07
53-21-16	101-9466	т	0,033	101-2501	кг	33
53-21-17	101-9466	т	0,033	101-2501	кг	33
53-21-18	101-9466	т	0,033	101-2501	кг	33
53-21-2	104-9131	м³	0,8	104-0011	м³	0,8
53-21-3	104-9131	м³	1,16	104-0012	м³	1,16
53-21-4	104-9100	м³	0,54	104-0103	м³	0,54
53-21-5	104-9100	м³	1,07	104-0103	м³	1,07
53-22-1	102-0134	м³	0,15	102-0142	м³	0,15
53-23-1	404-9001	1000 шт.	0,04	404-0005	1000 шт.	0,04
	402-9050	м³	0,025	402-0004	м³	0,025
53-23-2	402-9050	м³	0,0391	402-0004	м³	0,0391
	404-9001	1000 шт.	0,076	404-0005	1000 шт.	0,076
53-23-3	403-9015	м³	1	403-2141	м³	1
	402-9050	м³	0,212	402-0004	м³	0,212
	101-9662	т	0,03	101-1929	т	0,03
53-25-1	201-9002	т	1,04	201-0761	т	1,04
	402-9078	м³	0,54	402-0013	м³	0,54
	404-9001	1000 шт.	0,57	404-0005	1000 шт.	0,57
54-4-1	408-9020	м³	0,32	408-0141	м³	0,32
	404-9001	1000 шт.	0,4	404-0005	1000 шт.	0,4
	101-9270	т	0,075	101-0818	т	0,075
	101-9540	т	0,044	101-1305	т	0,044
54-7-2	408-9020	м³	1,17	408-0141	м³	1,17
54-8-1	404-9001	1000 шт.	0,37	404-0005	1000 шт.	0,37
	402-9071	м³	0,22	402-0004	м³	0,22
	401-9001	м³	0,265	401-0025	м³	0,265
	204-9160	кг	45	204-0059	т	0,045
54-8-2	204-9160	кг	45	204-0059	т	0,045
	401-9001	м³	0,265	401-0025	м³	0,265
	402-9071	м³	0,22	402-0004	м³	0,22

Помера распредел.	Ресурсы по ГЭСНр			Ресурсы по ТЕРр		
	код	ед. изм.	расход	код	ед. изм.	расход
	404-9001	1000 шт.	0,37	404-0005	1000 шт.	0,37
54-9-1	402-9050	м ³	0,4	402-0004	м ³	0,4
	401-9001	м ³	1,6	401-0025	м ³	1,6
54-13-1	401-9001	м ³	1,1	401-0025	м ³	1,1
54-14-1	401-9001	м ³	0,025	401-0025	м ³	0,025
54-14-2	402-9050	м ³	0,001	402-0004	м ³	0,001
	404-9001	1000 шт.	0,0011	404-0005	1000 шт.	0,0011
54-15-1	402-9050	м ³	0,43	402-0004	м ³	0,43
	401-9001	м ³	1,58	401-0025	м ³	1,58
55-3-1	402-9078	м ³	0,0005	402-0013	м ³	0,0005
55-4-1	104-9290	м ²	7,2	104-0109	м ²	7,2
	101-9542	т	0,18	101-2435	кг	0,18
	101-9094	м ²	101,2	101-0770	м ²	101,2
55-4-2	101-9094	м ²	101,2	101-0770	м ²	101,2
	101-9542	т	0,18	101-2435	кг	0,18
	104-9290	м ²	7,2	104-0109	м ²	7,2
55-4-3	104-9290	м ²	14,4	104-0109	м ²	14,4
	101-9542	т	0,34	101-2435	кг	0,34
	101-9094	м ²	202,4	101-0770	м ²	202,4
55-4-4	101-9094	м ²	202,4	101-0770	м ²	202,4
	101-9542	т	0,34	101-2435	кг	0,34
	104-9290	м ²	14,4	104-0109	м ²	14,4
56-7-1	101-0162	т	0,0004	101-0181	т	0,0004
	101-9883	м ²	74	101-1251	м ²	74
	101-9084	компл.	100	101-2009	компл.	100
56-7-2	101-9084	компл.	100	101-2009	компл.	100
	101-0162	т	0,0004	101-0181	т	0,0004
	101-9883	м ²	66,84	101-1251	м ²	66,84
56-7-3	101-9084	компл.	100	101-2009	компл.	100
56-8-1	101-9084	компл.	100	101-0938	компл.	100
56-8-3	101-9084	компл.	100	101-2009	компл.	100
56-12-1	101-9082	компл.	100	101-0956	шт.	100
56-12-10	101-9084	компл.	100	101-2006	компл.	100
56-12-11	101-9084	компл.	100	101-0959	компл.	100
56-12-12	101-9084	компл.	100	101-0955	компл.	100
56-12-13	101-9084	компл.	100	101-0954	компл.	100
56-12-14	101-9084	компл.	100	101-2007	компл.	100
56-12-15	101-9084	компл.	100	101-0958	компл.	100
56-12-16	101-9084	компл.	100	101-2008	компл.	100
56-12-2	101-9082	компл.	100	101-2001	компл.	100
56-12-3	101-9082	компл.	100	101-0953	шт.	100
56-12-4	101-9082	компл.	100	101-2002	компл.	100
56-12-5	101-9082	компл.	100	101-0950	компл.	100
56-12-6	101-9082	компл.	100	101-2003	компл.	100
56-12-7	101-9082	компл.	100	101-2004	компл.	100
56-12-8	101-9082	компл.	100	101-0960	шт.	100
56-12-9	101-9082	компл.	100	101-2005	компл.	100
56-21-1	101-9082	компл.	100	101-0894	компл.	100
56-21-2	101-9082	компл.	100	101-0894	компл.	100
56-21-3	101-9082	компл.	100	101-0894	компл.	100
56-21-4	101-9082	компл.	100	101-0894	компл.	100
56-21-5	101-9082	компл.	100	101-0894	компл.	100
56-21-6	101-9082	компл.	100	101-0894	компл.	100
56-22-1	203-9004	м ²	100	203-0519	м ²	100
56-22-2	203-9004	м ²	100	203-0519	м ²	100

Номера распредел.	Ресурсы по ГЭНр			Ресурсы по ТЕРр		
	код	ед. изм.	расход	код	ед. изм.	расход
56-22-3	203-9004	м ²	100	203-0519	м ²	100
56-22-4	203-9004	м ²	100	203-0519	м ²	100
56-22-5	203-9004	м ²	100	203-0519	м ²	100
56-24-1	101-9090	т	0,048	101-0618	кг	48
57-4-1	203-9005	м ³	0,19	203-0344	м ³	0,19
57-4-4	203-9005	м ³	0,59	203-0344	м ³	0,59
57-4-5	203-9005	м ³	1,56	203-0344	м ³	1,56
57-5-1	203-9005	м ³	0,1	203-0344	м ³	0,1
57-5-2	203-9005	м ³	0,46	203-0344	м ³	0,46
57-7-1	203-9091	м ²	6,1	203-0583	м ²	6,1
57-7-2	203-9091	м ²	40,8	203-0583	м ²	40,8
57-7-3	203-9091	м ²	82	203-0583	м ²	82
57-7-4	203-9091	м ²	6,1	203-0583	м ²	6,1
57-7-5	203-9091	м ²	40,8	203-0583	м ²	40,8
57-7-6	203-9091	м ²	82	203-0583	м ²	82
57-10-1	101-9540	т	0,01	101-1305	т	0,01
	402-9071	м ³	0,43	402-0004	м ³	0,43
57-10-10	115-9067	т	0,2	115-2490	т	0,2
57-10-11	115-9067	т	0,6	115-2490	т	0,6
57-10-12	115-9067	т	1,08	115-2490	т	1,08
57-10-2	101-9540	т	0,02	101-1305	т	0,02
	402-9071	м ³	1	402-0004	м ³	1
57-10-3	402-9071	м ³	2,14	402-0004	м ³	2,14
	101-9540	т	0,045	101-1305	т	0,045
57-10-4	402-9071	м ³	0,31	402-0004	м ³	0,31
	402-9021	м ³	0,43	402-0052	м ³	0,43
57-10-5	402-9021	м ³	1	402-0052	м ³	1
	402-9071	м ³	0,71	402-0004	м ³	0,71
57-10-6	402-9071	м ³	1,53	402-0004	м ³	1,53
	402-9021	м ³	2,14	402-0052	м ³	2,14
57-10-7	410-9001	т	0,83	410-0085	т	0,83
	101-9090	т	0,006	101-0594	т	0,006
57-10-8	101-9090	т	0,014	101-0594	т	0,014
	410-9001	т	1,93	410-0085	т	1,93
57-10-9	410-9001	т	4,1	410-0085	т	4,1
	101-9090	т	0,03	101-0595	т	0,03
57-12-1	203-9091	м ²	102	203-0583	м ²	102
57-12-2	203-9090	м ²	102	203-0551	м ²	102
57-13-1	101-9182	шт.	100	101-1978	шт.	100
57-14-1	203-9092	м ²	102	203-0595	м ²	102
57-14-2	203-9092	м ²	102	203-0595	м ²	102
57-14-3	203-9092	м ²	49	203-0595	м ²	49
57-15-1	402-9050	м ³	0,01	402-0004	м ³	0,01
57-15-2	402-9050	м ³	0,01	402-0004	м ³	0,01
57-15-3	402-9050	м ³	0,02	402-0004	м ³	0,02
57-15-4	402-9050	м ³	0,02	402-0004	м ³	0,02
58-5-2	101-9270	т	0,012	101-0818	т	0,012
58-5-3	101-9270	т	0,012	101-0818	т	0,012
58-5-4	101-9270	т	0,012	101-0818	т	0,012
58-5-5	101-9090	т	0,08	101-0594	т	0,08
58-6-1	101-9351	т	0,04	101-1875	т	0,04
58-6-2	101-9351	т	0,02	101-1875	т	0,02
58-7-1	101-9123	м ²	115	101-0852	м ²	115
58-7-6	101-9121	м ²	114	101-1961	м ²	114
	101-9122	м ²	134	101-1962	м ²	134

Помера распрепок	Ресурсы по ГЭСНр			Ресурсы по ТЕРр		
	код	ед. изм.	расход	код	ед. изм.	расход
	101-9090	т	0,0021	101-0595	т	0,0021
	101-9351	т	0,1	101-1875	т	0,1
	402-9073	м ³	1,5	402-0004	м ³	1,5
58-7-7	402-9073	м ³	1,5	402-0004	м ³	1,5
	101-9351	т	0,1	101-1875	т	0,1
	101-9090	т	0,0021	101-0595	т	0,0021
	101-9121	м ²	134	101-1961	м ²	134
58-10-1	101-9344	т	0,0005	101-0797	т	0,0005
	103-9001	м	114,5	201-1101	м	114,5
58-10-2	103-9001	м	114,5	201-1101	м	114,5
	101-9344	т	0,0005	101-0797	т	0,0005
58-10-3	101-9344	т	0,0004	101-0797	т	0,0004
	101-9052	шт.	100	201-1102	шт.	100
58-10-4	101-9052	шт.	100	201-1102	шт.	100
	101-9344	т	0,0004	101-0797	т	0,0004
58-10-5	101-9344	т	0,0004	101-0797	т	0,0004
	101-9052	шт.	100	201-1103	шт.	100
58-10-6	101-9052	шт.	100	301-1104	шт.	100
	101-9344	т	0,0004	101-0797	т	0,0004
58-10-7	101-9344	т	0,0004	101-0797	т	0,0004
	101-9052	шт.	100	301-1104	шт.	100
58-13-1	101-9123	м ²	115	101-0852	м ²	115
58-13-2	101-9123	м ²	115	101-0852	м ²	115
58-16-1	101-9540	т	0,004	101-1305	т	0,004
	402-9073	м ³	0,43	402-0004	м ³	0,43
58-16-2	402-9073	м ³	1	402-0004	м ³	1
	101-9540	т	0,009	101-1305	т	0,009
58-16-3	101-9540	т	0,021	101-1305	т	0,021
	402-9073	м ³	2,14	402-0004	м ³	2,14
58-16-4	410-9010	т	0,83	410-0021	т	0,83
58-16-5	410-9010	т	1,93	410-0021	т	1,93
58-16-6	410-9010	т	4,1	410-0021	т	4,1
58-18-1	102-0080	м ³	0,8	102-0076	м ³	0,8
58-18-2	102-0080	м ³	1,3	102-0076	м ³	1,3
58-18-4	102-0080	м ³	3,2	102-0076	м ³	3,2
58-18-5	102-0080	м ³	5,2	102-0076	м ³	5,2
58-19-1	101-9351	т	0,459	101-1875	т	0,459
58-19-2	101-9351	т	0,298	101-1875	т	0,298
58-19-3	101-9351	т	0,294	101-1875	т	0,294
58-19-4	101-9351	т	0,459	101-1875	т	0,459
58-19-5	101-9351	т	0,298	101-1875	т	0,298
58-19-6	101-9351	т	0,592	101-1875	т	0,592
58-20-1	101-9351	т	0,184	101-1875	т	0,184
58-20-2	101-9351	т	0,324	101-1875	т	0,324
58-20-3	101-9351	т	0,412	101-1875	т	0,412
58-20-4	101-9351	т	0,74	101-1875	т	0,74
58-20-5	101-9351	т	0,09	101-1875	т	0,09
58-20-6	101-9351	т	0,09	101-1875	т	0,09
58-20-7	101-9351	т	0,09	101-1875	т	0,09
58-20-8	101-9351	т	0,11	101-1875	т	0,11
58-21-1	101-9351	т	0,071	101-1875	т	0,071
58-21-2	101-9351	т	0,021	101-1875	т	0,021
58-23-1	101-9351	т	0,007	101-1875	т	0,007
	110-9518	т	0,015	110-0208	т	0,015
	401-9001	м ³	0,032	401-0003	м ³	0,032

Номера распредел.	Ресурсы по ГЭСНр			Ресурсы по ТЕРр		
	код	ед. изм.	расход	код	ед. изм.	расход
58-24-1	402-9071	м ³	0,27	402-0004	м ³	0,27
	101-9351	т	0,03	101-1875	т	0,03
	101-9921	кг	1,35	101-1976	кг	1,35
58-24-2	101-9921	кг	1,35	101-1976	кг	1,35
	101-9351	т	0,03	101-1875	т	0,03
	402-9071	м ³	0,27	402-0004	м ³	0,27
59-5-2	401-9001	м ³	0,28	401-0025	м ³	0,28
59-5-3	402-9021	м ³	0,29	402-0052	м ³	0,29
59-6-1	402-9050	м ³	0,04	402-0004	м ³	0,04
59-8-1	402-9050	м ³	0,07	402-0004	м ³	0,07
	201-9014	т	0,036	201-0777	т	0,036
59-9-1	201-9014	т	0,038	201-0777	т	0,038
	402-9050	м ³	0,084	402-0004	м ³	0,084
59-10-1	402-9050	м ³	0,353	402-0004	м ³	0,353
	404-9001	1000 шт.	0,25	404-0005	1000 шт.	0,25
	412-9178	м	100	403-1257	м ³	5,42
59-10-2	404-9001	1000 шт.	0,5	404-0005	1000 шт.	0,5
	412-9178	м	100	403-1257	м ³	5,42
	402-9050	м ³	0,706	402-0004	м ³	0,706
60-3-1	408-9020	м ³	1,31	408-0141	м ³	1,31
60-3-2	408-9020	м ³	0,81	408-0141	м ³	0,81
60-4-1	408-9020	м ³	0,9	408-0141	м ³	0,9
60-4-2	408-9020	м ³	0,9	408-0141	м ³	0,9
60-4-3	408-9020	м ³	0,9	408-0141	м ³	0,9
60-4-4	408-9020	м ³	0,9	408-0141	м ³	0,9
60-4-5	408-9020	м ³	0,9	408-0141	м ³	0,9
60-4-6	408-9020	м ³	0,9	408-0141	м ³	0,9
60-5-1	408-9020	м ³	0,95	408-0141	м ³	0,95
60-5-2	408-9020	м ³	0,95	408-0141	м ³	0,95
60-5-3	408-9020	м ³	2,07	408-0141	м ³	2,07
60-5-4	408-9020	м ³	2,07	408-0141	м ³	2,07
60-6-1	408-9020	м ³	1,31	408-0141	м ³	1,31
	301-9222	шт.	100	301-1304	шт.	100
60-6-2	301-9222	шт.	100	301-1305	шт.	100
	408-9020	м ³	1,4	408-0141	м ³	1,4
60-6-3	408-9020	м ³	1,51	408-0141	м ³	1,51
	301-9222	шт.	100	301-1306	шт.	100
60-7-1	408-9020	м ³	1,2	408-0141	м ³	1,2
60-7-2	408-9020	м ³	0,5	408-0141	м ³	0,5
60-7-3	408-9020	м ³	1,2	408-0141	м ³	1,2
60-7-4	408-9020	м ³	0,5	408-0141	м ³	0,5
60-8-1	408-9020	м ³	0,119	408-0141	м ³	0,119
60-8-2	408-9020	м ³	0,225	408-0141	м ³	0,225
60-8-3	408-9020	м ³	0,428	408-0141	м ³	0,428
60-9-1	408-9020	м ³	0,4	408-0141	м ³	0,4
60-9-2	408-9020	м ³	0,4	408-0141	м ³	0,4
60-9-3	408-9020	м ³	0,2	408-0141	м ³	0,2
60-10-1	408-9020	м ³	0,003	408-0141	м ³	0,003
60-11-1	408-9020	м ³	0,1	408-0141	м ³	0,1
60-12-1	408-9020	м ³	0,003	408-0141	м ³	0,003
60-13-1	408-9020	м ³	1	408-0141	м ³	1
	401-9001	1000 шт.	1,6	401-0276	1000 шт.	1,6
60-13-2	408-9020	м ³	1	408-0141	м ³	1
	404-9001	1000 шт.	1,6	404-0276	1000 шт.	1,6
60-14-1	408-9020	м ³	0,216	408-0141	м ³	0,216

Помера распрепок	Ресурсы по ГЭСНр			Ресурсы по ТЕРр		
	код	ед. изм.	расход	код	ед. изм.	расход
60-14-10	404-9001	1000 шт.	0,8	404-0276	1000 шт.	0,8
	301-9340	компл.	100	301-1500	шт.	100
	301-9340	компл.	100	301-1501	шт.	100
	404-9001	1000 шт.	0,4	404-0276	1000 шт.	0,4
60-14-11	408-9020	м ³	0,108	408-0141	м ³	0,108
	408-9020	м ³	0,108	408-0141	м ³	0,108
	404-9001	1000 шт.	0,4	404-0276	1000 шт.	0,4
	301-9340	компл.	100	302-1502	шт.	100
60-14-12	404-9001	1000 шт.	1	404-0276	1000 шт.	1
	408-9020	м ³	0,27	408-0141	м ³	0,27
	301-9340	компл.	100	301-1503	шт.	100
60-14-13	301-9340	компл.	100	301-1504	шт.	100
	408-9020	м ³	0,573	408-0141	м ³	0,573
	404-9001	1000 шт.	1,9	404-0276	1000 шт.	1,9
60-14-14	408-9020	м ³	0,007	408-0141	м ³	0,007
	301-9340	компл.	100	301-1505	шт.	100
60-14-15	301-9340	компл.	100	301-1500	шт.	100
	408-9020	м ³	0,216	408-0141	м ³	0,216
	404-9001	1000 шт.	0,8	404-0276	1000 шт.	0,8
60-14-16	404-9001	1000 шт.	0,6	404-0276	1000 шт.	0,6
	408-9020	м ³	0,162	408-0141	м ³	0,162
	301-9340	компл.	100	301-1506	шт.	100
60-14-17	301-9340	компл.	100	301-1503	шт.	100
	408-9020	м ³	0,27	408-0141	м ³	0,27
	404-9001	1000 шт.	1	404-0276	1000 шт.	1
60-14-18	404-9001	1000 шт.	1,9	404-0276	1000 шт.	1,9
	408-9020	м ³	0,513	408-0141	м ³	0,513
	301-9340	компл.	100	301-1504	шт.	100
60-14-2	301-9340	компл.	100	301-1506	шт.	100
	404-9001	1000 шт.	0,6	404-0276	1000 шт.	0,6
	408-9020	м ³	0,162	408-0141	м ³	0,162
60-14-3	408-9020	м ³	0,11	408-0141	м ³	0,11
	404-9001	1000 шт.	0,4	404-0276	1000 шт.	0,4
	301-9340	компл.	100	301-1501	шт.	100
60-14-4	404-9001	1000 шт.	0,4	404-0276	1000 шт.	0,4
	408-9020	м ³	0,108	408-0141	м ³	0,108
	301-9340	компл.	100	302-1502	шт.	100
60-14-5	408-9020	м ³	0,27	408-0141	м ³	0,27
	404-9001	1000 шт.	1	404-0276	1000 шт.	1
	301-9340	компл.	100	301-1503	шт.	100
60-14-6	301-9340	компл.	100	301-1504	шт.	100
	404-9001	1000 шт.	1,9	404-0276	1000 шт.	1,9
	408-9020	м ³	0,513	408-0141	м ³	0,513
60-14-7	404-9001	1000 шт.	0,011	404-0276	1000 шт.	0,011
	301-9340	компл.	100	301-1505	шт.	100
60-14-8	301-9340	компл.	100	301-1500	шт.	100
	404-9001	1000 шт.	0,8	404-0276	1000 шт.	0,8
	408-9020	м ³	0,216	408-0141	м ³	0,216
60-14-9	408-9020	м ³	0,162	408-0141	м ³	0,162
	404-9001	1000 шт.	0,6	404-0276	1000 шт.	0,6
	301-9340	компл.	100	301-1506	шт.	100
60-15-1	101-9350	т	0,108	101-1875	т	0,108
60-15-2	101-9350	т	0,138	101-1875	т	0,138
60-16-1	404-9001	1000 шт.	0,03	404-0276	1000 шт.	0,03
	408-9020	м ³	0,021	408-0141	м ³	0,021

Номера распредел.	Ресурсы по ГЭНр			Ресурсы по ТЕРр		
	код	ед. изм.	расход	код	ед. изм.	расход
60-16-2	408-9020	м³	0,021	408-0141	м³	0,021
	404-9001	1000 шт.	0,03	404-0276	1000 шт.	0,03
60-16-3	408-9020	м³	0,06	408-0141	м³	0,06
60-18-1	408-9020	м³	0,5	408-0141	м³	0,5
60-18-2	408-9020	м³	0,7	408-0141	м³	0,7
60-19-1	101-9350	т	0,6	101-1875	т	0,6
60-19-2	101-9350	т	0,17	101-1875	т	0,17
61-1-10	101-9732	т	0,011	101-1944	т	0,011
	402-9544	т	1,12	101-1958	т	1,12
61-1-11	402-9544	т	1,7	101-1958	т	1,7
	101-9732	т	0,018	101-1944	т	0,018
61-1-12	101-9732	т	0,018	101-1944	т	0,018
	402-9544	т	1,7	101-1958	т	1,7
61-1-3	402-9002	т	0,568	402-0114	т	0,568
61-1-4	402-9002	т	1,135	402-0114	т	1,135
61-1-7	402-9002	т	0,593	402-0114	т	0,593
61-1-8	402-9002	т	1,19	402-0114	т	1,19
61-1-9	402-9544	т	0,96	101-1958	т	0,96
	101-9732	т	0,01	101-1944	т	0,01
61-3-1	402-0051	м³	2	402-0086	м³	2
61-3-2	402-0051	м³	0,8	402-0086	м³	0,8
61-3-3	402-0051	м³	2	402-0086	м³	2
61-3-4	402-0051	м³	0,8	402-0086	м³	0,8
61-3-5	402-0051	м³	2	402-0086	м³	2
61-3-6	402-0051	м³	0,8	402-0086	м³	0,8
61-5-1	402-0051	м³	2,1	402-0086	м³	2,1
61-5-2	402-0051	м³	0,84	402-0086	м³	0,84
61-5-3	402-0051	м³	2,1	402-0086	м³	2,1
61-5-4	402-0051	м³	0,84	402-0086	м³	0,84
61-5-5	402-0051	м³	2,1	402-0086	м³	2,1
61-5-6	402-0051	м³	0,84	402-0086	м³	0,84
61-6-5	402-0051	м³	2	402-0086	м³	2
61-6-6	402-0051	м³	0,8	402-0086	м³	0,8
61-7-3	402-0051	м³	3,2	402-0086	м³	3,2
61-7-4	402-0051	м³	3,2	402-0086	м³	3,2
61-8-5	402-0051	м³	4	402-0086	м³	4
61-8-6	402-0051	м³	4	402-0086	м³	4
61-8-7	402-0051	м³	4	402-0086	м³	4
61-8-8	402-0051	м³	4	402-0086	м³	4
61-10-5	402-9020	м³	0,66	402-0051	м³	0,66
61-10-6	402-9020	м³	0,66	402-0051	м³	0,66
61-11-5	402-9020	м³	0,66	402-0051	м³	0,66
61-11-6	402-9020	м³	0,66	402-0051	м³	0,66
61-12-5	402-9020	м³	0,66	402-0051	м³	0,66
61-12-6	402-9020	м³	0,66	402-0051	м³	0,66
61-13-5	402-9020	м³	0,99	402-0051	м³	0,99
61-13-6	402-9020	м³	0,99	402-0051	м³	0,99
61-14-5	402-9020	м³	0,99	402-0051	м³	0,99
61-14-6	402-9020	м³	0,99	402-0051	м³	0,99
61-15-5	402-9020	м³	0,99	402-0051	м³	0,99
61-15-6	402-9020	м³	0,99	402-0051	м³	0,99
61-17-7	402-9020	м³	0,66	402-0051	м³	0,66
61-17-8	402-9020	м³	0,99	402-0051	м³	0,99
61-17-9	402-9020	м³	0,99	402-0051	м³	0,99
61-18-7	402-9020	м³	0,66	402-0051	м³	0,66

Помера распредел.	Ресурсы по ГЭСНр			Ресурсы по ТЕРр		
	код	ед. изм.	расход	код	ед. изм.	расход
61-18-8	402-9020	м ³	0,99	402-0051	м ³	0,99
61-18-9	402-9020	м ³	0,99	402-0051	м ³	0,99
61-19-7	402-9020	м ³	0,66	402-0051	м ³	0,66
61-19-8	402-9020	м ³	0,99	402-0051	м ³	0,99
61-19-9	402-9020	м ³	0,99	402-0051	м ³	0,99
61-20-4	402-9020	м ³	0,99	402-0051	м ³	0,99
61-20-5	402-9020	м ³	0,99	402-0051	м ³	0,99
61-20-6	402-9020	м ³	0,99	402-0051	м ³	0,99
61-21-4	402-9020	м ³	0,99	402-0051	м ³	0,99
61-21-5	402-9020	м ³	0,99	402-0051	м ³	0,99
61-21-6	402-9020	м ³	0,99	402-0051	м ³	0,99
61-22-19	402-9020	м ³	1,8	402-0051	м ³	1,8
61-22-20	402-9020	м ³	1,8	402-0051	м ³	1,8
61-22-21	402-9020	м ³	1,8	402-0051	м ³	1,8
61-22-22	402-9020	м ³	1,8	402-0051	м ³	1,8
61-22-23	402-9020	м ³	1,8	402-0051	м ³	1,8
61-22-24	402-9020	м ³	1,8	402-0051	м ³	1,8
61-23-19	402-9020	м ³	1,8	402-0051	м ³	1,8
61-23-20	402-9020	м ³	1,8	402-0051	м ³	1,8
61-23-21	402-9020	м ³	1,8	402-0051	м ³	1,8
61-23-22	402-9020	м ³	1,8	402-0051	м ³	1,8
61-23-23	402-9020	м ³	1,8	402-0051	м ³	1,8
61-23-24	402-9020	м ³	1,8	402-0051	м ³	1,8
61-24-1	402-9544	т	0,54	101-1958	т	0,54
61-25-1	408-9020	м ³	0,1	408-0141	м ³	0,1
61-25-2	408-9020	м ³	0,1	408-0141	м ³	0,1
61-25-3	408-9020	м ³	0,1	408-0141	м ³	0,1
61-25-4	408-9020	м ³	0,1	408-0141	м ³	0,1
61-25-5	408-9020	м ³	0,1	408-0141	м ³	0,1
61-25-6	408-9020	м ³	0,1	408-0141	м ³	0,1
61-30-10	104-9290	м ²	104	101-1742	м ²	104
61-30-7	104-9290	м ²	104	101-1742	м ²	104
61-30-8	104-9290	м ²	104	101-1742	м ²	104
61-30-9	104-9290	м ²	104	101-1742	м ²	104
62-2-1	101-9840	т	0,0128	101-0456	т	0,0128
62-2-2	101-9840	т	0,0151	101-0456	т	0,0151
62-2-3	101-9840	т	0,0167	101-0456	т	0,0167
62-2-4	101-9840	т	0,0189	101-0456	т	0,0189
62-3-1	101-9840	т	0,0134	101-0426	т	0,0134
62-3-2	101-9840	т	0,0159	101-0426	т	0,0159
62-3-3	101-9840	т	0,0175	101-0426	т	0,0175
62-3-4	101-9840	т	0,0198	101-0426	т	0,0198
62-4-1	101-9840	т	0,0122	101-0426	т	0,0122
62-4-10	101-9840	т	0,0157	101-0426	т	0,0157
62-4-11	101-9840	т	0,0164	101-0426	т	0,0164
62-4-12	101-9840	т	0,0187	101-0426	т	0,0187
62-4-2	101-9840	т	0,0157	101-0426	т	0,0157
62-4-3	101-9840	т	0,0164	101-0426	т	0,0164
62-4-4	101-9840	т	0,0187	101-0426	т	0,0187
62-4-5	101-9840	т	0,0122	101-0426	т	0,0122
62-4-6	101-9840	т	0,0157	101-0426	т	0,0157
62-4-7	101-9840	т	0,0164	101-0426	т	0,0164
62-4-8	101-9840	т	0,0187	101-0426	т	0,0187
62-4-9	101-9840	т	0,0122	101-0426	т	0,0122
62-5-1	101-9840	т	0,0146	101-0426	т	0,0146

Номера распредел.	Ресурсы по ГЭСН			Ресурсы по ТЕРр		
	код	ед. изм.	расход	код	ед. изм.	расход
62-5-2	101-9840	т	0,0154	101-0426	т	0,0154
62-5-3	101-9840	т	0,0169	101-0426	т	0,0169
62-5-4	101-9840	т	0,0192	101-0426	т	0,0192
62-6-1	101-9840	т	0,0121	101-0459	т	0,0121
62-6-2	101-9840	т	0,0103	101-0459	т	0,0103
62-6-3	101-9840	т	0,0115	101-0459	т	0,0115
62-6-4	101-9840	т	0,0132	101-0459	т	0,0132
62-7-1	101-9840	т	0,0151	101-0456	т	0,0151
62-7-2	101-9840	т	0,0158	101-0456	т	0,0158
62-7-3	101-9840	т	0,0167	101-0456	т	0,0167
62-7-4	101-9840	т	0,0202	101-0456	т	0,0202
62-7-5	101-9840	т	0,0211	101-0456	т	0,0211
62-7-6	101-9840	т	0,0219	101-0456	т	0,0219
62-8-1	101-9840	т	0,0157	101-0426	т	0,0157
62-8-2	101-9840	т	0,0165	101-0426	т	0,0165
62-8-3	101-9840	т	0,0175	101-0426	т	0,0175
62-8-4	101-9840	т	0,0214	101-0426	т	0,0214
62-8-5	101-9840	т	0,0222	101-0426	т	0,0222
62-8-6	101-9840	т	0,0232	101-0426	т	0,0232
62-9-1	101-9840	т	0,0157	101-0426	т	0,0157
62-9-10	101-9840	т	0,0214	101-0426	т	0,0214
62-9-11	101-9840	т	0,0221	101-0426	т	0,0221
62-9-12	101-9840	т	0,0231	101-0426	т	0,0231
62-9-13	101-9840	т	0,0157	101-0426	т	0,0157
62-9-14	101-9840	т	0,0163	101-0426	т	0,0163
62-9-15	101-9840	т	0,0174	101-0426	т	0,0174
62-9-16	101-9840	т	0,0214	101-0426	т	0,0214
62-9-17	101-9840	т	0,0221	101-0426	т	0,0221
62-9-18	101-9840	т	0,0231	101-0426	т	0,0231
62-9-2	101-9840	т	0,0163	101-0426	т	0,0163
62-9-3	101-9840	т	0,0174	101-0426	т	0,0174
62-9-4	101-9840	т	0,0214	101-0426	т	0,0214
62-9-5	101-9840	т	0,0221	101-0426	т	0,0221
62-9-6	101-9840	т	0,0231	101-0426	т	0,0231
62-9-7	101-9840	т	0,0157	101-0426	т	0,0157
62-9-8	101-9840	т	0,0163	101-0426	т	0,0163
62-9-9	101-9840	т	0,0174	101-0426	т	0,0174
62-10-1	101-9840	т	0,0155	101-0426	т	0,0155
62-10-2	101-9840	т	0,0162	101-0426	т	0,0162
62-10-3	101-9840	т	0,0172	101-0426	т	0,0172
62-10-4	101-9840	т	0,0209	101-0426	т	0,0209
62-10-5	101-9840	т	0,0215	101-0426	т	0,0215
62-10-6	101-9840	т	0,0226	101-0426	т	0,0226
62-11-1	101-9840	т	0,0142	101-0459	т	0,0142
62-11-2	101-9840	т	0,0147	101-0459	т	0,0147
62-11-3	101-9840	т	0,0154	101-0459	т	0,0154
62-11-4	101-9840	т	0,0167	101-0459	т	0,0167
62-11-5	101-9840	т	0,0172	101-0459	т	0,0172
62-11-6	101-9840	т	0,0179	101-0459	т	0,0179
62-12-1	101-9840	т	0,0164	101-0456	т	0,0164
62-12-2	101-9840	т	0,0172	101-0456	т	0,0172
62-12-3	101-9840	т	0,0181	101-0456	т	0,0181
62-13-1	101-9840	т	0,0176	101-0426	т	0,0176
62-13-2	101-9840	т	0,0187	101-0426	т	0,0187
62-13-3	101-9840	т	0,0193	101-0426	т	0,0193

Помера распрепок	Ресурсы по ГЭСНр			Ресурсы по ТЕРр		
	код	ед. изм.	расход	код	ед. изм.	расход
62-14-1	101-9840	т	0,0174	101-0426	т	0,0174
62-14-2	101-9840	т	0,0181	101-0426	т	0,0181
62-14-3	101-9840	т	0,0191	101-0426	т	0,0191
62-15-1	101-9840	т	0,0169	101-0426	т	0,0169
62-15-2	101-9840	т	0,0176	101-0426	т	0,0176
62-15-3	101-9840	т	0,0187	101-0426	т	0,0187
62-16-1	101-9844	т	0,063	101-1959	т	0,063
62-16-2	101-9844	т	0,067	101-1959	т	0,067
62-16-3	101-9844	т	0,071	101-1959	т	0,071
62-16-4	101-9844	т	0,063	101-1959	т	0,063
62-16-5	101-9844	т	0,067	101-1959	т	0,067
62-16-6	101-9844	т	0,071	101-1959	т	0,071
62-16-7	101-9844	т	0,063	101-1959	т	0,063
62-16-8	101-9844	т	0,067	101-1959	т	0,067
62-16-9	101-9844	т	0,071	101-1959	т	0,071
62-17-1	101-9844	т	0,063	101-1959	т	0,063
62-17-2	101-9844	т	0,067	101-1959	т	0,067
62-17-3	101-9844	т	0,071	101-1959	т	0,071
62-17-4	101-9844	т	0,063	101-1959	т	0,063
62-17-5	101-9844	т	0,067	101-1959	т	0,067
62-17-6	101-9844	т	0,071	101-1959	т	0,071
62-17-7	101-9844	т	0,063	101-1959	т	0,063
62-17-8	101-9844	т	0,067	101-1959	т	0,067
62-17-9	101-9844	т	0,071	101-1959	т	0,071
62-18-1	101-9840	т	0,0137	101-0453	т	0,0137
62-18-2	101-9840	т	0,0137	101-0453	т	0,0137
62-18-3	101-9840	т	0,0124	101-0453	т	0,0124
62-20-1	101-9845	т	0,0223	101-1960	т	0,0223
62-20-2	101-9845	т	0,0223	101-1960	т	0,0223
62-20-3	101-9845	т	0,0223	101-1960	т	0,0223
62-21-1	101-9841	т	0,0132	101-0408	т	0,0132
62-21-10	101-9841	т	0,0145	101-0408	т	0,0145
62-21-11	101-9841	т	0,0145	101-0408	т	0,0145
62-21-12	101-9841	т	0,0145	101-0408	т	0,0145
62-21-2	101-9841	т	0,0132	101-0408	т	0,0132
62-21-3	101-9841	т	0,0132	101-0408	т	0,0132
62-21-4	101-9841	т	0,0116	101-0408	т	0,0116
62-21-5	101-9841	т	0,0116	101-0408	т	0,0116
62-21-6	101-9841	т	0,0116	101-0408	т	0,0116
62-21-7	101-9841	т	0,0127	101-0408	т	0,0127
62-21-8	101-9841	т	0,0127	101-0408	т	0,0127
62-21-9	101-9841	т	0,0127	101-0408	т	0,0127
62-22-1	101-9841	т	0,0127	101-0408	т	0,0127
62-22-2	101-9841	т	0,0127	101-0408	т	0,0127
62-22-3	101-9841	т	0,0127	101-0408	т	0,0127
62-22-4	101-9841	т	0,0132	101-0408	т	0,0132
62-22-5	101-9841	т	0,0132	101-0408	т	0,0132
62-22-6	101-9841	т	0,0132	101-0408	т	0,0132
62-22-7	101-9841	т	0,0141	101-0408	т	0,0141
62-22-8	101-9841	т	0,0141	101-0408	т	0,0141
62-22-9	101-9841	т	0,0141	101-0408	т	0,0141
62-23-1	101-9842	т	0,014	101-1841	т	0,014
62-23-2	101-9842	т	0,014	101-1841	т	0,014
62-23-3	101-9842	т	0,014	101-1841	т	0,014
62-23-4	101-9842	т	0,014	101-1841	т	0,014

Номера распредел.	Ресурсы по ГЭНр			Ресурсы по ТЕРр		
	код	ед. изм.	расход	код	ед. изм.	расход
62-23-5	101-9842	т	0,014	101-1841	т	0,014
62-23-6	101-9842	т	0,014	101-1841	т	0,014
62-23-7	101-9842	т	0,014	101-1841	т	0,014
62-23-8	101-9842	т	0,014	101-1841	т	0,014
62-24-1	101-9842	т	0,028	101-1841	т	0,028
62-24-2	101-9842	т	0,028	101-1841	т	0,028
62-24-3	101-9842	т	0,028	101-1841	т	0,028
62-24-4	101-9842	т	0,028	101-1841	т	0,028
62-24-5	101-9842	т	0,028	101-1841	т	0,028
62-24-6	101-9842	т	0,028	101-1841	т	0,028
62-24-7	101-9842	т	0,028	101-1841	т	0,028
62-24-8	101-9842	т	0,028	101-1841	т	0,028
62-26-1	101-9843	т	0,0323	101-0485	т	0,0323
62-26-10	101-9843	т	0,0538	101-0485	т	0,0538
62-26-11	101-9843	т	0,0538	101-0485	т	0,0538
62-26-12	101-9843	т	0,0538	101-0485	т	0,0538
62-26-2	101-9843	т	0,0323	101-0485	т	0,0323
62-26-3	101-9843	т	0,0323	101-0485	т	0,0323
62-26-4	101-9843	т	0,0538	101-0485	т	0,0538
62-26-5	101-9843	т	0,0538	101-0485	т	0,0538
62-26-6	101-9843	т	0,0538	101-0485	т	0,0538
62-26-7	101-9843	т	0,0323	101-0485	т	0,0323
62-26-8	101-9843	т	0,0323	101-0485	т	0,0323
62-26-9	101-9843	т	0,0323	101-0485	т	0,0323
62-27-1	101-9540	т	0,012	101-1320	т	0,012
62-27-2	101-9540	т	0,012	101-1320	т	0,012
62-27-3	101-9540	т	0,012	101-1320	т	0,012
62-28-1	101-9841	т	0,017	101-0471	т	0,017
62-28-2	101-9841	т	0,021	101-0471	т	0,021
62-29-1	101-9841	т	0,0156	101-0430	т	0,0156
62-29-2	101-9841	т	0,0161	101-0430	т	0,0161
62-30-1	101-9841	т	0,0156	101-0430	т	0,0156
62-30-2	101-9841	т	0,0156	101-0430	т	0,0156
62-30-3	101-9841	т	0,0156	101-0430	т	0,0156
62-30-4	101-9841	т	0,0161	101-0430	т	0,0161
62-30-5	101-9841	т	0,0161	101-0430	т	0,0161
62-30-6	101-9841	т	0,0161	101-0430	т	0,0161
62-31-1	101-9841	т	0,0156	101-0471	т	0,0156
62-31-2	101-9841	т	0,0156	101-0471	т	0,0156
62-31-3	101-9841	т	0,0156	101-0471	т	0,0156
62-31-4	101-9841	т	0,0161	101-0471	т	0,0161
62-31-5	101-9841	т	0,0161	101-0471	т	0,0161
62-31-6	101-9841	т	0,0161	101-0471	т	0,0161
62-32-1	101-9840	т	0,0155	101-0426	т	0,0155
62-32-2	101-9840	т	0,0161	101-0426	т	0,0161
62-32-3	101-9840	т	0,0155	101-0426	т	0,0155
62-32-4	101-9840	т	0,0161	101-0426	т	0,0161
62-33-1	101-9840	т	0,0155	101-0426	т	0,0155
62-33-2	101-9840	т	0,0161	101-0426	т	0,0161
62-34-1	101-9850	кг	15,6	101-0426	т	0,0156
62-34-2	101-9850	кг	16,1	101-0426	т	0,0161
62-35-1	101-9841	т	0,0119	101-0404	т	0,0119
62-35-2	101-9841	т	0,0136	101-0404	т	0,0136
62-35-3	101-9841	т	0,0258	101-0404	т	0,0258
62-35-4	101-9841	т	0,0331	101-0404	т	0,0331

Помера распредел.	Ресурсы по ГЭСНр			Ресурсы по ТЕРр		
	код	ед. изм.	расход	код	ед. изм.	расход
63-1-1	101-9882	м ²	110	101-1245	м ²	110
63-1-2	101-9882	м ²	115	101-1245	м ²	115
63-1-3	101-9882	м ²	115	101-1245	м ²	115
63-1-4	101-9882	м ²	110	101-1245	м ²	110
63-1-5	101-9882	м ²	115	101-1245	м ²	115
63-1-6	101-9882	м ²	115	101-1245	м ²	115
63-2-1	101-9883	м ²	103	101-1251	м ²	103
63-2-2	101-9883	м ²	103	101-1251	м ²	103
63-2-3	101-9883	м ²	104	101-1251	м ²	104
63-2-4	101-9883	м ²	103	101-1251	м ²	103
63-2-5	101-9883	м ²	103	101-1251	м ²	103
63-2-6	101-9883	м ²	104	101-1251	м ²	104
63-3-1	101-9883	м ²	103	101-1251	м ²	103
63-3-2	101-9883	м ²	103	101-1251	м ²	103
63-3-3	101-9883	м ²	104	101-1251	м ²	104
63-3-4	101-9883	м ²	103	101-1251	м ²	103
63-3-5	101-9883	м ²	103	101-1251	м ²	103
63-3-6	101-9883	м ²	104	101-1251	м ²	104
63-6-1	101-9265	100 м ²	1,12	101-1830	100 м ²	1,12
63-6-2	101-9265	100 м ²	1,12	101-1831	100 м ²	1,12
63-6-3	101-9265	100 м ²	1,12	101-1992	100 м ²	1,12
63-8-1	101-9128	кг	0,13	101-1956	кг	0,13
	101-9129	кг	0,6	101-1957	кг	0,6
	101-9209	кг	0,035	101-1942	кг	0,035
63-8-2	101-9209	кг	0,035	101-1942	кг	0,035
	101-9129	кг	0,6	101-1957	кг	0,6
	101-9128	кг	0,13	101-1956	кг	0,13
63-8-3	101-9128	кг	0,13	101-1956	кг	0,13
	101-9129	кг	0,6	101-1957	кг	0,6
	101-9209	кг	0,035	101-1942	кг	0,035
63-8-4	101-9209	кг	0,07	101-1942	кг	0,07
	101-9128	кг	0,25	101-1956	кг	0,25
	101-9129	кг	1,2	101-1957	кг	1,2
63-9-1	101-9540	т	0,001	101-1305	т	0,001
	402-9073	м ³	0,037	402-0078	м ³	0,037
63-9-2	402-9073	м ³	0,037	402-0078	м ³	0,037
	101-9540	т	0,001	101-1305	т	0,001
63-9-3	101-9540	т	0,001	101-1305	т	0,001
	402-9073	м ³	0,037	402-0078	м ³	0,037
63-9-4	402-9073	м ³	0,037	402-0078	м ³	0,037
	101-9540	т	0,001	101-1305	т	0,001
63-9-5	101-9540	т	0,0003	101-1305	т	0,0003
	101-9048	м	16,5	101-1948	м	16,5
	402-9073	м ³	0,016	402-0078	м ³	0,016
63-9-6	402-9073	м ³	0,016	402-0078	м ³	0,016
	101-9047	м	16,5	101-1947	м	16,5
	101-9540	т	0,0003	101-1305	т	0,0003
63-11-1	101-9154	м ²	105	101-2510	м ²	105
63-11-2	101-9154	м ²	105	101-2510	м ²	105
63-11-3	101-9154	м ²	105	101-2510	м ²	105
63-12-1	101-9154	м ²	105	101-2510	м ²	105
63-12-2	101-9154	м ²	105	101-2510	м ²	105
63-12-3	101-9154	м ²	105	101-2510	м ²	105
64-1-1	203-9002	шт.	1	415-1001	шт.	1
64-1-2	203-9002	шт.	1	415-0001	шт.	1

Номера распредел.	Ресурсы по ГЭНр			Ресурсы по ТЕРр		
	код	ед. изм.	расход	код	ед. изм.	расход
64-2-1	203-9002	шт.	1	415-1002	шт.	1
64-2-2	203-9002	шт.	1	415-0002	шт.	1
64-3-1	203-9002	шт.	1	415-1003	шт.	1
64-3-2	203-9002	шт.	1	415-0003	шт.	1
64-4-1	203-9002	шт.	1	415-1011	шт.	1
64-4-2	203-9002	шт.	1	415-0011	шт.	1
64-5-1	203-9002	шт.	1	415-1012	шт.	1
64-5-2	203-9002	шт.	1	415-0012	шт.	1
64-6-1	203-9002	шт.	1	415-1013	шт.	1
64-6-2	203-9002	шт.	1	415-0013	шт.	1
64-7-1	203-9002	шт.	1	415-1021	шт.	1
64-7-2	203-9002	шт.	1	415-0021	шт.	1
64-8-1	203-9002	шт.	1	415-1022	шт.	1
64-8-2	203-9002	шт.	1	415-0022	шт.	1
64-9-1	203-9002	шт.	1	415-1031	шт.	1
64-9-2	203-9002	шт.	1	415-0031	шт.	1
64-10-1	203-9002	шт.	1	415-1032	шт.	1
64-10-2	203-9002	шт.	1	415-0032	шт.	1
64-11-1	203-9002	шт.	1	415-1041	шт.	1
64-11-2	203-9002	шт.	1	415-0041	шт.	1
64-12-1	203-9002	шт.	1	415-1042	шт.	1
64-12-2	203-9002	шт.	1	415-0042	шт.	1
64-13-1	203-9002	шт.	1	415-1043	шт.	1
64-13-2	203-9002	шт.	1	415-0043	шт.	1
64-14-1	203-9002	шт.	1	415-1051	шт.	1
64-14-2	203-9002	шт.	1	415-0051	шт.	1
64-15-1	203-9002	шт.	1	415-1052	шт.	1
64-15-2	203-9002	шт.	1	415-0052	шт.	1
64-16-1	203-9002	шт.	1	415-1061	шт.	1
64-16-2	203-9002	шт.	1	415-0061	шт.	1
64-17-1	203-9002	шт.	1	415-1062	шт.	1
64-17-2	203-9002	шт.	1	415-0062	шт.	1
64-18-1	203-9002	шт.	1	415-1071	шт.	1
64-18-2	203-9002	шт.	1	415-0071	шт.	1
64-19-1	203-9002	шт.	1	415-1072	шт.	1
64-19-2	203-9002	шт.	1	415-0072	шт.	1
64-20-1	203-9002	шт.	1	415-1101	шт.	1
64-20-2	203-9002	шт.	1	415-0101	шт.	1
64-21-1	203-9002	шт.	1	415-1102	шт.	1
64-21-2	203-9002	шт.	1	415-0102	шт.	1
64-22-1	203-9002	шт.	1	415-1111	шт.	1
64-22-2	203-9002	шт.	1	415-0111	шт.	1
64-23-1	203-9002	шт.	1	415-1112	шт.	1
64-23-2	203-9002	шт.	1	415-0112	шт.	1
64-24-1	203-9002	шт.	1	415-1121	шт.	1
64-24-2	203-9002	шт.	1	415-0121	шт.	1
64-25-1	203-9002	шт.	1	415-1122	шт.	1
64-25-2	203-9002	шт.	1	415-0122	шт.	1
64-26-1	203-9002	шт.	1	415-1123	шт.	1
64-26-2	203-9002	шт.	1	415-0123	шт.	1
64-27-1	203-9002	шт.	1	415-1131	шт.	1
64-27-2	203-9002	шт.	1	415-0131	шт.	1
64-28-1	203-9002	шт.	1	415-1132	шт.	1
64-28-2	203-9002	шт.	1	415-0132	шт.	1
64-29-1	203-9002	шт.	1	415-1133	шт.	1

Помера расценок	Ресурсы по ГЭСНр			Ресурсы по ТЕРр		
	код	ед. изм.	расход	код	ед. изм.	расход
64-29-2	203-9002	шт.	1	415-0133	шт.	1
64-30-1	203-9002	шт.	1	415-1141	шт.	1
64-30-2	203-9002	шт.	1	415-0141	шт.	1
64-31-1	203-9002	шт.	1	415-1142	шт.	1
64-31-2	203-9002	шт.	1	415-0142	шт.	1
64-32-1	203-9002	шт.	1	415-1143	шт.	1
64-32-2	203-9002	шт.	1	415-0143	шт.	1
64-33-1	203-9002	шт.	1	415-1144	шт.	1
64-33-2	203-9002	шт.	1	415-0144	шт.	1
64-34-1	203-9002	шт.	1	415-1171	шт.	1
64-34-2	203-9002	шт.	1	415-0171	шт.	1
64-35-1	203-9002	шт.	1	415-1172	шт.	1
64-35-2	203-9002	шт.	1	415-0172	шт.	1
64-36-1	203-9002	шт.	1	415-1173	шт.	1
64-36-2	203-9002	шт.	1	415-0173	шт.	1
64-37-1	203-9002	шт.	1	415-1201	шт.	1
64-37-2	203-9002	шт.	1	415-0201	шт.	1
64-38-1	203-9002	шт.	1	415-1202	шт.	1
64-38-2	203-9002	шт.	1	415-0202	шт.	1
64-39-1	203-9001	м	101	415-1301	м	101
64-39-2	203-9001	м	101	415-0301	м	101
64-40-1	203-9001	м	101	415-1302	м	101
64-40-2	203-9001	м	101	415-0302	м	101
64-41-1	203-9001	м	101	415-1303	м	101
64-41-2	203-9001	м	101	415-0303	м	101
64-42-1	203-9001	м	101	415-1304	м	101
64-42-2	203-9001	м	101	415-0304	м	101
64-43-1	203-9001	м	101	415-1321	м	101
64-43-2	203-9001	м	101	415-0321	м	101
64-44-1	203-9002	шт.	1	415-1331	шт.	1
64-44-2	203-9002	шт.	1	415-0331	шт.	1
64-45-1	203-9002	шт.	1	415-1332	шт.	1
64-45-2	203-9002	шт.	1	415-0332	шт.	1
64-46-1	203-9002	шт.	1	415-1341	шт.	1
64-46-2	203-9002	шт.	1	415-0341	шт.	1
64-47-1	203-9002	шт.	1	415-1342	шт.	1
64-47-2	203-9002	шт.	1	415-0342	шт.	1
64-48-1	203-9002	шт.	1	415-0351	шт.	1
64-49-1	203-9002	шт.	1	415-0352	шт.	1
64-50-1	203-9002	шт.	1	415-1361	шт.	1
64-50-2	203-9002	шт.	1	415-0361	шт.	1
64-51-1	203-9002	шт.	1	415-1362	шт.	1
64-51-2	203-9002	шт.	1	415-0362	шт.	1
64-52-1	203-9002	шт.	1	415-1371	шт.	1
64-52-2	203-9002	шт.	1	415-0371	шт.	1
64-53-1	203-9002	шт.	1	415-1372	шт.	1
64-53-2	203-9002	шт.	1	415-0372	шт.	1
64-54-1	203-9002	шт.	1	415-1373	шт.	1
64-54-2	203-9002	шт.	1	415-0373	шт.	1
64-55-1	203-9002	шт.	1	415-1381	шт.	1
64-55-2	203-9002	шт.	1	415-0381	шт.	1
64-56-1	203-9002	шт.	1	415-1401	шт.	1
64-56-2	203-9002	шт.	1	415-0401	шт.	1
64-57-1	203-9002	шт.	1	415-1402	шт.	1
64-57-2	203-9002	шт.	1	415-0402	шт.	1

Номера распредел.	Ресурсы по ГЭНр			Ресурсы по ТЕРр		
	код	ед. изм.	расход	код	ед. изм.	расход
64-58-1	203-9002	шт.	1	415-1403	шт.	1
64-58-2	203-9002	шт.	1	415-0403	шт.	1
64-59-1	203-9002	шт.	1	415-1404	шт.	1
64-59-2	203-9002	шт.	1	415-0404	шт.	1
64-60-1	203-9002	шт.	1	415-1411	шт.	1
64-60-2	203-9002	шт.	1	415-0411	шт.	1
64-61-1	203-9002	шт.	1	415-1412	шт.	1
64-61-2	203-9002	шт.	1	415-0412	шт.	1
64-62-1	203-9002	шт.	1	415-1413	шт.	1
64-62-2	203-9002	шт.	1	415-0413	шт.	1
65-5-1	103-9140	шт.	100	302-1342	шт.	100
65-5-10	302-9009	шт.	100	302-1177	шт.	100
65-5-2	103-9140	шт.	100	302-1344	шт.	100
65-5-3	103-9140	шт.	100	302-1346	шт.	100
65-5-4	103-9140	шт.	100	302-1300	шт.	100
65-5-5	103-9140	шт.	100	302-1301	шт.	100
65-5-6	301-9450	шт.	100	301-0619	компл.	100
65-5-7	301-9450	шт.	100	301-1523	шт.	100
65-5-8	302-9009	шт.	100	302-1175	шт.	100
65-5-9	302-9009	шт.	100	302-1176	шт.	100
65-6-1	301-9400	компл.	100	301-0635	компл.	100
65-6-10	301-9400	компл.	100	301-1520	шт.	100
65-6-11	301-9400	компл.	100	302-1118	шт.	100
65-6-12	301-9400	компл.	100	301-1521	компл.	100
65-6-13	301-9400	компл.	100	301-1522	компл.	100
65-6-14	301-9400	компл.	100	301-0906	компл.	100
65-6-15	301-9400	компл.	100	301-0494	компл.	100
65-6-16	301-9400	компл.	100	301-0502	компл.	100
65-6-17	301-9400	компл.	100	301-0058	компл.	100
65-6-18	301-9400	компл.	100	301-0052	компл.	100
65-6-19	301-9400	компл.	100	301-0572	компл.	100
65-6-2	301-9400	компл.	100	301-0637	компл.	100
65-6-20	301-9400	компл.	100	301-0550	компл.	100
65-6-21	301-9400	компл.	100	301-1523	компл.	100
65-6-22	301-9400	компл.	100	301-1524	компл.	100
65-6-23	301-9400	компл.	100	301-1525	компл.	100
65-6-24	301-9400	компл.	100	301-0825	компл.	100
65-6-25	301-9400	компл.	100	302-1526	шт.	100
65-6-3	301-9400	компл.	100	301-1515	компл.	100
65-6-4	301-9400	компл.	100	301-0529	компл.	100
65-6-5	301-9400	компл.	100	301-1516	компл.	100
65-6-6	301-9400	компл.	100	101-2450	шт.	100
65-6-7	301-9400	компл.	100	302-1518	компл.	100
65-6-8	301-9400	компл.	100	301-1519	компл.	100
65-6-9	301-9400	компл.	100	301-0045	компл.	100
65-7-1	302-9517	м	99,8	302-0898	м	99,8
65-7-2	302-9517	м	99,8	302-0899	м	99,8
65-7-3	302-9517	м	99,7	302-0900	м	99,7
65-8-1	302-9660	м	99,8	302-1324	м	99,8
65-8-2	302-9661	м	99,8	302-1325	м	99,8
65-9-1	302-9515	м	100	302-0887	м	100
65-9-10	301-9925	шт.	1	301-1378	шт.	1
	301-9927	шт.	14	301-1379	шт.	14
	301-9920	м	9	301-1380	м	9
	103-9905	м	93,6	103-1455	м	93,6

Помера распредел.	Ресурсы по ГЭСНр			Ресурсы по ТЕРр		
	код	ед. изм.	расход	код	ед. изм.	расход
65-9-11	103-9905	м	95,8	103-1456	м	95,8
	301-9920	м	11	301-1380	м	11
65-9-12	103-9905	м	97,8	103-1457	м	97,8
	301-9920	м	13	301-1380	м	13
65-9-13	301-9920	м	9	301-1380	м	9
	301-9927	шт.	14	301-1379	шт.	14
	301-9925	шт.	4	301-1378	шт.	4
	103-9905	м	92,5	103-1455	м	92,5
65-9-14	103-9905	м	94,7	103-1456	м	94,7
	301-9920	м	11	301-1380	м	11
65-9-15	103-9905	м	97,1	103-1457	м	97,1
	301-9920	м	13	301-1380	м	13
65-9-2	302-9515	м	100	302-0888	м	100
65-9-3	302-9515	м	100	302-0889	м	100
65-9-4	302-9515	м	100	302-0890	м	100
65-9-5	302-9515	м	100	302-0891	м	100
65-9-6	302-9515	м	100	302-0892	м	100
65-9-7	302-9515	м	100	302-0893	м	100
65-9-8	302-9515	м	100	302-0894	м	100
65-9-9	302-9515	м	100	302-0895	м	100
65-11-1	401-0035	м³	14,9	401-0003	м³	14,9
	402-9061	м³	2,92	402-0004	м³	2,92
65-15-1	103-9011	м	107	103-0014	м	107
65-15-10	103-9905	м	98,4	103-1457	м	98,4
	301-9920	м	7	301-1380	м	7
65-15-2	103-9011	м	107	103-0016	м	107
65-15-3	103-9011	м	107	103-0018	м	107
65-15-4	103-9011	м	107	103-0020	м	107
65-15-5	103-9905	м	93,6	103-1458	м	93,6
	301-9920	м	4	301-1380	м	4
65-15-6	301-9920	м	6	301-1380	м	6
	103-9905	м	95,8	103-1459	м	95,8
65-15-7	103-9905	м	97,8	103-1460	м	97,8
	301-9920	м	7	301-1380	м	7
65-15-8	301-9920	м	4	301-1380	м	4
	103-9905	м	94,8	103-1458	м	94,8
65-15-9	103-9905	м	97,1	103-1456	м	97,1
	301-9920	м	6	301-1380	м	6
65-17-1	101-9350	т	0,094	101-1628	т	0,094
65-17-2	101-9350	т	0,16	101-1628	т	0,16
65-17-3	101-9350	т	0,38	101-1628	т	0,38
65-25-1	302-9230	шт.	100	301-1307	шт.	100
65-25-2	302-9230	шт.	100	302-0474	компл.	100
65-33-1	301-9390	шт.	100	301-1514	шт.	100
65-34-1	402-9071	м³	1,3	402-0002	м³	1,3
65-38-1	103-9002	м	1,53	103-0917	м	1,53
65-38-2	101-9351	т	0,005	101-1875	т	0,005
66-4-1	402-9050	м³	0,01	402-0004	м³	0,01
	403-9027	м³	П	403-1003	м³	П
66-5-1	401-9001	м³	1,015	401-0025	м³	1,015
66-6-1	401-9001	м³	1,015	401-0025	м³	1,015
	204-9001	т	0,07	204-0028	т	0,07
66-6-2	204-9001	т	0,07	204-0028	т	0,07
	401-9001	м³	1,015	401-0025	м³	1,015
66-7-1	402-9050	м³	2,2	402-0078	м³	2,2

Номера распредел.	Ресурсы по ГЭНр			Ресурсы по ТЕРр		
	код	ед. изм.	расход	код	ед. изм.	расход
66-9-1	402-9050	м³	0,035	402-0004	м³	0,035
66-9-2	402-9050	м³	0,035	402-0004	м³	0,035
66-14-1	103-9011	м	1,02	103-0160	м	1,02
66-14-10	103-9011	м	1,02	103-0271	м	1,02
66-14-11	103-9011	м	1,02	103-0282	м	1,02
66-14-12	103-9011	м	1,02	103-0296	м	1,02
66-14-2	103-9011	м	1,02	103-0189	м	1,02
66-14-3	103-9011	м	1,02	103-0202	м	1,02
66-14-4	103-9011	м	1,02	103-0218	м	1,02
66-14-5	103-9011	м	1,02	103-0228	м	1,02
66-14-6	103-9011	м	1,02	103-0236	м	1,02
66-14-7	103-9011	м	1,02	103-0246	м	1,02
66-14-8	103-9011	м	1,02	103-0254	м	1,02
66-14-9	103-9011	м	1,02	103-0261	м	1,02
66-15-1	103-9011	м	6,09	103-0160	м	6,09
66-15-10	103-9011	м	6,09	103-0271	м	6,09
66-15-11	103-9011	м	6,09	103-0282	м	6,09
66-15-12	103-9011	м	6,09	103-0296	м	6,09
66-15-2	103-9011	м	6,09	103-0189	м	6,09
66-15-3	103-9011	м	6,09	103-0202	м	6,09
66-15-4	103-9011	м	6,09	103-0218	м	6,09
66-15-5	103-9011	м	6,09	103-0228	м	6,09
66-15-6	103-9011	м	6,09	103-0236	м	6,09
66-15-7	103-9011	м	6,09	103-0246	м	6,09
66-15-8	103-9011	м	6,09	103-0254	м	6,09
66-15-9	103-9011	м	6,09	103-0261	м	6,09
66-23-1	101-9058	шт.	1	101-2536	шт.	1
	401-9022	м³	0,35	401-0025	м³	0,35
	404-9010	1000 шт.	0,017	404-0005	1000 шт.	0,017
66-23-1	401-9022	м³	0,35	401-0025	м³	0,35
	101-9058	шт.	1	101-2536	шт.	1
66-29-1	103-9513	м	115	103-1441	м	115
66-29-10	103-9513	м	115	103-1450	м	115
66-29-11	103-9513	м	115	103-1451	м	115
66-29-12	103-9513	м	115	103-1452	м	115
66-29-2	103-9513	м	115	103-1442	м	115
66-29-3	103-9513	м	115	103-1443	м	115
66-29-4	103-9513	м	115	103-1444	м	115
66-29-5	103-9513	м	115	103-1445	м	115
66-29-6	103-9513	м	115	103-1446	м	115
66-29-7	103-9513	м	115	103-1447	м	115
66-29-8	103-9513	м	115	103-1448	м	115
66-29-9	103-9513	м	115	103-1449	м	115
66-31-1	101-9281	т	0,023	101-2612	т	0,023
	507-9005	м	105	507-0594	10 м	10,5
66-31-10	507-9005	м	105	507-0607	10 м	10,5
	101-9281	т	0,023	101-2612	т	0,023
66-31-11	101-9281	т	0,023	101-2612	т	0,023
	507-9005	м	105	507-0608	10 м	10,5
66-31-12	507-9005	м	105	507-0608	10 м	10,5
	101-9281	т	0,023	101-2612	т	0,023
66-31-13	101-9281	т	0,023	101-2612	т	0,023
	507-9005	м	105	507-0609	10 м	10,5
66-31-14	101-9281	т	0,023	101-2612	т	0,023
	507-9005	м	105	507-0609	10 м	10,5

Помера расценок	Ресурсы по ГЭСНр			Ресурсы по ТЕРр		
	код	ед. изм.	расход	код	ед. изм.	расход
66-31-15	101-9281	т	0,023	101-2612	т	0,023
	507-9005	м	105	507-0610	10 м	10,5
66-31-2	507-9005	м	105	507-0595	10 м	10,5
	101-9281	т	0,023	101-2612	т	0,023
66-31-3	101-9281	т	0,023	101-2612	т	0,023
	507-9005	м	105	507-0598	10 м	10,5
66-31-4	507-9005	м	105	507-0599	10 м	10,5
	101-9281	т	0,023	101-2612	т	0,023
66-31-5	101-9281	т	0,023	101-2612	т	0,023
	507-9005	м	105	507-0600	10 м	10,5
66-31-6	507-9005	м	105	507-0604	10 м	10,5
	101-9281	т	0,023	101-2612	т	0,023
66-31-7	101-9281	т	0,023	101-2612	т	0,023
	507-9005	м	105	507-0605	10 м	10,5
66-31-8	507-9005	м	105	507-0605	10 м	10,5
	101-9281	т	0,023	101-2612	т	0,023
66-31-9	101-9281	т	0,023	101-2612	т	0,023
	507-9005	м	105	507-0607	10 м	10,5
66-32-1	507-9005	м	105	507-0593	10 м	10,5
	101-9281	т	0,023	101-2612	т	0,023
66-32-10	101-9281	т	0,023	101-2612	т	0,023
	507-9005	м	105	507-0611	10 м	10,5
66-32-11	507-9005	м	105	507-0612	10 м	10,5
	101-9281	т	0,023	101-2612	т	0,023
66-32-12	101-9281	т	0,023	101-2612	т	0,023
	507-9005	м	105	507-0613	10 м	10,5
66-32-13	507-9005	м	105	507-0614	10 м	10,5
	101-9281	т	0,023	101-2612	т	0,023
66-32-14	101-9281	т	0,023	101-2612	т	0,023
	507-9005	м	105	507-0615	10 м	10,5
66-32-15	507-9005	м	105	507-0616	10 м	10,5
	101-9281	т	0,023	101-2612	т	0,023
66-32-16	101-9281	т	0,023	101-2612	т	0,023
	507-9005	м	105	507-0617	10 м	10,5
66-32-2	101-9281	т	0,023	101-2612	т	0,023
	507-9005	м	105	507-0595	10 м	10,5
66-32-3	507-9005	м	105	507-0598	10 м	10,5
	101-9281	т	0,023	101-2612	т	0,023
66-32-4	101-9281	т	0,023	101-2612	т	0,023
	507-9005	м	105	507-0600	10 м	10,5
66-32-5	507-9005	м	105	507-0604	10 м	10,5
	101-9281	т	0,023	101-2612	т	0,023
66-32-6	101-9281	т	0,023	101-2612	т	0,023
	507-9005	м	105	507-0607	10 м	10,5
66-32-7	507-9005	м	105	507-0607	10 м	10,5
	101-9281	т	0,023	101-2612	т	0,023
66-32-8	101-9281	т	0,023	101-2612	т	0,023
	507-9005	м	105	507-0608	10 м	10,5
66-32-9	507-9005	м	105	507-0609	10 м	10,5
	101-9281	т	0,023	101-2612	т	0,023
66-33-1	113-9915	т	0,019	113-0374	т	0,019
	101-9540	т	0,152	101-1320	т	0,152
66-33-2	101-9540	т	0,19	101-1320	т	0,19
	113-9915	т	0,02	113-0374	т	0,02
66-33-3	113-9915	т	0,022	113-0374	т	0,022

Номера распредел.	Ресурсы по ГЭНр			Ресурсы по ТЕРр		
	код	ед. изм.	расход	код	ед. изм.	расход
	101-9540	т	0,228	101-1320	т	0,228
66-33-4	101-9540	т	0,38	101-1320	т	0,38
	113-9915	т	0,0283	113-0374	т	0,0283
66-33-5	113-9915	т	0,0315	113-0374	т	0,0315
	101-9540	т	0,48	101-1320	т	0,48
66-33-6	101-9540	т	0,576	101-1320	т	0,576
	113-9915	т	0,0347	113-0374	т	0,0347
66-34-1	113-9915	т	0,00187	113-0374	т	0,00187
	507-9005	м	1,03	507-0617	10 м	0,103
	402-9061	м ³	0,51	402-0004	м ³	0,51
66-34-2	402-9061	м ³	0,64	402-0004	м ³	0,64
	113-9915	т	0,00187	113-0374	т	0,00187
	507-9005	м	2,58	507-0617	10 м	0,258
66-34-3	507-9005	м	3,09	507-0617	10 м	0,309
	113-9915	т	0,00187	113-0374	т	0,00187
	402-9061	м ³	0,77	402-0004	м ³	0,77
66-34-4	402-9061	м ³	1,03	402-0004	м ³	1,03
	113-9915	т	0,00233	113-0374	т	0,00233
	507-9005	м	4,12	507-0618	10 м	0,412
66-34-5	507-9005	м	5,15	507-0618	10 м	0,515
	113-9915	т	0,00233	113-0374	т	0,00233
	402-9061	м ³	1,25	402-0004	м ³	1,25
66-34-6	402-9061	м ³	1,53	402-0004	м ³	1,53
	113-9915	т	0,00233	113-0374	т	0,00233
	507-9005	м	6,18	507-0618	10 м	0,618
66-36-1	301-9641	шт.	0,115	301-1371	шт.	0,115
	301-9642	шт.	0,115	301-1375	шт.	0,115
66-36-2	301-9642	шт.	0,115	301-1375	шт.	0,115
	301-9641	шт.	0,115	301-1372	шт.	0,115
66-36-3	301-9641	шт.	0,115	301-1372	шт.	0,115
	301-9642	шт.	0,115	301-1375	шт.	0,115
66-36-4	301-9642	шт.	0,115	301-1376	шт.	0,115
	301-9641	шт.	0,115	301-1373	шт.	0,115
66-36-5	301-9641	шт.	0,115	301-1374	шт.	0,115
	301-9642	шт.	0,115	301-1377	шт.	0,115
66-37-1	401-9021	м ³	1,83	401-0066	м ³	1,83
	507-9005	м	11,3	507-0604	10 м	11,3
66-37-2	507-9005	м	11,3	507-0607	10 м	11,3
	401-9021	м ³	1,83	401-0066	м ³	1,83
66-37-3	401-9021	м ³	1,83	401-0066	м ³	1,83
	507-9005	м	11,3	507-0604	10 м	11,3
66-37-4	507-9005	м	11,3	507-0607	10 м	11,3
	401-9021	м ³	1,83	401-0066	м ³	1,83
66-37-5	401-9021	м ³	0,914	401-0066	м ³	0,914
66-38-1	408-9020	м ³	1,015	408-0141	м ³	1,015
66-38-2	401-0033	м ³	1,015	401-0021	м ³	1,015
66-39-1	401-9021	м ³	1,208	401-0066	м ³	1,208
	507-9005	м	10,5	507-0600	10 м	10,5
66-39-2	507-9005	м	10,5	507-0604	10 м	10,5
	401-9021	м ³	1,208	401-0066	м ³	1,208
66-39-3	401-9021	м ³	1,208	401-0066	м ³	1,208
	507-9005	м	10,5	507-0605	10 м	10,5
66-39-4	507-9005	м	10,5	507-0606	10 м	10,5
	401-9021	м ³	1,208	401-0066	м ³	1,208
66-39-5	401-9021	м ³	1,208	401-0066	м ³	1,208

Помера распредел.	Ресурсы по ГЭСНр			Ресурсы по ТЕРр		
	код	ед. изм.	расход	код	ед. изм.	расход
66-39-6	507-9005	м	105	507-0607	10 м	10,5
	507-9005	м	105	507-0608	10 м	10,5
	401-9021	м ³	1,208	401-0066	м ³	1,208
66-39-7	401-9021	м ³	1,208	401-0066	м ³	1,208
	507-9005	м	105	507-0605	10 м	10,5
	402-9061	м ³	10,2	402-0004	м ³	10,2
66-40-1	302-9178	шт.	10	302-1414	шт.	10
	102-0052	м ³	0,1	102-0053	м ³	0,1
	103-9016	м	110	103-1404	м	110
	103-9017	м	110	103-1421	м	110
66-41-10	103-9017	м	110	103-1430	м	110
66-41-11	103-9017	м	110	103-1431	м	110
66-41-12	103-9017	м	110	103-1432	м	110
66-41-13	103-9017	м	110	103-1433	м	110
66-41-2	103-9017	м	110	103-1422	м	110
66-41-3	103-9017	м	110	103-1423	м	110
66-41-4	103-9017	м	110	103-1424	м	110
66-41-5	103-9017	м	110	103-1425	м	110
66-41-6	103-9017	м	110	103-1426	м	110
66-41-7	103-9017	м	110	103-1427	м	110
66-41-8	103-9017	м	110	103-1428	м	110
66-41-9	103-9017	м	110	103-1429	м	110
66-42-1	507-9005	м	105	507-0599	10 м	10,5
66-42-2	507-9005	м	105	507-0607	10 м	10,5
66-42-3	507-9005	м	105	507-0609	10 м	10,5
66-42-4	507-9005	м	105	507-0612	10 м	10,5
66-42-5	507-9005	м	105	507-0617	10 м	10,5
66-44-1	301-9642	шт.	0,23	301-1377	шт.	0,23
	301-9641	шт.	0,23	301-1374	шт.	0,23
	113-9915	т	0,019	113-0374	т	0,019
	101-9540	т	0,152	101-1320	т	0,152
66-44-2	101-9540	т	0,19	101-1320	т	0,19
	113-9915	т	0,02	113-0374	т	0,02
	301-9641	шт.	0,23	301-1374	шт.	0,23
	301-9642	шт.	0,23	301-1377	шт.	0,23
66-44-3	301-9642	шт.	0,23	301-1377	шт.	0,23
	301-9641	шт.	0,23	301-1374	шт.	0,23
	113-9915	т	0,022	113-0374	т	0,022
	101-9540	т	0,228	101-1320	т	0,228
66-44-4	101-9540	т	0,38	101-1320	т	0,38
	113-9915	т	0,0283	113-0374	т	0,0283
	301-9641	шт.	0,23	301-1374	шт.	0,23
	301-9642	шт.	0,23	301-1377	шт.	0,23
66-44-5	301-9641	шт.	0,23	301-1374	шт.	0,23
	301-9642	шт.	0,23	301-1377	шт.	0,23
	113-9915	т	0,0315	113-0374	т	0,0315
	101-9540	т	0,48	101-1320	т	0,48
66-44-6	101-9540	т	0,576	101-1320	т	0,576
	113-9915	т	0,0347	113-0374	т	0,0347
	301-9642	шт.	0,23	301-1377	шт.	0,23
	301-9641	шт.	0,23	301-1374	шт.	0,23
66-45-1	301-9641	шт.	0,23	301-1374	шт.	0,23
	301-9642	шт.	0,23	301-1377	шт.	0,23
	113-9915	т	0,0019	113-0374	т	0,0019
	402-9061	м ³	0,51	402-0004	м ³	0,51

Номера распредел.	Ресурсы по ГЭНр			Ресурсы по ТЕРр		
	код	ед. изм.	расход	код	ед. изм.	расход
66-45-2	507-9005	м	1,06	507-0617	10 м	0,106
	507-9005	м	2,58	507-0617	10 м	0,258
	402-9061	м³	0,64	402-0004	м³	0,64
	113-9915	т	0,0019	113-0374	т	0,0019
	301-9642	шт.	0,23	301-1377	шт.	0,23
	301-9641	шт.	0,23	301-1374	шт.	0,23
66-45-3	301-9641	шт.	0,23	301-1374	шт.	0,23
	301-9642	шт.	0,23	301-1377	шт.	0,23
	113-9915	т	0,0019	113-0374	т	0,0019
	402-9061	м³	0,77	402-0004	м³	0,77
	507-9005	м	3,09	507-0617	10 м	0,309
	507-9005	м	4,12	507-0618	10 м	0,412
66-45-4	402-9061	м³	1,03	402-0004	м³	1,03
	113-9915	т	0,0023	113-0374	т	0,0023
	301-9642	шт.	0,23	301-1377	шт.	0,23
	301-9641	шт.	0,23	301-1374	шт.	0,23
	301-9641	шт.	0,23	301-1374	шт.	0,23
	301-9642	шт.	0,23	301-1377	шт.	0,23
66-45-5	113-9915	т	0,0023	113-0374	т	0,0023
	402-9061	м³	1,28	402-0004	м³	1,28
	507-9005	м	5,15	507-0618	10 м	0,515
	507-9005	м	6,18	507-0618	10 м	0,618
	402-9061	м³	1,53	402-0004	м³	1,53
	113-9915	т	0,0023	113-0374	т	0,0023
66-45-6	301-9642	шт.	0,23	301-1377	шт.	0,23
	301-9641	шт.	0,23	301-1374	шт.	0,23
	201-9292	т	3,869	201-0784	т	3,869
	201-9292	т	4,963	201-0784	т	4,963
	509-9012	шт.	100	509-0741	10 шт.	10
	509-9010	шт.	100	509-0696	10 шт.	10
67-5-1	509-9012	шт.	100	509-0741	10 шт.	10
67-5-2	509-9010	шт.	100	509-0696	10 шт.	10
67-6-1	509-9117	шт.	100	509-3269	шт.	100
67-7-1	509-9011	шт.	100	509-5221	шт.	100
67-8-1	509-9013	шт.	100	509-0767	шт.	100
67-8-2	509-9042	шт.	100	509-0768	шт.	100
67-9-1	509-9011	шт.	100	509-1201	шт.	100
67-9-2	503-9013	шт.	100	503-4053	шт.	100
67-10-1	509-9016	шт.	100	509-8002	шт.	100
67-11-1	509-9016	шт.	100	509-8001	шт.	100
68-1-1	407-9090	м³	0,38	407-0012	м³	0,38
68-1-2	407-9090	м³	0,38	407-0012	м³	0,38
68-1-3	407-9090	м³	0,66	407-0012	м³	0,66
68-1-4	407-9090	м³	0,66	407-0012	м³	0,66
68-8-1	408-9081	м³	0,063	408-0383	м³	0,063
	408-9020	м³	0,01	408-0141	м³	0,01
68-8-2	408-9081	м³	0,013	408-0383	м³	0,013
68-8-3	408-9020	м³	0,01	408-0141	м³	0,01
	408-9081	м³	0,063	404-0323	м³	0,063
68-8-4	408-9081	м³	0,013	404-0323	м³	0,013
68-8-5	408-9020	м³	0,01	408-0141	м³	0,01
68-8-6	409-9001	м³	0,063	409-0054	м³	0,063
	409-9001	м³	0,013	409-0054	м³	0,013
68-9-1	408-0220	м³	11,5	408-0013	м³	11,5
	408-0239	м³	55	408-0014	м³	55
68-11-1	408-0255	м³	0,1	408-0012	м³	0,1
	408-0220	м³	0,13	408-0013	м³	0,13

Помера распредел.	Ресурсы по ГЭСНр			Ресурсы по ТЕРр		
	код	ед. изм.	расход	код	ед. изм.	расход
68-15-1	408-9101	м ³	1,31	408-0142	м ³	1,31
	410-9010	т	11,9	410-0021	т	11,9
	101-9010	т	0,07	101-1556	т	0,07
68-15-2	101-9010	т	0,07	101-1556	т	0,07
	410-9010	т	11,9	410-0021	т	11,9
68-15-3	410-9010	т	16,6	410-0021	т	16,6
	101-9010	т	0,08	101-1556	т	0,08
68-15-4	101-9010	т	0,08	101-1556	т	0,08
	410-9010	т	16,6	410-0021	т	16,6
68-15-5	410-9010	т	19	410-0021	т	19
	101-9010	т	0,12	101-1556	т	0,12
68-15-6	101-9010	т	0,12	101-1556	т	0,12
	410-9010	т	19	410-0021	т	19
68-16-1	410-9059	м ³	5,9	410-0054	т	11,21
	408-9020	м ³	0,5	408-0141	м ³	0,5
	408-9080	м ³	6,3	408-0021	м ³	6,3
68-17-1	402-9050	м ³	0,1	402-0004	м ³	0,1
68-18-1	402-9050	м ³	0,01	402-0004	м ³	0,01
68-19-1	408-9020	м ³	0,05	408-0141	м ³	0,05
68-21-1	408-9020	м ³	4	408-0141	м ³	4
68-24-1	103-9210	м	1,02	103-0015	м	1,02
68-24-2	103-9210	м	1,02	103-0017	м	1,02
68-25-1	101-9266	кг	0,032	101-1870	кг	0,032
	101-9070	м ²	1,02	101-0873	м ²	1,02
68-25-2	101-9266	кг	0,13	101-0816	т	0,00013
	101-9118	м ²	0,16	203-0513	м ²	0,16
	401-0033	м ³	0,163	401-0021	м ³	0,163
68-25-3	101-9266	кг	0,11	101-0816	т	0,00011
69-4-1	402-9061	м ³	0,2	402-0004	м ³	0,2
69-4-3	402-9061	м ³	0,3	402-0004	м ³	0,3
69-4-4	203-9005	м ³	0,23	203-0344	м ³	0,23
69-4-5	203-9091	м ²	6,1	203-0583	м ²	6,1
69-7-2	102-0062	м ³	4,32	102-0061	м ³	4,32
69-8-1	104-9281	м ³	105	104-0002	м ³	105
69-8-2	104-9281	м ³	110	101-0631	м ³	110
69-8-3	104-9281	м ³	105	409-0639	м ³	105

----- для дополнений -----

ТЕРр-2001 Кемеровская область

СОДЕРЖАНИЕ:

I. Общие положения	3
Земляные работы	3
Фундаменты	4
Стены	4
Перекрытия	5
Перегородки	5
Просмы	5
Полы	5
Крыши, кровли	5
Лестницы, крыльца	5
Печные работы	6
Штукатурные работы	6
Малярные работы	6
Стеклольные, обойные и облицовочные работы	6
Лепные работы	6
Внутренние санитарно-технические работы	7
Наружные инженерные сети	7
Электромонтажные работы	8
Благоустройство	8
Прочие ремонтно-строительные работы	8
II. Исчисление объемов работ	9
Земляные работы	9
Фундаменты	9
Стены	9
Перекрытия	9
Перегородки	9
Просмы	9
Полы	10
Крыши, кровли	10
Лестницы, крыльца	10
Печные работы	10
Штукатурные работы	10
Малярные работы	10
Стеклольные, обойные и облицовочные работы	11
Лепные работы	11
Внутренние санитарно-технические работы	11
Наружные инженерные сети	11
Электромонтажные работы	11
Благоустройство	11
Раздел 51. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ	12
Таблица 51-1 Разработка грунта внутри здания.	12
Таблица 51-2 Разработка грунта при подводке, смене или усилении фундаментов.	13
Таблица 51-3 Изменение уровня пола в здании.	13
Таблица 51-4 Рытье ям для установки стоек и столбов.	14
Таблица 51-5 Механизируемая разработка грунта в стесненных условиях.	14
Таблица 51-6 Погрузка грунта вручную в автомобили-самосвалы с выгрузкой.	14
Раздел 52. ФУНДАМЕНТЫ	14
Таблица 52-1 Усиление фундаментов торкретированием.	14
Таблица 52-2 Усиление фундаментов цементацией.	15
Таблица 52-3 Устройство изоляционного слоя в цоколе существующих зданий.	15
Таблица 52-4 Устройство кирпичного цоколя существующих зданий.	16
Таблица 52-5 Устройство кирпичных столбчатых фундаментов.	16
Таблица 52-6 Устройство осадочного шва из просмоленных досок для сопряжения существующих и пристраиваемых фундаментов.	16
Таблица 52-7 Подводка, смена, ремонт и уширение фундаментов.	16
Таблица 52-8 Смена деревянных ступей.	18
Таблица 52-9 Замена деревянных ступей.	19
Таблица 52-10 Смена заборки и обшивки деревянного засыпного цоколя.	19
Таблица 52-11 Водоотлив из подвала.	20
Таблица 52-12 Устройство прижимной стенки толщиной 1/2 кирпича при ремонте фундаментов.	20
Таблица 52-13 Ремонт оклеенной гидроизоляции подвалов.	20
Таблица 52-14 Ремонт обмазочной изоляции фундаментов.	21
Таблица 52-15 Герметизация вводов в подвальное помещение.	21
Таблица 52-16 Заделка подвальных окон.	22
Раздел 53. СТЕНЫ	22
Таблица 53-1 Разборка деревянных стен.	22

Таблица 53-3 Прорезка проемов в стенах и перегородках.	23
Таблица 53-4 Заделка проемов в деревянных стенах и перегородках.	24
Таблица 53-5 Ремонт каркасных стен.	24
Таблица 53-6 Добавление утепляющей засыпки.	25
Таблица 53-7 Смена досок чистой обшивки стен.	25
Таблица 53-8 Устройство второй обшивки из досок с засыпкой утеплителем.	26
Таблица 53-9 Смена вапнов в стенах.	26
Таблица 53-10 Подъем рубленых стен домкратом.	27
Таблица 53-11 Ремонт конопатки стен.	27
Таблица 53-12 Укрепление деревянных стен.	28
Таблица 53-13 Облицовка откосов проемов кирпичом при толщине заделки в 1/4 кирпича.	28
Таблица 53-14 Заделка трещин в кирпичных стенах.	29
Таблица 53-15 Ремонт поверхности кирпичных стен.	29
Таблица 53-16 Ремонт кладки стен отдельными местами.	31
Таблица 53-17 Ремонт стен из плакобетонных камней.	31
Таблица 53-18 Ремонт перемычек.	32
Таблица 53-19 Смена клинчатой перемычки на брусовую железобетонную.	32
Таблица 53-20 Кладка отдельных участков стен из кирпича и заделка проемов кирпичом.	32
Таблица 53-21 Ремонт и восстановление герметизации стыков наружных стеновых панелей и расшивка швов стеновых панелей и панелей перекрытий.	33
Таблица 53-22 Временная разгрузка каменных конструкций деревянными стойками из бревен.	37
Таблица 53-23 Перекладка карнизов.	37
Таблица 53-24 Устройство горизонтальной гидроизоляции кирпичных стен ремонтируемых зданий методом инъектирования.	37
Таблица 53-25 Устройство металлических перемычек в стенах существующих зданий.	39
Раздел 54. ПЕРЕКРЫТИЯ	39
Таблица 54-1 Разборка перекрытий по стальным балкам с междубалочным заполнением из бетонных сводков.	39
Таблица 54-2 Разборка стальных балок перекрытий.	39
Таблица 54-3 Разборка подшивки потолков.	39
Таблица 54-4 Ремонт деревянных балок.	39
Таблица 54-5 Ремонт деревянных перекрытий со сменой подборов.	40
Таблица 54-6 Врубка деревянного ригеля между балками.	41
Таблица 54-7 Смена засыпки перекрытия.	41
Таблица 54-8 Укладка металлических балок.	42
Таблица 54-9 Укладка плит перекрытий площадью до 0,8 м ² с заделкой швов.	42
Таблица 54-10 Установка деревянной стойки под балки или прогоны.	42
Таблица 54-11 Установка металлических анкеров на концы деревянных балок.	43
Таблица 54-12 Укрепление существующей подшивки потолка.	43
Таблица 54-13 Устранение просадки конца балки на опоре.	43
Таблица 54-14 Укрепление концов деревянных балок.	43
Таблица 54-15 Укладка сборных железобетонных плит перекрытия на существующие каменные стены.	44
Раздел 55. ПЕРЕГОРОДКИ	44
Таблица 55-1 Смена или переборка оштукатуренных перегородок из досок.	44
Таблица 55-2 Перестановка филециатых перегородок.	45
Таблица 55-3 Смена отдельных участков перегородок из стеклоблоков.	46
Таблица 55-4 Установка перегородок из гипсовых газосребневых плит по технологии «Кнауф».	46
Таблица 55-5 Разборка кирпичных перегородок на отдельные кирпичи.	47
Таблица 55-6 Пробивка проемов в перегородках со сплошным выравниванием откосов.	47
Таблица 55-7 Заделка щелей в верхней части перегородок.	47
Раздел 56. ПРОЕМЫ	48
Таблица 56-1 Демонтаж оконных коробок.	48
Таблица 56-2 Снятие оконных переплетов.	48
Таблица 56-3 Снятие подоконных досок.	48
Таблица 56-4 Ремонт оконных коробок и козел.	48
Таблица 56-5 Ремонт оконных переплетов.	49
Таблица 56-6 Ремонт форточек.	49
Таблица 56-7 Устройство форточек в оконных переплетах.	50
Таблица 56-8 Установка неостекленных оконных переплетов и готовые коробки.	50
Таблица 56-9 Демонтаж дверных коробок.	51
Таблица 56-10 Снятие дверных полотен.	51
Таблица 56-11 Снятие паличников.	51
Таблица 56-12 Смена дверных и оконных приборов.	51
Таблица 56-13 Ремонт дверных коробок.	54
Таблица 56-14 Перевязка дверных полотен.	55
Таблица 56-15 Ремонт дверных полотен.	56
Таблица 56-16 Ремонт калевки дверных полотен.	57
Таблица 56-17 Ремонт порогов.	57
Таблица 56-18 Укрепление оконных и дверных коробок.	57
Таблица 56-19 Обивка дверей дерматином.	58
Таблица 56-20 Ремонт ворот и калиток.	58
Таблица 56-21 Установка дверных полотен.	58
Таблица 56-22 Покраска плотничных дверей.	59
Таблица 56-23 Обрамление проемов угловой сталью.	60
Таблица 56-24 Замена в оконных проемах элементов стеклопрофилита.	60
Раздел 57. ПОЛЫ	61
Таблица 57-1 Разборка оснований покрытия полов.	61
Таблица 57-2 Разборка покрытий полов.	61
Таблица 57-3 Разборка плинтусов.	62
Таблица 57-4 Смена и перестилка дощатых покрытий полов.	62

Таблица 57-5 Ремонт дощатых покрытий.	63
Таблица 57-6 Острожка и циклевка полов, бывших в эксплуатации.	63
Таблица 57-7 Ремонт покрытий из штучного паркета.	64
Таблица 57-8 Смена простильных дощатых полов.	65
Таблица 57-9 Ремонт покрытий из плиток поливинилхлоридных.	66
Таблица 57-10 Заделка выбоин в полах.	66
Таблица 57-11 Устройство оснований под покрытие пола.	68
Таблица 57-12 Устройство паркетного покрытия пола на гвоздях.	70
Таблица 57-13 Смена вентиляционных половых решеток.	70
Таблица 57-14 Ремонт полов из щитового паркета.	70
Таблица 57-15 Смена керамических плиток в полах.	71
Раздел 58. КРЫШИ, КРОВЛИ	72
Таблица 58-1 Разборка деревянных элементов конструкций крыш.	72
Таблица 58-2 Разборка слуховых окон.	72
Таблица 58-3 Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали.	73
Таблица 58-4 Разборка парапетных решеток.	73
Таблица 58-5 Ремонт деревянных элементов конструкций крыш.	73
Таблица 58-6 Ремонт отдельных мест покрытия из асбоцементных листов.	74
Таблица 58-7 Ремонт отдельными местами рулонного покрытия и смена существующих рулонных кровель на кровли из плавляемых материалов.	75
Таблица 58-8 Смена отдельных листов металлической кровли или поставка заплат.	76
Таблица 58-9 Промазка фальцев и свищей в покрытии из кровельной стали.	77
Таблица 58-10 Смена частей водосточных труб.	78
Таблица 58-11 Ремонт металлических парапетных решеток.	79
Таблица 58-12 Устройство обрешетки.	79
Таблица 58-13 Устройство покрытия из рулонных материалов насухо.	80
Таблица 58-14 Смена покрытия из листовой стали.	80
Таблица 58-15 Переделка водосточных труб.	81
Таблица 58-16 Ремонт выпавших стяжек отдельными местами.	82
Таблица 58-17 Разборка покрытий кровель.	83
Таблица 58-18 Смена обрешетки.	83
Таблица 58-19 Смена мелких покрытий из листовой стали.	84
Таблица 58-20 Смена обделок из листовой стали.	85
Таблица 58-21 Смена колпаков на дымовых и вентиляционных трубах.	87
Таблица 58-22 Смена ухватов для водосточных труб.	87
Таблица 58-23 Устройство обделок в местах примыкания кровли к радио и телеантеннам.	88
Таблица 58-24 Смена кровли из черепицы.	88
Таблица 58-26 Прорезка борозд в старой кровле ножовками с алмазными дисками.	89
Таблица 58-27 Ремонт мягкой кровли из рубероида РК-350 с использованием аппарата «АIV» с устройством нового покрытия.	89
Таблица 58-28 Подготовка и проварка основания рулонной кровли с использованием аппарата «АIV» для последующего покрытия рулонной кровлей.	90
Раздел 59. ЛЕСТНИЦЫ, КРЫЛЬЦА	90
Таблица 59-1 Разборка деревянных лестниц и крылец.	90
Таблица 59-2 Разборка деревянных чердачных лестниц.	90
Таблица 59-3 Разборка металлических лестничных решеток.	90
Таблица 59-4 Разборка поручней.	91
Таблица 59-5 Ремонт ступеней.	91
Таблица 59-6 Устройство вставок в каменных ступенях.	92
Таблица 59-7 Ремонт деревянного поручня.	92
Таблица 59-8 Укрепление стоек металлических решеток ограждений.	92
Таблица 59-9 Ремонт металлических лестничных решеток.	92
Таблица 59-10 Смена отдельных каменных и железобетонных ступеней.	93
Раздел 60. ПЕЧНЫЕ РАБОТЫ	93
Таблица 60-1 Разборка кладки печей и очагов.	93
Таблица 60-2 Разборка дымовых кирпичных труб и боровов.	94
Таблица 60-3 Большой ремонт печей.	94
Таблица 60-4 Малый ремонт печей.	94
Таблица 60-5 Перекладка частей русской печи.	95
Таблица 60-6 Смена водогрейных и пилцеварных котлов.	96
Таблица 60-7 Перекладка дымовых труб.	97
Таблица 60-8 Перекладка вертикальных разделок печей.	99
Таблица 60-9 Ремонт отдельных частей трубы.	99
Таблица 60-10 Исправление кладки дымовой трубы.	100
Таблица 60-11 Смена изразцов облицовки печей.	101
Таблица 60-12 Промазка трещин в кладке печи.	101
Таблица 60-13 Обделка кирпичом топливников.	101
Таблица 60-14 Смена приборов в печах.	102
Таблица 60-15 Смена предтопочных листов.	105
Таблица 60-16 Прочистка дымохода.	105
Таблица 60-17 Устройство отверстий для печей и труб.	105
Таблица 60-18 Устройство дымовых каналов в кирпичных стенах.	106
Таблица 60-19 Смена колпаков на дымовых трубах.	106
Раздел 61. ШТУКАТУРНЫЕ РАБОТЫ	107
Таблица 61-1 Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания.	107
Таблица 61-2 Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону отдельными местами.	109
Таблица 61-3 Ремонт штукатурки внутренних стен по дереву отдельными местами.	111
Таблица 61-4 Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону отдельными местами.	112

Таблица 61-5 Ремонт штукатурки потолков по дереву отдельными местами.	115
Таблица 61-6 Ремонт штукатурки столбов и пилястр внутри здания.	116
Таблица 61-7 Ремонт штукатурки откосов внутри здания.	117
Таблица 61-8 Ремонт штукатурки тяг и карнизов внутри здания.	118
Таблица 61-9 Ремонт штукатурки лестничных маршей и площадок.	119
Таблица 61-10 Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов.	120
Таблица 61-11 Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с лестниц.	121
Таблица 61-12 Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с люлек.	122
Таблица 61-13 Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону с земли и лесов.	124
Таблица 61-14 Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону с лестниц.	125
Таблица 61-15 Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону с люлек.	126
Таблица 61-16 Ремонт штукатурки гладких фасадов по дереву известковым раствором.	128
Таблица 61-17 Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с земли и лесов.	130
Таблица 61-18 Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с лестниц.	133
Таблица 61-19 Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с люлек.	136
Таблица 61-20 Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов.	138
Таблица 61-21 Ремонт штукатурки наружных криволинейных откосов.	140
Таблица 61-22 Ремонт штукатурки наружных прямолинейных тяг.	141
Таблица 61-23 Ремонт штукатурки наружных криволинейных тяг.	146
Таблица 61-24 Ремонт штукатурки фасадов сухой растворной смесью (типа «Ветонит»).	150
Таблица 61-25 Очистка поверхности фасадов пескоструйным аппаратом.	150
Таблица 61-26 Перетирка штукатурки.	151
Таблица 61-27 Пасечка поверхностей под штукатурку.	152
Таблица 61-28 Устройство основания под штукатурку из металлической сетки.	153
Таблица 61-29 Устройство основания под штукатурку по деревянной поверхности.	154
Таблица 61-30 Замена основания под штукатурку из дранки.	154
Таблица 61-31 Оштукатуривание поверхности дымовых труб.	156
Таблица 61-32 Выравнивание разрушенных мест раствором с добавлением Ультра-Си при толщине намета до 10 мм.	156
Раздел 62. МАЛЯРНЫЕ РАБОТЫ	157
Таблица 62-1 Окраска водными составами ранее окрашенных поверхностей.	157
Таблица 62-2 Простая масляная окраска ранее окрашенных стен.	158
Таблица 62-3 Простая масляная окраска ранее окрашенных потолков.	158
Таблица 62-4 Простая масляная окраска ранее окрашенных окон.	159
Таблица 62-5 Простая масляная окраска ранее окрашенных дверей.	161
Таблица 62-6 Простая масляная окраска ранее окрашенных полов.	162
Таблица 62-7 Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен.	163
Таблица 62-8 Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных потолков.	164
Таблица 62-9 Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон.	165
Таблица 62-10 Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей.	168
Таблица 62-11 Улучшенная масляная окраска полов.	169
Таблица 62-12 Высококачественная масляная окраска ранее окрашенных стен.	170
Таблица 62-13 Высококачественная масляная окраска ранее окрашенных потолков.	171
Таблица 62-14 Высококачественная масляная окраска ранее окрашенных окон.	171
Таблица 62-15 Высококачественная масляная окраска ранее окрашенных дверей.	172
Таблица 62-16 Окрашивание ранее окрашенных поверхностей стен вододисперсионными составами.	173
Таблица 62-17 Окрашивание ранее окрашенных поверхностей потолков, вододисперсионными составами.	174
Таблица 62-18 Окраска масляными составами деревянных поручей с покрытием лаком, плинтусов и галтелей, торцов лестничных маршей.	176
Таблица 62-19 Окраска известковыми составами ранее окрашенных фасадов.	176
Таблица 62-20 Окраска казеиновыми красками ранее окрашенных фасадов.	178
Таблица 62-21 Простая масляная окраска ранее окрашенных фасадов.	179
Таблица 62-22 Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных фасадов.	181
Таблица 62-23 Окраска силикатными красками за 1 раз ранее окрашенных фасадов.	182
Таблица 62-24 Окраска силикатными красками за 2 раза ранее окрашенных фасадов.	184
Таблица 62-25 Подготовка поверхности ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками.	185
Таблица 62-26 Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов.	187
Таблица 62-27 Сплошная шпаклевка ранее оштукатуренных поверхностей цементно-поливинилацетатным составом (ППВА).	189
Таблица 62-28 Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических кровель.	190
Таблица 62-29 Окраска масляными составами ранее окрашенных больших металлических поверхностей (кроме крыш).	190
Таблица 62-30 Окраска масляными составами ранее окрашенных водосточных труб.	190
Таблица 62-31 Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических покрытий отдельных карнизов, брац-мауэрных стен, парапетов, зоптов, сапдриков, подоконных отливов, металлических балок, прогонов и других мелких покрытий.	191
Таблица 62-32 Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных и чугунных труб.	193
Таблица 62-33 Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления.	193
Таблица 62-34 Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических оконных переплетов, санитарно-технических приборов и других металлических поверхностей площадью до 0,25 м ² .	194
Таблица 62-35 Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград.	194
Таблица 62-36 Окраска алюминиевым порошком ранее окрашенных металлических поверхностей.	195
Таблица 62-37 Окраска известковыми составами печей, стояков и труб.	196
Таблица 62-38 Персмазка стекол.	197
Таблица 62-39 Промывка поверхности, окрашенной масляными красками.	197
Таблица 62-40 Протирка олифой поверхности, окрашенной масляными красками.	198
Таблица 62-41 Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок.	198
Таблица 62-42 Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором.	199
Таблица 62-43 Меловая защита стекол при окраске фасадов.	199

Таблица 62-44 Огнезащитная пропитка текстильных тканевых покрытий.	199
Раздел 63. СТЕКОЛЬНЫЕ, ОБОЙНЫЕ И ОБЛИЦОВочНЫЕ РАБОТЫ	200
Таблица 63-1 Смена стекол толщиной 2-3 мм на штапиках по замаске.	200
Таблица 63-2 Смена стекол толщиной 4-6 мм в деревянных переплетах.	201
Таблица 63-3 Смена стекол толщиной 4-6 мм в металлических переплетах.	203
Таблица 63-4 Перемазка фальцев в деревянных переплетах.	205
Таблица 63-5 Снятие обоев.	205
Таблица 63-6 Смена обоев.	205
Таблица 63-7 Разборка облицовки стен из плит естественного камня и из глазурованных плиток.	206
Таблица 63-8 Ремонт облицовки из мраморных плит.	206
Таблица 63-9 Ремонт облицовки из керамических глазурованных плиток.	207
Таблица 63-10 Разборка облицовки из гипсокартонных листов.	208
Таблица 63-11 Ремонт стен, облицованных гипсокартонными листами.	208
Таблица 63-12 Ремонт потолков, облицованных гипсокартонными листами.	209
Раздел 64. ЛЕПНЫЕ РАБОТЫ	209
Таблица 64-1 Базы под колошны высотой до 250 мм.	209
Таблица 64-2 Базы под колошны высотой до 400 мм.	210
Таблица 64-3 Базы под колошны высотой до 500 мм.	211
Таблица 64-4 Базы по пилястрам высотой до 250 мм.	211
Таблица 64-5 Базы по пилястрам высотой до 400 мм.	212
Таблица 64-6 Базы по пилястрам высотой до 500 мм.	213
Таблица 64-7 Балюсины цилиндрические бутылочные и квадратные высотой до 750 мм.	213
Таблица 64-8 Балюсины цилиндрические бутылочные и квадратные высотой до 1000 мм.	214
Таблица 64-9 Полубалюсины цилиндрические бутылочные и квадратные высотой до 750 мм.	215
Таблица 64-10 Полубалюсины цилиндрические бутылочные и квадратные высотой до 1000 мм.	216
Таблица 64-11 Вазы высотой до 500 мм.	216
Таблица 64-12 Вазы высотой до 750 мм.	217
Таблица 64-13 Вазы высотой до 1000 мм.	218
Таблица 64-14 Венки диаметром до 500 мм.	218
Таблица 64-15 Венки диаметром до 1000 мм.	219
Таблица 64-16 Гербы высотой до 500 мм.	220
Таблица 64-17 Гербы высотой до 1000 мм.	220
Таблица 64-18 Гирлянды длиной по огибу до 750 мм.	221
Таблица 64-19 Гирлянды длиной по огибу до 1000 мм.	222
Таблица 64-20 Капители дорические и тосканские высотой до 250 мм.	222
Таблица 64-21 Капители дорические и тосканские высотой до 500 мм.	223
Таблица 64-22 Капители ионические высотой до 250 мм.	224
Таблица 64-23 Капители ионические высотой до 500 мм.	224
Таблица 64-24 Капители коринфские высотой до 500 мм.	225
Таблица 64-25 Капители коринфские высотой до 750 мм.	226
Таблица 64-26 Капители коринфские высотой до 1000 мм.	226
Таблица 64-27 Картуши с наибольшим измерением (высота, ширина) до 500 мм.	227
Таблица 64-28 Картуши с наибольшим измерением (высота, ширина) до 750 мм.	228
Таблица 64-29 Картуши с наибольшим измерением (высота, ширина) до 1000 мм.	229
Таблица 64-30 Кронштейны и модульоны с наибольшим измерением до 200 мм.	229
Таблица 64-31 Кронштейны и модульоны с наибольшим измерением до 300 мм.	230
Таблица 64-32 Кронштейны и модульоны с наибольшим измерением до 400 мм.	231
Таблица 64-33 Кронштейны и модульоны с наибольшим измерением до 500 мм.	231
Таблица 64-34 Листы высотой до 150 мм.	232
Таблица 64-35 Листы высотой до 250 мм.	233
Таблица 64-36 Листы высотой до 400 мм.	233
Таблица 64-37 Маски-замки высотой до 250 мм.	234
Таблица 64-38 Маски-замки высотой до 500 мм.	235
Таблица 64-39 Погонные лепные изделия высотой до 50 мм.	235
Таблица 64-40 Погонные лепные изделия высотой до 100 мм.	236
Таблица 64-41 Погонные лепные изделия высотой до 200 мм.	237
Таблица 64-42 Погонные лепные изделия высотой до 300 мм.	237
Таблица 64-43 Поручни шириной до 250 мм.	238
Таблица 64-44 Розетки диаметром до 200 мм.	239
Таблица 64-45 Розетки диаметром до 300 мм.	239
Таблица 64-46 Розетки диаметром до 500 мм.	240
Таблица 64-47 Розетки диаметром до 800 мм.	241
Таблица 64-48 Решетки вентиляционные площадью до $0,1 \text{ м}^2$.	241
Таблица 64-49 Решетки вентиляционные площадью до $0,4 \text{ м}^2$.	242
Таблица 64-50 Сухари высотой до 150 мм.	242
Таблица 64-51 Сухари высотой до 250 мм.	243
Таблица 64-52 Триглифы высотой до 250 мм.	244
Таблица 64-53 Триглифы высотой до 350 мм.	244
Таблица 64-54 Триглифы высотой до 750 мм.	245
Таблица 64-55 Шпильки высотой до 250 мм.	246
Таблица 64-56 Эмблемы крупные диаметром до 200 мм.	246
Таблица 64-57 Эмблемы крупные диаметром до 300 мм.	247
Таблица 64-58 Эмблемы крупные диаметром до 500 мм.	248
Таблица 64-59 Эмблемы крупные диаметром до 800 мм.	248
Таблица 64-60 Эмблемы порталные площадью до $0,5 \text{ м}^2$.	249
Таблица 64-61 Эмблемы порталные площадью до $0,75 \text{ м}^2$.	250
Таблица 64-62 Эмблемы порталные площадью до $1,0 \text{ м}^2$.	250

Раздел 65. ВНУТРЕННИЕ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ	251
Таблица 65-1 Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб.	251
Таблица 65-2 Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб.	252
Таблица 65-3 Снятие арматуры.	252
Таблица 65-4 Демонтаж санитарно-технических приборов.	254
Таблица 65-5 Смена арматуры.	254
Таблица 65-6 Смена санитарно-технических приборов.	256
Таблица 65-7 Смена внутренних трубопроводов из чугунных канализационных труб.	260
Таблица 65-8 Смена трубопроводов из полистиленовых канализационных труб.	261
Таблица 65-9 Смена внутренних трубопроводов из стальных труб; замена внутренних трубопроводов из стальных труб на многослойные металл-полимерные трубы.	262
Таблица 65-10 Прочистка канализационной сети.	265
Таблица 65-11 Ремонт бетонных лотков в колодцах.	265
Таблица 65-70 Прочистка труб внутренней канализации диаметром 50-150 мм установкой R 600 для прочистки труб фирмы «ROTHENBERGER».	266
Таблица 65-12 Демонтаж расширительных и конденсационных баков.	266
Таблица 65-13 Демонтаж воздухоотделителей и грязевиков.	267
Таблица 65-14 Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях.	267
Таблица 65-15 Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в постресечных условиях; замена трубопроводов отопления из стальных труб на трубопроводы из многослойных металлополимерных труб.	267
Таблица 65-16 Смена сгонов у трубопроводов.	270
Таблица 65-17 Установка заглушек.	270
Таблица 65-18 Ремонт арматуры.	271
Таблица 65-19 Демонтаж нагревательных приборов.	272
Таблица 65-20 Перегрушковка секций старых радиаторов.	273
Таблица 65-21 Добавление или снятие секций радиаторов.	274
Таблица 65-22 Прочистка и промывка отопительных приборов.	275
Таблица 65-23 Слив и наполнение водой системы отопления.	277
Таблица 65-24 Проверка на прогрев отопительных приборов с регулировкой.	277
Таблица 65-25 Смена кранов.	277
Таблица 65-26 Демонтаж распределительных гребенок.	277
Таблица 65-27 Демонтаж элеваторов и элеваторных узлов.	278
Таблица 65-71 Комплекс работ по промывке отопительных приборов с применением пневмопистолета «Тайфун» (вне отопительного периода).	278
Таблица 65-28 Разборка вентиляционных коробов из плит.	278
Таблица 65-29 Разборка вентиляционных шахт.	278
Таблица 65-30 Разборка металлических воздуховодов.	279
Таблица 65-31 Демонтаж осевых вентиляторов.	279
Таблица 65-32 Демонтаж центробежных вентиляторов.	280
Таблица 65-33 Смена жалюзийных решеток.	280
Таблица 65-34 Ремонт вентиляционных коробов.	280
Таблица 65-35 Прочистка вентиляционных каналов.	280
Таблица 65-36 Снятие газовых приборов.	281
Таблица 65-37 Снятие вытяжных труб у газовых приборов.	281
Таблица 65-38 Смена частей канализационного стояка над кровлей.	281
Раздел 66. НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СЕТИ	282
Таблица 66-1 Разборка трубопроводов водоснабжения из чугунных труб.	282
Таблица 66-2 Разборка трубопроводов канализации.	282
Таблица 66-3 Разборка кирпичной кладки камер, каналов, компенсаторных ниш, углов поворота вручную.	283
Таблица 66-4 Смена железобетонных подушек на дне каналов под трубопроводы.	283
Таблица 66-5 Восстановление бетонных стен каналов после ремонтных работ.	283
Таблица 66-6 Ремонт железобетонных стен каналов отдельными местами.	283
Таблица 66-7 Ремонт штукатурки тепловых колодцев и камер.	284
Таблица 66-8 Демонтаж чугунных люков.	284
Таблица 66-9 Установка лестниц в существующих тепловых камерах.	284
Таблица 66-10 Очистка камер от грязи и ила.	284
Таблица 66-11 Очистка проходных и полупроходных каналов.	285
Таблица 66-12 Очистка непроходных каналов от ила и грязи.	286
Таблица 66-13 Проверка крепления трубопроводов.	287
Таблица 66-14 Вырезка и врезка контрольного участка для определения внутреннего состояния труб.	288
Таблица 66-15 Замена участков трубопроводов.	290
Таблица 66-16 Демонтаж трубопроводов в непроходных каналах.	292
Таблица 66-17 Демонтаж трубопроводов в проходных каналах через окна-штурфы.	299
Таблица 66-18 Демонтаж сальниковых компенсаторов.	304
Таблица 66-19 Демонтаж П-образных компенсаторов.	308
Таблица 66-20 Замена прокладок на фланцевых соединениях трубопроводов.	309
Таблица 66-21 Замена набивки сальниковых компенсаторов.	311
Таблица 66-22 Замена люков и кирпичных горловин колодцев и камер.	313
Таблица 66-23 Замена люков колодцев и камер.	313
Таблица 66-24 Разборка тепловой изоляции.	313
Таблица 66-25 Прочистка дренажа штангами.	313
Таблица 66-26 Демонтаж задвижек.	313
Таблица 66-27 Промывка трубопровода для последующего санирования трубопровода.	314
Таблица 66-28 Телевизионное инспекционное обследование трубопровода после промывки с одномоментной сушкой трубопровода.	315
Таблица 66-29 Санирование трубопровода по методике «Процесс Феникс».	315
Таблица 66-30 Телевизионное инспекционное обследование трубопровода после операции санирования.	317

Таблица 66-31 Подземное разрушение старой трубы с помощью пневмопробойника с протягиванием на ее место новой полиэтиленовой трубы.	317
Таблица 66-32 Протаскивание водопроводной полиэтиленовой трубы в существующую без разрушения с помощью пневмопробойника.	320
Таблица 66-33 Облицовка колодцев методом «TROLINING».	322
Таблица 66-34 Облицовка колодцев полиэтиленовыми трубами.	323
Таблица 66-35 Очистка участка трубы под заглушку.	324
Таблица 66-36 Монтаж и демонтаж резинокордной пневмозаглушки.	325
Таблица 66-37 Бестрашнейшая замена канализационных трубопроводов укороченными патрубками с помощью пневмопробойника.	326
Таблица 66-38 Заполнение упраздняемых трубопроводов или межтрубного пространства при трубах в футляре песком, бетоном, раствором.	327
Таблица 66-39 Бестрашнейшая замена канализационных трубопроводов укороченными патрубками «ВИП-ЛАЙПЕР» с помощью пневмопробойника.	327
Таблица 66-40 Бестрашнейшее восстановление канализационных трубопроводов методом «ФЛЕКСОРЕП».	329
Таблица 66-41 Восстановление канализационных трубопроводов методом «ИНСИТУФОРМ».	329
Таблица 66-42 Бестрашнейшая замена канализационных трубопроводов на пластмассовые методом «ГРУПДОКРАК».	331
Таблица 66-43 Промывка канализационных сетей спецмашинами «СКАНИЯ» и «SISU».	332
Таблица 66-44 Восстановление канализационных колодцев методом «TROLINING».	333
Таблица 66-45 Восстановление канализационных колодцев полиэтиленовыми трубами.	334
Таблица 66-46 Крепление траншей с помощью крепежных блоков.	335
Таблица 66-47 Санация внутренней поверхности стальных труб водопроводных сетей методом нанесения цементно-песчаного раствора.	336
Таблица 66-50 Замена стальных трубопроводов теплоснабжения, горячего и холодного водоснабжения в закрытых проходных эксплуатируемых коллекторах.	337
Раздел 67. ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ	338
Таблица 67-1 Демонтаж электропроводки.	338
Таблица 67-2 Демонтаж труб и проводов из труб.	338
Таблица 67-3 Демонтаж кабеля.	340
Таблица 67-4 Демонтаж приборов.	340
Таблица 67-5 Смена ламп.	340
Таблица 67-6 Смена магнитных пускателей.	340
Таблица 67-7 Смена пакетных выключателей.	341
Таблица 67-8 Смена светильников.	341
Таблица 67-9 Смена выключателей и розеток.	341
Таблица 67-10 Смена электросчетчиков.	342
Таблица 67-11 Смена патронов.	342
Таблица 67-12 Ремонт магнитных пускателей.	342
Таблица 67-13 Ремонт групповых щитков на лестничной клетке без ремонта автоматов.	342
Таблица 67-14 Ремонт групповых щитков на лестничной клетке со сменой автоматов.	342
Таблица 67-15 Ремонт силового предохранительного шкафа.	342
Раздел 68. БЛАГОУСТРОЙСТВО	343
Таблица 68-1 Корчевка пней вручную данностью рубки до трех лет.	343
Таблица 68-2 Формовочная обрезка деревьев.	343
Таблица 68-3 Валка деревьев в городских условиях.	344
Таблица 68-4 Выкашивание газонов.	344
Таблица 68-5 Вырезка сухих ветвей.	344
Таблица 68-6 Омоложение живых изгородей и кустарников.	345
Таблица 68-7 Штыковка почвы при омоложении растений.	345
Таблица 68-8 Ремонт садовых дорожек.	345
Таблица 68-9 Исправление профиля щебеночных и гравийных оснований.	346
Таблица 68-10 Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси.	347
Таблица 68-11 Перемещение мостовой.	348
Таблица 68-12 Разборка покрытий и оснований.	348
Таблица 68-13 Разборка асфальтобетонных покрытий тротуаров толщиной до 4 см.	349
Таблица 68-14 Разборка бортовых камней.	350
Таблица 68-15 Ремонт асфальтобетонного покрытия дорог.	350
Таблица 68-16 Ремонт тротуаров из литого асфальта.	351
Таблица 68-17 Ремонт бордюров.	351
Таблица 68-18 Заделка швов цементным раствором в существующих бордюрах.	351
Таблица 68-19 Заделка трещин в асфальтобетонных покрытиях вручную битумом с очисткой трещин и засыпкой поверхности песком с уплотнением.	352
Таблица 68-20 Разборка тротуаров и дорожек из плит с их отпоской и укладкой в штабель.	352
Таблица 68-21 Размостка плитных тротуаров и дорожек с разборкой.	352
Таблица 68-22 Восстановление профиля канав вручную с очисткой от кустарника, отрывкой грунта с разравниванием и планировкой откосов.	352
Таблица 68-23 Ремонт металлических ограждений.	353
Таблица 68-24 Смена отдельных участков металлического ограждения газонов.	353
Таблица 68-25 Смена отдельных частей металлического ограждения спортивных площадок.	353
Таблица 68-26 Разборка деревянных заборов.	354
Таблица 68-27 Ремонт деревянных ворот и калиток.	354
Таблица 68-28 Доработка торцевых поверхностей на ширину свыше 30 мм из-дегтей из природного камня при монтаже и монтаже.	355
Таблица 68-29 Ремонт массивной гранитной облицовки мостов и набережных.	356
Таблица 68-33 Валка деревьев с корня без корчевки пня.	356
Таблица 68-34 Валка деревьев с применением автогидроподъемника без корчевки пня.	356
Таблица 68-35 Валка деревьев в труднодоступных местах с применением канатного метода страховки без корчевки пня.	357

Раздел 69. ПРОЧИЕ РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ	357
Таблица 69-1 Пробивка отверстий в кирпичных стенах для водогазопроводных труб вручную	357
Таблица 69-2 Сверление отверстий	358
Таблица 69-3 Прорезка отверстий в деревянных конструкциях для водогазопроводных и чугунных трубопроводов	358
Таблица 69-4 Заделка отверстий в деревянных конструкциях после прокладки труб	359
Таблица 69-5 Заделка гнезд на фасадах после разборки лесов	359
Таблица 69-6 Устройство и разборка деревянных неинвентарных лесов	360
Таблица 69-7 Устройство ходов, переходных мостиков на чердаке	360
Таблица 69-8 Утепление трубопроводов в каналах и коробах	360
Таблица 69-9 Очистка помещений от строительного мусора	361
Таблица 69-10 Антипиритирование древесины	361
Таблица 69-11 Механизированное приготовление растворов в построчных условиях	363
Таблица 69-12 Приготовление растворов вручную	363
Таблица 69-13 Разогрев битумных материалов	364
Таблица 69-14 Приготовление силанового клея	364
IV. Приложения	365
Приложение 1 Окраска водными составами ранее окрашенных поверхностей	365
Приложение 2 Окраска масляными и водозмульсионными красками ранее окрашенных поверхностей	365
Приложение 3 Нормы расхода моделей и выхода деталей одинакового рисунка	366
Приложение 4 Коэффициенты к стоимости эксплуатации машин (в том числе заработной плате машинистов) при заилении трубопровода более 30%	366
Приложение 5 Определение площади окраски потолков	367
Приложение 6 Определение площади окрашиваемой поверхности заполнения оконных и дверных проемов	367
Приложение 7 Определение объема работ по окраске лепных изделий	368
Приложение 8 Определение объема работ по окраске приборов, труб, а также мелких металлических деталей	368
Приложение 9 Показатели часовой оплаты труда рабочих-строителей в зависимости от среднего разряда работ	368
Приложение 10 Сметные расценки на эксплуатацию строительных машин и механизмов	369
Приложение 11 Сметные цены на материалы, изделия и конструкции	375
Приложение 12 Таблица замеры ресурсов	390